



ДОГОВОР

№ МТ 269 / 2016 г.

Днес, 15.6.....2016 г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител на договора от страна на възложителя и Отговорник по отчета на договора е:

- отдел „Инвестиции” в управлението на дружеството

Контрол по изпълнението на договора от страна на възложителя ще се извършва от :

- рудник „Трояново-1”, с. Трояново

и

„СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. „Индустиален“, ул. „Индустиална” № 2, тел: 042/631011, факс: 042/602794; e-mail: office@skzagora.com; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:123738757, ИН по ДДС: BG 123738757; Разплащателна сметка: BIC:UNCR BGSF; IBAN: BG48 UNCR 7000 1520 0733 05; банка: „УниКредит Булбанк” АД, клон/офис гр. Стара Загора, представлявано от **Васил Ганчев Мирчев** - Прокурист, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

и във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, се сключи настоящия Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **ремонт и реконструкция на ел. къща на ЗС 1202**. Видовете работи са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти, схемите, техническата спецификация и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №7/23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството), Закона за изискванията към технически продукти и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за пета група: отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство", с подразделение съответстващо на категориите на НКИД



1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf).

1.5. Договорът е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана с реф.№038/2016 – ПП и предмет: „Ремонт и реконструкция на сл. къща на ЗС 1202“

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е **125 982,44 лева** (словом: сто двадесет и пет хиляди деветстотин осемдесет и два лева и четиридесет и четири стотинки), без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 2 , неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност и печалба: 114 529,50 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 11 452,95 лв. без ДДС.

2.3. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на техническите или работни инвестиционни проекти обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи (до 10% от общата стойност) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строителен надзор, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части), съгласувано с лицето, упражняващо строителен надзор или м/у техни упълномощени представители и подробни ведомости;
3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.4. Всички цени от настоящия договор се разбират в мястото за изпълнение посочено в договора.

2.5. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени договора и приложенията му.

2.6. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.7. Възможно е в процеса на работа да отпадне изпълнението на някои видове и част от количествата по видове СМР, като и на доставки, като с това ще се намали стойността на договора (по цени от него). Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.8. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:



а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 календарни дни, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове СМР се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум 3 еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на извършените дейности. Сроктът на плащане, започва да тече от датата на последно представения документ (фактура или прямо-предавателен протокол), за съответната дейност.

2.9. При фактуриране на извършените СМР, Изпълнителят да използва следните данни:

„Мини Марица-изток“ ЕАД град Раднево, ул. „Г. Димитров“ №13, ЕИК: 833017552, ИН по ДДС: BG 833017552, МОЛ: Андон Петров Андонов.

2.10. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UNCR BGSF

IBAN: BG48 UNCR 7000 1520 0733 05

БАНКА: „УниКредит Булбанк“ АД, клон/офис гр. Стара Загора

2.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.10 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.12. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените СМР подлежащи на разплащане не може да надвишава сметната стойност на договора.

2.13. Към момента на съставяне на Констативния акт за приемане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя отчет с потвърждаващи документи, които подробно показват в одобрената от Възложителя форма:

1. Окончателната стойност на всички работи, извършени в съответствие с Договора до датата, посочена в Констативния акт за приемане на извършените СМР;
2. Каквито и да е допълнителни суми, които Изпълнителят счита за дължими;
3. Екзекутивна документация.

2.14. Цените на вложените материали от Изпълнителя се доказват с фактури.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранция за изпълнение на договора е **3 779,47 (три хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и четиридесет и седем стотинки) лева**. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е парична сума, тя следва да бъде преведена по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG32 SOMB 9130 1035 8201 01; BIC: SOMB BGSF; Банка: Общинска банка АД.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след

датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

а) Сертификати за качество (оригинал) за доставените от него изделия или материал (когато е приложимо)

б) Сертификат за произход (Декларация за съответствие)

в) Оригинални гаранционни карти или друг документ, удостоверяващ гаранционния срок за всеки вид стока, с включени всички гаранционни условия (когато е приложимо)

г) Протоколи от технически измервания на ел. инсталацията и съоръженията

д) Фактура

е) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение по смисъла на Договора е рудник „Трояново-1“, с. Трояново.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение е до **90 (деветдесет) календарни дни** след подписване на Протокол обр. 2 за отриване на строителната площадка. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на изпълнените работи.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Гаранционния срок за изпълнените работи, в съответствие с минималните гаранционни срокове определени в чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите е **5 години**.

6.2. Гаранционните срокове на доставените материали е не по-кратък от предлагания от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

6.3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.4. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.5. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.6. За съставянето на протокола по т. 6.5. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.7. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.6.

6.8. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.5. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.9. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 20 работни дни от съставянето на рекламационния протокол.

6.10. Ако някъде в количествената сметка има посочени: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 33, от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора .

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на ОЛП+20 пункта, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

9.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.4. С окончателното му изпълнение;

11.1.5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;

11.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - едностранно от Възложителя с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 (петнадесет) календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларираше това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с т.11.2. от договора, Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счете за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.

11.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, като е длъжен да заплати на Изпълнителя дейностите, извършени от него и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до момента на прекратяването на договора.

11.5. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети:

12. ПОДСЪДНОСТ

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

13.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

13.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

13.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

13.8. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

13.9. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

13.10. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Техническа спецификация на Възложителя и приложения – съгласно публикувана документация в профила на купувача

Приложение №2 – Копие на офертата с приложения на Изпълнителя

Приложение №3 – Копие от застрахователната полица по чл.171 от ЗУТ.

Приложение №4 – Копие от документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Иван Дянков
Ръководител отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции“

Господин Вълчев
Юрисконсулт, „Правна служба“

Изготвил:
Виолета Тотева
Експерт търгоция, отдел „Търговски“



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВАСИЛ МИРЧЕВ
Прокурист



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :

СМР по ремонт и реконструкция на ел.къща за ЗС 1202

1. Пълно описание на предмета на поръчката: СМР по ремонт и реконструкция на ел.къща за ЗС 1202

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическия обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя –инж. Мария Йорданова по част АС и Д-р инж. Димитър Цонев по част ЕЛ.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.;

Работни, функционални характеристики

– Електро къщата е едноетажна сграда с размери в план 7.48/14.87м и височина до кота борд 3.97м. Носещата конструкция е стоманена. Покривната носеща конструкция е демонтируема. Ограждащите стени са с фасадни „сандвич-панели“, състоящи се от два пласта ламарина и топлоизолация от минерална вата 100мм. Покривните „сандвич-панели“ са предвидени с топлоизолация от 120мм.

- Изисквания към технологията на изпълнението – Електро къщата се състои от едно помещения за РУ 6кв и РУ 0.5 кв. Подът е от рифелова ламарина. Вратите са от алуминиеви профили плътни. Отварят се навън, по посока на евакуацията от сградата. Прозорецът е еднокрил, от алуминиеви профили и стъклопакет-неотваряем, за да се осигури обезпращаване на помещенията. Проектирана е и открита част между оси „4-5“ за разполагане на електро съоръжения, като достъпът до нея е ограничен от метални пана с височина 1.20м. Електро къщата е изпълнена от стоманена носеща конструкция, състояща се от колони и греди, укрепени с хоризонтални и вертикални връзки. Колоните са захванати за основите посредством планки и анкерни болтове. Стоманената конструкция е предвидено да се изпълни от профилна стомана S235JR по БДС EN 10025 и DIN EN ISO 12944-3. Връзката между отделните конструктивни елементи с изключение на покривните греди се изпълнява със заварки. С цел обслужване и ремонт на технологичното оборудване покривът е предвиден демонтируем. Заварките се изпълняват с електроди по БДС EN 2560:2007 - E38 4 В 42, БДС EN 757:2000 и БДС EN 440:2006. Минималният шев за конструкциите е 6мм. Покривните столици са от горещовалцувани профили и са оразмерени за поемане на натоварването от собственото тегло на покрива, вятър и сняг. Сградата е оразмерена на земетръс. Захващането на покривната обшивка е с резбонарязващи винтове. За осигуряване на пространственото укрепване на сградата са предвидени укрепващи връзки. Подовата конструкция е конструирана като скара от стоманени греди с настилка от рифелова ламарина. Електро къщата ще бъде мобилна и ще се монтира върху метална шейна.

Монтажа на технологичното оборудване в ел.залите ще се осъществява през покрива, като за целта е необходимо строителя да разполага с автокран с товароносимост до 5т.

3. **Категория на строежа:** отделни видове СМР-V-та категория.
4. **Предназначение/експлоатационни условия на възложителя/ условия на работа и др.**
5. **Изисквания към технологията на изпълнението на строителството**
6. **Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес**
7. **Качеството на материалите за строителния процес -** При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи, удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.
8. **Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно-складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена, преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложили количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на

разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
 - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
 - ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
 - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
 - Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
 - За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
 - Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
 - Фактура
9. **Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите**
- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - Наредба № 7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
 - Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 - Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 - Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
 - Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
 - Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 27.12.2006г.
 - Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите

10. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- съгласно чл.20 ал.1 от Наредба 2 към ЗУТ- не по-малко от 5 год.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверява с подходящ документ (например: гаранционна карта).

11. График/срок за изпълнение.

Времетраенето на строителството да не надвишава срок от 90 календарни дни. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя **линеен график** за изпълнение на работите в предписаните от Възложителя гранични срокове за завършването им.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрената програмата (график), Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

12. Други:

Почистването на обекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

Живко Желев

ИД р-л отдел „Инвестиции“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА“ ЕАД, (наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ: 123738757, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, кв.Индустриален,
ул.“Индустриална“ 2,

тел.: 042/ 63 10 11, факс: 042/ 60 07 94, e-mail: office@skzagora.com

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Ремонт и реконструкция на ел. къща на ЗС 1202“ - реф.№038/2016г.- ПП

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Относно изисквания и условия на “Мини Марица - изток” ЕАД свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно работните проекти, схемите, техническата спецификация и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №7/23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството), Закона за изискванията към технически продукти и др.

По време на изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка, се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 90 (деветдесет) календарни дни след подписване на Протокол обр. 2 за отриване на строителната площадка. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на изпълнените работи.

Гаранционния срок за изпълнените работи, в съответствие с минималните гаранционни срокове определени в чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите е 5 години

Гаранционните срокове на доставените материали е не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

Гаранционният срок е валиден за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.

Гаранционния срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване. В този случай гаранцията изключва отговорност за последващи щети, включително производствени загуби.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 20 работни дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата 01.04.2016г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



Васил Мирчев (име и фамилия)

Прокуррист (длъжност на представляващия Участника)

ОБЕКТ: СМР по ремонт и реконструкция на ел.к-ща за ЗС 1202
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Строителна компания Загора" ЕАД

ЛИНЕЕН ГРАФИК

№	име	м-ца	д-во	Месец 1												Месец 2												Месец 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				септември			октомври			ноември			декември			януари			февруари			март			април			май			юни			юли			август			септември			октомври			ноември			декември																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	1. Ел. зала ниско напрежение Остарване, почистване, трупидане и боядисване с бяла боя на метална конструкция	м2	187.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

01.04.2016г.

Прокуррист:



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА“ ЕАД, (наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ: 123738757, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, кв.Индустриален,
ул.“Индустриална“ 2,

тел.: 042/ 63 10 11, факс: 042/ 60 07 94, e-mail: office@skzagora.com

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Ремонт и реконструкция на ел. къща на ЗС 1202“ - реф.№038/2016г.- ПП

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на:

125 982.44 лв.

Словом: *(сто двадесет и пет хиляди деветстотин осемдесет и два лева и 44 стотинки)*

В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостното изпълнение на поръчката.

Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формира на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойносттаване на количествената сметка не сме променяли количества, не сме: размествали редове, променяли и пропускали позиции.

Наясно сме, че оферта, в която са променени непредвидените разходи и количества или са пропуснати позиции ще бъдат отстранени от участие. Ако в количествено – стойностна сметка е допусната аритметична грешка (неправилно са извършени аритметичните действия), възложителят ще остойности вярно количествената сметка, като за водеща се приема единичната цена.

Цените в офертата на участника да са без ДДС и да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените са твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в поканата.

Непредвидените разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи (до 10% от стойността на СМР) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части) и подробни ведомости;
3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

Отчитането на извършените работи става на основание двустранно подписани протоколи между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Приемаме условията за плащане на възложителя, а именно:

Разплащането да се извършва по банков път, както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 календарни дни, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове СМР се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум 3 еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на извършените дейности. Срокът на плащане, започва да тече от датата на последно представения документ (фактура или приемо-предавателен протокол), за съответната дейност.

Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, валутата на банковата сметка следва да бъде в български лева.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

1. Количествено – стойностна сметка (по образец на възложителя) и анализи на единичните цени за всеки вид СМР
2. Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР (по образец на възложителя)
3. Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените (по образец на възложителя)

С цел проверка на остойностената количествена сметка и изготвяне на договор, съгласно изискванията за оформяне на документи на Възложителя, представяме нашето предложение

освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат – Microsoft Office Word и Excel (за таблиците).

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....

Дата 01.04.2016 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Васил Мирчев (име и фамилия)

Прокурист (длъжност на представляващия Участника)



СМР по ремонт и реконструкция на ел.къща за ЗС 1202

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	1. Ел. зала ниско напрежение						
1	Н-ВА ОБШИВКА ПО ФАСАДНИ СТЕНИ С ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ- 50мм /негорими клас А1/, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката комплектовки, завършващи елементи и аксесоари към тях	м2	125.00	48.00	6 000.00	34.00	4 250.00
2	ПОКРИВАНЕ С ПОКРИВНИ ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 60мм /негорими клас А1/, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката комплектовки, завършващи елементи и аксесоари към тях	м2	60.00	49.99	2 999.40	37.50	2 250.00
3	Н-ВА ОБШИВКА ПО ПОД ОТ ХИДРОФОБЕН ШПЕРПЛАТ 6 21 вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката комплектовки, завършващи елементи и аксесоари към тях	м2	38.00	22.00	836.00	18.00	684.00
4	РЯЗАНЕ НА ЛАМАРИНА	м	39.40	5.00	197.00	1.00	39.40
5	ПОЧИСТВАНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ РИФ. ЛАМАРИНА ПОДВИЖНА С МОНТ.М-НА 1 ГР.	м2	38.00	10.00	380.00	5.00	190.00
6	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ОГРАДА С ГОТОВА МРЕЖА	м2	15.00	24.99	374.85	20.00	300.00
7	ОБШИВКА НА ПОКРИВ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	44.02	20.00	880.40	15.00	660.30
8	САМОНАРЕЗНИ ВИНТОВЕ С УПЪЛЪГНИТЕЛНА ПОДЛОЖКА ОТ НЕОПРЕН	бр.	200.00	0.25	50.00	0.14	28.00
9	ДЕМОНТИРАНЕ НА КАСА НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА- ПЛЪТНА	бр.	2.00	10.01	20.02	2.00	4.00
10	ОСТРЪГВАНЕ С ТЕЛЕНА ЧЕТКА ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	187.42	7.50	1 405.65	2.00	374.84
11	АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	187.42	4.00	749.68	2.00	374.84
12	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	187.42	4.00	749.68	2.00	374.84
13	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА ПЛЪТНА ЗА ЕЛ ЗАЛА 500 V РАЗМЕРИ 2,1М X 1,1М	м2	2.31	179.99	415.78	180.00	415.80
14	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ	м2	3.81	10.00	38.10		0.00
	Всичко по т. 1				15 096.56		9 946.02
	2. Ел. зала средно напрежение						
1	Н-ВА ОБШИВКА ПО ФАСАДНИ СТЕНИ С ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ- 50мм /негорими клас А1/, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката комплектовки, завършващи елементи и аксесоари към тях	м2	125.00	48.00	6 000.00	34.00	4 250.00
2	ПОКРИВАНЕ С ПОКРИВНИ ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 60мм /негорими клас А1/, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката комплектовки, завършващи елементи и аксесоари към тях	м2	60.00	49.99	2 999.40	37.50	2 250.00
3	Н-ВА ОБШИВКА ПО ПОД ОТ ХИДРОФОБЕН ШПЕРПЛАТ 6 21 вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката комплектовки, завършващи елементи и аксесоари към тях	м2	38.00	22.00	836.00	18.00	684.00
4	РЯЗАНЕ НА ЛАМАРИНА	м	38.20	5.00	191.00	1.00	38.20

5	ПОЧИСТВАНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ РИФ. ЛАМАРИНА ПОДВИЖНА С МОНТ.М-НА I ГР.	м2	38.00	10.00	380.00	5.00	190.00
6	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ОГРАДА С ГОТОВА МРЕЖА	м2	15.00	24.99	374.85	20.00	300.00
7	ОБШИВКА НА ПОКРИВ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	40.00	20.00	800.00	15.00	600.00
8	САМОНАРЕЗНИ ВИНТОВЕ С УПЪЛЪТНИТЕЛНА ПОДЛЮЖКА ОТ НЕОПРЕН	бр.	200.00	0.25	50.00	0.14	28.00
9	ДЕМОНТИРАНЕ НА КАСА НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА- ПЪЛТНА	бр.	2.00	10.01	20.02	2.00	4.00
10	ОСТРЪГВАНЕ С ТЕЛЕНА ЧЕТКА ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	182.98	7.50	1 372.35	2.00	365.96
11	АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	182.98	4.00	731.92	2.00	365.96
12	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	182.98	4.00	731.92	2.00	365.96
13	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА ПЪЛТНА ЗА ЕЛ ЗАЛА 6 kV РАЗМЕРИ 2,1М X 1,1М	м2	2.31	179.99	415.78	180.00	415.80
14	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ	м2	3.81	10.00	38.10		0.00
	Всичко по т. 2				14 941.34		9 857.88
	3. МОНТАЖНИ РАБОТИ- ЕЛОБОРУДВАНЕ						
1	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 6kV 3x50 MM2 ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м	450.00	2.00	900.00	0.45	202.50
2	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 2X1.5 MM2	м	1 000.00	0.85	850.00	0.75	750.00
3	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 2X2.5 MM2	м	500.00	1.20	600.00	1.00	500.00
4	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X2.5 MM2	м	1 500.00	1.55	2 325.00	1.35	2 025.00
5	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 4X2.5 MM2	м	700.00	2.00	1 400.00	1.80	1 260.00
6	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 5X2.5 MM2	м	210.00	2.70	567.00	2.50	525.00
7	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 10X2.5 MM2	м	500.00	9.70	4 850.00	9.60	4 800.00
8	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 19X2.5 MM2	м	500.00	12.05	6 025.00	12.00	6 000.00
9	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 4X4 MM2	м	100.00	3.05	305.00	3.00	300.00
10	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X16 MM2	м	50.00	10.40	520.00	10.00	500.00
11	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X25MM2	м	10.00	17.70	177.00	17.45	174.50
12	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X35 MM2	м	40.00	23.20	928.00	22.80	912.00
13	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X50 MM2	м	1 550.00	29.00	44 950.00	28.80	44 640.00
14	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 25x 0.75 MM2	м	200.00	4.40	880.00	4.14	828.00
15	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 2x 0.75 MM2	м	200.00	0.60	120.00	0.55	110.00
16	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 4x 0.75 MM2	м	50.00	0.80	40.00	0.75	37.50
17	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП LiYCY 18X0.25 MM2	м	100.00	2.60	260.00	2.50	250.00
18	ДОСТАВКА КАБЕЛ ЛЕНТОВ 3М-3659-15	м	40.00	3.20	128.00	3.00	120.00
19	ДОСТАВКА ТРЪБА БЕЗШЕВНА Ст 20-102x8	кг	2 000.00	1.49	2 980.00	1.40	2 800.00
20	МОНТАЖ ШКАФ КОНТРОЛЕН С ПУЛТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ МЕТАЛНА К-ЦИЯ	бр.	1.00	30.00	30.00		0.00
21	МОНТАЖ КРУ 6kV ВЪРХУ ГОТОВ ПОД ОТ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.	5.00	65.00	325.00		0.00
22	МОНТАЖ КОМАНДНИ И РЕЛЕЙНИ ТАБЛА-ПОЛЕТА СТОЯЩИ	бр.	6.00	67.00	402.00		0.00
23	МОНТАЖ КЛЕМНА КУТИЯ ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.	6.00	16.01	96.06		0.00
24	МОНТАЖ 1-, 2-, 3-БУТОННА КУТИЯ ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.	10.00	3.50	35.00		0.00
25	МОНТАЖ ТЕЧЕН ПУСКАТЕЛ 6260.0136-MEERANE	бр.	3.00	68.00	204.00		0.00
26	МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 6/ 0.5 KV 160 KVA	бр.	1.00	8.00	8.00		0.00
27	МОНТАЖ ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ КРАЕН ИЗКЛЮЧАТЕЛ	бр.	2.00	15.00	30.00		0.00
28	М-Ж ДАТЧИК ЗА КОНТРОЛ СТРАНИЧНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ГУМЕНОТО ПЛАТНО	бр.	4.00	15.00	60.00		0.00

29	МОНТАЖ СИРЕНА СИГНАЛНА	бр.	1.00	5.01	5.01				0.00
30	МОНТАЖ ЛАМПА СИГНАЛНА ВЪРХУ МЕТ. КОНСТРУКЦИЯ	бр.	1.00	5.01	5.01				0.00
31	МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРИ 0.5/0.4 KV 63KVA ,0.5/0.2 KV 16KVA	бр.	2.00	7.01	14.02				0.00
32	МОНТАЖ СУХО СЪПРОТИВЛЕНИЕ С ТЕГЛО 120KG	бр.	3.00	60.00	180.00				0.00
33	МОНТАЖ КОНЗОЛИ, ПОДПОРИ И ДР. РЪЧНО С ТЕГЛО ДО 5 KG	тона	0.80	668.15	534.52				0.00
34	НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА КАБЕЛНИ СКАРИ И ДРУГИ	кг	420.00	2.50	1 050.00	1.50			630.00
35	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	250.00	2.50	625.00	1.50			375.00
36	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО МРЕЖИ- ЛАВИЦИ	m2	50.00	4.00	200.00	2.00			100.00
37	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ 3/4" ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И "П" НОСАЧИ	m	120.00	2.51	301.20				0.00
38	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 1"	m	36.00	3.00	108.00				0.00
39	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 1 1/4"	m	25.00	3.50	87.50				0.00
40	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 1 1/2"	m	30.00	4.00	120.00				0.00
41	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 3"	m	10.00	5.00	50.00				0.00
42	МИНИЗИРАНЕ НА ТРЪБИ ДВА СЛОЯ НЕМОНТИРАНИ ДО 3"	m	221.00	1.71	377.91	1.20			265.20
43	БОЯДИСВАНЕ НА ТРЪБИ ДВА СЛОЯ МОНТИРАНИ ДО 3"	m	221.00	1.87	413.27	1.30			287.30
44	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ С КРАН ЕЛОБОРУДВАНЕ НА 10 КМ.	курс	10.00	40.08	400.80	32.00			320.00
	Всичко по т. 3				74 467.30				68 712.00
	4. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ - КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ								
1	КУПЛУНГ ЗА ЛЕНТОВ КАБЕЛ HARTING 09 18 514 803	бр.	50.00	1.70	85.00	1.20			60.00
2	РЕДОВА КЛЕМА ПРУЖИННА 4 MM2	бр.	2 000.00	0.75	1 500.00	0.65			1 300.00
3	РЕДОВА КЛЕМА ПРУЖИННА 2.5 MM2	бр.	2 000.00	0.60	1 200.00	0.35			700.00
4	КРАЙНА СЕКЦИЯ ЗА ПРУЖИННА КЛЕМА 4 MM2	бр.	100.00	0.30	30.00	0.20			20.00
5	КРАЙНА СЕКЦИЯ ЗА ПРУЖИННА КЛЕМА 2.5 MM2	бр.	50.00	0.30	15.00	0.20			10.00
6	МОСТ ЗА 2 КЛЕМИ	бр.	50.00	0.20	10.00	0.14			7.00
7	КАБЕЛЕН КАНАЛ РЕШЕТЪЧЕН С КАПАК 40X40 SCHRACK RH 229206	m	4.00	5.50	22.00	4.00			16.00
8	КАБЕЛЕН КАНАЛ РЕШЕТЪЧЕН С КАПАК 80X80 SCHRACK RH 229228	m	3.00	13.00	39.00	8.00			24.00
9	МОДУЛЕН КОНТАКТ ШУКО 16 A ЗА DIN ШИНА SCHRACK BZ 325000-D	бр.	3.00	13.00	39.00	8.00			24.00
10	ОГРАНИЧИТЕЛ ЗА КЛЕМИ WAGO - 249-117	бр.	50.00	0.50	25.00	0.40			20.00
11	ОСНОВА ЗА МАРКИРОВКА WAGO - 209-112	бр.	100.00	0.10	10.00	0.07			7.00
12	ЛИСТ ЗА МАРКИРОВКА WAGO - 209-113	бр.	25.00	5.50	137.50	4.00			100.00
13	ПРОТЕКТОР ЗА МАРКИРОВКА WAGO - 209-114	бр.	100.00	0.12	12.00	0.10			10.00
14	НАКРАЙНИК КАБЕЛЕН ИЗОЛИРАН PKD 1512	бр.	2 500.00	0.01	25.00	0.01			25.00
15	НАКРАЙНИК КАБЕЛЕН ИЗОЛИРАН PKD 2512	бр.	2 000.00	0.02	40.00	0.01			20.00
16	КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 200X2.5	100 бр.	5.00	2.00	10.00	1.00			5.00
17	КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 290X4.8	100 бр.	5.00	3.00	15.00	2.00			10.00
18	КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 530X4.8	100 бр.	10.00	10.00	100.00	7.00			70.00
19	КАБЕЛНА МАРКИРОВКА 0.75-1.5 MM2	бр.	1 000.00	0.10	100.00	0.08			80.00
20	КАБЕЛНА МАРКИРОВКА 1.5-2.5 MM2	бр.	100.00	0.04	4.00	0.04			4.00
21	КАБЕЛНА МАРКИРОВКА 4-6 MM2	бр.	1 000.00	0.04	40.00	0.03			30.00
22	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН M 16X40	бр.	50.00	0.35	17.50	0.20			10.00
23	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН M 12X40	бр.	50.00	0.18	9.00	0.14			7.00

24	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М 10Х40	бр.	50.00	0.12	6.00	0.10	5.00
25	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М 6Х40	бр.	50.00	0.04	2.00	0.03	1.50
26	ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 6	бр.	50.00	0.01	0.50	0.01	0.50
27	ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 10	бр.	50.00	0.03	1.50	0.02	1.00
28	ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 12	бр.	50.00	0.05	2.50	0.04	2.00
29	ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 16	бр.	50.00	0.10	5.00	0.08	4.00
30	ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 6	бр.	100.00	0.01	1.00	0.01	1.00
31	ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 6	бр.	50.00	0.01	0.50	0.01	0.50
32	ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 10	бр.	50.00	0.02	1.00	0.01	0.50
33	ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 12	бр.	50.00	0.03	1.50	0.02	1.00
34	ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 16	бр.	50.00	0.05	2.50	0.04	2.00
35	ВИНТ САМОПРИБИВЕН DIN 7504 К 4.2Х25 ПОЦИНКОВАН	бр.	250.00	0.05	12.50	0.04	10.00
36	ВИНТ САМОПРИБИВЕН DIN 7504 К 6.3Х25 ПОЦИНКОВАН	бр.	250.00	0.08	20.00	0.07	17.50
	Всичко по т. 4				3 541.50		2 605.50
	ВСИЧКО:				108 046.69		91 121.40
	ПЕЧАЛБА 6 %				6 482.80		
	ОБЩА СТОЙНОСТ				114 529.50		
	Непредвидени р-ди 10%				11 452.95		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				125 982.44		

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготовка на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Цена за труд: I ст.: 3,50 лв./ч.ч., II ст.: 3,50 лв./ч.ч., III ст.: 3,50 лв./ч.ч.
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у труда : 75 %
 - 2.3. Допълнителни разходи в/у механизацията: 20 %
 - 2.4. Доставка складови разходи на материалите: 6 %
 - 2.5. Доставка складови разходи за материалите на възложителя: 10 % за 1 или 2 курса на разстояние 1 км.
 - 2.6. Печалба: 6 %
3. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Инв.контрол:

част АС: инж.М.Йорданова

част ЕЛ: инж.Д.Цонев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Васил Мирчев - Проектант



Ремонт и реконструкция на ел.къща за ЗС 1202

АНАЛИЗИ

НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

	име	мярка	к-во	об.цена	ст-ст.	
N.1	ФАСАДНИ СТЕНИ ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ-50ММ, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ФАСАДНИ СТЕНИ ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ	м2	1.0500	25.99	27.29	
2	ВИНТОВЕ САМОНАРЕЗНИ	бр.	5.0000	0.07	0.35	
3	МОНТАЖНА ПЯНА	бр.	0.0500	7.00	0.35	
4	ШАИБИ	бр.	5.0000	0.11	0.55	
5	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	0.3000	7.00	2.10	
					30.64	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		1.84	
					32.48	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АВТОКРАН	мсм	0.0081	400.00	3.24	
	доп.р.механизация (%)		20.0000		0.65	
					3.89	лв.
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.9500	3.50	3.33	
2	РАБОТНИК	ч.ч.	0.9500	3.50	3.33	
					6.65	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		4.99	
					11.64	
	всичко преки				40.53	
	общо допълнителни р-ди				7.47	
	Обща цена :				48.00	лв.
N.2	ПОКРИВАНЕ С ПОКРИВНИ ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ"САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 60ММ, вкл. с всички необходими за завърше-ния вид на обшивката окомплектовки	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПОКРИВНИ ТЕРМОПАНЕЛИ	м2	1.0500	27.52	28.90	
2	ВИНТОВЕ САМОНАРЕЗНИ	бр.	5.0000	0.07	0.35	
3	МОНТАЖНА ПЯНА	бр.	0.0500	7.00	0.35	
4	ШАИБИ	бр.	5.0000	0.11	0.55	
5	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	0.3000	7.00	2.10	
					32.25	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		1.93	
					34.18	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АВТОКРАН	мсм	0.0087	400.00	3.48	
	доп.р.механизация (%)		20.0000		0.70	
					4.18	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.9500	3.50	3.33	
2	РАБОТНИК	ч.ч.	0.9500	3.50	3.33	
					6.65	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		4.99	
					11.64	
	всичко преки				42.38	
	общо допълнителни р-ди				7.62	
	Обща цена :				49.99	лв.
N.3	НАПРАВА НА ОБШИВКА ОТ ХИДРОФОБЕН ШПЕРТПЛАТ	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ХИБРОФОБЕН ШПЕРТПЛАТ	м2	1.0000	14.00	14.00	

	име	мярка	к-во	об.цена	ст-ст.	
2	ВИНТОВЕ САМОНАРЕЗНИ	бр.	5.0000	0.11	0.55	
					14.55	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.87	
					15.42	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВИНТОВЕРТ	МСМ	0.0087	20.00	0.17	
	доп.р.механизация (%)		20.0000		0.03	
					0.21	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5200	3.50	1.82	
2	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5200	3.50	1.82	
					3.64	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		2.73	
					6.37	
	всичко преки				18.36	
	общо допълнителни р-ди				3.64	
	Обща цена :				22.00	лв.
N.4	РЯЗАНЕ НА ЛАМАРИНА	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ДИСК ЗА МЕТАЛ	бр	0.2100	3.00	0.63	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.04	
					0.67	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ЪГЛОШЛАЙФ 230ММ		0.0400	20.00	0.80	лв.
	доп.р.механизация (%)		20.0000		0.16	
					0.96	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5500	3.50	1.93	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		1.44	
					3.37	
	всичко преки				3.36	
	общо допълнителни р-ди				1.64	
	Обща цена :				5.00	лв.
N.5	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ОГРАДА С ГОТОВА МРЕЖА	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	МРЕЖА ОГРАДНА	м2	1.0500	3.75	3.94	
2	КОЛОВЕ	бр.	0.5000	18.00	9.00	
3	ТЕЛ ПОЦИНКОВАНА	кг	0.0500	2.45	0.12	
					13.06	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.78	
					13.84	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.9100	3.50	3.19	
2	РАБОТНИК	ч.ч.	0.9100	3.50	3.19	
					6.37	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		4.78	
					11.15	
	всичко преки				19.43	
	общо допълнителни р-ди				5.56	
	Обща цена :				24.99	лв.
N.6	ОБШИВКА НА ПОКРИВ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	1.1000	9.75	10.73	
2	ДЮБЕЛ ЗА БЕТОН	бр.	6.0000	0.20	1.20	
3	ЛЕПИЛО ПОЛИУРЕТАНОВО	кг	0.0200	12.00	0.24	
					12.17	

	име	мярка	к-во	об.цена	ст-ст.	
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.73	
					12.89	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2700	3.50	0.95	
2	ТЕНЕКЕДЖИЯ	ч.ч.	0.8900	3.50	3.12	
					4.06	
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		3.05	
					7.11	
	всичко преки				16.23	
	общо допълнителни р-ди				3.77	
	Обща цена :				20.00	лв.
N.7	ПОЧИСТВАНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЛАЖНА БОЯ	кг	0.3000	5.00	1.50	
2	ШКУРКА	бр.	0.5000	0.50	0.25	
3	ГРУНД ЗА МЕТАЛ	кг	0.2700	3.00	0.81	
					2.56	
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.15	
					2.71	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5500	3.50	1.93	
2	БОЯДЖИЯ	ч.ч.	0.6400	3.50	2.24	
					4.17	
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		3.12	
					7.29	
	всичко преки				6.73	
	общо допълнителни р-ди				3.28	
	Обща цена :				10.00	лв.
N.8	САМОНАРЕЗНИ ВИНТОВЕ С УПЛЪТНИТЕЛНА ПОДЛОЖКА	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	САМОНАРЕЗНИ ВИНТОВЕ	бр	1.0000	0.15	0.15	
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.01	
					0.16	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0150	3.50	0.05	
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		0.04	
					0.09	
	всичко преки				0.20	
	общо допълнителни р-ди				0.05	
	Обща цена :				0.25	лв.
N.9	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА- ПЛЪТНА (2,1/1,10 м)	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ПЛЪТНА ОБШИВКА PVC ТЕРМОПАНЕЛ	м2	1.0000	169.80	169.80	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		10.19	
					179.99	
	всичко преки				169.80	
	общо допълнителни р-ди				10.19	
	Обща цена :				179.99	лв.
N.10	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	МОНТАЖНА ПЯНА	бр.	0.2000	7.00	1.40	
2	ВИНТОВЕ	бр.	4.0000	0.16	0.64	
					2.04	
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.12	
					2.16	

	име	мярка	к-во	об.цена	ст-ст.	
	ТРУД :					
1	МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.9300	3.50	3.26	
2	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3500	3.50	1.23	
					4.48	
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		3.36	
					7.84	
	всичко преки				6.52	
	общо допълнителни р-ди				3.48	
	Обща цена :				10.00	лв.
N.11	ОСТЪРГВАНЕ С ТЕЛЕНА ЧЕТКА ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ТЕЛЕНА ЧЕТКА	м2	0.1470	7.15	1.05	
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.06	
					1.11	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.9600	3.80	3.65	
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		2.74	
					6.38	
	всичко преки				4.70	
	общо допълнителни р-ди				2.80	
	Обща цена :				7.50	лв.
N.12	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ШКУРКА	бр.	0.5000	0.50	0.25	
2	ГРУНД ЗА МЕТАЛ	кг	0.2700	3.00	0.81	
					1.06	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.06	
					1.12	
	ТРУД :					
1	БОЯДЖИЯ	ч.ч.	0.1980	3.50	0.69	
2	РАБОТНИК	ч.ч.	0.1080	3.50	0.38	
					1.07	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		0.80	
					1.87	
	всичко преки				2.13	
	общо допълнителни р-ди				0.87	
	Обща цена :				3.00	лв.
N.13	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.3000	4.00	1.20	
2	ШКУРКА	бр.	0.3000	0.35	0.11	
3	РАЗРЕДИТЕЛ АМВ	л.	0.0550	3.00	0.17	
					1.47	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.09	
					1.56	
	ТРУД :					
1	БОЯДЖИЯ	ч.ч.	0.1500	3.50	0.53	
2	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0850	3.50	0.30	
					0.82	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		0.62	
					1.44	
	всичко преки				2.29	
	общо допълнителни р-ди				0.71	
	Обща цена :				3.00	лв.
N.14	АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2				

	име	мярка	к-во	об.цена	ст-ст.	
	МАТЕРИАЛИ:					
1	АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД	кг	0.3000	5.64	1.69	
					1.69	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.10	
					1.79	
	ТРУД :					
1	БОЯДЖИЯ	ч.ч.	0.2900	3.50	1.02	
2	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0700	3.50	0.25	
					1.26	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		0.95	
					2.21	
	всичко преки				2.95	
	общо допълнителни р-ди				1.05	
	Обща цена :				4.00	лв.
N.15	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.3500	5.00	1.75	
2	ШКУРКА	бр.	0.4000	0.35	0.14	
3	РАЗРЕДИТЕЛ АМВ	л.	0.0550	3.00	0.17	
					2.06	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.12	
					2.18	
	ТРУД :					
1	БОЯДЖИЯ	ч.ч.	0.2000	3.50	0.70	
2	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0970	3.50	0.34	
					1.04	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		0.78	
					1.82	
	всичко преки				3.09	
	общо допълнителни р-ди				0.90	
	Обща цена :				4.00	лв.
N.16	ДЕМОНТИРАНЕ НА КАСА НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА ПЛЪТНА	м2				
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	1.8300	3.50	6.41	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		4.80	
					11.21	
	всичко преки				6.41	
	общо допълнителни р-ди				3.60	
	Обща цена :				10.01	лв.
N.17	ЛИСТ ЗА ЗА МАРКИРОВКА WAGO 209-113	бр				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЛИСТ ЗА ЗА МАРКИРОВКА WAGO 209-113	бр	1.0000	5.19	5.19	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.31	
					5.50	
	всичко преки				5.19	
	общо допълнителни р-ди				0.31	
	Обща цена :				5.50	лв.
N.18	ПРОТЕКТОР ЗА ЗА МАРКИРОВКА WAGO 209-114	бр				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПРОТЕКТОР ЗА ЗА МАРКИРОВКА WAGO 209-114	бр	1.0000	0.11	0.11	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.01	
					0.12	
	всичко преки				0.11	
	общо допълнителни р-ди				0.01	
	Обща цена :				0.12	лв.

	име	мярка	к-во	об.цена	ст-ст.	
N.18	ОГРАНИЧИТЕЛ ЗА КЛЕМИ WAGO 249-117	бр				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ОГРАНИЧИТЕЛ ЗА КЛЕМИ WAGO 249-117	бр	1.0000	0.47	0.47	
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.03	
					0.50	
	всичко преки				0.47	
	общо допълнителни р-ди				0.03	
	Обща цена :				0.50	лв.
N.19	ОГРАНИЧИТЕЛ ЗА КЛЕМИ WAGO 209-112	бр				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ОГРАНИЧИТЕЛ ЗА КЛЕМИ WAGO 209-112	бр	1.0000	0.09	0.09	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.01	
					0.10	
	всичко преки				0.09	
	общо допълнителни р-ди				0.01	
	Обща цена :				0.10	лв.
N.20	МОДУЛЕН КОНТАКТ "ШУКО" 16 А ЗА DIN ШИНА	бр				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАБЕЛЕН КАНАЛ РЕШЕТЪЧЕН С КАПАК 80X80	бр	1.0000	12.26	12.26	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.74	
					13.00	
	всичко преки				12.26	
	общо допълнителни р-ди				0.74	
	Обща цена :				13.00	лв.
N.21	КАБЕЛЕН КАНАЛ РЕШЕТЪЧЕН С КАПАК 80X80	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАБЕЛЕН КАНАЛ РЕШЕТЪЧЕН С КАПАК 80X80	м	1.0000	12.26	12.26	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.74	
					13.00	
	всичко преки				12.26	
	общо допълнителни р-ди				0.74	
	Обща цена :				13.00	лв.
N.22	КАБЕЛЕН КАНАЛ РЕШЕТЪЧЕН С КАПАК 40X40	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАБЕЛЕН КАНАЛ РЕШЕТЪЧЕН С КАПАК 4X40	м	1.0000	5.19	5.19	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.31	
					5.50	
	всичко преки				5.19	
	общо допълнителни р-ди				0.31	
	Обща цена :				5.50	лв.
N.23	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 6kV 3x50 MM2 ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	PVC скоби	бр.	1.5000	0.01	0.02	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.00	
					0.02	
1	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
2	ВИШКА	мсм	0.0020	250.00	0.50	
3	КАМИОН	мсм	0.0020	250.00	0.50	
					1.00	лв.
	доп.р.механизация (%)		20.0000		0.20	
					1.20	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0760	3.50	0.27	
2	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0520	3.50	0.18	
					0.45	лв.

	име	марка	к-во	об.цена	ст-ст.	
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		0.34	
					0.78	
	всичко преки				1.46	
	общо допълнителни р-ди				0.54	
	Обща цена :				2.00	лв.
N.24	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 2X1.5 MM2	М				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 2X1.5 MM2	М	1.0000	0.80	0.80	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.05	
					0.85	
	всичко преки				0.80	
	общо допълнителни р-ди				0.05	
	Обща цена :				0.85	лв.
N.25	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 2X2.5 MM2	М				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 2X2.5 MM2	М	1.0000	1.13	1.13	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.07	
					1.20	
	всичко преки				1.13	
	общо допълнителни р-ди				0.07	
	Обща цена :				1.20	лв.
N.26	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X2.5 MM2	М				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X2.5 MM2	М	1.0000	1.46	1.46	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.09	
					1.55	
	всичко преки				1.46	
	общо допълнителни р-ди				0.09	
	Обща цена :				1.55	лв.
N.27	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 4X2.5 MM2	М				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 4X2.5 MM2	М	1.0000	1.89	1.89	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.11	
					2.00	
	всичко преки				1.89	
	общо допълнителни р-ди				0.11	
	Обща цена :				2.00	лв.
N.28	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 5X2.5 MM2	М				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 5X2.5 MM2	М	1.0000	2.55	2.55	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.15	
					2.70	
	всичко преки				2.55	
	общо допълнителни р-ди				0.15	
	Обща цена :				2.70	лв.
N.29	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 10X2.5 MM2	М				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 10X2.5 MM2	М	1.0000	9.15	9.15	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.55	
					9.70	
	всичко преки				9.15	
	общо допълнителни р-ди				0.55	
	Обща цена :				9.70	лв.
N.30	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 19X2.5 MM2	М				

	име	мярка	к-во	об.цена	ст-ст.	
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 19X2.5 MM2	м	1.0000	11.37	11.37	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.68	
					12.05	
	всичко преки				11.37	
	общо допълнителни р-ди				0.68	
	Обща цена :				12.05	лв.
N.31	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 4X4 MM2	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 4X4 MM2	м	1.0000	2.88	2.88	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.17	
					3.05	
	всичко преки				2.88	
	общо допълнителни р-ди				0.17	
	Обща цена :				3.05	лв.
N.32	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X16 MM2	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X16 MM2	м	1.0000	9.81	9.81	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.59	
					10.40	
	всичко преки				9.81	
	общо допълнителни р-ди				0.59	
	Обща цена :				10.40	лв.
N.33	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X25MM2	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X25MM2	м	1.0000	16.70	16.70	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		1.00	
					17.70	
	всичко преки				16.70	
	общо допълнителни р-ди				1.00	
	Обща цена :				17.70	лв.
N.34	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X35 MM2	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X35 MM2	м	1.0000	21.89	21.89	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		1.31	
					23.20	
	всичко преки				21.89	
	общо допълнителни р-ди				1.31	
	Обща цена :				23.20	лв.
N.35	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X50 MM2	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X50 MM2	м	1.0000	27.36	27.36	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		1.64	
					29.00	
	всичко преки				27.36	
	общо допълнителни р-ди				1.64	
	Обща цена :				29.00	лв.
N.36	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП OPVC-JZ-CV 25x 0.75 MM2	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАБЕЛ ТИП OPVC-JZ-CV 25x 0.75 MM2	м	1.0000	4.15	4.15	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.25	
					4.40	
	всичко преки				4.15	
	общо допълнителни р-ди				0.25	
	Обща цена :				4.40	лв.

	име	мярка	к-во	об.цена	ст-ст.	
N.37	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 2x 0.75 MM2 МАТЕРИАЛИ:	м				
1	КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 2x 0.75 MM2 доп.р.материали (%)	м	1.0000 6.0000	0.57	0.57 0.03 0.60	лв.
	всичко преки				0.57	
	общо допълнителни р-ди				0.03	
	Обща цена :				0.60	лв.
N.38	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 4x 0.75 MM2 МАТЕРИАЛИ:	м				
1	КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 4x 0.75 MM2 доп.р.материали (%)	м	1.0000 6.0000	0.75	0.75 0.05 0.80	лв.
	всичко преки				0.75	
	общо допълнителни р-ди				0.05	
	Обща цена :				0.80	лв.
N.39	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП LIUCY 18X0.25 MM2 МАТЕРИАЛИ:	м				
1	КАБЕЛ ТИП LIUCY 18X0.25 MM2 доп.р.материали (%)	м	1.0000 6.0000	2.45	2.45 0.15 2.60	лв.
	всичко преки				2.45	
	общо допълнителни р-ди				0.15	
	Обща цена :				2.60	лв.
N.40	ДОСТАВКА КАБЕЛ ЛЕНТОВ ЗМ-3659-15 МАТЕРИАЛИ:	м				
1	КАБЕЛ ЛЕНТОВ ЗМ-3659-15 доп.р.материали (%)	м	1.0000 6.0000	3.02	3.02 0.18 3.20	лв.
	всичко преки				3.20	
	общо допълнителни р-ди				0.18	
	Обща цена :				3.20	лв.
N.41	ДОСТАВКА ТРЪБА БЕЗШЕВНА Ст 20-102x8 МАТЕРИАЛИ:	кг				
1	ТРЪБА БЕЗШЕВНА Ст 20-102x8 доп.р.материали (%)	м	1.0000 6.0000	1.41	1.41 0.08 1.49	лв.
	всичко преки				1.41	
	общо допълнителни р-ди				0.08	
	Обща цена :				1.49	лв.
N.42	МОНТАЖ ШКАФ КОНТРОЛЕН С ПУЛТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ МЕТАЛНА К-ЦИЯ МАТЕРИАЛИ:	бр.				
1	БОЛТ М.10/30 доп.р.материали (%)	бр.	4.0000 6.0000	0.10	0.40 0.02 0.42	лв.
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК доп.р-ди труд (%)	ч.ч.	4.8280 75.0000	3.50	16.90 12.67 29.57	лв.
	всичко преки				17.30	
	общо допълнителни р-ди				12.70	
	Обща цена :				30.00	лв.
N.43	МОНТАЖ КРУ 6KV ВЪРХУ ГОТОВ ПОД ОТ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.				

	име	мярка	к-во	об.цена	ст-ст.	
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БОЛТОВЕ 20/180 ММ С ГАЙКИ	бр.	4.0000	0.15	0.60	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.04	
					0.64	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	10.5080	3.50	36.78	лв.
	доп р-ди труд (%)		75.0000		27.58	
					64.36	
	всичко преки				37.38	
	общо допълнителни р-ди				27.62	
	Обща цена :				65.00	лв.
N.44	МОНТАЖ КОМАНДНИ И РЕЛЕЙНИ ТАБЛА-ПОЛЕТА СТОЯЩИ	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БОЛТОВЕ М 16X100 С ГАЙКА	бр.	4.0000	0.20	0.80	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.05	
					0.85	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	10.9630	3.50	38.37	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		28.78	
					67.15	
	всичко преки				39.17	
	общо допълнителни р-ди				28.83	
	Обща цена :				68.00	лв.
N.45	МОНТАЖ КЛЕМНА КУТИЯ ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ М 6	бр.	2.0000	0.10	0.20	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.01	
					0.21	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	2.5800	3.50	9.03	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		6.77	
					15.80	
	всичко преки				9.23	
	общо допълнителни р-ди				6.78	
	Обща цена :				16.01	лв.
N.46	МОНТАЖ 1-, 2-, 3-БУТОННА КУТИЯ ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВИНТОВЕ	бр.	2.0000	0.04	0.08	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.00	
					0.08	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5580	3.50	1.95	лв.
	доп р-ди труд (%)		75.0000		1.46	
					3.42	
	всичко преки				2.03	
	общо допълнителни р-ди				1.47	
	Обща цена :				3.50	лв.
N.47	МОНТАЖ ТЕЧЕН ПУСКАТЕЛ 6260.0136-MEERANE	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БОЛТОВЕ	бр.	4.0000	0.20	0.80	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.05	
					0.85	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	10.9630	3.50	38.37	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		28.78	
					67.15	
	всичко преки				39.17	
	общо допълнителни р-ди				28.83	

	име	мярка	к-во	об.цена	ст-ст.	
	Обща цена :				68.00	лв.
N.48	МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 6/ 0.5 KV 160 KVA	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БОЛТ С ГАЙКА	бр.	4.0000	0.05	0.20	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.01	
					0.21	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	1.2720	3.50	4.45	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		3.34	
					7.79	
	всичко преки				4.65	
	общо допълнителни р-ди				3.35	
	Обща цена :				8.00	лв.
N.49	МОНТАЖ ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ КРАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВИНТОВЕ	бр.	2.0000	0.05	0.10	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.01	
					0.11	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4320	3.50	8.51	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		6.38	
					14.90	
	всичко преки				8.61	
	общо допълнителни р-ди				6.39	
	Обща цена :				15.00	лв.
N.50	М-Ж ДАТЧИК ЗА КОНТРОЛ СТРАНИЧНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ГУМЕНОТО ПЛАТНО	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВИНТОВЕ	бр.	2.0000	0.05	0.10	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.01	
					0.11	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4320	3.50	8.51	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		6.38	
					14.90	
	всичко преки				8.61	
	общо допълнителни р-ди				6.39	
	Обща цена :				15.00	лв.
N.51	МОНТАЖ СИРЕНА СИГНАЛНА	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВИНТОВЕ	бр.	2.0000	0.05	0.10	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.01	
					0.11	
	ТРУД :					
1	ЕЛ.МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8000	3.50	2.80	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		2.10	
					4.90	
	всичко преки				2.90	
	общо допълнителни р-ди				2.11	
	Обща цена :				5.01	лв.
N.52	МОНТАЖ ЛАМПА СИГНАЛНА ВЪРХУ МЕТ. КОНСТРУКЦИЯ	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВИНТОВЕ	бр.	2.0000	0.05	0.10	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.01	
					0.11	
	ТРУД :					
1	ЕЛ.МОНТАЖНИК	ч.ч.	0.8000	3.50	2.80	лв.

	име	мярка	к-во	об.цена	ст-ст.	
	доп р-ди труд (%)		75.0000		2.10	
					4.90	
	всичко преки				2.90	
	общо допълнителни р-ди				2.11	
	Обща цена :				5.01	лв.
N.53	МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРИ 0.5/0.4 KV 63KVA ,0.5/0.2 KV 16KVA МАТЕРИАЛИ:	бр.				
1	БОЛТ С ГАИКА	бр.	4.0000	0.05	0.20	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.01	
					0.21	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	1.1100	3.50	3.89	лв.
	доп р-ди труд (%)		75.0000		2.91	
					6.80	
	всичко преки				4.09	
	общо допълнителни р-ди				2.93	
	Обща цена :				7.01	лв.
N.54	МОНТАЖ СУХО СЪПРОТИВЛЕНИЕ С ТЕГЛО 120КГ МАТЕРИАЛИ:	бр.				
1	БОЛТОВЕ	бр.	4.0000	0.25	1.00	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.06	
					1.06	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	8.8630	3.80	33.68	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		25.26	
					58.94	
	всичко преки				34.68	
	общо допълнителни р-ди				25.32	
	Обща цена :				60.00	лв.
N.55	МОНТАЖ КОНЗОЛИ,ПОДПОРИ И ДР. РЪЧНО С ТЕГЛО ДО 5 КГ МАТЕРИАЛИ:	тона				
1	ЕЛЕКТРОДИ	кг	10.5000	5.00	52.50	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		3.15	
					55.65	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	100.0000	3.50	350.00	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		262.50	
					612.50	
	всичко преки				402.50	
	общо допълнителни р-ди				265.65	
	Обща цена :				668.15	лв.
N.56	НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА КАБЕЛНИ СКАРИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ:	кг				
1	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.0500	5.00	0.25	
2	СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	1.0250	0.93	0.95	
					1.20	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.07	
					1.28	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2000	3.50	0.70	
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		0.53	
					1.23	лв.
	всичко преки				1.90	
	общо допълнителни р-ди				0.60	
	Обща цена :				2.50	лв.

	име	мярка	к-во	об.цена	ст-ст.	
N.57	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.0500	5.00	0.25	
2	СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	1.0250	0.93	0.95	
					1.20	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.07	
					1.28	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2000	3.50	0.70	
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		0.53	
					1.23	лв.
	всичко преки				1.90	
	общо допълнителни р-ди				0.60	
	Обща цена :				2.50	лв.
N.58	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО МРЕЖИ- ЛАВИЦИ	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ШКУРКА	бр.	0.5000	0.50	0.25	
2	БЛАЖНА БОЯ 3/1	кг	0.3000	5.00	1.50	
					1.75	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.11	
					1.86	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3500	3.50	1.23	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		0.92	
					2.14	
	всичко преки				2.98	
	общо допълнителни р-ди				1.02	
	Обща цена :				4.00	лв.
N.59	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОС 3/4"	м				
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4100	3.50	1.44	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		1.08	
					2.51	
	всичко преки				1.44	
	общо допълнителни р-ди				1.08	
	Обща цена :				2.51	лв.
N.60	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 1"	м				
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.4900	3.50	1.72	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		1.29	
					3.00	
	всичко преки				1.72	
	общо допълнителни р-ди				1.29	
	Обща цена :				3.00	лв.
N.61	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 1 1/4"	м				
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.5720	3.50	2.00	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		1.50	
					3.50	
	всичко преки				2.00	
	общо допълнителни р-ди				1.50	
	Обща цена :				3.50	лв.
N.62	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 1 1/2"	м				
	ТРУД :					

	име	марка	к-во	об.цена	ст-ст.	
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.6530	3.50	2.29	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		1.71	
					4.00	
	всичко преки				2.29	
	общо допълнителни р-ди				1.71	
	Обща цена :				4.00	лв.
N.63	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 3"	м				
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.8160	3.50	2.86	лв.
	доп р-ди труд (%)		75.0000		2.14	
					5.00	
	всичко преки				2.86	
	общо допълнителни р-ди				2.14	
	Обща цена :				5.00	лв.
N.64	МИНИЗИРАНЕ НА ТРЪБИ ДВА СЛОЯ НЕМОНТИРАНИ ДО 3"	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ГРУНД	кг	0.1500	5.00	0.75	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.05	
					0.80	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.1500	3.50	0.53	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		0.39	
					0.92	
	всичко преки				1.28	
	общо допълнителни р-ди				0.44	
	Обща цена :				1.71	лв.
N.65	БОЯДИСВАНЕ НА ТРЪБИ ДВА СЛОЯ МОНТИРАНИ ДО 3"	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ГРУНД	кг	0.1500	6.00	0.90	лв.
	доп.р.материали (%)		6.0000		0.05	
					0.95	
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ч.ч.	0.1500	3.50	0.53	лв.
	доп.р-ди труд (%)		75.0000		0.39	
					0.92	
	всичко преки				1.43	
	общо допълнителни р-ди				0.45	
	Обща цена :				1.87	лв.
N.66	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ С КРАН	курс				
	ЕЛ.ОБОРУДВАНЕ НА 10 КМ.					
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АВТОКРАН	МСМ	0.0610	400.00	24.40	
2	ПРЕВОЗ С КАМИОН НА 10КМ	МСМ	0.1500	60.00	9.00	
					33.40	лв.
	доп.р.механизация (%)		20.0000		6.68	
					40.08	
	всичко преки				33.40	
	общо допълнителни р-ди				6.68	
	Обща цена :				40.08	лв.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Васил Мирчев - Прокурист



СМР по ремонт и реконструкция на ел.къща за ЗС 1202

СПЕСИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна	Доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	ФАСАДНИ СТЕННИ ПАНЕЛИ	м2	250.00	34.00	6.00%	9 010.00	Новотехпром
2	ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ	м2	120.00	37.50	6.00%	4 770.00	Новотехпром
3	ХИДРОФОБЕН ШПЕРТПЛАТ	м2	76.00	18.00	6.00%	1 450.08	Мегаплекс
3	ВИНТОВЕ САМОНАРЕЗНИ	бр.	200.00	0.14	6.00%	29.68	Крепежи България
4	ОГРАДНА МРЕЖА	м2	30.00	10.00	6.00%	318.00	Жити АД
5	ЕЛЕКТРОДИ	кг	20.00	5.00	6.00%	106.00	Електроди АД
6	АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ПЛЪТНА ОБШИВКА PVC ТЕРМОПАНЕЛ	м2	4.62	180.00	6.00%	881.50	Строителна компания Загора ЕАД
7	ГРУНД	кг	90.00	0.60	6.00%	57.24	ОРГАХИМ АД
8	БОЯ БЛАЖНА	кг	90.00	2.00	6.00%	190.80	ОРГАХИМ АД
9	РАЗРЕДИТЕЛ АМВ	л.	30.00	0.45	6.00%	14.31	ОРГАХИМ АД
10	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 2X1.5 MM2	м	1 000.00	0.75	6.00%	795.00	Елкабел АД
11	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 2X2.5 MM2	м	500.00	1.00	6.00%	530.00	Елкабел АД
12	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X2.5 MM2	м	1 500.00	1.35	6.00%	2 146.50	Елкабел АД
13	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 4X2.5 MM2	м	700.00	1.80	6.00%	1 335.60	Елкабел АД
14	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 5X2.5 MM2	м	210.00	2.50	6.00%	556.50	Елкабел АД

15	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F)10X2.5 MM2	м	500.00	9.60	6.00%	5 088.00	Елкабел АД
16	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 19X2.5 MM2	м	500.00	12.00	6.00%	6 360.00	Елкабел АД
17	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 4X4 MM2	м	100.00	3.00	6.00%	318.00	Елкабел АД
18	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X16 MM2	м	50.00	10.00	6.00%	530.00	Елкабел АД
19	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X25MM2	м	10.00	17.45	6.00%	184.97	Елкабел АД
20	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X35 MM2	м	40.00	22.80	6.00%	966.72	Елкабел АД
21	КАБЕЛ ТИП ШКПТ (H07RN-F) 3X50 MM2	м	1 550.00	22.80	6.00%	37 460.40	Елкабел АД
22	КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 25x 0.75 MM2	м	200.00	4.14	6.00%	877.68	Елкабел АД
23	КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 2x 0.75 MM2	м	200.00	0.55	6.00%	116.60	Елкабел АД
24	КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ-CV 4x 0.75 MM2	м	50.00	0.75	6.00%	39.75	Елкабел АД
25	КАБЕЛ ТИП L1YCY 18X0.25 MM2	м	100.00	2.50	6.00%	265.00	Елкабел АД
26	КАБЕЛ ЛЕНТОВ 3М-3659-15	м	40.00	3.00	6.00%	127.20	Елкабел АД
27	ТРЪБА БЕЗШЕВНА СТ 20-102X8	кг	2 000.00	1.50	6.00%	3 180.00	Хъс АД
28	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	670.00	1.50	6.00%	1 065.30	Хъс АД
29	КУПУНГ ЗА ЛЕНТОВ КАБЕЛ HARTING 09 18 514 803	бр.	50.00	1.20	6.00%	63.60	HARTING
30	РЕДОВА КЛЕМА ПРУЖИННА 4 MM2	бр.	2 000.00	0.65	6.00%	1 378.00	WAGO
31	РЕДОВА КЛЕМА ПРУЖИННА 2.5 MM2	бр.	2 000.00	0.35	6.00%	742.00	WAGO
32	КРАЙНА СЕКЦИЯ ЗА ПРУЖИННА КЛЕМА 4 MM2	бр.	100.00	0.20	6.00%	21.20	WAGO
33	КРАЙНА СЕКЦИЯ ЗА ПРУЖИННА КЛЕМА 2.5 MM2	бр.	50.00	0.20	6.00%	10.60	WAGO
34	МОСТ ЗА 2 КЛЕМИ	бр.	50.00	0.14	6.00%	7.42	WAGO
35	КАБЕЛЕН КАНАЛ РЕШЕТЪЧЕН С КАПАК 40X40 SCHRACK RH 229206	м	4.00	4.00	6.00%	16.96	SCHRACK
36	КАБЕЛЕН КАНАЛ РЕШЕТЪЧЕН С КАПАК 80X80 SCHRACK RH 229228	м	3.00	13.00	6.00%	41.34	SCHRACK
37	МОДУЛЕН КОНТАКТ ШУКО 16 А ЗА DIN ШИНА SCHRACK BZ 325000-D	бр.	3.00	13.00	6.00%	41.34	SCHRACK

38	ОГРАНИЧИТЕЛ ЗА КЛЕМИ WAGO – 249-117	бр.	50.00	0.40	6.00%	21.20	WAGO
39	ОСНОВА ЗА МАРКИРОВКА WAGO – 209-112	бр.	100.00	0.07	6.00%	7.42	WAGO
40	ЛИСТ ЗА МАРКИРОВКА WAGO – 209-113	бр.	25.00	4.00	6.00%	106.00	WAGO
41	ПРОТЕКТОР ЗА МАРКИРОВКА WAGO – 209-114	бр.	100.00	0.10	6.00%	10.60	WAGO
42	НАКРАЙНИК КАБЕЛЕН ИЗОЛИРАН PKD 1512	бр.	2 500.00	0.01	6.00%	33.92	HARTING
43	НАКРАЙНИК КАБЕЛЕН ИЗОЛИРАН PKD 2512	бр.	2 000.00	0.01	6.00%	21.20	HARTING
44	КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 200X2.5	100 бр.	5.00	1.00	6.00%	5.30	Трега оод България
45	КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 290X4.8	100 бр.	5.00	2.00	6.00%	10.60	Трега оод България
46	КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 530X4.8	100 бр.	10.00	10.00	6.00%	106.00	Трега оод България
47	КАБЕЛНА МАРКИРОВКА 0.75-1.5 MM2	бр.	1 000.00	0.08	6.00%	84.80	Makris GRN - Германия
48	КАБЕЛНА МАРКИРОВКА 1.5-2.5 MM2	бр.	100.00	0.04	6.00%	3.71	Makris GRN - Германия
49	КАБЕЛНА МАРКИРОВКА 4-6 MM2	бр.	1 000.00	0.03	6.00%	31.80	Makris GRN - Германия
50	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М 16X40	бр.	50.00	0.20	6.00%	10.60	Крепежи България
51	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М 12X40	бр.	50.00	0.14	6.00%	7.42	Крепежи България
52	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М 10X40	бр.	50.00	0.10	6.00%	5.30	Крепежи България
53	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА ПОЦИНКОВАН М 6X40	бр.	50.00	0.03	6.00%	1.59	Крепежи България
54	ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 6	бр.	50.00	0.01	6.00%	0.33	Крепежи България
55	ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 10	бр.	50.00	0.02	6.00%	1.06	Крепежи България
56	ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 12	бр.	50.00	0.04	6.00%	2.27	Крепежи България
57	ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М 16	бр.	50.00	0.08	6.00%	4.24	Крепежи България
58	ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 6	бр.	100.00	0.01	6.00%	0.60	Крепежи България
59	ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 6	бр.	50.00	0.01	6.00%	0.28	Крепежи България
60	ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 10	бр.	50.00	0.01	6.00%	0.53	Крепежи България
61	ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 12	бр.	50.00	0.02	6.00%	1.06	Крепежи България
62	ФЕДЕР ШАЙБА ПОЦИНКОВАНА Ф 16	бр.	50.00	0.04	6.00%	2.28	Крепежи България

63	ВИНТ САМОПРОБИВЕН DIN 7504 K 4,2X25 ПОЦИНКОВАН	бр.	250.00	0.04	6.00%	11.32	Крепежи България
64	ВИНТ САМОПРОБИВЕН DIN 7504 K 6,3X25 ПОЦИНКОВАН	бр.	250.00	0.07	6.00%	18.55	Крепежи България

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Васил Мирчев - Прокурор



СМР по ремонт и реконструкция на ел.кџа за ЗС 1202

СПИСЪК на използваните машини и ценоразпис на машиносмените използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	АВТОКРАН	3	400.00	20.00%	1 440.00
2	БОРДОВИ КАМИОН	2.00	250.00	20.00%	600.00
3	ВИШКА	3.00	280.00	20.00%	1 008.00
4	ЪГЛОШЛАЙФ 230ММ	10	20.00	20.00%	240.00
5	ВИНТОВЕРТ	10	20.00	20.00%	240.00
6	ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ	120.00	10.00	20.00%	1 440.00

Забележка: Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Васил Мирчев - Прокурист





ДО



2a
13.06.2016г.

"МИНИ МАРИЦА -ИЗТОК" ЕАД - ГР. РАДНЕВО
гр. Раднево 6260, ул. "Георги Димитров" №13

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за изпълнение на договор за обществена поръчка

Реф. 116DSK07841

ПОЛЗВАТЕЛ:

"МИНИ МАРИЦА -ИЗТОК" ЕАД - ГР. РАДНЕВО

Адрес: гр. Раднево 6260, ул. "Георги Димитров" №13

Телефон: 0417/ 8 33 04

Факс: 0417/ 8 33 63

Изпълнителен Директор: инж. Андон Андонов

НАРЕДИТЕЛ:

"СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА" ЕАД

Адрес: гр. Стара Загора 6000

ж.к. Индустриален

Телефон: 042 / 631 011

Изпълнителен Директор: Ирина Василевна Динева

ГАРАНТ:

"БАНКА ДСК" ЕАД – ГР.СОФИЯ

Адрес: гр. София 1036, общ. „Столична“, р-н „Оборище“, ул. „Московска“ № 19, регистрирана в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 121830616, чрез поделението си Бизнес Зона Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 8.

Телефон: 042 / 682 108

Факс: 042 / 601 348

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Обект на договора: „Ремонт и реконструкция на ел.къща на ЗС 1202".

Договор №/..... (попълва се след сключване)

Обща стойност на договора: 125 982,44 лева без ДДС.

Краен срок за изпълнение на договора: 90 (деветдесет) календарни дни
(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ И НАРЕДИТЕЛЯ).

Сключва се въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Ремонт и реконструкция на ел.къща на ЗС 1202".

Вид процедура: Публична покана Референтен № 038/2016г.

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Уведомени сме за условията на процедурата, проекто-договора от Документацията за участие в процедурата, проекто-договора на НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.

Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да платим на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми до общ максимален размер от 3 779,47 лв. (три хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и четиридесет и седем стотинки), при получаване от ПОЛЗВАТЕЛЯ на неговото писмено искане за плащане, придружено с декларация за наличие на неизпълнение на задълженията по горесцитирания договор от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона на адрес: „БАНКА ДСК“ ЕАД, Дирекция „Международни разплащания“, ул. „Г. Бенковски“ № 5, 1036 гр. София.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на искането за плащане по гарацията негова банкова сметка.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора влиза в сила от 13.06.2016г. и има срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения между страните, съгласно текста на договора, но при всички положения не по-късно от 10.11.2016 г. и изтича изцяло и автоматично в случай, че до 17,00 часа на 10.11.2016 г. искането Ви за плащане, предявено при горепосочените условия не е постъпило и не е заведено в деловодството на „БАНКА ДСК“ ЕАД на посочения по-горе адрес.


Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция преди изтичане на валидността на същата, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.


При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

Настоящата гаранция е подчинена на Еднообразните Правила за Гаранциите Платими при Поискване, Публикация № 758, Ревизия 2010 г. на Международната Търговска Камара, Париж.

10/6/2016


ТАТЯНА ПЕЕВА
МЕНИДЖЪР КОРПОРАТИВНО
БАНКИРАНЕ




ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА
МЕНИДЖЪР ВРЪЗКИ С КОРПОРАТИВНИ
КЛИЕНТИ

БИЗНЕС ЗОНА СТАРА ЗАГОРА
УЛ.МЕТРОПОЛИТ МЕТОДИЙ КУСЕВ 8