



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.rhineland.com
ID: 8106047940

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД
гр. Раднево
Изх. № КС-04-2311
23-06 2017 г.

РАЗЯСНЕНИЕ №1

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по публична поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: „Реконструкция на парова централа на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 45/2017 г. - ПС

Въпрос №1

Как ще се осъществи свързването на котела със съществуващия стоманобетонен комин $h=56$ м. Вентилатора за димни газове, ако остане в схемата, може да попречи на нормалната работа на горелката за газ или нафта.

Отговор №1

Отвеждането на изгорелите газове първоначално ще се осъществява по съществуващия подземен димоход.

При газифициране на сградата на паровата централа ще бъде изграден нов димоход, отвеждащ изгорелите газове над покрива на централата без да се включва в съществуващия комин ($H \approx 52$ м.).

Въпрос №2

Считаме, че в КС към документацията за участие не са отчетени топлообменните тръбивътре в съществуващия котел за демонтаж.

Отговор №2

Количествената сметка към документацията за участие е част от сметната документация СД 399/73, 74, 76 и 77, неразделна част от работния проект на „Минпроект“ ЕАД. В офертата си участниците трябва да остойността количествената сметка така както е предложена от възложителя. Видовете работи и количествата в количествената сметка са задължителни при подготовката на офертата. В раздел D. РП 399/77 част Конструктивна, т.1 – Разрушителни работи, поз.1 – Демонтаж на метална конструкция /площадки, парапети, укрепващи профили, улей и др./ от КС, посоченото количество е 3 000,00 кг. Участниците трябва да предложат единична цена и да изчислят обща стойност за това количество.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

