

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г.Димитров” № 13

От:

Участник: .....

Седалище и адрес на управление .....

.....

представявано от ..... /длъжност: .....

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Тръбни водостоци по трасето на ГЛТ 1202, ВГЛТ 2002, ГЛТ 1203 и ВГЛТ 2003 в рудник „Трояново-1“ по II насипищен хоризонт на рудник „Трояново-север ”– реф.№ 013/2015г. - ПП.

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

**I. Ценово предложение:**

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на:

..... ЛВ.

**Словом:** (.....)

В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостното изпълнение на поръчката.

Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формира на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойносттаване на количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не сме: размяствали редове, променяли и пропускали позиции.

Наясно сме, че оферта, в която са променени непредвидените разходи и количества или са пропуснати позиции ще бъдат отстранени от участие. Ако в количествено – стойностна сметка е допусната аритметична грешка (неправилно са извършени аритметичните дейст-

вия), възложителят ще остойности вярно количествената сметка, като за водеща се приема единичната цена.

Цените в офертата на участника да са без ДДС и да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените са твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в поканата.

Непредвидените разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи (до 10% от стойността на СМР) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части) и подробни ведомости;
3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

Отчитането на извършените работи става на основание двустранно подписани протоколи между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**Приемаме условията за плащане на възложителя, а именно:**

Разплащането да се извършва по банков път, както следва: а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове СМР се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на извършените дейности.

**Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:**

1. Количествено – стойностна сметка (по образец на възложителя) и анализи на единичните цени.
2. Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР (по образец на възложителя)
3. Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценограф на машиносмените (по образец на възложителя)
4. Цени на труда по различни специалности и степени на труд (по образец на възложителя)
5. Методика за определяне на цената и условията на плащане (по образец на възложителя)

С цел проверка на остойностената количествена сметка и изготвяне на договор, съгласно изискванията за оформяне на документи на Възложителя, представяме нашето предложение освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат – Microsoft Office Word 2003 и Excel (за таблиците).

**II. Срок на валидност на офертата – 60 дни след срока за получаване на оферти.**

Упълномощен да подпише настоящото ценово предложение е:

.....  
.....

Дата \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (длъжност на представляващия Участника)

# КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

"Тръбни водостоци по трасето на ГЛТ 1202, ВГЛТ 2002, ГЛТ 1203 и ВГЛТ2003 в "Трояново-1"

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	A. СМР по РП 0276/88 - Тъбни стоманобетонови водостоци Ф 1000мм по трасетата на ГЛТ 1202 и ВГЛТ 2002						
	I Земни работи						
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	М3	1 753.00				
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	М3	193.00				
3	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М	М3	400.00				
4	НАСИП ОТ ТРАМБОВАНА ГЛИНА ЗА ЧАКЪЛЕНО-ГЛИНЕСТА ВЪЗГЛАВНИЦА	М3	621.00				
5	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН)	М3	621.00				
6	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	М3	99.00				
7	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	М3	330.00				
	I Земни работи						
	II. Кофражни работи						
8	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА УСТОИ,СТЪЛБОВЕ И ДР.СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ	М2	367.00				
	II. Кофражни работи						
	III. Бетонови работи						
9	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В7,5 ЗА ОСНОВИ - СУЛФАТОУСТОЙЧИВ	М3	100.00				
10	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В7,5 НЕАРМИРАН В НАСТИЛКИ - ПОДЛОЖЕН - СУЛФАТОУСТОЙЧИВ	М3	2.00				
11	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В12 НАД ОСНОВИ - СУЛФАТОУСТОЙЧИВ	М3	29.00				
12	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В25 ЗА ДЪНО И СТЕНИ	М3	16.00				
13	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А I	КГ	504.00				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
14	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - А III	кг	374.00				
15	БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА НА ОТКР.КАНАЛИ 15-20 CM.	100 м2	0.12				
16	ТРАНСПОРТ НА БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 15KM	м3	147.00				
	<b>III. Бетонови работи</b>						
	<b>IV. Разни</b>						
17	ДРЕНИРАЩ БАЛАСТРЕН СЛОЙ	м3	61.00				
18	ТРЪБНИ СТ.БЕТ.ВОДОСТОЦИ С ОТВОР 1.00М В НЕЗАМРЪЗВАЩИ И ЗАМРЪЗВАЩИ ПОЧВИ	м	70.00				
19	ТРЪБНИ СТ.БЕТ.ВОДОСТОЦИ С ОТВОР 1.50М В НЕЗАМРЪЗВАЩИ И ЗАМРЪЗВАЩИ ПОЧВИ	м	40.00				
20	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	2.00				
21	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 1 КМ (ГЛИНА)	тона	1 125.00				
22	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	365.00				
23	ИЗКОП ЗА КОРЕКЦИИ РЕКИ И ДЕРЕТА РЪЧНО ПРИ ПЪТИЩА И ЖП В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	76.00				
24	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	230.00				
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф508	м	16.00				
	<b>IV. Разни</b>						
	<b>A. СМР по РП 0276/88 - Тъбни стоманобетоннови водостоци Ф 1000мм по трасетата на ГЛТ 1202 и ВГЛТ 2002</b>						
	<b>Б. СМР по РП 0276/94 - Тъбни стоманобетоннови водостоци Ф 1000мм по трасетата на ГЛТ 1203 и ВГЛТ 2003</b>						
	<b>I Земни работи</b>						
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	720.00				
2	ИЗКОП ЗА ПЪТНИ И ЖП СЪОРЪЖЕНИЯ В НЕУКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ Н=или<2М - РЪЧНО	м3	167.00				
3	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М	м3	270.00				
4	НАСИП ОТ ТРАМБОВАНА ГЛИНА ЗА ЧАКЪЛЕНО-ГЛИНЕСТА ВЪЗГЛАВНИЦА	м3	209.00				
5	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН)	м3	209.00				
6	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	14.00				
7	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	110.00				
	<b>I Земни работи</b>						
	<b>II. Кофражни работи</b>						
8	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА УСТОИ,СТЪЛБОВЕ И ДР.СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ	м2	172.00				

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Динко Бинев - по част АС

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	II. Кoffражни работи						
	III. Бетонови работи						
9	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В7,5 ЗА ОСНОВИ - СУЛФАТОУСТОЙЧИВ	м3	48.50				
10	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В7,5 В НАСТИЛКИ-ПОДЛОЖЕН	м3	1.00				
11	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В12 НАД ОСНОВИ - СУЛФАТОУСТОЙЧИВ	м3	12.50				
12	БЕТОН КЛАС В25 - СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЗА ДЪНО И СТЕНИ	м3	8.00				
13	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6до12мм ОТ А1 И А2	кг	252.00				
14	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 14до50мм ОТ А3	кг	187.00				
15	БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА НА ОТКР. КАНАЛИ 15-20 CM.	100 м2	0.07				
16	ТРАНСПОРТ НА БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 15км	м3	70.00				
	III. Бетонови работи						
	IV. Разни						
17	ДРЕНИРАЩ БАЛАСТРЕН СЛОЙ	м3	35.00				
18	ТРЪБНИ СТ.БЕТ.ВОДОСТОЦИ С ОТВОР 1.00М В НЕЗАМРЪЗВАЩИ И ЗАМРЪЗВАЩИ ПОЧВИ	м	44.00				
19	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	0.65				
20	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 1 КМ (ГЛИНА)	тона	412.00				
21	ОБЛИЦОВКА НА КАНАВКИ С ГОТОВИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 40/50/5 НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА 10 CM	м2	34.00				
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф508	м	40.00				
23	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	40.00				
24	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	120.00				
25	ИЗКОП ЗА КОРЕКЦИИ РЕКИ И ДЕРЕТА РЪЧНО ПРИ ПЪТНИЩА И ЖП В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	20.00				
26	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	70.00				
	IV. Разни						
	Б. СМР по РП 0276/94 - Тъбни стоманобетонови водостоци Ф 1000мм по трасетата на ГЛТ 1203 и ВГЛТ 2003						
	ОБЩА СТОЙНОСТ						
	ПЕЧАЛБА ..... %						

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Динко Бинев - по част АС



Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	Непредвидени р-ди 10%						
	СМЕТНА СТОЙНОСТ						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Динко Бинев - по част АС



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,  
използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Тръбни водостоци по трасето на ГЛТ 1202, ВГЛТ 2002, ГЛТ 1203 и ВГЛТ2003 в "Трояново-1"

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



**Списък**  
**на използваните машини и ценоразпис на машиносмените**  
използвани за изпълнение на СМР на подобект:

**"Тръбни водостоци по трасето на ГЛТ 1202, ВГЛТ 2002, ГЛТ 1203 и ВГЛТ2003 в "Трояново-1"**

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: ..... %

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

## ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Тръбни водостоци по трасето на ГЛТ 1202, ВГЛТ 2002, ГЛТ 1203 и ВГЛТ2003 в  
"Трояново-1"

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## **МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/**

за изпълнение на СМР на обект:

**"Тръбни водостоци по трасето на ГЛТ 1202, ВГЛТ 2002, ГЛТ 1203 и ВГЛТ2003 в  
"Трояново-1"**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

- 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : ..... %
- 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: ..... %
- 2.3. Доставно складови разходи на материалите: ..... %
- 2.4. Печалба:..... %
- 2.5. ....
- 2.6. ....

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5.Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**