



## ДОГОВОР

№ МТ-355 / 2017 г.

Днес, 3.10...2017 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП между:

**"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД**, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: **отдел „Инвестиции“**

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: **рудник „Трояново-3“, с.Медникарово**  
и

**„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД**, гр.София, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „21-ви Век“ №17, ет.4, ап.6 тел: 0878/698300, e-mail: [parsec\\_group@abv.bg](mailto:parsec_group@abv.bg) вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 203215490, ИН по ДДС: BG 203215490; представлявано от **Бончо Димов Бонев** - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание утвърден Протокол № 62/29.08.2017г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на покрива на ремонтно хале РБ „Ел.част“ на рудник „Трояново – 3“ – реф.№47/2017 – ОПнс**, се сключи настоящият Договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане: **ремонт на покрива на ремонтно хале РБ „Ел.част“ на рудник „Трояново – 3“**. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за *обекти V-та група*, съответстващи на предмета на поръчката.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително



се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача [http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_20\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf))

## **2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ**

**2.1.** Сметната стойност на Договора е **148 916,53 лева** (сто четиридесет и осем хиляди, деветстотин и шестнадесет лева и петдесет и три стотинки ) без ДДС и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

**2.2.** Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

**а)** обща стойност **135 378,67 без ДДС**

**б)** възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): **13 537,87 лв. без ДДС.**

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

**2.3.** Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

**2.4.** Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

**2.5.** Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количества СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

**2.6.** Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**2.7.** Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

**а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя)**

**б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).**

**2.8.** Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

**2.9.** Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC:UNCRBGSF

IBAN:BG19UNCR70001522050299



БАНКА: Уникредит Булбанк“ АД

**2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

**2.11.** Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

### **3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

**3.1.** Гаранцията за изпълнение на договора е **7 445,83 лева**, което е **5%** от стойността му.

**3.2.** При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

**3.3.** При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза изцяло и в пълен размер представената гаранция за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

**3.4.** Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

**3.5.** Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

**3.6.** Възложителят инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

### **4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

**4.1.** Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

**4.2.** При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- Фактура

- Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: “Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

### **5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.**

**5.1.** Мястото на изпълнение на договора е територията на Възложителя – промплощадката на рудник „Трояново -3“- ремонтно хале РБ „Ел част“.

**5.2.** Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

**5.3.** Срокът за изпълнение на СМР е до **90 (деветдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Конкретните срокове са посочени в

линеен график за изпълнение на работите и плащанията – Приложение №2 към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

5.7. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

## **6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ**

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

## **7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_11\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.



## **8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ**

8.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_10\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **9. НЕУСТОЙКИ**

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

9.5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Възложителят не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.

9.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

## **10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## **11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.4. С окончателното му изпълнение;

11.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатиранни недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

## **12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.**

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

12.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

а) искания за изменения в проектите;

б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;

в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;

г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;

д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);

е) с акт на компетентен държавен орган .

12.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

12.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

12.2. Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.

12.3. Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

12.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

## **13. ПОДСЪДНОСТ**

13.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на

разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток“ ЕАД.

#### **14. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

14.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

14.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

14.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

14.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

14.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

14.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

14.7. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

14.8. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на възложителя

Приложение №2 – Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя

Приложение №3 – Ценово предложение на изпълнителя

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**АНДОН АНДОНОВ**

Изпълнителен директор

Гергана Стоянова

Главен счетоводител

Стефан Анков

Ръководител отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев

Ръководител отдел „Инвестиции“

Калоян Кръстев

Юрисконсулт, „Правна служба“

Изготвил:

Виолета Куртева

Експерт търговия, отдел „Търговски“

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**БОНЧО БОНЕВ**

Управител





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА  
С ПРЕДМЕТ**

**(строителство-СМР)**

**1. Пълно описание на предмета на поръчката**

**СМР: Ремонт на покрива на ремонтно хале РБ "Ел.част" на рудник "Трояново-3"**

**Място на изпълнение: Промплощадката на р-к „Трояново-3“-ремонтно хале РБ „Ел.част“**

**2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка**

Извършената дейност по Количествената сметка ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Маргарита Дерменджиева -част АС и инж.Димитър Цонев-част ЕЛ.

**3. Категория на строежа:** отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство”.

**4. Изисквания към изпълнението на строителството – Всички дейности се изпълняват в съответствие с изискванията на Възложителя и приложените проекти по части: конструктивна, електро, ВиК.**

**5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес. Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по изпълнение и контрол на строителството.**

**6. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени;
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на



изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
  - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
  - ✓ ценообразуването на непредвидените СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
  - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
  - Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
  - За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
  - Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
  - Изпълнителят ще предостави Констативен акт обр. 15 на Възложителя.
  - Фактура

**7. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите**

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите
- НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - дв, бр. 92 от 2013 г.)
- "НАРЕДБА за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения – приложение №2"от 18.10.2010г.

**8. Гаранционен срок, условия на гаранцията**

- на изпълнените видове работи - **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

**9. Срок за изпълнение.**

**Срокът за изпълнение на СМР е до 90 календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя **линеен график** в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които

не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

**ИЗГОТВИЛ:**

Живко Желев

(Име, фамилия, подпис)



**СЪГЛАСУВАЛ:**

Леонид Ганозлиев

Ръководител отдел „Инвестиции“



## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД,

ЕИК/БУЛСТАТ: 203215490,

седалище и адрес на управление гр. София, ул. "21-ви Век, №17, ет.4, ап.6,

тел.: +359878698300, e-mail: parsec\_group@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Ремонт на покрива на ремонтно хале РБ „Ел.част“ на рудник „Трояново – 3“ – реф.№47/2017 – ОПнс.

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

**Предложените от нас условия са както следва:**

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон на ЗБУТ, Наредба № 2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из – 1971/29.10.2011г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 90 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия /ниво, съгласно чл.157(1) от ЗУТ( Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Приемо – предавателен протокол м/у страните (Констативен акт обр.15.)

С офертата си представяме линеен график за изпълнение на работите – Приложение №3.

Гаранционният срок на изпълнените работи е 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4, от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

**Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката.**

Всички документи в процеса на строителство ще се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

С Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяващи фактическото изпълнение.

Съгласни сме приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец, като за целта се съставят протоколи за действително извършените дейности, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

#### **Приложения:**

~~Приложение №1 – Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника~~

Приложение № 2 - Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Приложение №3 - Линеен график за изпълнение на работите .

Приложение №4 – Декларация за оглед на обекта /по образец на Възложителя/

~~Упълномощен да подпише настоящото предложение е:~~

Дата: 18.07.2017г

Подпис:

Бончо Бонев  
(име и фамилия)





Линеен график

ID	Дейности	Дни	Начало	Край	24.7	31.7	7.8	14.8	21.8	28.8	9.17	10.17	16.10	23.10
1	Ремонт на покрива на ремонтно хале РБ "Ел. част" на рудник "Трояново-3"	88 days	31.7.17	28.10.17										
2	1. Част АС.													
3	1.1. Строителна - РП 196/346	88 days	31.7.17	28.10.17										
4	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	88 days	31.7.17	28.10.17										
5	ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	16 days	31.7.17	15.8.17										
6	ДЕМОНТАЖ ВОРОНКИ	4 days	16.8.17	19.8.17										
7	ДЕМОНТАЖ БАРЕАКАНИ	4 days	20.8.17	23.8.17										
8	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА	4 days	20.8.17	23.8.17										
9	ДЕМОНТИРАНЕ ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ	4 days	20.8.17	23.8.17										
10	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ	4 days	31.7.17	3.8.17										
11	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОКРИВИ	2 days	24.8.17	25.8.17										
12	ДОБАВКА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ДЕБЕЛИНАТА НА ЗАМАЗКИ ЗА ВСЕКИ 1CM	2 days	24.8.17	25.8.17										
13	ПАРОИЗОЛАЦИЯ 1 ПЛ.ВОАЛИТ	5 days	26.8.17	30.8.17										
14	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ ОТ ФИБРАН С d =5cm	5 days	31.8.17	4.9.17										
15	ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО	2 days	5.9.17	6.9.17										
16	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=3CM	10 days	7.9.17	16.9.17										
17	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 1 ПЛ. ВОАЛИТ 3кг/м2	10 days	17.9.17	26.9.17										
18	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 1 ПЛ. ОТ ХИДРОИЗ. МУШАМА С ПОСИПКА	10 days	27.9.17	6.10.17										
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАРЕАКАНИ	8 days	7.10.17	14.10.17										
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА /БАРЕАКАН/	8 days	7.10.17	14.10.17										
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОРОНКИ ф100	8 days	7.10.17	14.10.17										
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	8 days	7.10.17	14.10.17										
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ PVC	8 days	7.10.17	14.10.17										
24	ПОСТАВЯНЕ ТРУПЧЕТА В БЕТОННИ И ТУХЛЕНИ СТЕНИ ВКЛЮЧИТЕЛНА НА ДУПКИТЕ	12 days	15.10.17	26.10.17										
25	ПОЦИНКОВАНА ШИНА ЗА СКОБИ НА ОБШИВКА С РАЗМЕРИ 800/325MM	12 days	15.10.17	26.10.17										
26	ДЪСКИ В БЕТОН ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА ОБШИВКИ	12 days	15.10.17	26.10.17										
27	ОБШИВКА ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 MM	12 days	15.10.17	26.10.17										
28	ОБШИВКА БОРД С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5MM	12 days	15.10.17	26.10.17										
29	СВАЛЯНЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ПОКРИВ	12 days	31.7.17	11.8.17										
30	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50M	12 days	31.7.17	11.8.17										
31	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАТЕР	12 days	31.7.17	11.8.17										
32	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5KM	12 days	31.7.17	11.8.17										
33	РАЗБИРАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕТО	12 days	31.7.17	11.8.17										
34	2. Общи работи	61 days	26.8.17	25.10.17										
35	ОЧУКВАНЕ НА ПОКРИВА ФУГА - РП 196/358	8 days	28.8.17	4.9.17										
36	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ	8 days	5.9.17	12.9.17										

# Линеен график

ID	Дейности	Дни	Начало	Край	24.7	31.7	8.17	7.8	14.8	21.8	28.8	4.9	11.9	18.9	25.9	10.17	9.10	16.10	23.10
37	ПОСТНО БОЯДИСВАНЕ ПО ТАВАНИ	4 days	13.9.17	16.9.17															
38	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ-ГРЕДИ И ПАНА	8 days	17.9.17	24.9.17															
39	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	24 days	28.9.17	21.10.17															
40	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	1 day	27.9.17	27.9.17															
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАВАРЕНА МРЕЖКА Ф1.8ММ С КАРЕ 25/25 ЗА ПАНА, ВКЛ.САМОНАРЕЗНИ ВИНТОВЕ	24 days	28.9.17	21.10.17															
42	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	24 days	28.9.17	21.10.17															
43	ДОСТАВКА НА ХИЛТИ БОЛТОВЕ HST M10x30/10	24 days	28.9.17	21.10.17															
44	БОЛТОВЕ M8x30 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	24 days	28.9.17	21.10.17															
45	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M8 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	24 days	28.9.17	21.10.17															
46	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M8 ISO 7090	24 days	28.9.17	21.10.17															
47	БОЛТОВЕ M6x30 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	24 days	28.9.17	21.10.17															
48	ДОСТАВКА ГАЙКИ M6	24 days	28.9.17	21.10.17															
49	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M6	24 days	28.9.17	21.10.17															
50	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	2 days	25.9.17	26.9.17															
51	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	4 days	22.10.17	25.10.17															
52	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ ЗА МОНТАЖ НА ПАНА	2 days	26.8.17	27.8.17															
53	2. част Електро																		
54	2.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	24 days	27.9.17	20.10.17															
55	ДЕМОНТАЖ МЪЛНИЕЗАЩИТНА МРЕЖКА С БЕТОННО ЖЕЛЯЗО Ф8ММ ОТ ПОКРИВ	2 days	27.9.17	28.9.17															
56	ДЕМОНТАЖ ОТВОДИ ИЗПЪЛНЕНИ С БЕТОННО ЖЕЛЯЗО Ф10ММ ОТ СТЕНА	2 days	27.9.17	28.9.17															
57	ДЕМОНТАЖ СТОМАНЕНО ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4ММ ОТ СТЕНА	2 days	27.9.17	28.9.17															
58	2.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ	22 days	29.9.17	20.10.17															
59	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕТОНОВА НАСТИЛКА	2 days	29.9.17	30.9.17															
60	ПОЛАГАНЕ СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4ММ В ГОТОВ ИЗКОП	2 days	1.10.17	2.10.17															
61	НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0.8X0.4	2 days	29.9.17	30.9.17															
62	ПОЛАГАНЕ СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ММ ПО СТЕНА	2 days	1.10.17	2.10.17															
63	Д-КА И М-Ж СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ (КОНТРОЛНА ПРОБНА КЛЕМА)	2 days	1.10.17	2.10.17															
64	Д-КА И МОНТАЖ КОНТРОЛНА КУТИЯ ОТКР.М-Ж С НАДПИС "МЪЛНИЕЗАЩИТА"	2 days	1.10.17	2.10.17															
65	НАПРАВА НА ЕЛ. ЗАВАРКА	2 days	1.10.17	2.10.17															
66	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ТИП ALMgSI 0.5 Ф8ММ НА БЛОКЧЕТА	12 days	7.10.17	18.10.17															
67	Д-КА И М-Ж НОСЕЩ БЛОК ПРОВ. Ф8ММ ОТ МРАЗООУСТОЙЧИВ БЕТОН 1КГ. И UV УСТ. ПЛАСТМАСА	12 days	7.10.17	18.10.17															
68	Д-КА И М-Ж КЛИПС ЗА ПРОВ Ф8 НЕРЪЖД. СТОМАНА К-Т ПРОЗЕТКА, ВИНТ И ДЮБЕЛ Ф8ММ	12 days	7.10.17	18.10.17															
69	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖД. СТОМАНА Ф8/Ф8ММ	12 days	7.10.17	18.10.17															



Линеен график

ID	Дейности	Дни	Начало	Край	24.7	31.7	8.17	9.17	28.8	21.8	14.8	7.8	10.17	2.10	9.10	16.10	23.10
70	Д-КА И М-Ж ДЪРЖАЧ ЗА ПРОВ. Ф8, Н-20 С РЕЗБА М8, ОСНОВА-ЦИНК ОТЛ., СКОБА-НЕР. СТОМАНА	12 days	7.10.17	18.10.17													
71	Д-КА И М-Ж МЪЛНИПРИЕМЕН ПРЪТ Ф16/Ф10 БЕЗ РЕЗБА L=2000MM АМgSi0.5	12 days	7.10.17	18.10.17													
72	Д-КА И М-Ж ИЗОЛ. ТРАВЕРСА 0.5M ЗА ДИСТ. М-Ж МЪЛНИПР. Ф16 И СКОБА НЕРЪЖ. ДО Ф800MM	12 days	7.10.17	18.10.17													
73	Д-КА И М-Ж МЪЛНИПРИЕМНИК Н=4M НЕРЪЖД. СТОМ. АЛУМ. ВРЪХ ОТ ДВЕ ЧАСТИ	12 days	7.10.17	18.10.17													
74	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16p.8ч./	2 days	19.10.17	20.10.17													
75	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16p.4ч./	2 days	19.10.17	20.10.17													
76	3. част Вик - РП 196/354	60 days	20.8.17	18.10.17													
77	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛАНКИ С БОЛТОВЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ	24 days	28.8.17	20.9.17													
78	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИПТИ"	24 days	28.8.17	20.9.17													
79	ДОСТАВКА АНКЕРНИ БОЛТОВЕ ТИП "ХИПТИ" Н12-М12 115/20	24 days	28.8.17	20.9.17													
80	БОЛТОВЕ М16x40 В КОМПЛ. С 1 ГАЙКА И 1 ШАЙБА КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	24 days	28.8.17	20.9.17													
81	ДОСТАВКА СКОБА С ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ГАЙКА С МЕТРИЧНА РЕЗБА Н11Т1 МР-МХ	24 days	28.8.17	20.9.17													
82	ДОСТАВКА АНКЕРНА ШПИЛКА М16x310MM В КОМПЛ. 1 ГАЙКА И 1 ШАЙБА	24 days	28.8.17	20.9.17													
83	ДОСТАВКА АНКЕРНА ШПИЛКА М12x250MM В КОМПЛ. 2 ГАЙКИ И 2 ШАЙБИ	24 days	28.8.17	20.9.17													
84	ДОСТАВКА АНКЕРНА ШПИЛКА М12x200MM	24 days	28.8.17	20.9.17													
85	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСНОВНА ПЛАНКА С ДВА ОТВОРА	24 days	28.8.17	20.9.17													
86	МОНТАЖ НА СКОБИ И ШПИЛКИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ	16 days	29.9.17	14.10.17													
87	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	4 days	21.9.17	24.9.17													
88	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛИНИ ПОВЪРХНОСТИ	4 days	25.9.17	28.9.17													
89	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	1 day	28.8.17	28.8.17													
90	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ ЗА МОНТАЖ НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ Н=или<30M	6 days	20.8.17	25.8.17													
91	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC-У ТРЪБИ Ф200 МУФЕНИ	16 days	29.9.17	14.10.17													
92	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC-У ТРЪБИ Ф110 МУФЕНИ	16 days	29.9.17	14.10.17													
93	ДОСТАВКА НА РАЗКЛОНИТЕЛ PVC-У Ф200/110 45°	16 days	29.9.17	14.10.17													
94	ДОСТАВКА НА РАЗКЛОНИТЕЛ PVC-У Ф200 90°	16 days	29.9.17	14.10.17													
95	ДОСТАВКА НА ДЪГА PVC-У Ф200 90°	16 days	29.9.17	14.10.17													
96	ДОСТАВКА НА ДЪГА PVC-У Ф110 45°	16 days	29.9.17	14.10.17													
97	ДОСТАВКА НА ТАПА PVC-У Ф200	16 days	29.9.17	14.10.17													
98	МОНТАЖ НА PVC ФИТИНГИ Ф200	16 days	29.9.17	14.10.17													
99	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩ ВОДОСТОЧНИ СТ. ТРЪБИ Ф108 MM	6 days	20.8.17	25.8.17													
100	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20 ДО 30/30 В БЕТОННИ СТЕНИ Ф=12CM С БОР КОРОНА	2 days	26.8.17	27.8.17													
101	ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ ПЕВП НА 150KM	1 day	29.9.17	29.9.17													
102	ПОЧИСТВАНЕ ОТ КАЛ ДО 0.10 МЗМ НА СЪЩ. БЕТ. КАНАЛ С РЕШЕТКА	2 days	15.10.17	16.10.17													
103	ИЗДРОБВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ В СТРАДИ	2 days	17.10.17	18.10.17													

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД,

ЕИК: 203215490 Седалище и адрес на управление гр. София, ул. "21-ви Век, №17, ет.4, ап.6,  
тел.: +359878698300, e-mail: parsec\_group@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:  
„Ремонт на покрива на ремонтно хале РБ „Ел.част“ на рудник „Трояново – 3“ –  
реф.№47/2017 – ОПнс

В съответствие с условията на настоящата поръчка, общата стойност на нашата оферта без  
ДДС възлиза на : 148 916.53лв.

Словом: сто четиридесет и осем хиляди деветстотин и шестнадесет лева и 53ст.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката.  
Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и  
др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат  
допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка,  
представена от Възложителя, като сме я остойностили, така както е посочено, без да сме  
правили промени.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни  
средства, форми на плащане и гаранции.

**Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.**

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични  
цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни  
Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

А) Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение  
на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител.

Б) Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените, използвани за  
изпълнение на СМР

В) Спецификация на единичните цени на материалите, доставка на изпълнителя

~~Упълномощен да подпише настоящото предложение е:~~

Дата: 18.07.2017г

Подпис:

Бончо Бонев

(име и фамилия)



# Ремонт на покрива на ремонтно хале РБ "Ел.част" на рудник "Трояново-3"

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР	в т.ч. материали		
					Ед. цена	Стойност	Стойност
	част АС						
	1. Строителна - РП 196/346						
1	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	1251	1,42 лв.		1 776,42 лв.	- лв.
2	ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	м2	251	3,00 лв.		753,00 лв.	- лв.
3	ДЕМОНТАЖ ВОРОНКИ	бр.	12	4,00 лв.		48,00 лв.	- лв.
4	ДЕМОНТАЖ БАРБАКАНИ	м	2,5	3,00 лв.		7,50 лв.	- лв.
5	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА.	м	145	1,50 лв.		217,50 лв.	- лв.
6	ДЕМОНТИРАНЕ ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ	бр.	5	9,00 лв.		45,00 лв.	- лв.
7	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ	м2	72	2,00 лв.		144,00 лв.	- лв.
8	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОКРИВИ -изкърпване	м2	251	8,61 лв.		2 161,11 лв.	630,01 лв.
9	ДОБАВКА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ДЕБЕЛИНАТА НА ЗАМАЗКИ ЗА ВСЕКИ 1CM	м2	251	3,78 лв.		948,78 лв.	343,87 лв.
10	ПАРОИЗОЛАЦИЯ 1 ПЛ.ВОАЛИТ	м2	1376	5,51 лв.		7 581,76 лв.	3 357,44 лв.
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ ОТ ФИБРАН С d =5cm	м2	1251	12,00 лв.		15 012,00 лв.	11 972,07 лв.
12	ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО	м2	1376	2,00 лв.		2 752,00 лв.	1 114,56 лв.
13	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=3CM	м2	1251	13,01 лв.		16 275,51 лв.	7 818,75 лв.
14	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 1 ПЛ. ВОАЛИТ 3кг/м2	м2	1376	7,11 лв.		9 783,36 лв.	4 485,76 лв.
15	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 1 ПЛ. ОТ ХИДРОИЗ. МУШАМА С ПОСИПКА	м2	1376	8,00 лв.		11 008,00 лв.	8 655,04 лв.
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАРБАКАНИ	м	2,5	33,72 лв.		84,30 лв.	61,33 лв.
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА /БАРБАКАН/	бр.	5	7,47 лв.		37,35 лв.	14,85 лв.
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОРОНКИ Ф100	бр.	12	60,02 лв.		720,24 лв.	591,84 лв.
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ РУС ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	145	13,84 лв.		2 006,80 лв.	1 658,80 лв.
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ РУС	бр.	5	18,00 лв.		90,00 лв.	77,50 лв.
21	ПОСТАВЯНЕ ТРУПЧЕТА В БЕТОННИ И ТУХЛЕНИ СТЕНИ ВКЛ.ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИТЕ	10 бр.	71	10,02 лв.		711,42 лв.	122,83 лв.
22	ПОЦИНКОВАНА ШИНА ЗА СКОБИ НА ОБШИВКА С РАЗМЕРИ 800/3/25MM	бр.	352	4,10 лв.		1 443,20 лв.	837,76 лв.
23	ДЪСКИ В БЕТОН ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА ОБШИВКИ	м3	0,6	367,06 лв.		220,24 лв.	149,74 лв.

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Маргарита Дерменджиева - по част АС  
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ



Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
24	ОБИШИВКА ПОЛИ СПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 MM	м2	106	20,76 лв.	2 200,56 лв.	9,23 лв.	978,38 лв.
25	ОБИШИВКА БОРД СПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5MM	м2	71	20,76 лв.	1 473,96 лв.	9,23 лв.	655,33 лв.
26	СВАЛЯНЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ПОКРИВ	м3	12	20,00 лв.	240,00 лв.	11,00 лв.	132,00 лв.
27	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	12	20,00 лв.	240,00 лв.	20,00 лв.	240,00 лв.
28	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАТЕР	м3	12	20,01 лв.	240,12 лв.	20,01 лв.	240,12 лв.
29	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5KM	м3	12	13,00 лв.	156,00 лв.	13,00 лв.	156,00 лв.
30	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	12	14,82 лв.	177,84 лв.	14,82 лв.	177,84 лв.
	всичко по т.1				78 555,97 лв.		44 471,82 лв.
	2. Обезопасяване на покривна fuga - РП 196/358						
1	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ	м2	26	2,14 лв.	55,64	2,14 лв.	55,64 лв.
2	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ	м2	26	10,66 лв.	277,16	1,14 лв.	29,64 лв.
3	ПОСТНО БОЯДИСВАНЕ ПО ТАВАНИ	м2	26	1,64 лв.	42,64	0,14 лв.	3,64 лв.
4	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ-ГРЕДИ И ПАНА	тона	3,85	1 800,05 лв.	6 930,19	1 400,05 лв.	5 390,19 лв.
5	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	3,85	746,22 лв.	2 872,95	46,22 лв.	177,95 лв.
6	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 KM	тона	3,85	325,00 лв.	1 251,25		- лв.
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАВАРЕНА МРЕЖА Ф1,8MM С КАРЕ 25/25 ЗА ПАНА, ВКЛ.САМОНАРЕЗНИ ВИНТОВЕ	м2	174	5,01 лв.	871,74	2,73 лв.	475,02 лв.
8	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	1392	2,00 лв.	2 784,00	0,40 лв.	556,80 лв.
9	ДОСТАВКА НА ХИЛТИ БОЛТОВЕ HST M10x90/10	бр.	1392	1,30 лв.	1 809,60	1,30 лв.	1 809,60 лв.
10	БОЛТОВЕ M8x30 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	464	0,16 лв.	74,24	0,16 лв.	74,24 лв.
11	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M8 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	464	0,02 лв.	9,28	0,02 лв.	9,28 лв.
12	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M8 ISO 7090	бр.	464	0,02 лв.	9,28	0,02 лв.	9,28 лв.
13	БОЛТОВЕ M6x30 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	928	0,09 лв.	83,52	0,09 лв.	83,52 лв.
14	ДОСТАВКА ГАЙКИ M6	бр.	928	0,01 лв.	9,28	0,01 лв.	9,28 лв.
15	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M6	бр.	928	0,01 лв.	9,28	0,01 лв.	9,28 лв.
16	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	115	4,55 лв.	523,25	1,49 лв.	171,35 лв.
17	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	115	5,22 лв.	600,30	1,98 лв.	227,70 лв.
18	ТЪРЪЖНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ ЗА МОНТАЖ НА ПАНА ПОДВИЖНО	м3	63	4,84 лв.	304,92	1,10 лв.	69,30 лв.
	всичко по т.2				18 518,52		9 161,71 лв.
	всичко по част АС				97 074,49		53 633,53 лв.
2. част Електро							
2.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Маргарита Дерменджиева - по част АС  
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	к-во	в т.ч. материали		
				СМР	Стойност	Ед. цена
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена
1	ДЕМОНТАЖ МЪЛНИЕЗАЩИТНА МРЕЖА С БЕТОННО ЖЕЛАЗО Ф8ММ ОТ ПОКРИВ	м	512	0,84 лв.	430,08	- лв.
2	ДЕМОНТАЖ ОТВОДИ ИЗПЪЛНЕНИ С БЕТОННО ЖЕЛАЗО Ф10ММ ОТ СЕНА	м	100	2,92 лв.	292,00	- лв.
3	ДЕМОНТАЖ СТОМАНЕНО ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4ММ ОТ СЕНА	м	20	3,54 лв.	70,80	- лв.
	всичко по т.2.1.				792,88	- лв.
	2.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	15	52,19 лв.	782,85	119,85 лв.
2	ПОЛАГАНЕ СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4ММ В ГОТОВ ИЗКОП	м	10	5,40 лв.	54,00	32,00 лв.
3	НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4	м	10	18,20 лв.	182,00	- лв.
4	ПОЛАГАНЕ СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ММ ПО СЕНА	м	20	16,16 лв.	323,20	87,20 лв.
5	Д-КА И М-Ж СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ (КОНТРОЛНА/ПРОБНА КЛЕМА)	бр.	10	5,18 лв.	51,80	35,80 лв.
	Д-КА И МОНТАЖ КОНТРОЛНА КУТИЯ ОТКР. М-Ж С НАДПИС	бр.	10	23,55 лв.	235,50	157,50 лв.
6	"МЪЛНИЕЗАЩИТА"	бр.	10	3,00 лв.	30,00	- лв.
7	НАПРАВА НА ЕЛ. ЗАВАРКА					
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ТИП AlMgSi 0.5 Ф8ММ НА БЛОКЧЕТА	м	658	1,51 лв.	993,58	664,58 лв.
9	Д-КА И М-Ж НОСЕЩ БЛОК ПРОВ. Ф8ММ ОТ МРАЗООУСТОЙЧИВ БЕТОН 1КГ. И UV УСТ. ПЛАСТМАСА	бр.	429	3,66 лв.	1 570,14	849,42 лв.
10	Д-КА И М-Ж КЛИПС ЗА ПРОВ Ф8 НЕРЪЖД. СТОМАНА К-Т РОЗЕТКА, ВИНТ	бр.	20	4,43 лв.	88,60	55,00 лв.
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖД. СТОМАНА Ф8/Ф8ММ	бр.	63	19,76 лв.	1 244,88	110,88 лв.
12	Д-КА И М-Ж ДЪРЖАЧ ЗА ПРОВ. Ф8, Н=20 С РЕЗБА М8, ОСНОВА-ЦИНК.	бр.	100	11,99 лв.	1 199,00	829,00 лв.
13	Д-КА И М-Ж МЪЛНИЕПРИЕМЕН ПРЪТ Ф16/Ф10 БЕЗ РЕЗБА L=2000ММ AlMgSi0.5	бр.	4	65,40 лв.	261,60	132,00 лв.
14	Д-КА И М-Ж ИЗОЛ. ТРАВЕРСА 0.5М ЗА ДИСТ. М-Ж МЪЛНИЕПР. Ф16 И СКОБА НЕРЪЖ. ДО Ф800ММ	бр.	8	91,80 лв.	734,40	475,20 лв.
15	Д-КА И М-Ж МЪЛНИЕПРИЕМНИК Н=4М НЕРЪЖД. СТОМ. АЛУМ. ВРЪХ ОТ ДВЕ ЧАСТИ	бр.	2	2 784,48 лв.	5 568,96	5 504,16 лв.
16	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР ОТ ЗАЩИТНО ЗАЕМЛЕНИЕ	ч.ч.	8	10,00 лв.	80,00	- лв.

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Маргарита Дерменджиева - по част АС  
д-р инж. Димитър Цонев - по част БП

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР			в т.ч. материали		
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
17	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ	ч.ч.	8	10,00 лв.	80,00				- лв.
	/1бр.4ч.ч./				13 480,51				9 052,59 лв.
	всичко по т.2.2.				14 273,39				9 052,59 лв.
	всичко по част Електро								
	3. част Вилк - РП 196/354								
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛАНКИ С БОЛТОВЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ	кг	251	4,01 лв.	1 006,51	1,51 лв.			379,01 лв.
2	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	123	2,00 лв.	246,00	0,40 лв.			49,20 лв.
3	ДОСТАВКА АНКЕРНИ БОЛТОВЕ ТИП "ХИЛТИ" НСТ-M12 115/20	бр.	108	15,07 лв.	1 627,56	15,07 лв.			1 627,56 лв.
4	БОЛТОВЕ M16x40 В КОМПЛ.С 1ГАЙКА И 1 ШАЙБА КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	22	0,62 лв.	13,64	0,62 лв.			13,64 лв.
	ДОСТАВКА СКОБА С ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ГАЙКА С МЕТРИЧНА РЕЗБА N1LT1								
5	МР-МХ	бр.	37	3,89 лв.	143,93	3,89 лв.			143,93 лв.
6	ДОСТАВКА АНКЕРНА ШПИЛКА M16X310MM В КОМПЛ.1ГАЙКА И 1 ШАЙБА	бр.	6	6,80 лв.	40,80	6,80 лв.			40,80 лв.
	ДОСТАВКА АНКЕРНА ШПИЛКА M12X260MM В КОМПЛ.2ГАЙКИ И 2 ШАЙБИ	бр.	8	4,86 лв.	38,88	4,86 лв.			38,88 лв.
8	ДОСТАВКА АНКЕРНА ШПИЛКА M12X200MM	бр.	9	3,67 лв.	33,03	3,67 лв.			33,03 лв.
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСНОВНА ПЛАНКА С ДВА ОТВОРА	бр.	2	23,25 лв.	46,50	16,25 лв.			32,50 лв.
10	МОНТАЖ НА СКОБИ И ШПИЛКИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ	бр.	60	13,34 лв.	800,40	13,34 лв.			800,40 лв.
11	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	10	4,55 лв.	45,50	1,49 лв.			14,90 лв.
12	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	10	5,22 лв.	52,20	1,98 лв.			19,80 лв.
13	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	0,25	325,00 лв.	81,25	325,00 лв.			81,25 лв.
	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ ЗА МОНТАЖ НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА УКРЕПВАНЕ								
14	НА ТРЪБИ Н=или<30М	м2	480	4,52 лв.	2 169,60	1,10 лв.			528,00 лв.
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC-У ТРЪБИ Ф200 МУФЕНИ	м	105	29,91 лв.	3 140,55	12,91 лв.			1 355,55 лв.
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC-У ТРЪБИ Ф110 МУФЕНИ	м	12	21,85 лв.	262,20	4,85 лв.			58,20 лв.
17	ДОСТАВКА НА РАЗКЛОНИТЕЛ PVC-У Ф200/110 45°	бр.	12	27,57 лв.	330,84	27,57 лв.			330,84 лв.
18	ДОСТАВКА НА РАЗКЛОНИТЕЛ PVC-У Ф200 90°	бр.	2	51,03 лв.	102,06	51,03 лв.			102,06 лв.
19	ДОСТАВКА НА ДЪГА PVC-У Ф200 90°	бр.	4	19,01 лв.	76,04	19,01 лв.			76,04 лв.
20	ДОСТАВКА НА ДЪГА PVC-У Ф110 45°	бр.	12	3,05 лв.	36,60	3,05 лв.			36,60 лв.
21	ДОСТАВКА НА ТАПА PVC-У Ф200	бр.	4	10,93 лв.	43,72	10,93 лв.			43,72 лв.
22	МОНТАЖ НА PVC ФИТИНГИ Ф200	бр.	34	17,00 лв.	578,00	17,00 лв.			578,00 лв.
23	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩ. ВОДОСТОЧНИ СТ. ТРЪБИ Ф108 MM	м	100	2,50 лв.	250,00	2,50 лв.			250,00 лв.

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Маргарита Дерменджиева - по част АС  
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕП

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
24	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20 ДО 30/30 В БЕТОННИ СТЕНИ d=12CM С БОР КОРОНА	бр.	2	17,79 лв.	35,58	0,79 лв.	1,58 лв.
25	ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ ПЕВП НА 150KM	тона	0,15	325,00 лв.	48,75	325,00 лв.	48,75 лв.
26	ПОЧИСТВАНЕ ОТ КАЛ ДО 0.10 МЗ/М НА СЪЩ. БЕТ. КАНАЛ С РЕШЕТКА	м	106	3,10 лв.	328,60	3,10 лв.	328,60 лв.
27	ИЗПРОБВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ В СТРАДИ	м	105	1,38 лв.	144,90	0,22 лв.	23,10 лв.
	всичко по част Вик				11 723,64		7 035,94 лв.
	ВСИЧКО				123 071,52		69 722,06 лв.
	ПЕЧАЛБА 10%				12 307,15		6 972,21 лв.
	ОБЩА СТОЙНОСТ				135 378,67		
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%				13 537,87		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				148 916,53		


#### ЗАБЕ

- Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготовка кадри, утежнени условия и транспорт на работници не се
- Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно
  - Цена за труд: I ст.: 5 лв./ч.ч., II ст.: 5 лв./ч.ч., III ст.: 5 лв./ч.ч.
  - Допълнителни разходи в/у труда : 100 %
  - Допълнителни разходи в/у механизацията: 30 %
  - Доставно складови разходи на материалите: 10 %
  - Доставно складови разходи за материалите на възложителя: 5 % за
- Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата

#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Маргарита Дерменджиева - по част АС  
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ

#### ИЗПЪЛНИТЕЛ:



# Ремонт на покрива на ремонтно хале РБ "Ел.част" на рудник "Трояново-3"


Списък  
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените  
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	29,05	50,00 лв.	30%	1 888,04 лв.
2	ПИСТОЛЕТ ГОР. ВЪЗДУХ	34,40	15,00 лв.	30%	670,80 лв.
3	ГАЗГОРЕЛКА КОМПЛЕКТ	57,79	25,00 лв.	30%	1 878,24 лв.
4	Комбиниран багер	1,38	380,00 лв.	30%	681,72 лв.
5	автомобил товарен	4,49	250,00 лв.	30%	1 459,25 лв.
					6 578,05 лв.

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:






# Ремонт на покрива на ремонтно хале РБ "Ел.част" на рудник "Трояново-3"

## СПЕЦИФИКАЦИЯ


на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	Доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	фирма производител
1	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 30 1:2.2	м3	45,70	114,00 лв.	10%	5 731,03 лв.	Стара Загора Проект ООД - Стара Загора
2	ВОАЛИТ 2 кг	м2	1527,36	2,00 лв.	10%	3 360,19 лв.	"ИЗОЛА - ПЕТРОВ" ЕООД
3	полимерно лепило за топлоизолация на циментова основа	кг	6255,00	0,50 лв.	10%	3 440,25 лв.	"ЛИКАТА + ГРЕУТОЛ" ООД
4	ФИБРАН - XPS ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРЕН - 5 CM	м2	1251,00	6,20 лв.	10%	8 531,82 лв.	ФИБРАН
5	ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО 0.2 MM	м2	1554,88	0,60 лв.	10%	1 026,22 лв.	Колев ООД
6	ПИРОНИ	кг	43,94	2,50 лв.	10%	120,84 лв.	ВТПГ-Строймат ООД
7	МРЕЖА РАБИЦОВА	м2	1413,63	2,00 лв.	10%	3 109,99 лв.	"СТАД" ООД
8	ВОАЛИТ 3кг/м2	м2	1513,60	2,50 лв.	10%	4 162,40 лв.	"ИЗОЛА - ПЕТРОВ" ЕООД
9	ПРОПАН БУТАН	кг	767,55	0,85 лв.	10%	717,66 лв.	"НЕОХИМ" АД
10	ВОАЛИТ УСИЛЕН С ПОСИПКА	м2	1444,80	5,20 лв.	10%	8 264,26 лв.	"ИЗОЛА - ПЕТРОВ" ЕООД
11	ВИНТОВЕ СЛЕПИ	бр.	10,00	0,10 лв.	10%	1,10 лв.	ВЮРТ-България ЕООД
12	барбакан	м	2,50	15,40 лв.	10%	42,35 лв.	KONTI - HIDROPLAST
13	накрайник за барбакан/водосточно тръба ф 100	бр.	2,50	6,50 лв.	10%	17,88 лв.	KONTI - HIDROPLAST
14	решетка за барбакан	бр.	5,00	2,70 лв.	10%	14,85 лв.	KONTI - HIDROPLAST
15	СИФОНИ КОМПЛЕКТ 'ВОРОНКИ'ДЪЖДОПР.НА ПОКРИВА 100	бр.	12,00	44,50 лв.	10%	587,40 лв.	KONTI - HIDROPLAST
16	ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ PVC Ф100 MM	м	162,40	5,38 лв.	10%	961,08 лв.	KONTI - HIDROPLAST
17	ГРИВНА ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ PVC	бр.	58,00	2,53 лв.	10%	161,41 лв.	KONTI - HIDROPLAST
18	КОЛЯНО ОТ PVC ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА	бр.	43,50	4,32 лв.	10%	206,71 лв.	KONTI - HIDROPLAST
19	ЛЕПИЛО ЗА PVC	кг	1,85	20,00 лв.	10%	40,70 лв.	KONTI - HIDROPLAST
20	МУФА ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ PVC	бр.	36,25	3,05 лв.	10%	121,62 лв.	KONTI - HIDROPLAST
21	НАКРАЙНИК ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ PVC	бр.	18,85	8,12 лв.	10%	168,37 лв.	KONTI - HIDROPLAST
22	ВОДОСТОЧНО КАБАНЧЕ PVC	бр.	5,00	11,50 лв.	10%	63,25 лв.	KONTI - HIDROPLAST
23	СРЪБА ЗА ОЛУК ОТ PVC	бр.	5,00	2,15 лв.	10%	11,83 лв.	KONTI - HIDROPLAST

24	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	МЗ	0,36	200,00 лв.	10%	78,10 лв.	ГПК"КАРЛЪК-СС - СОЛИЩА"
25	ПОЦИНКОВАНА ШИНА С РАЗМЕРИ 800/3/25MM	М	281,60	2,70 лв.	10%	836,35 лв.	Aigner-България
26	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	МЗ	0,67	200,00 лв.	10%	147,84 лв.	ГПК"КАРЛЪК-СС - СОЛИЩА"
27	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА 0,5 mm	кг	708,00	1,88 лв.	10%	1 464,14 лв.	Стомана Индъстри АД, гр. Перник
28	ВАРОВ Р-Р 1:2	МЗ	0,39	50,00 лв.	10%	21,45 лв.	Стара Загора Проект ООД - Стара Загора
29	ВАРОВ Р-Р 1:3	МЗ	0,13	50,00 лв.	10%	7,15 лв.	Стара Загора Проект ООД - Стара Загора
30	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	455,20	0,20 лв.	10%	100,14 лв.	Златна Панега Цимент АД
31	БЕЗИР	кг	0,78	1,00 лв.	10%	0,86 лв.	Мегахим АД, гр.Русе
32	БОЯ ПОСТНА	кг	0,78	1,80 лв.	10%	1,54 лв.	АВИС - Дизайн ООД
33	ВАР ГАСЕНА	МЗ	5,72	0,20 лв.	10%	1,26 лв.	"Калцит" АД
34	ВИНЕРВАИС	кг	0,78	0,40 лв.	10%	0,34 лв.	АВИС - Дизайн ООД
35	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	128,25	0,20 лв.	10%	28,22 лв.	АВИС - Дизайн ООД
36	ЕЛЕКТРОДИ	кг	74,91	4,00 лв.	10%	329,59 лв.	ESAB
37	КИСЛОРОД	МЗ	21,50	1,00 лв.	10%	23,64 лв.	"НЕОХИМ" АД
38	листова стомана	кг	627,55	1,19 лв.	10%	821,46 лв.	Стомана Индъстри АД, гр. Перник
39	Профилна стомана	кг	3337,95	1,19 лв.	10%	4 369,38 лв.	Стомана Индъстри АД, гр. Перник
40	Карбофлексови шайби за рязане	бр.	7,70	0,00 лв.	10%	0,00 лв.	Завод за абразивни инструменти ЗАИ АД България, гр. Берковица
41	Карбофлексови шайби за шмиргелене	бр.	3,85	0,00 лв.	10%	0,00 лв.	Завод за абразивни инструменти ЗАИ АД България, гр. Берковица
42	рабицова МРЕЖА Ф1,8ММ С КАРЕ 15/15 ЗА ПАНА	м2	174,00	2,00 лв.	10%	382,80 лв.	"СТАД" ООД"
43	самонарезни винтове ф 3 мм	бр.	2784,00	0,03 лв.	10%	91,87 лв.	ВЮРТ-България ЕООД
44	HILTI свредло	бр.	7,60	72,50 лв.	10%	605,70 лв.	Хилти България ЕООД
45	ХИЛТИ БОЛТОВЕ НСТ М10х90/10	бр.	1392,00	1,18 лв.	10%	1 806,82 лв.	Хилти България ЕООД
46	БОЛТОВЕ М8х30 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	464,00	0,15 лв.	10%	76,56 лв.	Хилти България ЕООД
47	ГАЙКИ М8 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	464,00	0,02 лв.	10%	10,21 лв.	Хилти България ЕООД
48	ШАЙБИ М8 ISO 7090	бр.	464,00	0,02 лв.	10%	10,21 лв.	Хилти България ЕООД
49	БОЛТОВЕ М6х30 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	928,00	0,08 лв.	10%	81,66 лв.	Хилти България ЕООД
50	ГАЙКИ М6	бр.	928,00	0,01 лв.	10%	10,21 лв.	Хилти България ЕООД
51	ШАЙБИ М6	бр.	928,00	0,01 лв.	10%	10,21 лв.	Хилти България ЕООД
52	ПЪНЧУРКА	бр.	165,00	1,00 лв.	10%	181,50 лв.	Завод за абразивни инструменти ЗАИ АД България, гр. Берковица
53	Грунд за метал	кг	30,00	3,54 лв.	10%	116,82 лв.	Мегахим АД, гр.Русе
54	БОЯ БЕЛА КНА	кг	27,88	4,40 лв.	10%	134,92 лв.	Мегахим АД, гр.Русе
55	ГРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ	МЗ	63,00	1,00 лв.	10%	69,30 лв.	



56	ПЯСЪК		м3	3,05	8,00 лв.	10%	26,84 лв.	"Бетран" АД, кариера с.Брод
57	ЧАКЪЛ		м3	1,05	10,00 лв.	10%	11,55 лв.	"Бетран" АД, кариера с.Брод
58	ЛАК АСФАЛТОВ		кг	0,46	5,43 лв.	10%	2,75 лв.	Мегахим АД, гр.Русе
59	ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 мм		м	33,00	2,50 лв.	10%	90,75 лв.	Аigner-България
60	КАНАП		кг	0,02	10,00 лв.	10%	0,22 лв.	
61	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/		кг	27,00	0,20 лв.	10%	5,94 лв.	Златна Панега Цимент АД
62	ЧЕМБЕР		кг	4,00	1,33 лв.	10%	5,85 лв.	Стомана Индъстри АД, гр. Перник
63	СЪЕДИНИТЕЛ ПРАВ ДО 100 ММ2		бр.	10,00	3,25 лв.	10%	35,75 лв.	Аigner-България
64	дюбели		бр.	20,00	0,10 лв.	10%	2,20 лв.	ВИДИРА-БЪЛГАРИЯ ЕООД
65	ПЯСЪК		м3	2,00	8,00 лв.	10%	17,60 лв.	"Бетран" АД, кариера с.Брод
66	РЕВИЗИОННА КУТИЯ IP54 A506 ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ, 100X100X60mm		бр.	10,00	12,50 лв.	10%	137,50 лв.	Аigner-България
67	ПРОВОДНИК ТИП AlMgSi 0.5 Ф8ММ		м	677,74	0,89 лв.	10%	663,51 лв.	Аigner-България
68	НОСЕЩ БЛОК ПРОВ. Ф8ММ ОТ МРАЗООУСТОЙЧИВ БЕТОН 1КГ. И UV УСТ. ПЛАСТМАСА		бр.	429,00	1,80 лв.	10%	849,42 лв.	Аigner-България
69	КЛИПС ЗА ПРОВ Ф8 НЕРЪЖД. СТОМАНА К-Т РОЗЕТКА, ВИНТ И ДЮБЕЛ Ф8ММ		бр.	20,00	2,50 лв.	10%	55,00 лв.	Аigner-България
70	МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖД. СТОМАНА Ф8/Ф8ММ		бр.	63,00	1,60 лв.	10%	110,88 лв.	Аigner-България
71	ДЪРЖАЧ ЗА ПРОВ. Ф8, Н=20 С РЕЗБА М8, ОСНОВА-ЦИНК. ОТЛ., СКОБА-НЕР.СТОМАНА		бр.	100,00	7,46 лв.	10%	820,60 лв.	Аigner-България
72	ПЯСЪК		кг	50,00	0,05 лв.	10%	2,75 лв.	"Бетран" АД, кариера с.Брод
73	МЪЛНИИЕПРИЕМЕН ПРЪТ Ф16/Ф10 БЕЗ РЕЗБА L=2000ММ AlMgSi0.5		бр.	4,00	30,00 лв.	10%	132,00 лв.	Аigner-България
74	ИЗОЛ.ТРАВЕРСА 0.5М ЗА ДИСТ.М-Ж МЪЛНИИЕПР.Ф16 И СКОБА НЕРЪЖ.ДО Ф800ММ		бр.	8,00	54,00 лв.	10%	475,20 лв.	Аigner-България
75	МЪЛНИИЕПРИЕМНИК АЛУМ. ВРЪХ ОТ ДВЕ ЧАСТИ		бр.	2,00	2 268,61 лв.	10%	4 990,94 лв.	Аigner-България
76	мачта Н=4М НЕРЪЖД.СТОМ.		бр.	2,00	233,28 лв.	10%	513,22 лв.	"Бетран" АД, кариера с.Брод
77	Електроди		кг	376,50	0,00 лв.	10%	0,00 лв.	ESAB
78	Ел.енергия		кВтч	7,53	4,20 лв.	10%	34,79 лв.	
79	ПЛАМНИ		кг	75,30	1,20 лв.	10%	99,40 лв.	Стомана Индъстри АД, гр. Перник
80	Гръбна Ф75 мм		кг	1004,00	0,22 лв.	10%	242,97 лв.	Стомана Индъстри АД, гр. Перник
81	АНКЕРНИЙЪОЛТОВЕ ТИП "ХИЛТИ" НСТ-М12 115/20		бр.	108,00	13,70 лв.	10%	1 627,56 лв.	Хилти България ЕООД
82	БОЛТОВЕ М16Х40 ВІКОМПЛ.С 1ГАЙКА И 1 ШАЙБА КЛАС 8.8		бр.	22,00	0,56 лв.	10%	13,55 лв.	Хилти България ЕООД



83	СКОБА С ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ГАЙКА С МЕТРИЧНА РЕЗБА HILTI MP-MXI	бр.	37,00	3,54 лв.	10%	144,08 лв.	Хилти България ЕООД
84	АНКЕРНА ШПИЛКА M16X310MM В КОМПЛ.1ГАЙКА И 1 ШАЙБА	бр.	6,00	6,18 лв.	10%	40,79 лв.	Хилти България ЕООД
85	АНКЕРНА ШПИЛКА M12X260MM В КОМПЛ.2ГАЙКИ И 2 ШАЙБИ	бр.	8,00	4,42 лв.	10%	38,90 лв.	Хилти България ЕООД
86	АНКЕРНА ШПИЛКА M12X200MM	бр.	9,00	3,34 лв.	10%	33,07 лв.	Хилти България ЕООД
87	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,66	0,14 лв.	10%	0,10 лв.	
88	планка 170/170/10	кг	9,00	2,00 лв.	10%	19,80 лв.	Стомана Индъстри АД, гр. Перник
89	амортизация	лв.	480,00	1,00 лв.	10%	528,00 лв.	
90	PVC-U ТРЪБИ ф200x4,9, SN 4 МУФЕНИ, L=5m	м	109,20	11,29 лв.	10%	1 356,15 лв.	KONTI – HIDROPLAST
91	PVC -U ТРЪБИ ф110x3.2 , SN 4q МУФЕНИ, L=5.0 m	М	12,48	4,24 лв.	10%	58,21 лв.	KONTI – HIDROPLAST
92	РАЗКЛОНИТЕЛ PVC-U ф200/110 45°	бр.	12,00	25,06 лв.	10%	330,79 лв.	KONTI – HIDROPLAST
93	РАЗКЛОНИТЕЛ PVC-U ф200 90°	бр.	2,00	46,39 лв.	10%	102,06 лв.	KONTI – HIDROPLAST
94	ДЪГА PVC-U ф200 90°	бр.	4,00	17,28 лв.	10%	76,03 лв.	KONTI – HIDROPLAST
95	ДЪГА PVC-U ф110 45°	бр.	12,00	2,77 лв.	10%	36,56 лв.	KONTI – HIDROPLAST
96	ТАПА PVC-U ф200	бр.	4,00	9,94 лв.	10%	43,74 лв.	KONTI – HIDROPLAST
97	ВОДА	м3	4,20	5,00 лв.	10%	23,10 лв.	
						66 483,55 лв.	

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Ремонт на покрива на ремонтно хале РБ "Ел.част" на рудник "Трояново-3"

1. Част АС.

1.1. Строителна - РП 196/346

**8102280406**

**'ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ**

**за м2**

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ II	чч	0,09400	1,00	5,00 лв.	0,47 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,04800	1,00	5,00 лв.	0,24 лв.

0,71 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,71 лв.

Общо:

1,42 лв.

Сбор :

1,42 лв.

Печалба :

0,14 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1,56 лв.

**8415230000**

**'ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА**

**за м2**

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,30000	1,00	5,00 лв.	1,50 лв.

1,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,50 лв.

Общо:

3,00 лв.

Сбор :

3,00 лв.

Печалба :

0,30 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

3,30 лв.

**030300000615**

**'ДЕМОНТАЖ ВОРОНКИ**

**за бр**

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЖЕЛЕЗАР II	чч	0,40000	1,00	5,00 лв.	2,00 лв.

2,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,00 лв.

Общо:

4,00 лв.

Сбор :

4,00 лв.

Печалба :

0,40 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

4,40 лв.

**ДЕМОНТАЖ БАРБАКАНИ**

**за м**

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТРОИТЕЛЕН ТЕНЕКЕДЖИЯ I	чч	0,30000	1,00	5,00 лв.	1,50 лв.

1,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,50 лв.

Общо:

3,00 лв.

Сбор :

3,00 лв.

Печалба :

0,30 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

3,30 лв.





**8461900000****ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА.****за м****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,15000	1,00	5,00 лв.	0,75 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Общо:

Сбор : 1,50 лв.  
Печалба : 0,15 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
**Общо за работата : 1,65 лв.**

**G00001408****'ДЕМОНТИРАНЕ ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ****за БР.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТРОИТЕЛЕН ТЕНЕКЕДЖИЯ I	чч	0,90000	1,00	5,00 лв.	4,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Общо:

Сбор : 9,00 лв.  
Печалба : 0,90 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
**Общо за работата : 9,90 лв.**

**G00001411****ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ****за М2****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТРОИТЕЛЕН ТЕНЕКЕДЖИЯ I	чч	0,20000	1,00	5,00 лв.	1,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Общо:

Сбор : 2,00 лв.  
Печалба : 0,20 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
**Общо за работата : 2,20 лв.**

**8102145251****'ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОКРИВИ -изкърпване****за м2****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 30 1:2.2	м3	0,02000	1,00	114,00 лв.	2,28 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

Общо:

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00100	1,00	50,00 лв.	0,05 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

Общо:

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОЗАЙКАДЖИЯ II	чч	0,28000	1,00	5,00 лв.	1,40 лв.

	МОЗАЙКАДЖИЯ III	чч	0,28000	1,00	5,00 лв.	1,40 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,04500	1,00	5,00 лв.	0,22 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 3,02 лв.  
Общо: 6,04 лв.

Сбор : 8,61 лв.  
Печалба : 0,86 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 9,47 лв.

**G00001432**

'ДОБАВКА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ДЕБЕЛИНАТА НА ЗАМАЗКИ ЗА ВСЕКИ 1CM

за M2

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 30 1:2.2	м3	0,01100	1,00	114,00 лв.	1,25 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,12 лв.  
Общо: 1,37 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00030	1,00	50,00 лв.	0,01 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 % 0,01 лв.  
Общо: 0,01 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ I	чч	0,12000	1,00	5,00 лв.	0,60 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	0,12000	1,00	5,00 лв.	0,60 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,20 лв.  
Общо: 2,40 лв.

Сбор : 3,78 лв.  
Печалба : 0,38 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 4,16 лв.

**G00001756**

'ПАРОИЗОЛАЦИЯ 1 ПЛ.ВОАЛИТ

за M2

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОАЛИТ 2 кг	м2	1,11000	1,00	2,00 лв.	2,22 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,22 лв.  
Общо: 2,44 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00125	1,00	50,00 лв.	0,06 лв.
	ПИСТОЛЕТ ГОР. ВЪЗДУХ	мсм	0,02500	1,00	15,00 лв.	0,38 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 % 0,13 лв.  
Общо: 0,57 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	0,25000	1,00	5,00 лв.	1,25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,25 лв.  
Общо: 2,50 лв.

Сбор : 5,51 лв.  
Печалба : 0,55 лв.



Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 6,06 лв.

**G00001761**

**'ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ ОТ ФИБРАН С d ≈ 5см**

**за м2**

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	полимерно лепило за топлоизолация на циментова основа	кг	5,00000	1,00	0,50 лв.	2,50 лв.
	ФИБРАН - XPS ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРЕН - 5	м2	1,00000	1,00	6,20 лв.	6,20 лв.

8,70 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

0,87 лв.

Общо:

9,57 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00650	1,00	50,00 лв.	0,33 лв.

0,33 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

0,10 лв.

Общо:

0,43 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,10000	1,00	5,00 лв.	0,50 лв.
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,10000	1,00	5,00 лв.	0,50 лв.

1,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,00 лв.

Общо:

2,00 лв.

Сбор : 12,00 лв.

Печалба : 1,20 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 13,20 лв.

**G00001093**

**'ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО**

**за м2**

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО 0.2 ММ	м2	1,13000	1,00	0,60 лв.	0,68 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,02500	1,00	2,50 лв.	0,06 лв.

0,74 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

0,07 лв.

Общо:

0,81 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00410	1,00	50,00 лв.	0,21 лв.

0,21 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

0,06 лв.

Общо:

0,27 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ХИДРОИЗОЛАТОРЧИК I	чч	0,04600	1,00	5,00 лв.	0,23 лв.
	ХИДРОИЗОЛАТОРЧИК II	чч	0,04600	1,00	5,00 лв.	0,23 лв.

0,46 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,46 лв.

Общо:

0,92 лв.

Сбор : 2,00 лв.

Печалба : 0,20 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,20 лв.

**8102145257**



**ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=3CM**
**за м2**
**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МРЕЖА РАБИЦОВА	м2	1,13000	1,00	2,00 лв.	2,26 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 30 1:2.2	м3	0,03000	1,00	114,00 лв.	3,42 лв.

5,68 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

0,57 лв.

Общо:

6,25 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00100	1,00	50,00 лв.	0,05 лв.

0,05 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

0,01 лв.

Общо:

0,06 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОЗАЙКАДЖИЯ II	чч	0,33600	1,00	5,00 лв.	1,68 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,33400	1,00	5,00 лв.	1,67 лв.

3,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

3,35 лв.

Общо:

6,70 лв.

Сбор :

13,01 лв.

Печалба :

1,30 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

14,31 лв.

**G00001843**
**'ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 1 ПЛ. ВОАЛИТ 3кг/м2**
**за м2**
**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОАЛИТ 3кг/м2	м2	1,10000	1,00	2,50 лв.	2,75 лв.
	ПРОПАН БУТАН	кг	0,25000	1,00	0,85 лв.	0,21 лв.

2,96 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

0,30 лв.

Общо:

3,26 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00300	1,00	50,00 лв.	0,15 лв.
	ГАЗГОРЕЛКА КОМПЛЕКТ	мсм	0,02000	1,00	25,00 лв.	0,50 лв.

0,65 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

0,20 лв.

Общо:

0,85 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	0,15000	1,00	5,00 лв.	0,75 лв.
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ II	чч	0,15000	1,00	5,00 лв.	0,75 лв.

1,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,50 лв.

Общо:

3,00 лв.

Сбор :

7,11 лв.

Печалба :

0,71 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

7,82 лв.

**G00001865**
**'ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 1 ПЛ. ОТ ХИДРОИЗ. МУШАМА С ПОСИПКА**
**за м2**
**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОАЛИТ УСИЛЕН С ПОСИПКА	м2	1,05000	1,00	5,20 лв.	5,46 лв.

	ПРОПАН БУТАН	кг	0,30000	1,00	0,85 лв.	0,26 лв.
--	--------------	----	---------	------	----------	----------

5,72 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,57 лв.

Общо: 6,29 лв.

#### Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00300	1,00	50,00 лв.	0,15 лв.
	ГАЗГОРЕЛКА КОМПЛЕКТ	мсм	0,02200	1,00	25,00 лв.	0,55 лв.

0,70 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 % 0,21 лв.

Общо: 0,91 лв.

#### Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	0,04000	1,00	5,00 лв.	0,20 лв.
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ II	чч	0,04000	1,00	5,00 лв.	0,20 лв.

0,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,40 лв.

Общо: 0,80 лв.

Сбор : 8,00 лв.

Печалба : 0,80 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 8,80 лв.

### 'ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАРБАКАНИ

за м

#### Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВИНТОВЕ СЛЕПИ	бр.	4,00000	1,00	0,10 лв.	0,40 лв.
	барбакан	м	1,00000	1,00	15,40 лв.	15,40 лв.
	накрайник за барбакан/водосточно тръба ф 100	бр.	1,00000	1,00	6,50 лв.	6,50 лв.

22,30 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 2,23 лв.

Общо: 24,53 лв.

#### Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00300	1,00	50,00 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 % 0,04 лв.

Общо: 0,19 лв.

#### Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТРОИТЕЛЕН ТЕНЕКЕДЖИЯ I	чч	0,90000	1,00	5,00 лв.	4,50 лв.

4,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 4,50 лв.

Общо: 9,00 лв.

Сбор : 33,72 лв.

Печалба : 3,37 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 37,09 лв.

### 'ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА /БАРБАКАН/

за бр.

#### Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	решетка за барбакан	бр.	1,00000	1,00	2,70 лв.	2,70 лв.

2,70 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,27 лв.

Общо: 2,97 лв.

#### Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТРОИТЕЛЕН ТЕНЕКЕДЖИЯ II	чч	0,45000	1,00	5,00 лв.	2,25 лв.

2,25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,50 лв.

Сбор : 7,47 лв.

Печалба : 0,75 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 8,22 лв.

**8247632220**

**'ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОРОНКИ ф100**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 30 1:2.2	м3	0,00300	1,00	114,00 лв.	0,34 лв.
	СИФОНИ КОМПЛЕКТ 'ВОРОНКИ'ДЪЖДОПР.НА ПОКРИВА 100	бр.	1,00000	1,00	44,50 лв.	44,50 лв.

44,84 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 4,48 лв.

Общо: 49,32 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ II	чч	1,07000	1,00	5,00 лв.	5,35 лв.

5,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 5,35 лв.

Общо: 10,70 лв.

Сбор : 60,02 лв.

Печалба : 6,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 66,02 лв.

**G00002052**

**'ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ**

за М

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ PVC Ф100 ММ	м	1,12000	1,00	5,38 лв.	6,03 лв.
	ГРИВНА ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ PVC	бр.	0,40000	1,00	2,53 лв.	1,01 лв.
	КОЛЯНО ОТ PVC ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА	бр.	0,30000	1,00	4,32 лв.	1,30 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА PVC	кг	0,01200	1,00	20,00 лв.	0,24 лв.
	МУФА ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ PVC	бр.	0,25000	1,00	3,05 лв.	0,76 лв.
	НАКРАЙНИК ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ PVC	бр.	0,13000	1,00	8,12 лв.	1,06 лв.

10,40 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 1,04 лв.

Общо: 11,44 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕНЕКЕДЖИЯ II	чч	0,12000	1,00	5,00 лв.	0,60 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ III	чч	0,12000	1,00	5,00 лв.	0,60 лв.

1,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,20 лв.

Общо: 2,40 лв.

Сбор : 13,84 лв.

Печалба : 1,38 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 15,22 лв.

**G00002053**

**'ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ PVC**

за БР

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ PVC	бр.	1,00000	1,00	11,50 лв.	11,50 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА PVC	кг	0,02200	1,00	20,00 лв.	0,44 лв.

СКОБА ЗА ОЛУК ОТ PVC	бр.	1,00000	1,00	2,15 лв.	2,15 лв.
----------------------	-----	---------	------	----------	----------

14,09 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

1,41 лв.

Общо:

15,50 лв.

#### Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕНЕКЕДЖИЯ II	чч	0,25000	1,00	5,00 лв.	1,25 лв.

1,25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,25 лв.

Общо:

2,50 лв.

Сбор :

18,00 лв.

Печалба :

1,80 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

19,80 лв.

## 8102113120

'ПОСТАВЯНЕ ТРУПЧЕТА В БЕТОННИ И ТУХЛЕНИ СТЕНИ  
ВКЛ.ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИТЕ

за 10 бр.

#### Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	мЗ	0,00500	1,00	200,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 30 1:2.2	мЗ	0,00500	1,00	114,00 лв.	0,57 лв.

1,57 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

0,16 лв.

Общо:

1,73 лв.

#### Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00300	1,00	50,00 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

0,04 лв.

Общо:

0,19 лв.

#### Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	0,51000	1,00	5,00 лв.	2,55 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,30000	1,00	5,00 лв.	1,50 лв.

4,05 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

4,05 лв.

Общо:

8,10 лв.

Сбор :

10,02 лв.

Печалба :

1,00 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

11,02 лв.

## 23020300113

'ПОЦИНКОВАНА ШИНА ЗА СКОБИ НА ОБШИВКА С РАЗМЕРИ  
800/3/25MM

за бр

#### Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	'ПОЦИНКОВАНА ШИНА С РАЗМЕРИ 800/3/25MM	м	0,80000	1,00	2,70 лв.	2,16 лв.

2,16 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

0,22 лв.

Общо:

2,38 лв.

#### Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТРОИТЕЛЕН ТЕНЕКЕДЖИЯ I	чч	0,08500	1,00	5,00 лв.	0,43 лв.
	СТРОИТЕЛЕН ТЕНЕКЕДЖИЯ II	чч	0,08500	1,00	5,00 лв.	0,43 лв.

0,86 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,86 лв.

Общо:

1,72 лв.

Сбор :

4,10 лв.



Печалба : 0,41 лв.  
 Утежнени Условия : 0,00 лв.  
 Общо за работата : 4,51 лв.

**8102113080**

**'ДЪСКИ В БЕТОН ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА ОБШИВКИ**

**за м3**

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	1,12000	1,00	200,00 лв.	224,00 лв.
	ПИРОНИ	кг	1,15000	1,00	2,50 лв.	2,88 лв.

226,88 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 22,69 лв.

Общо: 249,57 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,02300	1,00	50,00 лв.	1,15 лв.

1,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 % 0,34 лв.

Общо: 1,49 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	6,40000	1,00	5,00 лв.	32,00 лв.
	РАБОТНИК I	чч	5,20000	1,00	5,00 лв.	26,00 лв.

58,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 58,00 лв.

Общо: 116,00 лв.

Сбор : 367,06 лв.

Печалба : 36,71 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 403,77 лв.

**8102101100**

**'ОБШИВКА ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ**

**за м2**

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА 0,5 мм	кг	4,00000	1,10	1,88 лв.	8,27 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,05000	1,00	2,50 лв.	0,12 лв.

8,39 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,84 лв.

Общо: 9,23 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00300	1,00	50,00 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 % 0,04 лв.

Общо: 0,19 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,38400	1,00	5,00 лв.	1,92 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ II	чч	0,64300	1,00	5,00 лв.	3,21 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ III	чч	0,10700	1,00	5,00 лв.	0,54 лв.

5,67 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 5,67 лв.


Общо: 11,34 лв.

Сбор : 20,76 лв.

Печалба : 2,07 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 22,83 лв.



# 8102101100

ОБШИВКА БОРД С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5MM

за м2

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА 0,5 мм	кг	4,00000	1,10	1,88 лв.	8,27 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,05000	1,00	2,50 лв.	0,12 лв.

8,39 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

0,84 лв.

Общо:

9,23 лв.

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00300	1,00	50,00 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

0,04 лв.

Общо:

0,19 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,38400	1,00	5,00 лв.	1,92 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ II	чч	0,64300	1,00	5,00 лв.	3,21 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ III	чч	0,10700	1,00	5,00 лв.	0,54 лв.

5,67 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

5,67 лв.

Общо:

11,34 лв.

Сбор : 20,76 лв.

Печалба : 2,07 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 22,83 лв.

# 8410130000

ОСВАЛЯНЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ПОКРИВ

за м3

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,22000	1,00	50,00 лв.	11,00 лв.

11,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 %

3,30 лв.

Общо:

14,30 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,28600	1,00	5,00 лв.	1,43 лв.
	ХИДРОИЗОЛАТОРЧИК I	чч	0,28500	1,00	5,00 лв.	1,42 лв.

2,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,85 лв.

Общо:

5,70 лв.

Сбор : 20,00 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 22,00 лв.

РУЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ БЕТОНОВИ  
ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М

за м3

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	2,00000	1,00	5,00 лв.	10,00 лв.

10,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

10,00 лв.

Общо:

20,00 лв.

Сбор : 20,00 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 22,00 лв.

**'НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР**

за м3

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Комбиниран багер	мсм	0,04050	1,00	380,00 лв.	15,39 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 % 15,39 лв.  
4,62 лв.  
Общо: 20,01 лв.

Сбор : 20,01 лв.  
Печалба : 2,00 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 22,01 лв.

**'ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ**

за м3

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	автомобил товарен	мсм	0,02000	2,00	250,00 лв.	10,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 % 10,00 лв.  
3,00 лв.  
Общо: 13,00 лв.

Сбор : 13,00 лв.  
Печалба : 1,30 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 14,30 лв.

**8101407110**

**'РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО**

за м3

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Комбиниран багер	мсм	0,03000	1,00	380,00 лв.	11,40 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 % 11,40 лв.  
3,42 лв.  
Общо: 14,82 лв.

Сбор : 14,82 лв.  
Печалба : 1,48 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 16,30 лв.

**1.2. Обезопасяване на покривна фуга - РП 196/358**

**8414070000**

**'ОЧУКВАНЕ НА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ**

за м2

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,21400	1,00	5,00 лв.	1,07 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,07 лв.  
Общо: 2,14 лв.

Сбор : 2,14 лв.  
Печалба : 0,21 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 2,35 лв.

**8413902000**

**'ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ**

за м2

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	0,01500	1,00	50,00 лв.	0,75 лв.
	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0,00500	1,00	50,00 лв.	0,25 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0,20000	1,00	0,20 лв.	0,04 лв.

1,04 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

0,10 лв.

Общо:

1,14 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,47500	1,00	5,00 лв.	2,38 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,47500	1,00	5,00 лв.	2,38 лв.

4,76 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

4,76 лв.

Общо:

9,52 лв.

Сбор :

10,66 лв.

Печалба :

1,06 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

11,72 лв.

**8602161300**

**'ПОСТНО БОЯДИСВАНЕ ПО ТАВАНИ**

за м2

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕЗИР	кг	0,03000	1,00	1,00 лв.	0,03 лв.
	БОЯ ПОСТНА	кг	0,03000	1,00	1,80 лв.	0,05 лв.
	ВАР ГАСЕНА	м3	0,22000	1,00	0,20 лв.	0,04 лв.
	ВИНЕРВАИС	кг	0,03000	1,00	0,40 лв.	0,01 лв.

0,13 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

0,01 лв.

Общо:

0,14 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ I	чч	0,05000	1,00	5,00 лв.	0,25 лв.
	БОЯДЖИЯ II	чч	0,05000	1,00	5,00 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,05000	1,00	5,00 лв.	0,25 лв.

0,75 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,75 лв.

Общо:

1,50 лв.

Сбор :

1,64 лв.

Печалба :

0,16 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1,80 лв.

**'НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ-ГРЕДИ И ПАНА**

за тона

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	0,00000	1,00	0,20 лв.	0,00 лв.
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	10,70000	1,00	4,00 лв.	42,80 лв.
	КИСЛОРОД	м3	3,00000	1,00	1,00 лв.	3,00 лв.
	ПРОПАН БУТАН	кг	1,50000	1,00	0,85 лв.	1,27 лв.
	листова стомана	кг	163,00000	1,00	1,19 лв.	193,97 лв.
	Профилна стомана	кг	867,00000	1,00	1,19 лв.	1 031,73 лв.
	Карбофлексиви шайби за рязане	бр.	2,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	Карбофлексиви шайби за шмиргелене	бр.	1,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

1 272,77 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

127,28 лв.

Общо:

1 400,05 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК III	чч	40,00000	1,00	5,00 лв.	200,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 200,00 лв.  
Общо: 400,00 лв.

Сбор : 1 800,05 лв.  
Печалба : 180,00 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 1 980,05 лв.

**8311111301**

**'МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ**

за тона

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	33,00000	1,00	0,20 лв.	6,60 лв.
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	8,25000	1,00	4,00 лв.	33,00 лв.
	КИСЛОРОД	м3	1,70000	1,00	1,00 лв.	1,70 лв.
	ПРОПАН БУТАН	кг	0,85000	1,00	0,85 лв.	0,72 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 4,20 лв.  
Общо: 46,22 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	70,00000	1,00	5,00 лв.	350,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 350,00 лв.  
Общо: 700,00 лв.

Сбор : 746,22 лв.  
Печалба : 74,62 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 820,84 лв.

**'ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ**

за тона

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	автомобил товарен	мсм	1,00000	1,00	250,00 лв.	250,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 % 75,00 лв.  
Общо: 325,00 лв.

Сбор : 325,00 лв.  
Печалба : 32,50 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 357,50 лв.

**'ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАВАРЕНА МРЕЖА Ф1,8ММ С КАРЕ 25/25 ЗА ПАНА, ВКЛ.САМОНАРЕЗНИ ВИНТОВЕ**

за м2

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	рабицова МРЕЖА Ф1,8ММ С КАРЕ 15/15 ЗА ПАНА	м2	1,00000	1,00	2,00 лв.	2,00 лв.
	самонарезни винтове ф 3 мм	бр.	16,00000	1,00	0,03 лв.	0,48 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,25 лв.  
Общо: 2,73 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,11900	1,00	5,00 лв.	0,59 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,11000	1,00	5,00 лв.	0,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,14 лв.

Общо: 2,28 лв.  
Сбор : 5,01 лв.  
Печалба : 0,50 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
**Общо за работата : 5,51 лв.**

**'НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	HILTI свредло	бр.	0,00500	1,00	72,50 лв.	0,36 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,04 лв.

Общо: 0,40 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАМЕНОМОНТАЖНИК II	чч	0,16000	1,00	5,00 лв.	0,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,80 лв.

Общо: 1,60 лв.

Сбор : 2,00 лв.  
Печалба : 0,20 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
**Общо за работата : 2,20 лв.**

**'ДОСТАВКА НА ХИЛТИ БОЛТОВЕ HST M10x90/10**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ХИЛТИ БОЛТОВЕ HST M10x90/10	бр.	1,00000	1,00	1,18 лв.	1,18 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,12 лв.

Общо: 1,30 лв.

Сбор : 1,30 лв.  
Печалба : 0,13 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
**Общо за работата : 1,43 лв.**

**'БОЛТОВЕ M8x30 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ M8x30 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	1,00000	1,00	0,15 лв.	0,15 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,16 лв.

Сбор : 0,16 лв.  
Печалба : 0,02 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
**Общо за работата : 0,18 лв.**

**'ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M8 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГАЙКИ M8 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	1,00000	1,00	0,02 лв.	0,02 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,02 лв.

Сбор : 0,02 лв.  
Печалба : 0,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 0,02 лв.

**'ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M8 ISO 7090**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШАЙБИ M8 ISO 7090	бр.	1,00000	1,00	0,02 лв.	0,02 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,02 лв.

Сбор : 0,02 лв.

Печалба : 0,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,02 лв.

**'БОЛТОВЕ M6x30 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	'БОЛТОВЕ M6x30 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	1,00000	1,00	0,08 лв.	0,08 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,09 лв.

Сбор : 0,09 лв.

Печалба : 0,01 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,10 лв.

**'ДОСТАВКА ГАЙКИ M6**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГАЙКИ M6	бр.	1,00000	1,00	0,01 лв.	0,01 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,01 лв.

Сбор : 0,01 лв.

Печалба : 0,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,01 лв.

**'ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M6**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШАЙБИ M6	бр.	1,00000	1,00	0,01 лв.	0,01 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,01 лв.

Сбор : 0,01 лв.

Печалба : 0,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,01 лв.

**8102162090**

**'ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ**

за м2

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШКУРКА	бр.	0,50000	1,00	1,00 лв.	0,50 лв.
	грунд за метал	кг	0,24000	1,00	3,54 лв.	0,85 лв.

1,35 лв.



Доставно складови разходи : 10,00 % 0,14 лв.

Общо: 1,49 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ II	чч	0,19800	1,00	5,00 лв.	0,99 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,10800	1,00	5,00 лв.	0,54 лв.

1,53 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,53 лв.

Общо: 3,06 лв.

Сбор : 4,55 лв.

Печалба : 0,46 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 5,01 лв.

**8602162120**

**'БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ**

за м2

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,22300	1,00	4,40 лв.	0,98 лв.
	ШКУРКА	бр.	0,82000	1,00	1,00 лв.	0,82 лв.

1,80 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,18 лв.

Общо: 1,98 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ I	чч	0,16100	1,00	5,00 лв.	0,81 лв.
	БОЯДЖИЯ II	чч	0,16100	1,00	5,00 лв.	0,81 лв.

1,62 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,62 лв.

Общо: 3,24 лв.

Сбор : 5,22 лв.

Печалба : 0,52 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 5,74 лв.

**8102112040**

**'ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ ЗА МОНТАЖ НА ПАНА ПОДВИЖНО**

за м3

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ	м3	1,00000	1,00	1,00 лв.	1,00 лв.

1,00 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,10 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00500	1,00	50,00 лв.	0,25 лв.

0,25 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 % 0,07 лв.

Общо: 0,32 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	0,21000	1,00	5,00 лв.	1,05 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	0,05000	1,00	5,00 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,08200	1,00	5,00 лв.	0,41 лв.

1,71 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,71 лв.

Общо: 3,42 лв.

Сбор : 4,84 лв.

Печалба : 0,48 лв.

2. част Електро.  
2.1. Демонтажни работи.

Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 5,32 лв.

**8430957000**

'ДЕМОНТАЖ МЪЛНИЕЗАЩИТНА МРЕЖА С БЕТОННО ЖЕЛЯЗО Ф8ММ ОТ ПОКРИВ за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,04200	1,00	5,00 лв.	0,21 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,04200	1,00	5,00 лв.	0,21 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,42 лв.  
Общо: 0,84 лв.

Сбор : 0,84 лв.  
Печалба : 0,08 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 0,92 лв.

**8430973000**

'ДЕМОНТАЖ ОТВОДИ ИЗПЪЛНЕНИ С БЕТОННО ЖЕЛЯЗО Ф10ММ ОТ СЕНА за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,14600	1,00	5,00 лв.	0,73 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,14600	1,00	5,00 лв.	0,73 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,46 лв.  
Общо: 2,92 лв.

Сбор : 2,92 лв.  
Печалба : 0,29 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 3,21 лв.

**8211452140**

'ДЕМОНТАЖ СТОМАНЕНО ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4ММ ОТ СЕНА за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,18000	0,30	5,00 лв.	1,77 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,77 лв.  
Общо: 3,54 лв.

Сбор : 3,54 лв.  
Печалба : 0,35 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 3,89 лв.

2.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ

**8228100303**

'РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕТОНОВА НАСТИЛКА за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	0,07000	1,00	8,00 лв.	0,56 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	30,00000	1,00	0,20 лв.	6,00 лв.
	ЧАКЪЛ	м3	0,07000	1,00	10,00 лв.	0,70 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 7,26 лв.  
0,73 лв.

Общо: 7,99 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	4,42000	1,00	5,00 лв.	22,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 22,10 лв.

Общо: 44,20 лв.

Сбор : 52,19 лв.

Печалба : 5,22 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 57,41 лв.

**8211462114****'ПОЛАГАНЕ СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4ММ В ГОТОВ ИЗКОП**

за м

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,01000	1,00	4,00 лв.	0,04 лв.
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	0,04000	1,00	0,20 лв.	0,01 лв.
	ЛАК АСФАЛТОВ	кг	0,02000	1,00	5,43 лв.	0,11 лв.
	ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 мм	м	1,10000	1,00	2,50 лв.	2,75 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,29 лв.

Общо: 3,20 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,22000	1,00	5,00 лв.	1,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,10 лв.

Общо: 2,20 лв.

Сбор : 5,40 лв.

Печалба : 0,54 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 5,94 лв.

**8228110601****'НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4**

за м

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,82000	1,00	5,00 лв.	9,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 9,10 лв.

Общо: 18,20 лв.

Сбор : 18,20 лв.

Печалба : 1,82 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 20,02 лв.

**8211452140****'ПОЛАГАНЕ СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ММ ПО СТЕНА**

за м

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,01000	1,00	4,00 лв.	0,04 лв.
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	0,04000	1,00	0,20 лв.	0,01 лв.
	КАНАП	кг	0,00100	1,00	10,00 лв.	0,01 лв.
	ЛАК АСФАЛТОВ	кг	0,01300	1,00	5,43 лв.	0,07 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,10000	1,00	8,00 лв.	0,80 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0,05000	1,00	0,20 лв.	0,01 лв.

	ЧЕМБЕР	кг	0,20000	1,00	1,33 лв.	0,27 лв.
	ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 мм	м	1,10000	1,00	2,50 лв.	2,75 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 3,96 лв.  
Общо: 0,40 лв.  
4,36 лв.

#### Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,18000	1,00	5,00 лв.	5,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 5,90 лв.  
Общо: 11,80 лв.

Сбор : 16,16 лв.  
Печалба : 1,62 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 17,78 лв.

## 8211491100

'Д-КА И М-Ж СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ  
(КОНТРОЛНА/ПРОБНА КЛЕМА)

за бр.

#### Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СЪЕДИНИТЕЛ ПРАВ ДО 100 MM2	бр.	1,00000	1,00	3,25 лв.	3,25 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,33 лв.  
Общо: 3,58 лв.

#### Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,16000	1,00	5,00 лв.	0,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,80 лв.  
Общо: 1,60 лв.

Сбор : 5,18 лв.  
Печалба : 0,52 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 5,70 лв.

## 8211213112

'Д-КА И МОНТАЖ КОНТРОЛНА КУТИЯ ОТКР.М-Ж С НАДПИС  
"МЪЛНИЕЗАЩИТА"

за бр.

#### Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	дюбели	бр.	2,00000	1,00	0,10 лв.	0,20 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,20000	1,00	8,00 лв.	1,60 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0,10000	1,00	0,20 лв.	0,02 лв.
	РЕВИЗИОННА КУТИЯ IP54 A506 ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ 100X100X60mm	бр.	1,00000	1,00	12,50 лв.	12,50 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 14,32 лв.  
Общо: 1,43 лв.  
15,75 лв.

#### Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,78000	1,00	5,00 лв.	3,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 3,90 лв.  
Общо: 7,80 лв.

Сбор : 23,55 лв.  
Печалба : 2,36 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 25,91 лв.

**240205020641****'НАПРАВА НА ЕЛ. ЗАВАРКА****за бр.****Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШЛОСЕР I	чч	0,15000	1,00	5,00 лв.	0,75 лв.
	ШЛОСЕР II	чч	0,15000	1,00	5,00 лв.	0,75 лв.

1,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,50 лв.

Общо:

3,00 лв.

Сбор :

3,00 лв.

Печалба :

0,30 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

3,30 лв.

**8211146328****'ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф8ММ НА БЛОКЧЕТА****за м****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф8ММ	м	1,03000	1,00	0,89 лв.	0,92 лв.

0,92 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

0,09 лв.

Общо:

1,01 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,05000	1,00	5,00 лв.	0,25 лв.

0,25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,25 лв.

Общо:

0,50 лв.

Сбор :

1,51 лв.

Печалба :

0,15 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1,66 лв.

**8243175420****'Д-КА И М-Ж НОСЕЩ БЛОК ПРОВ. Ф8ММ ОТ МРАЗООУСТОЙЧИВ БЕТОН 1КГ. И UV УСТ. ПЛАСТМАСА****за бр.****Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НОСЕЩ БЛОК ПРОВ. Ф8ММ ОТ МРАЗООУСТОЙЧИВ БЕТОН 1КГ. И UV УСТ. ПЛАСТМАСА	бр.	1,00000	1,00	1,80 лв.	1,80 лв.

1,80 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

0,18 лв.

Общо:

1,98 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,10980	1,00	5,00 лв.	0,55 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,05770	1,00	5,00 лв.	0,29 лв.

0,84 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,84 лв.

Общо:

1,68 лв.

Сбор :

3,66 лв.

Печалба :

0,37 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

4,03 лв.

**8243175420**

**'Д-КА И М-Ж КЛИПС ЗА ПРОВ Ф8 НЕРЪЖД. СТОМАНА К-Т РОЗЕТКА,  
ВИНТ И ДЮБЕЛ Ф8ММ**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КЛИПС ЗА ПРОВ Ф8 НЕРЪЖД. СТОМАНА К-Т РОЗЕТКА ВИНТ И ДЮБЕЛ Ф8ММ	бр.	1,00000	1,00	2,50 лв.	2,50 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,25 лв.  
Общо: 2,75 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,10980	1,00	5,00 лв.	0,55 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,05770	1,00	5,00 лв.	0,29 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,84 лв.  
Общо: 1,68 лв.

Сбор : 4,43 лв.  
Печалба : 0,45 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 4,88 лв.

**8222393000**

**'ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖД. СТОМАНА Ф8/Ф8ММ**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖД. СТОМАНА Ф8/Ф8ММ	бр.	1,00000	1,00	1,60 лв.	1,60 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,16 лв.  
Общо: 1,76 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,80100	1,00	5,00 лв.	9,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 9,00 лв.  
Общо: 18,00 лв.

Сбор : 19,76 лв.  
Печалба : 1,98 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 21,74 лв.

**8211191210**

**'Д-КА И М-Ж ДЪРЖАЧ ЗА ПРОВ. Ф8, Н=20 С РЕЗБА М8, ОСНОВА-ЦИНК.  
ОТЛ., СКОБА-НЕР.СТОМАНА**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРЖАЧ ЗА ПРОВ. Ф8, Н=20 С РЕЗБА М8, ОСНОВА-ЦИНК ОТЛ. СКОБА-НЕР.СТОМАНА	бр.	1,00000	1,00	7,46 лв.	7,46 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0,25000	1,00	0,20 лв.	0,05 лв.
	пясък	кг	0,50000	1,00	0,05 лв.	0,03 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,75 лв.  
Общо: 8,29 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,37000	1,00	5,00 лв.	1,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,85 лв.  
Общо: 3,70 лв.

Сбор : 11,99 лв.  
Печалба : 1,20 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 13,19 лв.

**0604012205471**

'Д-КА И М-Ж МЪЛНИЕПРИЕМЕН ПРЪТ Ф16/Ф10 БЕЗ РЕЗБА L=2000MM за 1БР.  
AlMoSi0.5

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МЪЛНИЕПРИЕМЕН ПРЪТ Ф16/Ф10 БЕЗ РЕЗБА L=2000MM AlMoSi0.5	бр.	1,00000	1,00	30,00 лв.	30,00 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 3,00 лв.  
Общо: 33,00 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА I	чч	1,62000	1,00	5,00 лв.	8,10 лв.
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА II	чч	1,62000	1,00	5,00 лв.	8,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 16,20 лв.  
Общо: 32,40 лв.

Сбор : 65,40 лв.  
Печалба : 6,54 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 71,94 лв.

**0604012205471**

'Д-КА И М-Ж ИЗОЛ.ТРАВЕРСА 0.5М ЗА ДИСТ.М-Ж МЪЛНИЕПР.Ф16 И за 1БР.  
СКОБА НЕРЪЖ.ДО Ф800ММ

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛ.ТРАВЕРСА 0.5М ЗА ДИСТ.М-Ж МЪЛНИЕПР.Ф16 И СКОБА НЕРЪЖ.ДО Ф800ММ	бр.	1,00000	1,00	54,00 лв.	54,00 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 5,40 лв.  
Общо: 59,40 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА I	чч	1,62000	1,00	5,00 лв.	8,10 лв.
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА II	чч	1,62000	1,00	5,00 лв.	8,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 16,20 лв.  
Общо: 32,40 лв.

Сбор : 91,80 лв.  
Печалба : 9,18 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 100,98 лв.

**0604012205471**

'Д-КА И М-Ж МЪЛНИЕПРИЕМНИК H=4М НЕРЪЖД.СТОМ. АЛУМ. ВРЪХ ОТ за 1БР.  
ДВЕ ЧАСТИ

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МЪЛНИЕПРИЕМНИК АЛУМ. ВРЪХ ОТ ДВЕ ЧАСТИ	бр.	1,00000	1,00	2 268,61 лв.	2 268,61 лв.
	мачта H=4М НЕРЪЖД.СТОМ.	бр.	1,00000	1,00	233,28 лв.	233,28 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 250,19 лв.  
Общо: 2 752,08 лв.



**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА I	чч	1,62000	1,00	5,00 лв.	8,10 лв.
	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА II	чч	1,62000	1,00	5,00 лв.	8,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Общо: 32,40 лв.

Сбор : 2 784,48 лв.

Печалба : 278,45 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3 062,93 лв.

**8431391000****'ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ**

за ч.ч.

/16в.8ч.ч./

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,00000	1,00	5,00 лв.	5,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Общо: 10,00 лв.

Сбор : 10,00 лв.

Печалба : 1,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 11,00 лв.

**8431392000****'ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ**

за ч.ч.

/16в.4ч.ч./

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,00000	1,00	5,00 лв.	5,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Общо: 10,00 лв.

Сбор : 10,00 лв.

Печалба : 1,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 11,00 лв.

3. част Вик - РП 196/354

**8211442113****'ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛАНКИ С БОЛТОВЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ**

за кг

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Ел.енергия	квтч	1,50000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	Електроди	кг	0,03000	1,00	4,20 лв.	0,13 лв.
	ПЛАНКИ	кг	0,30000	1,00	1,20 лв.	0,36 лв.
	болтове с гайки	к-т	4,00000	1,00	0,22 лв.	0,88 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

Общо: 1,51 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,25000	1,00	5,00 лв.	1,25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Общо: 2,50 лв.

Сбор : 4,01 лв.  
Печалба : 0,40 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
**Общо за работата : 4,41 лв.**

**'НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	HILTI свредло	бр.	0,00500	1,00	72,50 лв.	0,36 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

Общо:

0,36 лв.  
0,04 лв.  
0,40 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАМЕНОМОНТАЖНИК II	чч	0,16000	1,00	5,00 лв.	0,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Общо:

Сбор : 2,00 лв.  
Печалба : 0,20 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
**Общо за работата : 2,20 лв.**

**'ДОСТАВКА АНКЕРНИ БОЛТОВЕ ТИП "ХИЛТИ" HST-M12 115/20**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АНКЕРНИ БОЛТОВЕ ТИП "ХИЛТИ" HST-M12	бр.	1,00000	1,00	13,70 лв.	13,70 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

Общо:

Сбор : 15,07 лв.  
Печалба : 1,51 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
**Общо за работата : 16,58 лв.**

**'БОЛТОВЕ M16x40 В КОМПЛ.С 1ГАЙКА И 1 ШАЙБА КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	'БОЛТОВЕ M16x40 В КОМПЛ.С 1ГАЙКА И 1 ШАЙБА КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	1,00000	1,00	0,56 лв.	0,56 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

Общо:

Сбор : 0,62 лв.  
Печалба : 0,06 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
**Общо за работата : 0,68 лв.**

**'ДОСТАВКА СКОБА С ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ГАЙКА С МЕТРИЧНА РЕЗБА HILTI MP-MXI**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СКОБА С ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ГАЙКА С МЕТРИЧНА РЕЗБА HILTI MP-MXI	бр.	1,00000	1,00	3,54 лв.	3,54 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

Общо:

Сбор : 3,89 лв.  
Печалба : 0,39 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 4,28 лв.

**'ДОСТАВКА АНКЕРНА ШПИЛКА M16X310MM В КОМПЛ.1ГАЙКА И 1 ШАЙБА** за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АНКЕРНА ШПИЛКА M16X310MM В КОМПЛ.1ГАЙКА И 1 ШАЙБА	бр.	1,00000	1,00	6,18 лв.	6,18 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 6,18 лв.  
Общо: 0,62 лв.  
6,80 лв.

Сбор : 6,80 лв.  
Печалба : 0,68 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 7,48 лв.

**'ДОСТАВКА АНКЕРНА ШПИЛКА M12X260MM В КОМПЛ.2ГАЙКИ И 2 ШАЙБИ** за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АНКЕРНА ШПИЛКА M12X260MM В КОМПЛ.2ГАЙКИ И 2 ШАЙБИ	бр.	1,00000	1,00	4,42 лв.	4,42 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 4,42 лв.  
Общо: 0,44 лв.  
4,86 лв.

Сбор : 4,86 лв.  
Печалба : 0,49 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 5,35 лв.

**'ДОСТАВКА АНКЕРНА ШПИЛКА M12X200MM** за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АНКЕРНА ШПИЛКА M12X200MM	бр.	1,00000	1,00	3,34 лв.	3,34 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 3,34 лв.  
Общо: 0,33 лв.  
3,67 лв.

Сбор : 3,67 лв.  
Печалба : 0,37 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 4,04 лв.

**8311111301**

**'ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСНОВНА ПЛАНКА С ДВА ОТВОРА** за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	0,33000	1,00	0,14 лв.	0,05 лв.
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,82500	1,00	4,00 лв.	3,30 лв.
	КИСЛОРОД	м3	1,70000	1,00	1,00 лв.	1,70 лв.
	ПРОПАН БУТАН	кг	0,85000	1,00	0,85 лв.	0,72 лв.
	планка 170/170/10	кг	4,50000	1,00	2,00 лв.	9,00 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 14,77 лв.  
Общо: 1,48 лв.  
16,25 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,70000	1,00	5,00 лв.	3,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 3,50 лв.  
Общо: 7,00 лв.

Сбор : 23,25 лв.  
Печалба : 2,32 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 25,57 лв.

**8247591300**

**'МОНТАЖ НА СКОБИ И ШПИЛКИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ**

за бр.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	1,33500	1,00	5,00 лв.	6,67 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 6,67 лв.  
Общо: 13,34 лв.

Сбор : 13,34 лв.  
Печалба : 1,33 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 14,67 лв.

**8102162090**

**'ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ**

за м2

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШКУРКА	бр.	0,50000	1,00	1,00 лв.	0,50 лв.
	грунд за метал	кг	0,24000	1,00	3,54 лв.	0,85 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 1,35 лв.  
Общо: 1,49 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ II	чч	0,19800	1,00	5,00 лв.	0,99 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,10800	1,00	5,00 лв.	0,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,53 лв.  
Общо: 3,06 лв.

Сбор : 4,55 лв.  
Печалба : 0,46 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 5,01 лв.

**8602162120**

**'БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ**

за м2

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,22300	1,00	4,40 лв.	0,98 лв.
	ШКУРКА	бр.	0,82000	1,00	1,00 лв.	0,82 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 1,80 лв.  
Общо: 1,98 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ I	чч	0,16100	1,00	5,00 лв.	0,81 лв.
	БОЯДЖИЯ II	чч	0,16100	1,00	5,00 лв.	0,81 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,62 лв.  
Общо: 3,24 лв.

Сбор : 5,22 лв.  
Печалба : 0,52 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 5,74 лв.

**'ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ**

за тона

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	автомобил товарен	мсм	1,00000	1,00	250,00 лв.	250,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 % 250,00 лв.  
Общо: 75,00 лв.  
325,00 лв.

Сбор : 325,00 лв.  
Печалба : 32,50 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 357,50 лв.

**8102112040**

**ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500 КГ/М2 И Н ДО 20 М**

за м3

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	амортизация	лв.	1,00000	1,00	1,00 лв.	1,00 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 1,00 лв.  
Общо: 0,10 лв.  
1,10 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	0,21000	1,00	5,00 лв.	1,05 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	0,05000	1,00	5,00 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,08200	1,00	5,00 лв.	0,41 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,71 лв.  
Общо: 1,71 лв.  
3,42 лв.

Сбор : 4,52 лв.  
Печалба : 0,45 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 4,97 лв.

**G00001576**

**'ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC -У ТРЪБИ ф200 МУФЕНИ**

за М

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC-У ТРЪБИ ф200x4,9, SN 4 МУФЕНИ, L=5m	м	1,04000	1,00	11,29 лв.	11,74 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 11,74 лв.  
Общо: 1,17 лв.  
12,91 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ I	чч	0,85000	1,00	5,00 лв.	4,25 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,85000	1,00	5,00 лв.	4,25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 8,50 лв.  
Общо: 8,50 лв.  
17,00 лв.

Сбор : 29,91 лв.  
Печалба : 2,99 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 32,90 лв.

**G00001576**

**'ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC -U ТРЪБИ ф110 МУФЕНИ**

за М

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC -U ТРЪБИ ф110х3.2 , SN 4q МУФЕНИ, L=5.0 m	М	1,04000	1,00	4,24 лв.	4,41 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

Общо:

4,41 лв.

0,44 лв.

4,85 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ I	чч	0,85000	1,00	5,00 лв.	4,25 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,85000	1,00	5,00 лв.	4,25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Общо:

8,50 лв.

8,50 лв.

17,00 лв.

Сбор :

21,85 лв.

Печалба :

2,19 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

24,04 лв.

**'ДОСТАВКА НА РАЗКЛОНИТЕЛ PVC-U Ф200/110 45°**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАЗКЛОНИТЕЛ PVC-U Ф200/110 45°	бр.	1,00000	1,00	25,06 лв.	25,06 лв.

25,06 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

Общо:

2,51 лв.

27,57 лв.

Сбор :

27,57 лв.

Печалба :

2,76 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

30,33 лв.

**'ДОСТАВКА НА РАЗКЛОНИТЕЛ PVC-U Ф200 90°**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАЗКЛОНИТЕЛ PVC-U Ф200 90°	бр.	1,00000	1,00	46,39 лв.	46,39 лв.

46,39 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

Общо:

4,64 лв.

51,03 лв.

Сбор :

51,03 лв.

Печалба :

5,10 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

56,13 лв.

**'ДОСТАВКА НА ДЪГА PVC-U Ф200 90°**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪГА PVC-U Ф200 90°	бр.	1,00000	1,00	17,28 лв.	17,28 лв.

17,28 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

Общо:

1,73 лв.

19,01 лв.

Сбор :

19,01 лв.

Печалба :

1,90 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

20,91 лв.

**'ДОСТАВКА НА ДЪГА PVC-U ф110 45°**

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪГА PVC-U ф110 45°	бр.	1,00000	1,00	2,77 лв.	2,77 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,28 лв.  
Общо: 3,05 лв.

Сбор : 3,05 лв.  
Печалба : 0,30 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 3,35 лв.

#### 'ДОСТАВКА НА ТАПА PVC-U Ф200

за бр.

##### Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТАПА PVC-U Ф200	бр.	1,00000	1,00	9,94 лв.	9,94 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,99 лв.  
Общо: 10,93 лв.

Сбор : 10,93 лв.  
Печалба : 1,09 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 12,02 лв.

**G00001576**

#### 'МОНТАЖ НА PVC ФИТИНГИ Ф200

за бр.

##### Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ I	чч	0,85000	1,00	5,00 лв.	4,25 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,85000	1,00	5,00 лв.	4,25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 8,50 лв.  
Общо: 17,00 лв.

Сбор : 17,00 лв.  
Печалба : 1,70 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 18,70 лв.

**8461900000**

#### 'ДЕМОНТАЖ НА СЪЩ. ВОДОСТОЧНИ СТ. ТРЪБИ Ф108 ММ

за м

##### Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,25000	1,00	5,00 лв.	1,25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,25 лв.  
Общо: 2,50 лв.

Сбор : 2,50 лв.  
Печалба : 0,25 лв.  
Утежнени Условия : 0,00 лв.  
Общо за работата : 2,75 лв.

**8247533222**

#### 'ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20 ДО 30/30 В БЕТОННИ СТЕНИ d=12CM С БОР КОРОНА

за бр.

##### Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	HILTI свредло	бр.	0,01000	1,00	72,50 лв.	0,72 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,07 лв.

Общо: 0,79 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	1,70000	1,00	5,00 лв.	8,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 8,50 лв.

Общо: 17,00 лв.

Сбор : 17,79 лв.

Печалба : 1,78 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 19,57 лв.

**'ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ ПЕВП НА 150КМ**

за тона

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	автомобил товарен	мсм	1,00000	1,00	250,00 лв.	250,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 30,00 % 75,00 лв.

Общо: 325,00 лв.

Сбор : 325,00 лв.

Печалба : 32,50 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 357,50 лв.

**8452880000**

**'ПОЧИСТВАНЕ ОТ КАЛ ДО 0.10 МЗ/М НА СЪЩ. БЕТ. КАНАЛ С РЕШЕТКА**

за м

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,31000	1,00	5,00 лв.	1,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,55 лв.

Общо: 3,10 лв.

Сбор : 3,10 лв.

Печалба : 0,31 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3,41 лв.

**8247701200**

**'ИЗПРОБВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ**

за м

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,04000	1,00	5,00 лв.	0,20 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,02 лв.

Общо: 0,22 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ II	чч	0,05800	1,00	5,00 лв.	0,29 лв.
	КАНАЛДЖИЯ III	чч	0,05800	1,00	5,00 лв.	0,29 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,58 лв.

Общо: 1,16 лв.

Сбор : 1,38 лв.

Печалба : 0,14 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1,52 лв.