РАЗРЕЗ "А – А"
М 1:50



РАЗРЕЗ "Б – Б"
М 1:50



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материал за бетонова подливка – Gantrex Комбина 035;
2. Плоска и профилна стомана клас S235 JRG2 по БДС EN 10025;
3. Преди полагане на бетоновата смес съществуващата циментова замазка да се изчука и участъците да се обезпрашат и да се намокрят;
4. Вертикалните армировъчни мрежи да се изрязват по кофража;
5. Всички анкерни шпилки да навлизат в стоманобетонната ПКГ 170mm, мерено от горния й ръб;
6. Болтове БДС EN ISO 4014 и БДС EN ISO 898–1;
7. Гайки БДС EN ISO 4032;
8. Шайби – БДС EN ISO 7090;
9. Всички болтове, гайки и шайби да бъдат галванизирани;
10. Всички размери са в mm;
11. Преди започване на ремонтните работи да се направи контролно замерване;

"МИНПРОЕКТ" ЕАД				Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД Обект: "Мини Марица Изток" ЕАД			
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Ремонт на подкранов път във външно хале на механична работилница на рудник "Трояново - 1"	Инвентарен No 1663 - 2013		
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		12.13г.		фаза	шифър	мащаб
Главен ПРОЕКТАНТ	инж.Арсениев		12.13г.				
Р-Л ОТДЕЛ	инж.Райнов		12.13г.	Чертеж: Разрези "А - А" и "Б - Б"	РП	492	1:50
ПРОЕКТАНТ	инж.Райнов		12.13г.				
НАЧЕРТАЛ	инж.Василев		12.13г.		лист No 2	Брой на листовете 3	
					ЧАСТ: констр.		