



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ**

**Газифициране на котелно помещение на административна сграда на
отдел „Логистика и контрол“
(строителство-СМР)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката

Изграждане на газова инсталация, захранваща с природен газ котелно помещение с 1 брой водогреен котел с подмяна на съществуващата горелка и захранване с природен газ на газов бойлер в административната сграда.

Място на изпълнение: Отдел „Логистика и контрол“ на Мини „Марица-изток“ ЕАД гр.Раднево.

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествена сметка, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя –инж.Фани Василева, инж. Христо Баев-част ОВК и инж.Димитър Цонев-част ЕЛ.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметка опис за окончателно плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Работен проект на тема: „Газифициране на котелно помещение в сграда с идентификатор 61460.506.6.14, находяща се в УПИ II₆, кв.58 с идентификатор 61460.506.6 по КК и КР на гр. Раднево, общ.Раднево, обл.Стара Загора“

по следните части:

- Работен проект - част „Конструктивна“, 106/86
- Работен проект - част „Архитектурна“, 106/87
- Работен проект - част „Геодезия“, 106/88
- Работен проект - част „Електро“, 106/89
- Работен проект - част „ОВК“, 106/85
- Работен проект - част „ПБ“, 106/91
- Работен проект - част „ПУСО“, 106/92

3. Категория на строежа: 5-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5 буква „б“ от ЗУТ (посочена в работните проекти)
4. Изисквания към изпълнението на строителството – Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.
Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен тип на изделието насочващ към определен производител или търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент“.
5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.
Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по изпълнение и контрол на строителството.
6. Качеството на материалите за строителния процес – Изискванията към материалите са описани в обяснителната записка на проекта. Всички елементи да са сертифицирани за работа с газ. При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали –сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.
7. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:
При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и
- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени;
 - Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
 - Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима

информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.** Разходите, които биха могли да бъдат дефинирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
 - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
 - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
 - ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
 - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
 - Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
 - Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва след приключване на строително-монтажните работи. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
 - За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
 - Изпълнението на предмета на процедурата е по **съгласуван график**, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
 - Изпълнителят ще предостави Констативен акт обр. 15 на Възложителя.
 - Фактура
8. **Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите**
- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите
- НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - дв, бр. 92 от 2013 г.)
- НАРЕДБА за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (УБЕПРГСИ-УПГ), ДВ бр.67 от 02.08.2004г., изм. И доп.ДВ бр.88 от 24.10.2014г.
- Наредба №6 за технически правила и норми за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (ТПНПИПОСПСРДПГ)-ДВ бр.107 от 2004г., изм. И доп. ДВ бр.30 от 1 Април 2014г.
- БДС по техническа безопасност за газови съоръжения и инсталации и съдове,работещи под налягане
- БДС EN за газови съоръжения и инсталации
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;

9. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.5 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

10. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е до 3 месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя **линеен график** в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.


11. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

(Име, фамилия, подпис)



СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлиев

Ръководител отдел „Инвестиции“



Газифициране на котелно помещение на административна сграда на отдел "Логистика и контрол"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| Поз.ПСД | Шифър | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност | ц.м-ли | ст.м-ли |
|---------|------------|---|-------|-------|------|----------|--------|---------|
| | | ЧАСТ : КОНСТРУКТИВНА | | | | | | |
| 1 | 8101105122 | ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ-РЪЧНО <<01-01-028>> | м3 | 3,30 | | | | |
| 2 | 8101113100 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО <<01-01-059>> | м3 | 2,70 | | | | |
| 3 | 8101114111 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО <<01-01-060>> | м3 | 2,70 | | | | |
| 4 | 8101403210 | НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>> | м3 | 0,60 | | | | |
| 5 | *121400004 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ | м3 | 0,60 | | | | |
| 6 | 8101409111 | РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО <<01-04-063>> | м3 | 0,60 | | | | |
| 7 | 8102050100 | КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ <<02-05-001>> | м2 | 3,00 | | | | |
| 8 | 8102061050 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ АЗ В420/ <<02-06-005>> | кг | 23,50 | | | | |
| 9 | 8102070140 | БЕТОН В10 КЛАС С8/10 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКИ - ПОДЛОЖЕН <<02-07-003>> | м3 | 0,10 | | | | |
| 10 | 8102071050 | БЕТОН В30 КЛАС С25/30 СЪС СУЛФАТОУСТ. ЦИМЕНТ ВЪВ ФУНДАМЕНТИ <<02-07-019>> | м3 | 0,50 | | | | |
| 11 | *121400247 | ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ | м3 | 0,60 | | | | |
| 12 | *121400550 | ПРЕВОЗ НА БЕТОН С РЪЧНИ КОЛИЧКИ | м3 | 0,60 | | | | |
| 13 | *000100200 | НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ - УКРЕПВАЩА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ТРЪБИ | тона | 0,49 | | | | |
| 14 | 8311111732 | МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ <<12-01-0391>> | тона | 0,49 | | | | |
| 15 | *000100089 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ L40.40.4 | кг | 24,68 | | | | |
| 16 | *121400062 | НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН И ТУХЛА С "ХИЛТИ" | бр. | 8,00 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:

инж.Фани Василева - по част Конструктивна
Д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел
инж.Христо Баев - по част ОВК

| Поз.ПСД | Шифър | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност | ц.м-ли | ст.м-ли |
|---------|------------|--|-------|-------|------|----------|--------|---------|
| 17 | *000000001 | Д-КА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ НІЛТІ НАS -M 12x190 КЛ.8.8 С 3 ГАЙКИ И 2 ШАЙБИ ЗАМОНОЛИТЕ | бр. | 4,00 | | | | |
| 18 | *080400073 | Д-КА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ НІЛТІ НАS -M 12x330 КЛ.8.8 С 4 ГАЙКИ И 2 ШАЙБИ ЗАМОНОЛИТЕ | бр. | 4,00 | | | | |
| 19 | *645300327 | БОЛТОВЕ M12x45 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014 | бр. | 4,00 | | | | |
| 20 | *645300328 | ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M12 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032 | бр. | 4,00 | | | | |
| 21 | *645300329 | ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M12 ISO 7090 | бр. | 4,00 | | | | |
| 22 | 8119032510 | ПОДЛИВКА С ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР 1:1 | м3 | 0,01 | | | | |
| 23 | *645300790 | ДОСТАВКА НА СКОБА МР-НІ 45-52 M8/M10 ЗА ТРЪБА 48,3X3,2 | бр. | 17,00 | | | | |
| 24 | *080400074 | ДОСТАВКА НА СКОБА МР-НІ 38-45 M8/M10 ЗА ТРЪБА 42,4X3,2 | бр. | 6,00 | | | | |
| 25 | *080400075 | ДОСТАВКА НА СКОБА МР-НІ 25-31 M8/M10 ЗА ТРЪБА 26,9X3,2 | бр. | 35,00 | | | | |
| 26 | *645300430 | ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф8X50MM КЛ.8.8 | бр. | 24,00 | | | | |
| 27 | *080400076 | ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф8X150MM КЛ.8.8 | бр. | 10,00 | | | | |
| 28 | *080400077 | ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф8X170MM КЛ.8.8 | бр. | 10,00 | | | | |
| 29 | *080400078 | ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф8X250MM КЛ.8.8 | бр. | 6,00 | | | | |
| 30 | *080400079 | ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф8X260MM КЛ.8.8 | бр. | 6,00 | | | | |
| 31 | *080400080 | ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф8X360MM КЛ.8.8 | бр. | 2,00 | | | | |
| 32 | *209000333 | ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M8 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032 | бр. | 34,00 | | | | |
| 33 | *645301290 | ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M8 ISO 7090 | бр. | 34,00 | | | | |
| 34 | *209000289 | ФОЛИЙНА ОПАКОВКА ЛЕПИЛО НІТ-RE 500 | бр. | 24,00 | | | | |
| 35 | *645300805 | МОНТАЖ НА НІЛТІ ЕЛЕМЕНТИ ЗА УКРЕПВАНЕ | бр. | 58,00 | | | | |
| 36 | *121400641 | ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 25,00 | | | | |
| 37 | 8102162090 | ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>> | м2 | 25,00 | | | | |
| 38 | 8102162120 | БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-018>> | м2 | 25,00 | | | | |
| 39 | *000100207 | ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ | тона | 0,49 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:

инж.Фани Василева - по част Конструктивна
 д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел
 инж.Христо Баев - по част ОВК

| Поз.ПСД | Шифър | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност | ц.м-ли | ст.м-ли |
|---------|------------|---|-------|-------|------|----------|--------|---------|
| | | всичко по част конструктивна | | | | | | |
| | | ЧАСТ : ЕЛ | | | | | | |
| | | ГАЗИФИЦИРАНЕ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ / 1. | | | | | | |
| | | Демонтажни работи | | | | | | |
| 1 | *861000339 | РАЗКАЧВАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3x6+4mm2 | бр. | 1,00 | | | | |
| 2 | *861000341 | РАЗКАЧВАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3x1,5mm2 | бр. | 16,00 | | | | |
| 3 | 8430628000 | ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА С ЛНЖ ОТ НОСЕЩО ВЪЖЕ | бр. | 8,00 | | | | |
| 4 | 8430601000 | ДЕМОНТАЖ НА ОБИКНОВЕН КЛЮЧ ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 1,00 | | | | |
| 5 | *861000336 | ДЕМОНТАЖ НА РАЗКЛЮНИТЕЛНА КУТИЯ ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 2,00 | | | | |
| 6 | *861000338 | ДЕМОНТАЖ НА НОСЕЩО ВЪЖЕ ДО 20M | бр. | 2,00 | | | | |
| | | 1. Демонтажни работи | | | | | | |
| | | ГАЗИФИЦИРАНЕ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ / 2. | | | | | | |
| | | Котелно помещение | | | | | | |
| 1 | *861000345 | ДОСТАВКА НА ОСВ. ТЯЛО ВЗРИВОЗАЩИТЕНО ЛЛ 2X36W IP65, 6700Lm, ОТКРИТ МОНТАЖ | бр. | 2,00 | | | | |
| 2 | *861000344 | ДОСТАВКА НА ОБИКНОВЕН КЛЮЧ ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 1,00 | | | | |
| 3 | *861000246 | ДОСТАВКА РАЗКЛЮНИТЕЛНА КУТИЯ ТРИПЪТНА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ | бр. | 1,00 | | | | |
| 4 | *861000346 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВБТ 3x1,5mm2 | м | 10,00 | | | | |
| 5 | *861000347 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВБТ 3x2,5mm2 | м | 45,00 | | | | |
| 6 | *861000348 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВБТ 5x2,5mm2 | м | 15,00 | | | | |
| 7 | *861000349 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВБТ 5x6mm2 | м | 8,00 | | | | |
| 8 | 8211266300 | МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА | бр. | 2,00 | | | | |
| 9 | 8211253111 | МОНТАЖ ОБИКНОВЕН КЛЮЧ ВЛАГОЗАЩИТЕН IP54 - ОТКРИТО | бр. | 1,00 | | | | |
| 10 | 8211213116 | МОНТАЖ НА РАЗКЛЮНИТЕЛНА КУТИЯ ОТКРИТО | бр. | 1,00 | | | | |
| 11 | *861000232 | МОНТАЖ НА ТАБЕЛО МЕТАЛИНО СТЕННО IP 66 ДО 0,5M2 | бр. | 1,00 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:

инж.Фани Василева - по част Конструктивна
 д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел
 инж.Христо Баев - по част ОВК

| Поз.ПСД | Шифър | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност | ц.м-ли | ст.м-ли |
|---------|------------|--|-------|-------|------|----------|--------|---------|
| 12 | *861000353 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА 1 1/2" ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА КАБЕЛ | м | 2,00 | | | | |
| 13 | *000000012 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА СВБТ 3x1,5mm2 ПО БЕТОН НА СКОБИ | м | 10,00 | | | | |
| 14 | *861000351 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА СВБТ 3x2,5mm2 ПО БЕТОН НА СКОБИ | м | 45,00 | | | | |
| 15 | 8211142221 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА ТИП ЦВБТ 5x2,5mm2 ПО БЕТОН НА СКОБИ | м | 15,00 | | | | |
| 16 | *861000352 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА СВБТ 5x6mm2 ПО БЕТОН НА СКОБИ | м | 8,00 | | | | |
| 17 | *861000171 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВБТ 3X1,5 MM2 | бр. | 4,00 | | | | |
| 18 | *861000170 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВБТ 3X2,5MM2 | бр. | 6,00 | | | | |
| 19 | *861000258 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВБТ 5X2,5MM2 | бр. | 2,00 | | | | |
| 20 | *861000354 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 5X6MM2 | бр. | 2,00 | | | | |
| 21 | *861000222 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВБТ 3x4+6mm2 | бр. | 1,00 | | | | |
| 22 | 8211373400 | СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИКНА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ СКАБЕЛНА ОБУВКА ДО 2,5MM2 | бр. | 40,00 | | | | |
| 23 | 8211373500 | СВЪРЗВАНЕ НАЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЧРЕЗ КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 6MM2 | бр. | 14,00 | | | | |
| 24 | 8221714000 | Н-ВА И М-Ж НА ДРЕБНА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА КОНЗОЛИ, СКОБИ И ДР. | кг | 10,00 | | | | |
| 25 | *861000283 | ДВУКРАТНО МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 1,50 | | | | |
| 26 | 8221912220 | ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 1,50 | | | | |
| 27 | *861000228 | НАЛАДКА ЗАХР. ЛИНИЯ ЗА ПРОМ. ТОК ДО 1КВ ЛИНИЯ С АВТ. С РЪЧНО У-НИЕ /16р-6,4ч.ч | ч.ч | 32,00 | | | | |
| 28 | *861000035 | ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ ЗА НН ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./ | ч.ч | 15,00 | | | | |
| 29 | 8211452140 | НАПРАВА НА ЗАЕМЛЕНИЕ ПО БЕТОН ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 MM | м | 5,00 | | | | |
| 30 | 8221912230 | БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО ШИНА 40/4MM С ЧЕРНА БЛАЖНА БОЯ | м2 | 1,50 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:

инж.Фани Василева - по част Конструкция
Д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел
инж.Христо Баев - по част ОВК

| Поз.ПСД | Шифър | Наименование | марка | К-во | цена | стойност | ц.м-ли | ст.м-ли |
|---------|-------------|---|-------|-------|------|----------|--------|---------|
| 31 | 8247531402 | НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/5 В БЕТОННА СТЕНА - РЪЧНО | м | 2,00 | | | | |
| 32 | *861000355 | НАПРАВА НА ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ДО 2cm | м2 | 0,10 | | | | |
| 33 | *861000306 | НАПРАВА ЕЛ. ЗАВАРКА | бр. | 2,00 | | | | |
| 34 | *861000307 | ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /1бр.-4ч.ч./ | ч.ч. | 8,00 | | | | |
| 35 | *861000356 | ИЗМЕРВАНЕ ПЪЛНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУРА ЗА ЗАЩ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ /1бр.-8ч.ч./ | ч.ч. | 8,00 | | | | |
| | | 2. Котелно помещение | | | | | | |
| | | ГАЗИФИЦИРАНЕ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ / 3. | | | | | | |
| | | Административна сграда | | | | | | |
| 1 | *0000000001 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВБТ 3x2,5mm2 | м | 5,00 | | | | |
| 2 | *861000350 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВБТ 5x4mm2 | м | 5,00 | | | | |
| 3 | *0000000002 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА СВБТ 3x2,5mm2 ПО БЕТОН НА СКОБИ | м | 5,00 | | | | |
| 4 | *0000000005 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА СВБТ 5x4mm2 ПО БЕТОН НА СКОБИ | м | 5,00 | | | | |
| 5 | 8212261210 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВБТ 3x2,5mm2 | бр. | 2,00 | | | | |
| 6 | 8212261220 | Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВБТ 5x4mm2 | бр. | 2,00 | | | | |
| 7 | *0000000006 | СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ СКАБЕЛНА ОБУВКА ДО 2,5mm2 | бр. | 6,00 | | | | |
| 8 | *0000000007 | СВЪРЗВАНЕ НАЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЧРЕЗ КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 6mm2 | бр. | 10,00 | | | | |
| 9 | *0000000008 | НАЛАДКА ЗАХР. ЛИНИЯ ЗА ПРОМ. ТОК ДО 1КВ ЛИНИЯ С АВТ. С РЪЧНО У-НИЕ /1бр.-6,4ч.ч | ч.ч. | 12,80 | | | | |
| 10 | *0000000009 | ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ ЗА НН ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /1бр.-3ч.ч./ | ч.ч. | 6,00 | | | | |
| 11 | *861000184 | МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ С ДЕФЕКТОТОВА ЗАЩИТА В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО | бр. | 1,00 | | | | |
| 12 | 8211352100 | МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО | бр. | 1,00 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:

инж.Фани Василева - по част Конструктивна

д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел

инж.Христо Баев - по част ОБК

| Поз.ПСД | Шифър | Наименование | марка | К-во | цена | стойност | ц.м-ли | ст.м-ли |
|---------|------------|--|-------|-------|------|----------|--------|---------|
| 13 | *000000010 | МОНТАЖ НА КОНТАКТОР В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО | бр. | 1,00 | | | | |
| | | 3. Административна сграда | | | | | | |
| | | ГАЗИФИЦИРАНЕ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ / 4. | | | | | | |
| | | Машини и съоръжение | | | | | | |
| | | ДОСТАВКА НА ТАБЛО МЕТАЛНО СТЕННО 400/600/300MM 1P 66, КОМПЛЕКТ С АПАРАТУРА | | | | | | |
| | | - автоматичен прекъсвач iC60N, триполюсен, 3P, 32A, крива C - 1бр. | | | | | | |
| 1 | *861000286 | - независим работен изключвател iMX - 1бр. C - 1бр. | бр. | 1,00 | | | | |
| | | - автоматичен прекъсвач iC60N, триполюсен, 3P, 6A, крива C - 1бр. | | | | | | |
| | | C - 3бр. | | | | | | |
| | | - автоматичен прекъсвач iC60N, еднополюсен, 1P, 4A, крива | | | | | | |
| | | - двоен бутон с пружинно връщане XB4-BL845 - 1бр. | | | | | | |
| | | - контактор LC1-D0911 - 1бр. | | | | | | |
| 2 | *861000361 | ДОСТАВКА НА АВТ. ПРЕК. С ДЕФЕКТОТОКАОВА ЗАЩ. DPN N Vigi 3P+N, 25A, 30mA | бр. | 1,00 | | | | |
| 3 | *861000359 | ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ iC60N 1P 4A; | бр. | 1,00 | | | | |
| 4 | *861000289 | ДОСТАВКА НА КОНТАКТОР LC1D09M7, 3NO, 9A, 3P | бр. | 1,00 | | | | |
| | | 4. Машини и съоръжение | | | | | | |
| | | всичко по част ел | | | | | | |
| | | ЧАСТ :ОВК | | | | | | |
| | | 1.Газоразпределителна мрежа | | | | | | |
| 1 | 8247621208 | Доставка на стоящ - колонен газов бойлер, акумулиращ модел Ariston SGA 200; или еквивалент | бр. | 1,00 | | | | |
| 2 | 8440101000 | Монтаж на стоящ - колонен газов бойлер, акумулиращ модел Ariston SGA 200или еквивалент | бр. | 1,00 | | | | |
| 3 | 8251113240 | Доставка и монтаж на тръба стоманена ф48,3x3,2 | м | 38,20 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:

инж.Фани Василева - по част Конструктивна

д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел

инж.Христо Баев - по част ОВК



| Поз.ПСД | Шифър | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност | Ц.М-ли | СТ.М-ли |
|---------|------------|--|-------|-------|------|----------|--------|---------|
| 4 | 8251113200 | Доставка и монтаж на тръба стоманена ф42,4x3,2 | м | 11,60 | | | | |
| 5 | 8251113280 | Доставка и монтаж на тръба стоманена ф26,9x3,2 | м | 92,30 | | | | |
| 6 | 8243024010 | Доставка и монтаж на тръба стоманена 1" | м | 16,00 | | | | |
| 7 | 8253113240 | Доставка и монтаж на тръба St ф48,3 | бр. | 6,00 | | | | |
| 8 | *645300411 | Доставка и монтаж на коляно St ф42,4 | бр. | 4,00 | | | | |
| 9 | *080400068 | Доставка и монтаж на коляно St ф26,9 | бр. | 8,00 | | | | |
| 10 | *645301392 | Доставка и монтаж на коляно St 1" | бр. | 6,00 | | | | |
| 11 | *645301393 | Доставка на тройник-редукция стоманен ф48,3xф26,9xф48,3 | бр. | 1,00 | | | | |
| 12 | 8253143240 | Монтаж на тройник стоманен | бр. | 1,00 | | | | |
| 13 | *645301396 | Доставка на преход стоманен ф48,3xф42,4 | бр. | 1,00 | | | | |
| 14 | 8253143200 | Монтаж на преход стоманен | бр. | 1,00 | | | | |
| 15 | 8470340000 | Доставка и монтаж на фланец стоманен DN32 | бр. | 4,00 | | | | |
| 16 | 8470336000 | Доставка и монтаж на фланец стоманен DN20 | бр. | 4,00 | | | | |
| 17 | *270300151 | Доставка и монтаж на Y-филтър за газ DN32 | бр. | 1,00 | | | | |
| 18 | *080400072 | Доставка и монтаж на Y-филтър за газ DN20 | бр. | 1,00 | | | | |
| 19 | *645301390 | Доставка на "Бътерфлай" вентил за газ DN32, комплект с контрафланец | бр. | 3,00 | | | | |
| 20 | *645301391 | Доставка на "Бътерфлай" вентил за газ DN20, комплект с контрафланец | бр. | 3,00 | | | | |
| 21 | *270300798 | Монтаж на "Бътерфлай" вентил за газ, комплект с контрафланец | бр. | 6,00 | | | | |
| 22 | *209000410 | Доставка на сферичен кран за газ 1" | бр. | 3,00 | | | | |
| 23 | *209000412 | Монтаж на сферичен кран за газ | бр. | 3,00 | | | | |
| 24 | *645300825 | Доставка и монтаж на холндър за газ 1" | бр. | 3,00 | | | | |
| 25 | *270300658 | Доставка и монтаж на нипел за газ 1" | бр. | 3,00 | | | | |
| 26 | *645301397 | Доставка на магнетвентил DN32 H3 | бр. | 1,00 | | | | |
| 27 | *080400069 | Доставка на магнетвентил DN20 H3 | бр. | 1,00 | | | | |
| 28 | *645301398 | Монтаж на магнетвентил DN100 H3 | бр. | 2,00 | | | | |
| 29 | *645300816 | Доставка и м-ж на гъвкава връзка за газ DN32 с дължина 0,5 метра с фланшови накл | бр. | 1,00 | | | | |
| 30 | *080400070 | Д-ка и м-ж на гъвкава връзка за газ DN20 с дължина 0,5 метра с фланшови накрайни | бр. | 1,00 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:

инж.Фани Василева - по част Конструкцията

д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел

инж.Христо Баев - по част ОБК

| Поз.ПСД | Шифър | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност | ц.м-ли | ст.м-ли |
|---------|------------|--|-------|--------|------|----------|--------|---------|
| 31 | *645300049 | Доставка на манометър ф100 0-250mbar, комплект с бутонвентил 1/2" | бр. | 6,00 | | | | |
| 32 | *645300050 | Монтаж на манометър, комплект с бутонвентил | бр. | 6,00 | | | | |
| 33 | *645301399 | Д-ка и м-ж на метален шкаф за защита на магнетвентил В/Ш/Д 300/600/200 мм, с пе | бр. | 2,00 | | | | |
| 34 | 8102162090 | Миниизиране на стоманени тръби | м2 | 17,00 | | | | |
| 35 | 8102162120 | Бл.боя по стоманени тръби | м2 | 4,00 | | | | |
| | | Газоразпределителна мрежа | | | | | | |
| | | 2.Котелно | | | | | | |
| 1 | *080400071 | Доставка на едностепенна комбинирана горелка, модулираща Riello 40 модел DS 17,с мощност 197kW, комплект с мултиблок за присъединяване;разход на гориво :нафта - 16,7 kg/h, природен газ G20 19,77nm3; ел.захранване PhV/Hz - 1/230/50-230±%, или еквивалент | бр. | 1,00 | | | | |
| 2 | 8470839000 | Монтаж на едностепенна комбинирана горелка, модулираща Riello 40 модел DS 17,с мощност 197kW, комплект с мултиблок за присъединяване;разход на гориво :нафта - 16,7 kg/h, природен газ G20 19,77nm3; ел.захранване PhV/Hz - 1/230/50-230±% | бр. | 1,00 | | | | |
| 3 | *000000001 | Доставка на газдетекторна централа за стена - за един каталитичен датчик (ST441) и 5м кабел за сигнал | бр. | 2,00 | | | | |
| 4 | 8470885000 | Монтаж на газдетекторна централа за стена - за един каталитичен датчик (ST441) и 5м кабел за сигнал | бр. | 2,00 | | | | |
| 5 | 8242121115 | Направа и монтаж на разливна тава с размери 0,8 x 0,8м и h=0,1м от ламарина с | м2 | 1,00 | | | | |
| 6 | 8252133230 | Проба за якост и плътност <<09-07-001>> | м | 158,10 | | | | |
| 7 | 8247701200 | Продухване с инертен газ | м | 158,10 | | | | |
| 8 | 8241321100 | Пуск и наладка на котелна инсталация | бр. | 1,00 | | | | |
| 9 | 8431395000 | Пуск и наладка на газова инсталация | бр. | 1,00 | | | | |
| | | Котелно | | | | | | |
| | | 3.Работна вентилационна инсталация - котелно | | | | | | |
| 1 | *342900064 | Доставка на осов вентилатор за стенов монтаж, модел BASIC 200 с дебит V=600 m³/h или еквивалент | бр. | 1,00 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:

инж.Фани Василева - по част Конструктивна
 д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел.
 инж.Христо Баев - по част ОБК

| Поз.ПСД | Шифър | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност | ц.м-ли | ст.м-ли |
|---------|------------|--|-------|------|------|----------|--------|---------|
| 2 | 8351240300 | Монтаж на осов вентилатор, модел BASIC 200 с дебит V=600 т/л; комплект с табло | бр. | 1,00 | | | | |
| 3 | *645300347 | Доставка на гравитационна клапа 266/266 | бр. | 1,00 | | | | |
| 4 | *645300941 | Монтаж на гравитационна клапа 266/266 | бр. | 1,00 | | | | |
| 5 | *209000450 | Доставка на трансферна решетка на стена, размери: 200x200mm и ширина 110mm; комплект с груб филтър и външна и вътрешна декоративна решетка | бр. | 1,00 | | | | |
| 6 | 8242381140 | Монтаж на трансферна решетка на стена, размери: 200x200mm | бр. | 1,00 | | | | |
| | | Работна вентилационна инсталация - котелно | | | | | | |
| | | 4.Аварийна вентилационна инсталация - котелно | | | | | | |
| 1 | *209000293 | Доставка на взривозащитен осов вентилатор за стенов монтаж, модел PLATE-MATEX 2 или еквивалент | бр. | 1,00 | | | | |
| 2 | 8351240700 | Монтаж на взривозащитен осов вентилатор, модел PLATE-MATEX 254T Small с дебит V | бр. | 1,00 | | | | |
| 3 | *645300059 | Доставка на гравитационна клапа 340/340 | бр. | 1,00 | | | | |
| 4 | *645300060 | Монтаж на гравитационна клапа 340/340 | бр. | 1,00 | | | | |
| | | Аварийна вентилационна инсталация - котелно | | | | | | |
| | | 5.Демонтажни работи | | | | | | |
| 1 | 8470836000 | Демонтаж на нафтова горелка | бр. | 1,00 | | | | |
| | | Демонтажни работи | | | | | | |
| | | ВСИЧКО ПО ЧАСТ ОВК | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | СТОЙНОСТ | | | | | | |
| | | ПЕЧАЛБА% | | | | | | |
| | | ОБЩА СТОЙНОСТ | | | | | | |
| | | НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10% | | | | | | |
| | | СМЕТНА СТОЙНОСТ | | | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски надзор:

инж.Фани Василева - по част Конструктивна

Д-р инж.Димитър Цонев - по част Ел

инж.Христо Баев - по част ОВК

Газифициране на котелно помещение на административна сграда на отдел "Логистика и контрол"

Списък
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

| № | Видове механизация /специални инструменти/ | Машиносмени | Цена на една машиносмена, лв. | Доп. разходи, % | Стойност, лв. |
|----|---|-------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Газифициране на котелно помещение на административна сграда на отдел "Логистика и контрол"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

| № | Наименование на материала | м-ка | К-во | Ед. покупна цена, лв. | доп. разходи, % | Ст-ст франко обекта, лв | Фирма производител |
|----|---------------------------|------|------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:

Газифициране на котелно помещение на административна сграда на отдел
"Логистика и контрол"

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК),
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %
 - 2.3. Доставно складови разходи на материалите: %
 - 2.4. Печалба:..... %
 - 2.5.
 - 2.6.
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ: