



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ**

**„Доставка и монтаж на AL термо-ролетни врати -8 бр.”
(Доставки)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката:

- За рудник „Трояново -1“

Доставка и монтаж на автоматични Al термо ролетни врати за участък „Механична работилница“ (№ 1)-1 бр., участък „Р.Б. Механична част“ (№ 2)- 1бр., звено „Дизелово депо“ (№ 2)-2бр., звено „Вторични суровини“ (№ 4, № 5)-2бр. на територията на рудник „Трояново – 1“

- За рудник „Трояново -север“

Доставка и монтаж на автоматични Al термо ролетна врата за участък „Вулканизации“ (№ 1)-1 бр.

-За рудник „Трояново – 3“

Доставка и монтаж на автоматични Al термо ролетна врата за участък „Ел.ремонт“ (№ 1)-1 бр.

Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	ДМА	Автоматична Al термо ролетна врата -2 880 мм/л=2 750мм	бр.	1
2	ДМА	Автоматична Al термо ролетна врата -3 850 мм/л=4 200мм	бр	1
3	ДМА	Автоматична Al термо ролетна врата -4 800 мм/л=5 800мм	бр	2
4	ДМА	Автоматична Al термо ролетна врата -3 890 мм/л=4 470мм	бр	1
5	ДМА	Автоматична Al термо ролетна врата -3 930 мм/л=4 490мм	бр	1
6	ДМА	Автоматична Al термо ролетна врата -6 000 мм/л=4 300мм	бр.	1
7	ДМА	Автоматична Al термо ролетна врата -4 860 мм/л=3 650мм	бр.	1

2.Срок на изпълнение на договора – е 4 (четири) месеца. Изпълнение на заявка за доставка и монтаж– до 60 календарни дни от получаването ѝ.

Начин на изпълнение: еднократна доставка

3.Предназначение или условия на работа

Подобряване условията на труд и предотвратяване на трудови злополуки в посочените участъци и звена.

4.Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията

Функционални изисквания: Вратите да са изработени от алуминиев термо ламел H77(H95), омега-водачи с четка и гума за обезшумяване, стандартна метална обшивка, прахова гума на терминала, мотор за задвижване с контролен блок. Индустриалната AL термо-ролетна врата да е с цвят RAL 9002(сиво-бял).

Размери (габаритни и присъединителни размери)

№	Наименование	брой
1	Автоматична АI термо ролетна врата –ширина 2 880 мм, височина 2 750мм	1
2	Автоматична АI термо ролетна врата –ширина 3 850 мм, височина 4 200мм	1
3	Автоматична АI термо ролетна врата –ширина 4 800 мм, височина 5 800мм	2
4	Автоматична АI термо ролетна врата –ширина 3 890 мм, височина 4 470мм	1
5	Автоматична АI термо ролетна врата –ширина 3 930 мм, височина 4 490мм	1
6	Автоматична АI термо ролетна врата –ширина 6 000 мм, височина 4 300мм	1
7	Автоматична АI термо ролетна врата –ширина 4 860 мм, височина 3 650мм	1

5.Стандарт на който да отговарят –Топлоизолацията на вратите да отговаря на европейската норма EN 13241-1 или еквивалент.

6.Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

- Гаранционният срок на изделието да не е по –малко от 24 месеца след датата на доставка и монтаж (датата на приемно предавателен протокол).
- Изпълнителят гарантира , че изделията предлагани от тях отговарят на всички технически изисквания на Възложителя и поема всички появили се дефекти, настъпили по време на гаранционния срок.
- Изпълнителят отстранява появилите се дефекти не по- късно от 20 календарни дни след подписване на рекламационен протокол.

7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- Указания за експлоатация
- Гаранционна карта
- Сертификат (удостоверение) за качество на изделието
- Двустранен приемно- предавателен протокол
- Фактура - оригинал

8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;

9. Други:

Демонтажа на съществуващите стари врати е за сметка на Възложителя.

Почистването на обекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в договора.

ИЗГОТВИЛ:

инж. Анна Машикова

инж. Оценяване и остойностяване на обекти

СЪГЛАСУВАЛИ:

Живко Желев

Р-л звено ИК

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“