



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ** - Обособена позиция №1 (Рехабилитация на почивни кабинки по
багери и насипообразуватели (Rs1200-133, Rs2000-143, Rs2000-142, Rs2000-141, As6300-182-
26р., As12500-183-2 бр.) - 8 броя) в р-к „Трояново-1”

1. Пълно описание на предмета на обособена позиция №1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - Рехабилитация на почивни кабинки по багери и
насипообразуватели (Rs1200-133, Rs2000-143, Rs2000-142, Rs2000-141, As6300-182-26р.,
As12500-183-2 бр.) - 8 броя в р-к „Трояново-1”

Място на изпълнение: Рудник „Трояново-1” с. Трояново

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по
количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите
обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от
изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя –инж. Христо
Баев по всички части.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по
уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и
окончателни за заплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят
чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на
сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените
видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по
договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани
протоколи.

3. Изисквания към изпълнението на строителството –Изпълнението се извършва по
предоставени на Изпълнителя габаритни размери на кабините и съобразявайки следните
изисквания за:

✓ **Под**

Подмяна на участъци изгнил под чрез изкърпване с нова ламарина δ 5. Върху
възстановения под се монтират студено огънатите профили П – 50x30x3, които оформят
мрежа и се запълва с каменна вата δ50. Целия под се покрива с рифелова ламарина δ 5 и се
боядисва двукратно с износоустойчива блажна боя.

✓ **Стени**

На стените се изгражда метална конструкция от четири хоризонтални правоъгълни
профили 40x20x3 и върху тях се монтира стенен сандвич панел δ60 с клас на горимост А1
/негорими/ до завършен вид с необходимите окантване и первази.

✓ **Тавани**

Изпълнение като по стените. Сандвич панел δ60 с клас на горимост А1 /негорими/.

✓ **Врати**

Демонтира се съществуващата врата и на нейно място се монтира нова алуминиева врата
по снети от място размери със секретна брава.

✓ **Прозорци**

Демонтира се старата метална дограма, с метален профил се оформя монтажния отвор,
монтира се нова алуминиева дограма със стъклопакет – размери и посока на отварящите се
прозорци снети от място.

багер	кабина	габаритни размери			AL или PVC дограма		Стени	Под	Таван
		широчина	дължина	височина	прозорци м2	врата мм			
Rs1200/133	Почивна кабина	3200	4900	2800	2.9	800/1950	40	16	16
As12500/183	Почивна кабина обща	5100	4000	2400	2	870/1900	40	21	21
As12500/183	Почивна кабина ел.	5100	4000	2400	3.5	870/1900	40	21	21
Rs 2000/141	Почивна кабина	3250	6200	2800	1.5	890/1900	52	21	21
Rs 2000/142	Почивна кабина	3250	6200	2800	1.5	890/1900	52	21	21
Rs 2000/143	Почивна кабина	3250	6200	2800	1.5	890/1900	52	21	21
As 6300/182	Почивна кабина ел.	2900	3900	2500	1.6	900/2000	32	12	12
As 6300/182	Почивна кабина	2900	3900	2500	1.6	900/2000	32	12	12

Всички доставени за монтаж метални профили и ламарина да са предварително грундирани.

Стъклопакетите на манипулантските кабинни са от стъкло триплекс.

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

4. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

5. Качеството на материалите за строителния процес - Изпълнителят е длъжен да представи документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

6. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени

- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (15%). **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.** Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

- ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

- ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

- ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

- При доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- ✓ Сертификати за качество на използваните материали;
- ✓ Сертификат за степен на горимост на панелите
- ✓ Декларация за съответствие на използваните материали;
- ✓ Фактура - оригинал.

- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.

- Изпълнението на предмета на процедурата е по **съгласуван график**, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други

специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
- Фактура

7. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

8. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.5 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

9. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 30 календарни дни от подписване на протокол образец №2 за всеки един от отделните подобекти, след предварително съгласуван с Възложителя график за последователността им. Общият срок на договора е до 12 календарни месеца от подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво за първия подобект. Възложителят съгласува (след сключване на договора) датите на монтажа с Изпълнителя. Санирането на кабините се извършва по време на плановите годишни ремонти на съоръженията.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране,

археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

9. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

**КСС, проекти, схеми и др. са неразделна част от настоящата техническа спецификация*

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

Р-л звено „Инвестиционски контрол“

СЪГЛАСУВАЛИ:

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“

Живко Желязков

Р-л отдел ЗБУТ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция №1-Рехабилитация на почивни кабинни по багери и насипообразуватели

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	А. Почивна кабина на багер Rs1200/133						
	1. Под						
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 7м2	кг.	280				
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50х30х3 - 47м.	кг.	97,76				
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	16				
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5, 16м2	кг.	640				
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	16				
	1. Под						
	2. Стени						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40х20х3 – 61м.	кг.	144				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели 600 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид комплектовки и аксесоари към таван	м2	40				
	2. Стени						
	3. Таван						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40х20х3 – 20м.	кг.	50				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели 600 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид комплектовки и аксесоари към таван	м2	16				
	3. Таван						
	4. Дограма						
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 800х1950мм, без светла част.	м2	1,9				
2	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиев прозорец с размери 1000х2850мм, с четири крила, от които две са отваряеми.	м2	2,85				
	4. Дограма						
	А. Почивна кабина на багер Rs1200/133						

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
Б. Почивна кабина обща на As12500							
1. Под							
1	Доставка и монтаж на ламарина δ 5 - 3 м2	кг.	120.9				
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50x30x3 - 75м.	кг.	156				
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	21				
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 21 м2	кг.	846.3				
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	21				
1. Под							
2. Стени							
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 83м.	кг.	195.88				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	40				
2. Стени							
3. Таван							
1	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	21				
3. Таван							
4. Дограма							
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 870x1900мм с прозорец 610x470.	м2	1.5				
2	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиеви прозорци. Едно отваряемо крило.	м2	2				
4. Дограма							
Б. Почивна кабина обща на As12500							
В. Почивна кабина за ел. персонал на As12500							
1. Под							
1	Доставка и монтаж на балатум	м2	21				
2	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	21				
1. Под							
2. Стени							
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 91м.	кг.	214.76				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	40				
3	Затваряне на отвор с ламарина δ3 -1м2	кг.	30.3				
2. Стени							

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:

инж. Христо Баев

Hristo

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
3. Таван							
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 25м.	кг.	59				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	21				
3. Таван							
4. Дограма							
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 870x1900мм, плътна	м2	1.5				
2	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиеви прозорци. Два прозореца с по едно отваряемо крило.	м2	3.5				
4. Дограма							
В. Почивна кабина за ел. персонал на As12500							
Г. Почивна кабина на Rs 2000 №141							
1. Под							
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 8 м2	кг.	320				
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50x30x3 - 75м.	кг.	156				
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	21				
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 21 м2	кг.	846.3				
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	21				
1. Под							
2. Стени							
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 67м.	кг.	158.12				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	52				
2. Стени							
3. Таван							
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 26м.	кг.	61.36				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	21				
3. Таван							
4. Дограма							
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 890x1900мм, плътна	м2	1.7				
2	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиеви прозорци. Един прозорец с едно отваряемо крило.	м2	1.5				

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:
инж. Христо Баев

Христо Баев

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	4. Дограма						
	Г. Почивна кабина на Rs 2000 №141						
	Д. Почивна кабина на Rs 2000 №142						
	1. Под						
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 8 м2	кг.	320				
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50x30x3 - 75м.	кг.	156				
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	21				
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 21 м2	кг.	846.3				
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	21				
	1. Под						
	2. Стени						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 67м.	кг.	158.12				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид комплектровки и аксесоари към тях.	м2	52				
	2. Стени						
	3. Таван						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 26м.	кг.	61.36				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид комплектровки и аксесоари към тях.	м2	21				
	3. Таван						
	4. Дограма						
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 890x1900мм, плътна	м2	1.7				
2	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиеви прозорци. Един прозорец с едно отваряемо крило.	м2	1.5				
	4. Дограма						
	Д. Почивна кабина на Rs 2000 №142						
	Е. Почивна кабина на Rs 2000 №143						
	1. Под						
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 8 м2	кг.	320				
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50x30x3 - 75м.	кг.	156				
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	21				
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 21 м2	кг.	846.3				
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	21				
	1. Под						

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:
инж. Христо Баев

Христо Баев

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
2. Стени							
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 67м.	кг.	158.12				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	52				
2. Стени							
3. Таван							
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 26м.	кг.	61.36				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	21				
3. Таван							
4. Дограма							
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 890x1900мм, плътна	м2	1.7				
2	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиеви прозорци. Един прозорец с едно отваряемо крило.	м2	1.5				
4. Дограма							
Е. Почивна кабина на Rs 2000 №143							
Ж. Ел. почивна кабина на As 6300 №182							
1. Под							
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 5 м2	кг.	200				
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50x30x3 - 48м.	кг.	99.84				
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	12				
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 12 м2	кг.	483.6				
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	12				
1. Под							
2. Стени							
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 62м.	кг.	146.32				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	32				
2. Стени							
3. Таван							
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 15м.	кг.	35.4				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	12				
3. Таван							

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:

инж. Христо Баев

Христо Баев

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	4. Дограма						
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 900x2000мм, плътна	м2	1.8				
2	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиеви прозорци. Един прозорец с едно отваряемо крило.	м2	1.6				
	4. Дограма						
	Ж. Ел. почивна кабина на As 6300 №182						
	3. Почивна кабина на As 6300 - мех.						
	1. Под						
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 5 м2	кг.	200				
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50x30x3 - 48м.	кг.	99.84				
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	12				
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 12 м2	кг.	483.6				
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	12				
	1. Под						
	2. Стени						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 62м.	кг.	146.32				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	32				
	2. Стени						
	3. Таван						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 15м.	кг.	35.4				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	12				
	3. Таван						
	4. Дограма						
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 900x2000мм, плътна	м2	1.8				
2	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиеви прозорци. Един прозорец с едно отваряемо крило.	м2	1.6				
	4. Дограма						
	3. Почивна кабина на As 6300 - мех.						
	ОБЩА СТОЙНОСТ						
	ПЕЧАЛБА 10 %						

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:
инж. Христо Баев *Христо Баев*

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	Непредвидени р-ди 15%						
	СМЕТНА СТОЙНОСТ						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:
инж. Христо Баев 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

Обособена позиция №1-Рехабилитация на почивни кабини по багери и насапообразуватели

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПИСК
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР на подобект:

Обособена позиция №1-Рехабилитация на почивни кабинни по багери и насипообразуватели

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

Обособена позиция №1-Рехабилитация на почивни кабини по багери и
наσιμοобразуватели

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц	III ст. ч.ч.	III ст. разц	коэф.
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

Обособена позиция №1-Рехабилитация на почивни кабинни по багери и насипообразуватели

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %
 - 2.3. Доставно складови разходи на материалите: %
 - 2.4. Печалба:..... %
 - 2.5.
 - 2.6.
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

