


1. Детайлите за прикриване на спусъка от м.3. Вж.е, до заземителното устройство на стълба се коват от вътрешната страна на монтана на стълба, към който ще се присъеди заземителното устройство с пистолет ННЛ ТП, тип DX А 40, с червени патрони или подобен.
2. Разстоянието между отделните закрепващи детайли е 2-3 m, в зависимост от конструкцията на стълба.
3. Връзката между OPGW и спусък (Детайл "B") е показана на чертежите за носителни и опъвателни окачвания.

<div></div> <div>"МИНПРОЕКТ" ЕАД</div>					Предприятие: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД						
					Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД						
Длъжност			Фамилия		Подпис		Дата		Подобект:		
Ръководител на управление			инж.Пандезов						Изместване на ВЛ 110 кV "Знаменосец" (собственост на "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД), разположена пред фронта на водене на минните работи в източната част на находището		
Главен проектант			инж.Арсениев								
Р-л отдел			инж.Георгиева								
Проектант			инж.Трайкова						Чертеж:		
Начертал			инж.Трайкова						Монтаж на спусък между OPGW и заземление		
									Инвентарен номер		
									77-2015		
									Фаза		
									Шифър		
									Мащаб		
									РП		
									491		
									-		
									лист 5		
									вс. листа 5		
									част електро		