



ДОГОВОР

№ МТ-~~359~~ / 2018 г.

Днес, 10.10...2018 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: **отдел „Инвестиции“**

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: **рудник „Трояново-север“, с.Ковачево**

и

„ТЕРМО 97“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик ул. „Димитър Греков” № 8, ет.1, ап.27 тел: 0887/285547, факс: 034/445720, e-mail: termo97@abv.bg; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:112073199, ИН по ДДС: BG 112073199; представлявано от **Никола Димитров Станоев** -управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание утвърден Протокол № МТ-65/11.09.2018.г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Газификация на парова централа на рудник „Трояново – север“ – реф.39/2018 – ОПнс**, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **газификация на парова централа на рудник „Трояново – север“**. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за *обекти 1-Ва група*, съответстващи на предмета на поръчката.



1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Сметната стойност на Договора е **104 242,06 лева** (сто и четири хиляди двеста четиридесет и два лева и шест стотинки) без ДДС и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност **96 520,43 без ДДС**

б) възможни непредвидени разходи (8% от общата стойност): **7 721,63 лв. без ДДС.**

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количества СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане** – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане** – 10% - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG46RZBB91551008894401

БАНКА: Райфайзенбанк България

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е **5 212,10 лева**, което е **5%** от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза изцяло и в пълен размер представената гаранция за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

3.6. Възложителят инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- Фактура

- Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е територията на Възложителя – **парова централа в рудник „Трояново – север“ в сграда с идентификатор 37507.201.347.43**

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.



5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до 4 (четири) месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Конкретните срокове са посочени в линеен график за изпълнение на работите и плащанията – Приложение №2 към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

5.7. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи - 10 /десет/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.



8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

9.5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Възложителят не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.

9.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.3. При констатиране нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.4. С окончателното му изпълнение;

11.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;



11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

12.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

а) искания за изменения в проектите;

б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;

в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;

г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;

д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);

е) с акт на компетентен държавен орган .

12.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

12.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

12.2. Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.

12.3. Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

12.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

13. ПОДСЪДНОСТ

13.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток“ ЕАД.

14. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

14.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

14.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

14.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

14.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

14.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

14.7. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

14.8. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

15. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

15.1. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 58 от ЗОП

15.2. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

15.3. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

15.4. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОВЗД.

15.5. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

15.6. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.



Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на възложителя

Приложение №2 – Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя

Приложение №3 – Ценово предложение на изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Информационни“

Господин Вълчев
Юрисконсулт, Правна служба

Изготвил:
Виолета Курт
Експерт търговия, отдел „Търговски“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
НИКОЛА СТАНОЕВ

Управител

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ**

**„Газификация на парова централа на рудник „Трояново север”
/МИНИ МАРИЦА ИЗТОК/
(строителство-СМР)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката

СМР: „Газификация на парова централа на рудник „Трояново север”

**Място на изпълнение: Парова централа в рудник „Трояново – север” в сграда с
идентификатор 37507.201.347.43**

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж.Динко Бинев – инв. к-л част Конструктивна, инж.Зорка Маджарова – инв.к-л част Машинно-технологична, д-р инж.Димитър Цонев – инв. к-л част Електро .

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Работен проект на тема:Газификация на парова централа на рудник „Трояново Север“ в сграда с идентификатор 37507.201.347.43

- по следните части:

- Работен проект - част „Машинно – технологична“- площадков газопровод - ТТ 17/07.01.00.00 МТ

- Работен проект - част " Машинно – технологична"- Комин и дымоход - ТТ 17/07.01.00.00 МТ

- Работен проект - част „Машинно – технологична“- вътрешна газификация - ТТ 17/07.02.00.00 МТ

- Работен проект - част " Машинно – технологична "- ТТ 17/07.00.00.00 МТ

- Работен проект- част „Електро и КИП и А“ - ТТ 17/07.00.00.00 Е

- Работен проект - част "Геодезия" - ТТ 17/07.00.00.00

- Работен проект - част "Конструкции" - ТТ 17/07.00.00.00 К

- Работен проект - част "Архитектура"

- Работен проект - част "ПБ" - ТТ 17/07.00.00.00 Пожб

- Работен проект - част "ПБЗ" - ТТ 17/07.00.00.00 МТ

- Работен проект - част "ПУСО" - ТТ 17/07.00.00.00

- Работен проект - част "Инструкция за изпитване"

- Работен проект - част "Архитектура"

3. Категория на строежа: IV категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „в“ и буква „д“ от ЗУТ
4. Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горещитираните проекти
Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.
Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен тип на изделието насочващ към определен производител или търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент“.
5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.
Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по изпълнение и контрол на строителството.
6. Качеството на материалите за строителния процес – Изискванията към материалите са описани в обяснителната записка на проекта. Всички елементи да са сертифицирани за работа с газ. При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали –сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.
7. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:
При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и
- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
 - Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
 - Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството

на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (8%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
 - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
 - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
 - ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
 - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
- Фактура

8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 1з—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влягане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите
- НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - дв. бр. 92 от 2013 г.)
- НАРЕДБА за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ(УБЕПРГСИ-УПГ), ДВ бр.67 от 02.08.2004г., изм. И доп.ДВ бр.88 от 24.10.2014г.
- Наредба №6 за технически правила и норми за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (ТПНПИПОСПРДПГ)-ДВ бр.107 от 2004г., изм. И доп. ДВ бр.30 от 1 Април 2014г.
- БДС по техническа безопасност за газови съоръжения и инсталации и съдове,работещи под налягане
- БДС EN за газови съоръжения и инсталации
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;

9. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - 10 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4т.1 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

10. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 4 месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно

чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя линеен график в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

ИЗГОТВИЛ:

инж. Анна Мащикова

инж. Оценяване и остойностяване на обекти

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛИ:

Живко Желев

Р-л звено ИК

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ТЕРМО 97“ ЕООД, (наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ: 112073199, седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Димитър Греков“ № 8, ет. 1, ап. 27,
тел.: 034/445720, факс: 034/445720, e-mail: termo97@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Газификация на парова централа на рудник „Трояново – север“ – реф.39/2018 - ОПнс.

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон на ЗБУТ, Наредба № 2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из – 2377/15.09.2011 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из – 21971/29.10.2011г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 4 /четири/ месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия /ниво, съгласно чл.157(1) от ЗУТ(Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Приемо – предавателен протокол м/у страните (Констативен акт обр.15.)

С офертата си представяме линеен график за изпълнение на работите – Приложение № 3.

Гаранционният срок на изпълнените работи е 10 /десет/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.Гаранцията не покрива умишлени повреди,

повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

Декларираме, че гаранционният срок на доставените и влагани материали, ще бъде не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван, за което прилагаме декларация (по образец на Възложителя).

Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката.

Всички документи в процеса на строителство ще се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

Ще предоставим Констативен акт обр.15 на Възложителя и екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяващи фактическото изпълнение.

Съгласни сме приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец, като за целта се съставят протоколи за действително извършените дейности, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

Приложения:

Приложение №1 - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника

Приложение № 2 - Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Приложение №3 - Линеен график за изпълнение на работите .

Приложение №4 – Декларация за оглед на обекта /по образец на Възложителя/


Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....

Дата: 23.07.2018г


Подпис: **Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

Илиян
(име и фамилия)



име	к-во	кол.тр.	бр.дни	начало	край	Авг. 2018	Септ. 2018	Окт. 2018	Ноем. 2018
Газификация на	1.00	184	120	01.08.2018	28.11.2018				
I. Площадков	1.00	51	44	01.08.2018	13.09.2018				
II. Земни работи (към	1.00	14	30	26.08.2018	24.09.2018				
III. Вътрешна	1.00	27	42	01.09.2018	12.10.2018				
IV. Комин ф450 - 1	1.00	22	38	12.09.2018	19.10.2018				
V. Комин ф500 - 1 бр.	1.00	19	36	23.09.2018	28.10.2018				
VI. Част електро	1.00	25	40	04.10.2018	12.11.2018				
VII. Част конструкции	1.00	26	36	24.10.2018	28.11.2018				

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ТЕРМО 97“ ЕООД, (наименование на участника)
 ЕИК/БУЛСТАТ: 112073199, седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Димитър Греков“ № 8, ет. 1, ап. 27,
 тел.: 034/445720, факс: 034/445720, e-mail: termo97@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Газификация на парова централа на рудник „Трояново – север“ – реф.39/2018 - ОПнс.

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на : 104 242,06 лв.

Словом: сто и четири хиляди, двеста четиридесет и два, 0,06 лева

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката. Евантуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не сме размествали редове, променяли и пропускали позиции.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

- А). Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител, придружена с анализни цени за всеки вид СМР.
- Б) Попълнен списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
- В) Спецификация на материалите, доставка на изпълнителя
- Г) Методика за определяне цената и условията за плащанията в това число и на допълнителните такива.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата: 23.04.2018

Подпис: **Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

Никола Габров

Газификация на парова централа на р-к Трояново север" /Мини Марица Изток/

количествена сметка

№	ОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	М-ка	К-во	Ед.цена	Стойност	Ед.цена. м-ли	Стойност м-ли
		I. Площадков газопровод						
1		Доставка и монтаж на тръба РЕ 100- ф 110 x 10	м.	7.50	58.58	439.35	29.50	221.25
2		Доставка и монтаж на коляно РЕ 90° - ф 110	бр.	2.00	112.50	225.00	91.04	182.08
3		Доставка и монтаж на преход РЕ- ф110 x St -4"	бр.	1.00	431.66	431.66	359.39	359.39
4		Доставка и монтаж на РЕ тройник Т- ф 110	бр.	1.00	135.44	135.44	92.52	92.52
5		Доставка и монтаж на РЕ муфа преходна MR ф 110/ ф 90	бр.	1.00	94.29	94.29	64.28	64.28
6		Доставка и монтаж на РЕ муфа преходна MR ф 110/ ф 63	бр.	1.00	105.31	105.31	78.73	78.73
7		Доставка и монтаж на безшевна стоманена тръба ф 114 x 5	м	13.00	55.92	726.96	35.15	456.95
8		Доставка и монтаж на коляно 90° - ф 4 "	бр.	2.00	37.78	75.56	18.46	36.92
9		Доставка и монтаж на РЕ преход ф90 x St -3"	бр.	2.00	318.05	636.10	264.92	529.84
10		Доставка и монтаж на преход ф4"xф3"	бр.	2.00	74.63	149.26	22.14	44.28
11		Доставка и монтаж на тръба РЕ 100- ф 90 x 8,2	м.	235.00	37.50	8812.50	19.67	4622.45
12		Доставка и монтаж на РЕ коляно 90° - ф 90	бр.	6.00	82.09	492.54	62.61	375.66
13		Доставка и монтаж на тръба РЕ 100- ф 63 x 5,8	м	22.07	17.21	379.82	10.12	223.35
14		Доставка и монтаж на РЕ коляно 90° - ф 63	бр.	2.00	59.55	119.10	35.35	70.70
15		Доставка и монтаж на РЕ тройник Т- ф 90	бр.	1.00	68.77	68.77	54.47	54.47
16		Доставка и монтаж на РЕ муфа преходна MR ф 90/ ф 63	бр.	2.00	57.61	115.22	46.65	93.30
17		Доставка и монтаж на РЕ муфа затваряща MV ф 63	бр.	2.00	37.02	74.04	26.29	52.58
18	FNT 16.00.00	Доставка и монтаж на РЕ кран спирателен ф90;Ру10	бр.	1.00	210.76	210.76	150.28	150.28

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски котрол:
инж.Динко Бинев по част Конструктивна
инж.Зорка Маджарова по част Машинно технологична
д-р инж.Димитър Цонев по част Електро и КИП и А

№	ОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	М-ка	К-во	Ед.цена	Стойност	Ед.цена. м-ли	Стойност м-ли
19		Доставка и монтаж на РЕ муфа MB ф90	бр.	2.00	53.98	107.96	37.70	75.40
20	FNT 30.00.00	Доставка и монтаж на материали за хоризонтален сондаж с РЕ тръба ф 90 в кожух от стоманена тръба ф219х5- комплект с всички необходими елементи	м	33.29	203.90	6787.83	55.57	1849.93
21	FNT 20.00.00	Доставка и монтаж свещ St ф60 х4 - комплект	м	10.00	35.31	353.10	24.35	243.50
22		Доставка и монтаж на изолационна полимерна лента СИЛ b=200 mm, L=15m (2слоя)	м	15.00	8.56	128.40	7.57	113.55
23		Доставка и монтаж на предпазна лента ФОЗИП b=200 mm, L=7,5m	м	7.50	8.14	61.05	7.15	53.63
24		Доставка и полагане на обозначителна лента с метална нишка "ГАЗОПРОВОД"	м	264.00	2.53	667.92	1.54	406.56
25		Доставка и полагане на грунд алкиден	кг	10.00	23.80	238.00	3.78	37.80
26		Доставка и полагане на сребърен феролит - за вълн. газопр.	кг	0.70	16.40	11.48	2.64	1.85
		I. Площадков газопровод				21647.43		10491.24
		II. Земни работи (към площадков газопровод)						
1.		Разкъртане, включително рязане на асфалтова настилка с дебелина до 20 см	м3	21.70	9.56	207.45	5.40	117.18
2		Изкоп с багер земни почви при нормални условия на отвал	м3	129.20	4.68	604.66	0.00	0.00
3		Ръчен изкоп за подравняване	м3	12.92	23.40	302.33	0.00	0.00
4		Полагане на пясъчна подложка трамбована под и над тръбопроводи	м3	53.00	47.51	2518.03	46.71	2475.63
5		Засипване на тесни изкопи с изкопана земна маса от място, включително трамбоване ръчно	м3	16.90	8.90	150.41	0.00	0.00
6		Засипване на тесни изкопи с трошляк, включително трамбоване	м3	29.00	24.45	709.05	14.45	419.05

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски котнрол:
инж.Динко Бинев по част Конструктивна
инж.Зорка Маджарова по част Машинно технологична
д-р инж.Димитър Цонев по част Електро и КИП и А

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

№	ОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	М-ка	К-во	Ед.цена	Стойност	Ед.цена.	Стойност
7		Възстановяване на асфалтова настилка с дебелина до 20 см	м2	79.50	52.00	4134.00	50.00	3975.00
8		Натоварване и транспорт на земни маси със самосвал на 5 км	м3	19.00	9.99	189.81	0.00	0.00
		II. Земни работи (към площадков газопровод)				8815.74		6986.86
		III. Вътрешна газификация						
1		Доставка и монтаж вентилатор осов взривозащитен ВОС – 5 / Ex /; 7000 m3/h; 400 V	бр.	2.00	1739.31	3478.62	1586.67	3173.34
2		Доставка и монтаж тройник ф 4" х ф 4" х ф 4"	бр.	1.00	71.40	71.40	57.67	57.67
3		Доставка и монтаж преход ф 4" х ф 2 1/2"	бр.	2.00	59.52	119.04	20.44	40.88
4		Доставка и монтаж на безшевна стоманена тръба ф 114 х 4	м	10.50	48.22	506.31	35.15	369.08
5		Доставка и монтаж на коляно 90° - ф 4"	бр.	4.00	54.28	217.12	18.46	73.84
6	FN 104.00.00	Доставка и монтаж конзола Ду 100	бр.	2.00	39.04	78.08	24.35	48.70
7		Доставка и монтаж на безшевна стоманена тръба ф 60 х 4	м	22.50	29.76	669.60	18.22	409.95
8		Доставка и монтаж коляно 90° - ф 2"	бр.	4.00	26.42	105.68	7.57	30.28
9	FN 104.00.00	Доставка и монтаж конзола Ду 50	бр.	4.00	30.11	120.44	15.54	62.16
10		Доставка и монтаж на метална жалюзийна решетка за достъп на пресен въздух 1200 х Н=600 мм	бр.	1.00	446.33	446.33	370.01	370.01
11		Доставка и монтаж ъглов щуцер G 1/2"	бр.	3.00	8.14	24.42	4.28	12.84
12		Доставка и монтаж манометър ф 100; 0-250 mbar	бр.	2.00	47.16	94.32	37.22	74.44
13		Доставка и монтаж кран сферичен за газ, DN65, PN 16	бр.	2.00	341.40	682.80	301.65	603.30
14		Доставка и монтаж на фланец ФСП 1,6 – 65	бр.	4.00	50.96	203.84	25.76	103.04
15		Доставка и монтаж уплътнение DN65 PN16, Jt2	бр.	5.00	4.02	20.10	2.04	10.20
16		Доставка и монтаж филтър за газ DN65, PN6	бр.	1.00	295.13	295.13	265.32	265.32
17		Доставка и монтаж болт М 16 х 60	бр.	24.00	1.08	25.92	0.00	2.16

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски котирол:
инж.Динко Бинев по част Конструкция
инж.Зорка Маджарова по част Машинно технологична
Д-р инж.Димитър Цонев по част Електро и КИП и А

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

№	ОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	М-ка	К-во	Ед.цена	Стойност	Ед.цена. м-лн	Стойност м-лн
18		Доставка и монтаж гайка М 16	бр.	24.00	0.48	11.52	0.29	6.96
19		Доставка и монтаж пресостат DG 150 B (30-150 mbar)- 1/4 "	бр.	2.00	113.43	226.86	93.56	187.12
20		Доставка и монтаж щупер прав – G 1/4 "	бр.	2.00	6.38	12.76	1.88	3.76
21	FN 60.00.00	Доставка и монтаж опора Ду 50	бр.	2.00	37.27	74.54	19.60	39.20
22		Доставка и монтаж преход ф 2 1/2" х ф 2"	бр.	2.00	35.28	70.56	9.03	18.06
23		Доставка и монтаж пробна горелка PB 2 – 1/2"	бр.	1.00	66.16	66.16	32.47	32.47
24		Доставка и монтаж кран с бутон за манометър VE 2 – 1/2"	бр.	3.00	25.17	75.51	19.21	57.63
25		Доставка и монтаж на безшевна стоманена тръба ф 76 х 4	м	5.00	28.81	144.05	22.54	112.70
26		Доставка и монтаж коляно 90° - ф 2 1/2 "	бр.	5.00	36.57	182.85	12.63	63.15
27		Доставка и монтаж преход PE- ф63 х St -2"	бр.	1.00	171.92	171.92	117.29	117.29
28	TT17/07.02.01. 004C	Доставка и монтаж аварийен отсекател GECA – DN 80; 500mbar, комплект	бр.	1.00	926.99	926.99	887.24	887.24
29		Доставка и монтаж преход ф 4" х ф 3"	бр.	1.00	49.83	49.83	17.19	17.19
30		Доставка и монтаж на безшевна стоманена тръба ф 89 х 4	м	2.00	39.00	78.00	27.05	54.10
31		Доставка и монтаж коляно 90° - ф 3 "	бр.	3.00	48.93	146.79	18.50	55.50
32	TT17/07.00.01. 004C	Доставка и монтаж ГРТ 600 mm ³ /h; 6 bar/100 mbar; комплект	бр.	1.00	4326.52	4326.52	3742.20	3742.20
33	FN 104.00.00	Доставка и монтаж конзола Ду 80	бр.	2.00	39.47	78.94	21.38	42.76
34		Доставка и монтаж на пожароустойчива врата с EI 90 мин 900x2050	бр.	3.00	834.03	2502.09	714.78	2144.34
35		Доставка и монтаж на пожароустойчива врата с EI 90 мин 1220x2100	бр.	1.00	986.56	986.56	847.44	847.44
36		Пожарогасител прахов 6 кг с огнегасителен прах BC	бр.	2.00	71.94	143.88	71.94	143.88

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски котнрол:
инж.Динко Бинев по част Конструктивна
инж.Зорка Маджарова по част Машинно технологична
д-р инж.Димитър Цонев по част Електро и КИП и А

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

№	ОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	М-ка	К-во	Ед.цена	Стойност	Ед.цена. М-ли	Стойност М-ли
37		Пожарогасител прахов 12 кг с огнегасителен прах BC	бр.	2.00	121.00	242.00	121.00	242.00
38		Пожарогасител 9 л с пяна	бр.	2.00	80.30	160.60	80.30	160.60
39		Противопожарно одеало тежък тип	бр.	2.00	96.80	193.60	96.80	193.60
40		Доставка и полагане на грунд алкиден	кг	10.00	23.80	238.00	3.78	37.80
41		Доставка и полагане на жълта алкидна боя - за вътр. газопр.	кг	10.00	33.22	332.20	8.20	82.00
42		Технологични изпитания на газопроводи, вкл. рентгено-графичен контрол	бр.	1.00	2215.49	2215.49	0.00	0.00
		III. Вътрешна газификация				20817.37		14996.20
		IV. Комин ф450 - 1 бр.						
1.		Изработка и монтаж на пръстен ф450 x L=1000 mm, от неръждаема ламарина Лт4, за основа на комин,	бр.	2.00	508.15	1016.30	349.15	698.30
2.		Доставка и монтаж на опорен фланец от неръждаема стомана Лт4 x ф600 x ф384	бр.	1.00	407.60	407.60	206.47	206.47
3.		Доставка и монтаж на ребро от неръждаема стомана Лт4 x 44 x 400	бр.	12.00	110.45	1325.40	11.07	132.84
4.		Изработка и монтаж на пръстен ф450 x 1000 от неръждаема ламарина Лт2 (вкл. пробовземен отвор на два от тях); монтаж с кран	бр.	9.00	419.19	3772.71	204.28	1838.52
5.		Изработка и монтаж на димоход от неръждаема стомана (от котли към комини), съставен от:						
5.1.		Кръг ф10x100 - 0,1 м.	бр.	2.00	14.34	28.68	6.39	12.78
5.2.		Рамка-Лт4 х-312х414х-120	бр.	1.00	77.65	77.65	49.83	49.83
5.3.		Шина укрепваща Лт2 х 50 - 6 м.	бр.	1.00	124.52	124.52	37.07	37.07
5.4.		Трапец Лт2х392/292х640	бр.	2.00	129.03	258.06	29.66	59.32
5.5.		Трапец Лт2х392/292х702	бр.	1.00	146.54	146.54	35.24	35.24
5.6.		Страница Лт2 х 292х100	бр.	2.00	25.56	51.12	5.69	11.38

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски котнрол:
инж.Динко Бинев по част Конструкивна
инж.Зорка Маджарова по част Машинно технологична
Д-р инж.Димитър Цонев по част Електро и КИП и А

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

№	ОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	М-ка	К-во	Ед.цена	Стойност	Ед.цена.	Стойност	м-ли
5.7.		Страница Лт2 x 392x100	бр.	1.00	27.65	27.65	7.78	7.78	7.78
5.8.		Дъно Лт2 x 392x292x890	бр.	1.00	242.80	242.80	123.55	123.55	123.55
5.9.		Страница Лт2 x 292x150	бр.	1.00	27.72	27.72	7.84	7.84	7.84
5.10.		Страница Лт2 x 392x150	бр.	2.00	28.34	56.68	8.47	16.94	16.94
6.		Доставка и монтаж на кондензоотвод ф1"	бр.	1.00	42.42	42.42	30.49	30.49	30.49
7.		Доставка и монтаж на шапка от неръждаема стомана Лт2 x ф900	бр.	1.00	177.86	177.86	98.36	98.36	98.36
		<i>IV. Комин ф450 - 1 бр.</i>				7783.71		3366.71	
		<i>V. Комин ф500 - 1 бр.</i>							
1.		Изработка и монтаж на пръстен ф500 x L=1000 mm, от неръждаема ламарина Лт4, за основа на комин,	бр.	1.00	486.26	486.26	406.76	406.76	406.76
2.		Изработка и монтаж на пръстен ф500 x L=580 mm, от неръждаема ламарина Лт4, за основа на комин,	бр.	1.00	295.75	295.75	236.13	236.13	236.13
3.		Доставка и монтаж на опорен фланец от неръждаема стомана Лт4 x ф660 x ф384	бр.	1.00	661.79	661.79	343.79	343.79	343.79
4.		Доставка и монтаж на ребро от неръждаема стомана Лт4 x 80 x 400	бр.	12.00	64.53	774.36	16.83	201.96	201.96
5.		Изработка и монтаж на пръстен ф500 x 1000 от неръждаема ламарина Лт2 (вкл. пробовземемен отвор на два от тях); монтаж с кран	бр.	9.00	572.57	5153.13	291.81	2626.29	2626.29
6.		Изработка и монтаж на тройник Лт4 ф500 x632/172 от неръждаема ламарина Лт4,	бр.	1.00	246.68	246.68	127.44	127.44	127.44
7.		Изработка и монтаж на димоход ф500 x L=700 mm, от неръждаема ламарина Лт4, за основа на комин,	бр.	1.00	470.31	470.31	271.57	271.57	271.57
8.		Доставка и монтаж на кондензоотвод ф1"	бр.	1.00	42.42	42.42	30.49	30.49	30.49

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски котрол:
инж.Динко Бинев по част Конструктивна
инж.Зорка Маджарова по част Машинно технологична
д-р инж.Димитър Цонев по част Електро и КИП и А

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

№	ОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	М-ка	К-во	Ед.цена	Стойност	Ед.цена. м-ли	Стойност м-ли
9.		Доставка и монтаж на шапка от неръждаема стомана Лт2 x ф1000	бр.	1.00	248.59	248.59	129.34	129.34
10.		Шина укрепваща Лт2 x 50 - 3 м.	бр.	1.00	58.28	58.28	18.54	18.54
11.		Общи материали за 2 комина						
11.1.		Доставка и монтаж на термоустойчива минерална вата за изолация на комини	м2	16.00	19.60	313.60	7.68	122.88
11.2.		Доставка и монтаж на поцинкована ламарина за обшивка на комини Лт 0,6	м2	16.00	19.83	317.28	9.89	158.24
11.3.		Доставка и монтаж на фундаментни болтове М20	бр.	24.00	20.43	490.32	10.49	251.76
11.4.		Доставка и монтаж на гайки М20	бр.	24.00	1.59	38.16	1.19	28.56
12.		Доставка и монтаж на материали при преминаване на комини през стоманено-бетонова плоча (по чертеж)						
12.1.		Пробиване на отвор през стоманено - бетонова плоча ф 535	бр.	2.00	78.10	156.20	0.00	0.00
12.2.		Доставка и монтаж на водоотражател Лт 1,5	м2	1.20	42.29	50.75	12.47	14.96
12.3.		Доставка и монтаж на обсадна тръба ф 530	м	1.00	169.73	169.73	100.17	100.17
13.		Материали за заземление на комини						
13.1.		Доставка и монтаж на кабел ПВА 10мм2	м	20.00	5.57	111.40	3.50	70.00
13.2.		Кабелни обувки	бр.	20.00	0.60	12.00	0.32	6.40
		V. Комини ф500 - 1 бр.				10097.01		5145.28

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД



Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол:
инж.Динко Бинев по част Конструктивна
инж.Зорка Маджарова по част Машинно технологична
д-р инж.Димитър Цонев по част Електро и КИП и А

№	ОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	М-ка	К-во	Ед.цена	Стойност	Ед.цена. м-лн	Стойност м-лн
		VI. Част електро						
1	FNA09.04-O	Доставка и монтаж на табло за аварийно осветление и вентилация-виж схемата и спецификацията	бр.	1.00	1952.61	1952.61	998.61	998.61
2		Доставка и монтаж на двуканален газсигнализатор GA 220/2 за еврошина , комплект с два датчика	бр.	1.00	1213.88	1213.88	908.60	908.60
3		Доставка и монтаж на осветително тяло OTB - 23 f (Ex) e I I T3, IP66, 220 V	бр.	3.00	311.85	935.55	269.87	809.61
4		Доставка и монтаж на ел.кабел СВТ 5 x 2,5mm2	м	30.00	3.76	112.80	2.65	79.50
5		Доставка и монтаж на ел.кабел СВТ 3 x 1,5mm2	м	80.00	1.86	148.80	1.03	82.40
6		Доставка и монтаж на ел.кабел СВТ 4 x 1,5mm2	м	40.00	2.31	92.40	1.34	53.60
7		Доставка и монтаж на ел.кабел ШВПС 4 x 0,5mm2	м	40.00	1.84	73.60	0.87	34.80
8		Доставка и монтаж на ел.кабел ШВПС 2 x 1mm2	м	25.00	1.65	41.25	0.68	17.00
9		Доставка и монтаж на скара за кабели комплект с носачи	м	50.00	44.04	2202.00	37.82	1891.00
10		Доставка и монтаж на метален шлаух ф14	м	80.00	5.57	445.60	4.19	335.20
11		Доставка и полагане по стена със скоби на кабел СВТ 3x50 mm2	м	25.00	42.51	1062.75	39.74	993.50
12		Направа на суха разделка на кабел СВТ 3x50mm2	бр.	4.00	4.84	19.36	0.00	0.00
13		Доставка и монтаж на кабел ПВА 16mm2	м	30.00	4.78	143.40	3.40	102.00
14		Доставка и монтаж на кабелни обувки 16mm2	бр.	20.00	1.14	22.80	0.45	9.00
15	TT17/07.01.00E	Доставка и монтаж на силово табло-виж схемата	бр.	1.00	1604.88	1604.88	1108.80	1108.80
16		Тест и настройка на системата	бр.	1.00	839.52	839.52	0.00	0.00
		IV. Част електро				10911.20		7423.62

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски котирол:
инж.Динко Бинев по част Конструктивна
инж.Зорка Маджарова по част Машинно технологична
д-р инж.Димитър Цонев по част Електро и КИП и А

№	ОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	М-ка	К-во	Ед.цена	Стойност	Ед.цена. м-ли	Стойност м-ли
		VII. Част конструкции (към преминаване над река и към фундаменти за два комина)						
1		Разбиване на бетон	м3	1.50	222.30	333.45	0.00	0.00
2		Изкоп ръчно	м3	15.00	33.17	497.55	0.00	0.00
3		Засипване на изкопи механично	м3	11.00	8.66	95.26	0.00	0.00
4		Уплътняване на земни почви на пластове 20 см	м3	11.00	4.15	45.65	0.00	0.00
5		Ръчно наговарване, превоз и разтоварване стр. отпадъци на 50 м	м3	6.00	16.58	99.48	0.00	0.00
6		Превоз отпадъци 5 км	м3	5.50	2.62	14.41	0.00	0.00
7		Разриване отпадъци на депо	м3	5.50	5.00	27.50	0.00	0.00
8		Котраж за фундаменти	м2	11.36	36.47	414.30	23.37	265.48
9		Бетон C8/10 за настилки сулфатостойчив	м3	0.63	144.51	91.04	124.51	78.44
10		Бетон C20/25 за фундаменти сулфатостойчив	м3	4.48	174.88	783.46	144.88	649.06
11		Транспорт на бетон с бетоновоз 20 км	м3	5.11	2.67	13.64	0.00	0.00
12		Полагане на бетон с автобетон помпа	м3	1.84	176.66	325.05	0.00	0.00
13		Превоз на бетон с ръчни колички	м3	3.27	38.00	124.26	0.00	0.00
14		Доставка и монтаж на армировка - B235	кг	27.50	3.09	84.98	1.09	29.98
14		Доставка и монтаж на армировка - B500	кг	360.32	3.14	1131.40	1.14	410.76
16		Възстановяване на ст.б.настилка 15 см	м2	6.80	41.53	282.40	26.53	180.40
17		Доставка и монтаж на стоманена конструкция	кг	65.00	3.55	230.75	1.76	114.40
		VI. Част конструкции				4594.59		1728.53
		ОБЩО за I, II, III, IV, V, VI, VII в лева без ДДС:				84667.04		50138.44
		Печалба 14%, в лева без ДДС:				11853.39		7019.38
		Обща стойност, в лева без ДДС				96520.43		57157.82
		Непредвидени разходи 8%, в лева без ДДС:				7721.63		4572.63
		Сметна стойност, в лева без ДДС:				104242.06		61730.44

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски котрол:
инж.Динко Бинев по част Конструктивна
инж.Зорка Маджарова по част Машинно технологична
д-р инж.Димитър Цонев по част Електро и КИП и А

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Газификация на парова централа на р-к Трояново север" /Мини Марица Изток/

Списък
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	Електрофузионна заваръчна машина	6.49	5	50	48.67
2	Заваръчен апарат	28.68	4.36	50	187.60
3	Сонда за хоризонтално сондиране	8.32	150	50	1872.56
4	Автокран	5.4	480	10	2851.20
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Газификация на парова централа на р-к Трояново север" /Мини Марица Изток/


СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР


№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	тръба РЕ 100- ф 110 x 10	м	7.5	26.82	10	221.27	Ромстал
2	коляно РЕ 90° - ф 110	бр.	2	82.76	10	182.07	Ромстал
3	преход РЕ- ф110 x St -4"	бр.	1	326.72	10	359.39	Ромстал
4	РЕ тройник Т- ф 110	бр.	1	84.11	10	92.52	Ромстал
5	РЕ муфа переходна MR ф 110/ ф 90	бр.	1	64.28	0	64.28	Ромстал
6	РЕ муфа переходна MR ф 110/ ф 63	бр.	1	71.57	10	78.73	Ромстал
7	безшевна стоманена тръба ф 114 x 5	м	23.5	31.95	10	825.97	Тим Метал
8	коляно 90° - ф 4 "	бр.	6	16.78	10	110.75	Тим Метал
9	РЕ переход ф90 x St -3"	бр.	2	240.84	10	529.85	Ромстал
10	преход ф4"xф3"	бр.	2	20.13	10	44.29	Тим Метал
11	тръба РЕ 100- ф 90 x 8,2	м	268.29	17.88	10	5276.73	Ромстал
12	РЕ коляно 90° - ф 90	бр.	6	56.92	10	375.67	Ромстал
13	тръба РЕ 100- ф 63 x 5,8	м	22.07	9.2	10	223.35	Ромстал
14	РЕ коляно 90° - ф 63	бр.	2	32.14	10	70.71	Ромстал
15	РЕ тройник Т- ф 90	бр.	1	49.52	10	54.47	Ромстал
16	РЕ муфа переходна MR ф 90/ ф 63	бр.	2	42.41	10	93.3	Ромстал
17	РЕ муфа затваряща MV ф 63	бр.	2	23.9	10	52.58	Ромстал
18	РЕ кран спирателен ф90; Ру10	бр.	1	136.62	10	150.28	Ромстал
19	РЕ муфа MB ф90	бр.	2	25.13	50	75.39	Ромстал
20	стоманена тръба ф219x5	бр.	33.29	32.64	10	1195.24	Тим Метал
21	свещ St ф60 x4 - комплект	бр.	10	22.14	10	243.54	Тим Метал
22	изолационна полимерна лента СИЛ b=200 mm, l=15m	бр.	30	3.44	10	113.52	Ромстал

23	предпазна лента ФОЗИП b=200 mm, L=7,5m	м	7.5	6.5	10	53.63	Ромстал
24	обозначителна лента с метална нишка "ГАЗОПРОВОД"	м	264	1.4	10	406.56	Ромстал
25	ГРУНД	кг	20	3.44	10	75.68	Оргахим
26	ФЕРОЛИТ СРЕБЪРЕН	кг	0.7	2.4	10	1.85	Оргахим
27	Диск рязане фугорез ф 450 мм	бр.	21.7	4.91	10	117.2	Симекс
28	ПЯСЪК	м3	53	31.14	50	2475.63	България
29	КАМЪК ТРОШЕН	м3	29	13.14	10	419.17	България
30	АСФАЛТ	кг	795	5	0	3975	България
	вентилатор осов взривозащитен ВОС - 5 / Ex /;						
31	7000 m3/h; 400 V	бр.	2	1442.43	10	3173.35	СиП
32	тройник ф 4" х ф 4" х ф 4"	бр.	1	52.43	10	57.67	Тим Метал
33	преход ф 4 " х ф 2 1/2"	бр.	2	18.58	10	40.88	Тим Метал
34	конзола Ду 100	бр.	2	22.14	10	48.71	Тим Метал
35	безшевна стоманена тръба ф 60 х 4	м	22.5	16.56	10	409.86	Тим Метал
36	коляно 90° - ф 2 "	бр.	4	6.88	10	30.27	Тим Метал
37	конзола Ду 50	бр.	4	14.13	10	62.17	Тим Метал
	метална жалузийна решетка за достъп на						
38	пресен въздух 1200 х Н=600 мм	бр.	1	336.37	10	370.01	СИГ България
39	ъглов щуцер G 1/2"	бр.	3	3.89	10	12.84	Тим Метал
40	манометър ф 100; 0-250 mbar	бр.	2	33.84	10	74.45	България терм
41	кран сферичен за газ, DN65, PN 16	бр.	2	274.23	10	603.31	Мадас
42	фланец ФСП 1,6 - 65	бр.	4	23.42	10	103.05	Тим Метал
43	уплътнение DN65 PN16, Лт2	бр.	5	1.85	10	10.18	Тим Метал
44	филтър за газ DN65, PN6	бр.	1	241.2	10	265.32	Мадас
45	БОЛТ НОРМ.ТОЧНОСТ ПОЦИНКОВАН 16X65	бр.	24	0.88	10	2.11	ИТТ България
46	гайка М 16	бр.	24	0.26	10	6.86	ИТТ България
47	пресостат DG 150 В (30-150 mbar)-1/4 "	бр.	2	85.05	10	187.11	България терм
48	щуцер.прав-G.1/4 "	бр.	2	1.71	10	3.76	Тим.Метал
49	опора Ду 50	бр.	2	17.82	10	39.2	Тим Метал
50	преход ф 21/2" х ф 2"	бр.	2	8.21	10	18.06	Тим Метал
51	горелка консумативи	бр.	1	29.52	10	32.47	Риело
52	кран с бутон за манометър VE 2 -1/2"	бр.	3	17.46	10	57.62	България терм
53	безшевна стоманена тръба ф 76 х 4	м	5	20.49	10	112.7	Тим Метал

54	коляно 90° - ф 21/2 "		бр.	5	11.48	10	63.14	Тим Метал
55	преход РЕ- ф63 х St-2"		бр.	1	106.63	10	117.29	Ромстал
56	авариен отсекател GECA – DN 80; 500mbar, комплект		бр.	1	806.58	10	887.24	Мадас
57	преход ф 4" х ф 3"		бр.	1	15.63	10	17.19	Тим Метал
58	безшевна стоманена тръба ф 89 х 4		м	2	24.59	10	54.1	Тим Метал
59	коляно 90° - ф 3 "		бр.	3	16.82	10	55.51	Тим Метал
60	ГРТ 600 mm3/h; 6 bar/100 mbar; комплект		бр.	1	3402	10	3742.2	Мадас
61	конзола Ду 80		бр.	2	19.44	10	42.77	Тим Метал
62	пожароустойчива врата с EI 90 мин 900x2050		бр.	3	649.8	10	2144.34	Италия
63	пожароустойчива врата с EI 90 мин 1220x2100		бр.	1	770.4	10	847.44	Италия
64	Пожарогасител прахов 6 кг с огнегасителен прах ВС		бр.	2	65.4	10	143.88	България терм
65	Пожарогасител прахов 12 кг с огнегасителен прах ВС		бр.	2	110	10	242	България терм
66	Пожарогасител 9 л с пана		бр.	2	73	10	160.6	България терм
67	Противопожарно одеало тежък тип		бр.	2	88	10	193.6	България терм
68	жълта алкидна боя		бр.	10	7.45	10	81.95	Органик
69	пръстен ф450 х L=1000 mm, от неръждаема ламарина Лт4, за основа на комин,		бр.	2	317.41	10	698.3	Тим Метал
70	фланец от неръждаема стомана Лт4 х ф600 х ф384		бр.	1	187.7	10	206.47	Тим Метал
71	ребро от неръждаема стомана Лт4 х 44 х 400		бр.	12	9.88	12	132.79	Тим Метал
72	пръстен ф450 х 1000 от неръждаема ламарина Лт2 (вкл. пробовземен отвор на два от тях); монтаж с кран		бр.	9	185.71	10	1838.53	Тим Метал
73	Кръг ф10х100 – 0,1 м.		бр.	2	5.81	10	12.78	Тим Метал
74	Рамка Лт4 х 312 х 414х 120		бр.	1	45.3	10	49.83	Тим Метал
75	Шина укрепваща Лт2 х 50 - 6 м.		бр.	1	33.7	10	37.07	Тим Метал
76	Трапец Лт2х392/292х640		бр.	2	26.96	10	59.31	Тим Метал
77	Трапец Лт2х392/292х702		бр.	1	32.04	10	35.24	Тим Метал
78	Страница Лт2 х 292х100		бр.	2	5.17	10	11.37	Тим Метал



79	Страница Лт2 x 392x100	бр.	1	7.07	10	7.78	Тим Метал
80	Дъно Лт2 x 392x292x890	бр.	1	112.32	10	123.55	Тим Метал
81	Страница Лт2 x 292x150	бр.	1	7.13	10	7.84	Тим Метал
82	Страница Лт2 x 392x150	бр.	2	7.7	10	16.94	Тим Метал
83	Доставка и монтаж на кондензоотвод ф1"	бр.	2	27.72	10	60.98	Тим Метал
84	шапка от неръждаема стомана Лт2 x ф900	бр.	1	89.42	10	98.36	Тим Метал
85	пръстен ф500 x L=1000 mm, от неръждаема ламарина Лт4, за основа на комин,	бр.	1	369.78	10	406.76	Тим Метал
86	пръстен ф500 x L=580 mm, от неръждаема ламарина Лт4, за основа на комин,	бр.	1	214.66	10	236.13	Тим Метал
87	опорен фланец от неръждаема стомана Лт4 x ф660 x ф384	бр.	1	312.54	10	343.79	Тим Метал
88	ребро от неръждаема стомана Лт4 x 80 x 400	бр.	12	15.3	10	201.96	Тим Метал
89	пръстен ф500 x 1000 от неръждаема ламарина Лт2 (вкл. пробовземен отвор на два от тях); монтаж с кран	бр.	9	265.28	10	2626.27	Тим Метал
90	тройник Лт4 ф500 х632/172 от неръждаема ламарина Лт4,	бр.	1	115.85	10	127.44	Тим Метал
91	димхоход ф500 x L=700 mm, от неръждаема ламарина Лт4, за основа на комин,	бр.	1	246.88	10	271.57	Тим Метал
92	шапка от неръждаема стомана Лт2 x ф1000	бр.	1	117.58	10	129.34	Тим Метал
93	Шина укрепваща Лт2 x 50 - 3 м.	бр.	1	16.85	10	18.54	Тим Метал
94	термоустойчива минерална вата за изолация на комини	бр.	16	6.98	10	122.85	България терм
95	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	16	8.5	10	149.6	Тим Метал
96	НИТОВЕ /ТИП ПОП/	кг	16	0.49	10	8.62	ИТТ България
97	БОЛТ 'У' М 20 X 230	бр.	24	9.54	10	251.86	ИТТ България
98	гайки М20	бр.	24	1.08	10	28.51	ИТТ България
99	водоотражател Лт 1,5	бр.	1.2	11.34	10	14.97	Тим.Метал
100	стоманена тръба ф 530	бр.	1	91.06	10	100.17	Тим Метал
101	ПРОВОДНИК ПВ	м	20	3.18	10	69.96	Филкаб
102	ОБУВКА КАБЕЛНА М:	бр.	20	0.29	10	6.38	Филкаб
103	табло за аварийно осветление и вентилация - комплект	бр.	1	907.83	10	998.61	Филкаб



Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

104	Двуканален газсигнализатор GA 220/2 за еврошина	бр.	1	626	10	688.6	Мадас
105	Датчик за метан - Seitron	бр.	2	100	10	220	Мадас
106	осветително тяло ОТВ – 23 f (Ex) е II ТЗ, IP66, 220 V	бр.	3	245.34	10	809.62	Хийт он
107	КАБЕЛ СВБТ 5х2,5мм2	м	30	2.41	10	79.53	Филкаб
108	КАБЕЛ СВБТ 3х1,5мм2	м	80	0.94	10	82.72	Филкаб
109	кабел СВТ 4 х 1,5мм2	м	40	1.22	10	53.68	Филкаб
110	кабел ШВПС 4 х 0,5мм2	м	40	0.79	10	34.76	Филкаб
111	кабел ШВПС 2 х 1мм2	м	25	0.62	10	17.05	Филкаб
112	скара за кабели комплект с носачи	м	50	34.38	10	1890.9	Филкаб
113	шлаух ф14	м	80	3.81	10	335.28	Филкаб
114	кабел СВТ 3х50 мм2	м	25	36	10	990	Филкаб
115	Скоби за кабел	бр.	25	0.13	10	3.58	Филкаб
116	ПВА 16мм2	м	30	3.09	10	101.97	Филкаб
117	кабелни обувки 16мм2	бр.	20	0.41	10	9.02	Филкаб
118	Силово табло- комплект	бр.	1	1008	10	1108.8	Филкаб
119	ПИРОНИ	кг	0.93	1.8	10	1.84	ФТБ
120	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.57	80	10	49.98	България
121	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	1.14	1	10	1.25	България
122	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	2.27	80	10	199.94	България
123	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	11.36	1	10	12.5	България
124	Бетон С8/10 за настилки сулфатоустойчив	м3	0.63	113.19	10	78.44	България
125	Бетон С20/25 за фундаменти сулфатоустойчив	м3	4.48	131.71	10	649.07	България
126	армировка - В235	кг	27.5	0.99	10	29.95	Тим Метал
127	армировка - В500	кг	360.32	1.04	10	412.21	Тим Метал
128	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	6.8	24.12	10	180.42	България
129	стоманена конструкция	кг	65	1.6	10	114.4	Тим Метал

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:

Газификация на парова централа на р-к Трояново север" /Мини Марица Изток/

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 100 %
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 50 %
 - 2.3. Доставно складови разходи на материалите: 10 %
 - 2.4. Печалба:..... %
 - 2.5.
 - 2.6.
3. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
4. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД



ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.1	Доставка и монтаж м		7.5			
	МАТЕРИАЛИ:					
			0	0	0	0
	тръба РЕ 100- ф 110м		1	26.82	1.1	29.5
	ТРУД :					
	ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.		0.6	15.95	2	19.14
	МОНТАЖНИК ТЕХ- ч.ч.		0.5	9.94	2	9.94
						29.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки					58.58
	Обща цена :					58.58 лв.
N.2	Доставка и монтаж бр.		2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			0	0	0	0
	коляно РЕ 90° - ф 16бр.		1	82.76	1.1	91.04
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
88	Електрофузионна : мсм		0.1	5	1.5	0.75
	ТРУД :					
	ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.		0.4	15.95	2	12.76
	МОНТАЖНИК ТЕХ- ч.ч.		0.4	9.94	2	7.95
						20.71
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки					112.5
	Обща цена :					112.5 лв.
N.3	Доставка и монтаж бр.		1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			0	0	0	0
	преход РЕ- ф110 х 1бр.		1	326.72	1.1	359.39
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
88	Електрофузионна : мсм		0.1	5	1.5	0.75
77	Заваръчен апарат мсм		0.1	4	1.5	0.6
						1.35
	ТРУД :					
	ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.		1.6	15.95	2	51.05
	МОНТАЖНИК ТЕХ- ч.ч.		1	9.94	2	19.87
						70.92
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки					431.66
	Обща цена :					431.66 лв
N.4	Доставка и монтаж бр.		1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			0	0	0	0

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

	РЕ тройник Т- ф 111 бр.	1	84.11	1.1	92.52
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
88	Електрофузионна : мсм	0.2	5	1.5	1.5
	ТРУД :				
	ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.8	15.95	2	25.52
	МОНТАЖНИК ТЕХ- ч.ч.	0.8	9.94	2	15.9
					41.42
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				135.44
	Обща цена :				135.44 лв.

N.5

	Доставка и монтаж бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	РЕ муфа преходна бр.	1	64.28	1	64.28
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
88	Електрофузионна : мсм	0.1	5	1.5	0.75
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХ- ч.ч.	0.8	9.94	1.84	14.63
	МОНТАЖНИК ТЕХ- ч.ч.	0.8	9.94	1.84	14.63
					29.26
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				94.29
	Обща цена :				94.29 лв.

N.6

	Доставка и монтаж бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	РЕ муфа преходна бр.	1	71.57	1.1	78.73
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
88	Електрофузионна : мсм	0.1	5	1.5	0.75
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХ- ч.ч.	0.7	9.94	2	13.91
	МОНТАЖНИК ТЕХ- ч.ч.	0.6	9.94	2	11.92
					25.84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				105.31
	Обща цена :				105.31 лв.

N.7

	Доставка и монтаж м	13			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	безшевна стомане м	1	35.08	1.1	38.59
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
77	Заваръчен апарат мсм	0.1	4	1.5	0.6
	ТРУД :				
	ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.4	15.95	2	12.76

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.2	9.94	2	3.97
				16.74
ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				55.92
Обща цена :				55.92 лв.

N.8

Доставка и монтаж бр.	2			
МАТЕРИАЛИ:				
	0	0	0	0
коляно 90° - ф 4 " бр.	1	16.78	1.1	18.46
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
77 Заваръчен апарат мсм	0.1	4	1.5	0.6
ТРУД :				
ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.4	15.95	2	12.76
МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.3	9.94	2	5.96
				18.72
ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				37.78
Обща цена :				37.78 лв.


N.9

Доставка и монтаж бр.	2			
МАТЕРИАЛИ:				
	0	0	0	0
РЕ преход ф90 x St бр.	1	240.84	1.1	264.92
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
77 Заваръчен апарат мсм	0.1	4	1.5	0.6
88 Електрофузионна : мсм	0.1	5	1.5	0.75
				1.35
ТРУД :				
ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	1	15.95	2	31.9
МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	1	9.94	2	19.87
				51.78

ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				318.05
Обща цена :				318.05 лв.

N.10

Доставка и монтаж бр.	2			
МАТЕРИАЛИ:				
	0	0	0	0
преход ф4"xф3" бр.	1	20.13	1.1	22.14
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
77 Заваръчен апарат мсм	0.2	4	1.5	1.2
88 Електрофузионна : мсм	0.2	5	1.5	1.5
				2.7
ТРУД :				
ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	1	15.95	2	31.9
МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.9	9.94	2	17.89



Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

49.79

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

74.63

Обща цена :

74.63 лв.

N.11

Доставка и монтаж м

235

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

тръба РЕ 100- ф 90 м

1 17.88 1.1 19.67

ТРУД :

ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.

0.2 15.95 2 6.38

МОНТАЖНИК ТР-Д ч.ч.

0.2 9.54 2 3.82

МОНТАЖНИК ТР-Д ч.ч.

0.2 9.54 2 3.82

МОНТАЖНИК ТР-Д ч.ч.

0.2 9.54 2 3.82

17.83

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

37.5

Обща цена :

37.5 лв.

N.12

Доставка и монтаж бр.

6

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

РЕ коляно 90° - ф 6 бр.

1 56.92 1.1 62.61

МЕХАНИЗАЦИЯ :

88 Электрофузионна : мсм

0.1 5 1.5 0.75

ТРУД :

ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.

0.4 15.95 2 12.76

МОНТАЖНИК ТЕХ- ч.ч.

0.3 9.94 2 5.96

18.72

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

82.09

Обща цена :

82.09 лв.

N.13

Доставка и монтаж м

22.07

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

тръба РЕ 100- ф 63 м

1 9.2 1.1 10.12

ТРУД :

ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.

0.1 15.95 2 3.19

МОНТАЖНИК ТЕХ- ч.ч.

0.1 9.94 2 1.99

МОНТАЖНИК ТР-Д ч.ч.

0.1 9.54 2 1.91

7.09

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

17.21

Обща цена :

17.21 лв.

N.14

Доставка и монтаж бр.

2

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
РЕ коляно 90° - ф 6 бр.	1	32.14	1.1	35.35
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
88 Электрофузионна : мсм	0.2	5	1.5	1.5
ТРУД :				
ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.4	15.95	2	12.76
МОНТАЖНИК ТЕХ ч.ч.	0.5	9.94	2	9.94
				22.7
ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				59.55
Обща цена :				59.55 лв.

N.15

Доставка и монтаж бр. 1

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
РЕ тройник Т- ф 90 бр.	1	49.52	1.1	54.47
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
88 Электрофузионна : мсм	0.1	5	1.5	0.75
ТРУД :				
ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.3	15.95	2	9.57
МОНТАЖНИК ТЕХ ч.ч.	0.2	9.94	2	3.97
				13.55
ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				68.77
Обща цена :				68.77 лв.

N.16

Доставка и монтаж бр. 2

МАТЕРИАЛИ:


	0	0	0	0
РЕ муфа преходна бр.	1	42.41	1.1	46.65
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
88 Электрофузионна : мсм	0.08	5	1.5	0.6
ТРУД :				
ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.2	15.95	2	6.38
МОНТАЖНИК ТЕХ ч.ч.	0.2	9.94	2	3.97
				10.36
ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				57.61
Обща цена :				57.61 лв.

N.17

Доставка и монтаж бр. 2

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
РЕ муфа затваряща бр.	1	23.9	1.1	26.29
МЕХАНИЗАЦИЯ :				



Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

88	Электрофузионна : мсм	0.05	5	1.5	0.38
	ТРУД :				
	ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.2	15.95	2	6.38
	МОНТАЖНИК ТЕХ- ч.ч.	0.2	9.94	2	3.97
					10.36
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				37.02
	Обща цена :				37.02 лв.
N.18	Доставка и монтаж бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	РЕ кран спирател бр.	1	136.62	1.1	150.28
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
88	Электрофузионна : мсм	0.1	5	1.5	0.75
	ТРУД :				
	ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	1	15.95	2	31.9
	МОНТАЖНИК ТЕХ- ч.ч.	1.4	9.94	2	27.82
					59.73
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				210.76
	Обща цена :				210.76 лв.
N.19	Доставка и монтаж бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	РЕ муфа МВ ф90 бр.	1	25.13	1.5	37.7
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
88	Электрофузионна : мсм	0.1	5	1.5	0.75
	ТРУД :				
	ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.3	15.95	2	9.57
	МОНТАЖНИК ТЕХ- ч.ч.	0.3	9.94	2	5.96
					15.53
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				53.98
	Обща цена :				53.98 лв.
N.20	Доставка и монтаж м	33.29			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	стоманена тръба фбр.	1	32.64	1.1	35.9
	тръба РЕ 100- ф 90 м	1	17.88	1.1	19.67
					55.57
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
88	Электрофузионна : мсм	0.1	5	1.5	0.75
77	Заваръчен апарат мсм	0.1	4	1.5	0.6
	СОНДА ЗА ХОР.СОНД. УГБ-5	0.25	150	1.5	56.25

57.6

ТРУД :

ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	1	15.95	2	31.9
МОНТАЖНИК ТР-Д ч.ч.	1	9.54	2	19.08
МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	1	9.94	2	19.87
МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	1	9.94	2	19.87

90.73

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки 203.9

Обща цена : 203.9 лв.

N.21

Доставка и монтаж м 10

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

свещ St ф60 х4 - ко бр. 1 22.14 1.1 24.35

МЕХАНИЗАЦИЯ :

77 Заваръчен апарат мсм 0.1 4 1.5 0.6

ТРУД :

ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч. 0.2 15.95 2 6.38

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч. 0.2 9.94 2 3.97

10.36

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки 35.31

Обща цена : 35.31 лв.

N.22

Доставка и монтаж м 15

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

изолационна поли бр. 2 3.44 1.1 7.57

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч. 0.05 9.94 2 0.99

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки 8.56

Обща цена : 8.56 лв.

N.23

Доставка и монтаж м 7.5

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

предпазна лента Ф м 1 6.5 1.1 7.15

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч. 0.05 9.94 2 0.99

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки 8.14

Обща цена : 8.14 лв.

N.24

Доставка и полагане м 264



Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
обозначителна лент	1	1.4	1.1	1.54
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.05	9.94	2	0.99
ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				2.53
Обща цена :				2.53 лв.

N.25

Доставка и полагае кг 10

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
000422 ГРУНД кг	1	3.44	1.1	3.78
ТРУД :				
БОЯДЖИЯ - I ст. ч.ч.	1.6	6.26	2	20.02
ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				23.8
Обща цена :				23.8 лв.

N.26

Доставка и полагае кг 0.7

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
001917 ФЕРОЛИТ СРЕБЪРЕ кг	1	2.4	1.1	2.64
ТРУД :				
БОЯДЖИЯ - I ст. ч.ч.	1.1	6.26	2	13.76
ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				16.4
Обща цена :				16.4 лв.

N.27

Разкъртване, вклю м3 21.7

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
Диск рязане фугор бр.	1	4.91	1.1	5.4
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
Фугорез ф450 мм мсм	0.1	15	1.5	2.25
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст. ч.ч.	0.1	9.54	2	1.91
ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				9.56
Обща цена :				9.56 лв.

N.28 810140211 01-04-02 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ м3 129.2

МЕХАНИЗАЦИЯ :

	0	0	0	0
БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД)	0.01	480	1.5	4.68
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРА	0	0	1	0

	ДОП.РАЗХОДИ:				4.68
	всичко преки				4.68
	Обща цена :				4.68 лв.
N.29	81011093C 01-01-05	ДОИЗКОП. И ПОДР	м3	12.92	
	ТРУД :				
		0	0	0	0
	ИЗКОПЧИЯ - II ст. ч.ч.	1.8	6.5	2	23.4
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				23.4
	Обща цена :				23.4 лв.
N.30		Полагане на пясък	м3	53	
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
001325	ПЯСЪК	1	31.14	1.5	46.71
	ТРУД :				
	ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч.	0.1	4	2	0.8
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				47.51
	Обща цена :				47.51 лв.
N.31	81011131C 01-01-05	Засипване на тесни	м3	16.9	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		0	0	0	0
	Трамбовка пневматична	0.1	6	1.5	0.9
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст. ч.ч.	0.8	5	2	8
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				8.9
	Обща цена :				8.9 лв.
N.32	81013051C 01-03-03	Засипване на тесни	м3	29	
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
000575	КАМЪК ТРОШЕН	1	13.14	1.1	14.45
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Трамбовка пневматична	0.1	15	1.5	2.25
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст. ч.ч.	0.28	2.5	2	1.4
	РАБОТНИК - I ст. ч.ч.	1.27	2.5	2	6.35
					7.75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				24.45
	Обща цена :				24.45 лв.

N.33 8243195100

Възстановяване на м2

79.5

МАТЕРИАЛИ:

000018	АСФАЛТ	кг	0	0	0	0
			10	5	1	50

МЕХАНИЗАЦИЯ :

АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕН	0.02	30	1.5	0.9
--------------------------	------	----	-----	-----

ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМО	0.02	30	1.5	0.9
------------------------	------	----	-----	-----

1.8

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.01	5	2	0.1
------------------	------	------	---	---	-----

РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.01	5	2	0.1
-------------------	------	------	---	---	-----

0.2

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки 52

Обща цена : 52 лв.

N.34 81011140101-16-1C Натоварване и тра м3

19

МЕХАНИЗАЦИЯ :

0	0	0	0
---	---	---	---

САМОСВАЛ	1	4	1.5	6
----------	---	---	-----	---

ТРУД :

Изкопчия 1ст. - I ст ч.ч.	1	2	2	3.99
---------------------------	---	---	---	------

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки 9.99

Обща цена : 9.99 лв.

N.35

Доставка и монтаж бр.

2

МАТЕРИАЛИ:

0	0	0	0
---	---	---	---

вентилатор осов в: бр.	1	1442.43	1.1	1586.67
------------------------	---	---------	-----	---------

ТРУД :

МОНТАЖНИК ЕЛ. I ч.ч.	4	9.54	2	76.32
----------------------	---	------	---	-------

МОНТАЖНИК ЕЛ. I ч.ч.	4	9.54	2	76.32
----------------------	---	------	---	-------

152.64

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки 1739.31

Обща цена : 1739.31 лв.

N.36

Доставка и монтаж бр.

1

МАТЕРИАЛИ:

0	0	0	0
---	---	---	---

тройник ф 4" х ф 4' бр.	1	52.43	1.1	57.67
-------------------------	---	-------	-----	-------

ТРУД :

ЗАВАРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.4	10	2	8
------------------	------	-----	----	---	---

МОНТАЖНИК ТР-Д ч.ч.	0.3	9.54	2	5.72
---------------------	-----	------	---	------

13.72

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

71.4

Обща цена :

71.4 лв.

N.37

Доставка и монтаж бр.

2

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

преход ф 4 " х ф 2 : бр.

1 18.58 1.1 20.44

ТРУД :

ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.

1 10 2 20

МОНТАЖНИК ТР-Д ч.ч.

1 9.54 2 19.08

39.08

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

59.52

Обща цена :

59.52 лв.

N.38

Доставка и монтаж м

10.5

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

безшевна стомане м

1 28.08 1.1 30.89

МЕХАНИЗАЦИЯ :

77 Заваръчен апарат мсм

0.1 4 1.5 0.6

ТРУД :

ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.

0.4 15.95 2 12.76

МОНТАЖНИК ТЕХ- ч.ч.

0.2 9.94 2 3.97

16.74

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

48.22

Обща цена :

48.22 лв.

N.39

Доставка и монтаж бр.

4

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

коляно 90° - ф 4 " бр.

1 31.78 1.1 34.96

МЕХАНИЗАЦИЯ :

77 Заваръчен апарат мсм

0.1 4 1.5 0.6

ТРУД :

ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.

0.4 15.95 2 12.76

МОНТАЖНИК ТЕХ- ч.ч.

0.3 9.94 2 5.96

18.72

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

54.28


Обща цена :

54.28 лв.

N.40 FN104.00.00

Доставка и монтаж бр.

2



Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

		МАТЕРИАЛИ:	0	0	0	0
		конзола Ду 100 бр.	1	22.14	1.1	24.35
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
77		Заваръчен апарат мсм	0.1	4.5	1.5	0.68
		ТРУД :				
		ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.2	15.95	2	6.38
		МОНТАЖНИК ТР-Д ч.ч.	0.4	9.54	2	7.63
						14.01
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				39.04
		Обща цена :				39.04 лв.
N.41		Доставка и монтаж м	22.5			
		МАТЕРИАЛИ:	0	0	0	0
		безшевна стомане м	1	16.56	1.1	18.22
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
77		Заваръчен апарат мсм	0.2	4.5	1.5	1.35
		ТРУД :				
		ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.2	15.95	2	6.38
		МОНТАЖНИК ТР-Д ч.ч.	0.2	9.54	2	3.82
						10.2
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				29.76
		Обща цена :				29.76 лв.
N.42		Доставка и монтаж бр.	4			
		МАТЕРИАЛИ:	0	0	0	0
		коляно 90° - ф 2 " бр.	1	6.88	1.1	7.57
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
77		Заваръчен апарат мсм	1	4.5	1.5	6.75
		ТРУД :				
		ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.2	15.95	2	6.38
		МОНТАЖНИК ТР-Д ч.ч.	0.3	9.54	2	5.72
						12.1
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				26.42
		Обща цена :				26.42 лв.
N.43		Доставка и монтаж бр.	4			
		МАТЕРИАЛИ:	0	0	0	0
		конзола Ду 50 бр.	1	14.13	1.1	15.54
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
77		Заваръчен апарат мсм	1	4.5	1.5	6.75

ТРУД :				
ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.2	10	2	4
МОНТАЖНИК ТР-Д ч.ч.	0.2	9.54	2	3.82
				7.82
ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				30.11
Обща цена :				30.11 лв.

N.44

Доставка и монтаж бр.	1			
МАТЕРИАЛИ:				
	0	0	0	0
метална жалузийн бр.	1	336.37	1.1	370.01
ТРУД :				
МОНТАЖНИК НА К ч.ч.	2	9.54	2	38.16
МОНТАЖНИК НА К ч.ч.	2	9.54	2	38.16
				76.32
ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				446.33
Обща цена :				446.33 лв.

N.45

Доставка и монтаж бр.	3			
МАТЕРИАЛИ:				
	0	0	0	0
ъглов щуцер G 1/2' бр.	1	3.89	1.1	4.28
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
Заваръчен апарат мсм	0.1	4.5	1.5	0.68
ТРУД :				
ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.1	15.95	2	3.19
ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				8.14
Обща цена :				8.14 лв.

77

N.46

Доставка и монтаж бр.	2			
МАТЕРИАЛИ:				
	0	0	0	0
манометър ф 100; бр.	1	33.84	1.1	37.22
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.5	9.94	2	9.94
ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				47.16
Обща цена :				47.16 лв.

N.47

Доставка и монтаж бр.	2			
МАТЕРИАЛИ:				
	0	0	0	0
кран сферичен за г бр.	1	274.23	1.1	301.65

	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	1	9.94	2	19.87
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	1	9.94	2	19.87
					39.75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				341.4
	Обща цена :				341.4 лв.
N.48	Доставка и монтаж бр.	4			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	фланец ФСП 1,6 – бр.	1	23.42	1.1	25.76
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.5	9.94	2	9.94
	МОНТАЖНИК НА С ч.ч.	0.8	9.54	2	15.26
					25.2
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				50.96
	Обща цена :				50.96 лв.
N.49	Доставка и монтаж бр.	5			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	уплътнение DN65 бр.	1	1.85	1.1	2.04
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.05	9.94	2	0.99
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.05	9.94	2	0.99
					1.99
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				4.02
	Обща цена :				4.02 лв.
N.50	Доставка и монтаж бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	филтър за газ DN65 бр.	1	241.2	1.1	265.32
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.8	9.94	2	15.9
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.7	9.94	2	13.91
					29.81
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				295.13
	Обща цена :				295.13 лв.
N.51	Доставка и монтаж бр.	24			
	МАТЕРИАЛИ:				

002162	БОЛТ НОРМ.ТОЧН(бр.	0	0	0	0
	ТРУД :	1	0.88	0.1	0.09
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.05	9.94	2	0.99
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				1.08
	Обща цена :				1.08 лв.

N.52

Доставка и монтаж бр. 24

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
гайка М 16	бр.	1	0.26	1.1	0.29
ТРУД :					
МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.		0.01	9.94	2	0.2
ДОП.РАЗХОДИ:					
всичко преки					0.48
Обща цена :					0.48 лв.

N.53

Доставка и монтаж бр. 2

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
пресостат DG 150 Е бр.		1	85.05	1.1	93.56
ТРУД :					
МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.		0.5	9.94	2	9.94
МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.		0.5	9.94	2	9.94
					19.87
ДОП.РАЗХОДИ:					
всичко преки					113.43
Обща цена :					113.43 лв.

N.54

Доставка и монтаж бр. 2

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
щуцер прав – G 1/4 бр.		1	1.71	1.1	1.88
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
77 Заваръчен апарат мсм		0.1	4.5	1.5	0.68
ТРУД :					
ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.		0.12	15.95	2	3.83
ДОП.РАЗХОДИ:					
всичко преки					6.38
Обща цена :					6.38 лв.

N.55

Доставка и монтаж бр. 2

МАТЕРИАЛИ:

		0	0	0	0
опора Ду 50	бр.	1	17.82	1.1	19.6

77	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Заваръчен апарат мсм	0.2	4.5	1.5	1.35
	ТРУД :				
	ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.2	15.95	2	6.38
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.5	9.94	2	9.94
					16.32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				37.27
	Обща цена :				37.27 лв.
N.56	Доставка и монтаж бр.	2			
77	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	преход ф 21/2" х ф бр.	1	8.21	1.1	9.03
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Заваръчен апарат мсм	0.2	4.5	1.5	1.35
	ТРУД :				
	ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.5	15.95	2	15.95
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.45	9.94	2	8.94
					24.9
	ДОП.РАЗХОДИ:				
N.57	всичко преки				35.28
	Обща цена :				35.28 лв.
	Доставка и монтаж бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	горелка консумати бр.	1	29.52	1.1	32.47
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ч.ч.	1	6.91	2	13.82
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	1	9.94	2	19.87
					33.69
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				66.16
	Обща цена :				66.16 лв.
	Доставка и монтаж бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	кран с бутон за маг бр.	1	17.46	1.1	19.21
	ТРУД :				
N.58	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.3	9.94	2	5.96
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				25.17
	Обща цена :				25.17 лв.
	Доставка и монтаж м	5			
N.59	Доставка и монтаж м	5			

		МАТЕРИАЛИ:	0	0	0	0
		безшевна стомане м	1	20.49	1.1	22.54
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	77	Заваръчен апарат мсм	0.2	4.5	1.5	1.35
		ТРУД :				
		ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.1	15.95	1.84	2.94
		МОНТАЖНИК ТЕХ ч.ч.	0.1	9.94	2	1.99
						4.92
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				28.81
		Обща цена :				28.81 лв.
N.60		Доставка и монтаж бр.	5			
		МАТЕРИАЛИ:	0	0	0	0
		коляно 90° - ф 21/2 бр.	1	11.48	1.1	12.63
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	77	Заваръчен апарат мсм	0.3	4.5	1.5	2.02
		ТРУД :				
		ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.5	15.95	2	15.95
		МОНТАЖНИК ТЕХ ч.ч.	0.3	9.94	2	5.96
						21.91
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				36.57
		Обща цена :				36.57 лв.
N.61		Доставка и монтаж бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:	0	0	0	0
		преход РЕ- ф63 х S1 бр.	1	106.63	1.1	117.29
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	77	Заваръчен апарат мсм	0.2	4.5	1.5	1.35
	88	Електрофузионна мсм	0.2	5	1.5	1.5
						2.85
		ТРУД :				
		ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	1	15.95	2	31.9
		МОНТАЖНИК ТЕХ ч.ч.	1	9.94	2	19.87
						51.78
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				171.92
		Обща цена :				171.92 лв.
N.62		Доставка и монтаж бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:	0	0	0	0

		авариен отсекател бр.	1	806.58	1.1	887.24
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	1	9.94	2	19.87
		МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	1	9.94	2	19.87
						39.75
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				926.99
		Обща цена :				926.99 лв.
N.63		Доставка и монтаж бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
		преход ф 4" х ф 3" бр.	1	15.63	1.1	17.19
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	77	Заваръчен апарат мсм	1	4.5	1.5	6.75
		ТРУД :				
		ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.5	15.95	2	15.95
		МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.5	9.94	2	9.94
						25.89
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				49.83
		Обща цена :				49.83 лв.
N.64		Доставка и монтаж м	2			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
		безшевна стомане м	1	24.59	1.1	27.05
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	77	Заваръчен апарат мсм	1	4.5	1.5	6.75
		ТРУД :				
		ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.1	15.95	2	3.19
		МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.1	9.94	2	1.99
						5.18
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		всичко преки				38.98
		Обща цена :				38.98 лв.
N.65		Доставка и монтаж бр.	3			
		МАТЕРИАЛИ:				
			0	0	0	0
		коляно 90° - ф 3 " бр.	1	16.82	1.1	18.5
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	77	Заваръчен апарат мсм	0.2	4.5	1.5	1.35
		ТРУД :				
		ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.	0.6	15.95	2	19.14
		МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.5	9.94	2	9.94
						29.08

ДОП.РАЗХОДИ:
всичко преки 48.93
Обща цена : 48.93 лв.

N.66

Доставка и монтаж бр.

1

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

ГРТ 600 nm3/h; 6 б. бр.

1 3402 1.1 3742.2

ТРУД :

МОНТАЖНИК ЕЛ. 1 ч.ч.

15 9.54 2 286.2

МОНТАЖНИК ТЕХН. ч.ч.

15 9.94 2 298.12

584.32

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

4326.52

Обща цена :

4326.52 лв.

N.67

Доставка и монтаж бр.

2

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

конзола Ду 80 бр.

1 19.44 1.1 21.38

МЕХАНИЗАЦИЯ :

77 Заваръчен апарат мсм

0.2 4.5 1.5 1.35

ТРУД :

ЗАВАРЧИК - I ст. ч.ч.

0.4 15.95 2 12.76

МОНТАЖНИК ТЕХН. ч.ч.

0.2 9.94 2 3.97

16.74

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

39.47

Обща цена :

39.47 лв.

N.68

Доставка и монтаж бр.

3

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

пожароустойчива 1 бр.

1 649.8 1.1 714.78

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТЕХН. ч.ч.

3 9.94 2 59.62

МОНТАЖНИК ТЕХН. ч.ч.

3 9.94 2 59.62

119.25

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

834.03

Обща цена :

834.03 лв.

N.69

Доставка и монтаж бр.

1

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

пожароустойчива 1 бр.

1 770.4 1.1 847.44

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	3.5	9.94	2	69.56
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	3.5	9.94	2	69.56
					139.12
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				986.56
	Обща цена :				986.56 лв.
N.70	Пожарогасител пр: бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	Пожарогасител пр: бр.	1	65.4	1.1	71.94
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				71.94
	Обща цена :				71.94 лв.
N.71	Пожарогасител пр: бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	Пожарогасител пр: бр.	1	110	1.1	121
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				121
	Обща цена :				121 лв.
N.72	Пожарогасител 9 / бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	Пожарогасител 9 / бр.	1	73	1.1	80.3
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				80.3
	Обща цена :				80.3 лв.
N.73	Противопожарно с бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	Противопожарно с бр.	1	88	1.1	96.8
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				96.8
	Обща цена :				96.8 лв.
N.74	Доставка и полагаг кг	10			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
000422	ГРУНД кг	1	3.44	1.1	3.78
	ТРУД :				

	БОЯДЖИЯ - I ст. ч.ч.	1.6	6.26	2	20.02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				23.8
	Обща цена :				23.8 лв.
N.75	Доставка и полагане кг	10			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	жълта алкидна боя бр.	1	7.45	1.1	8.2
	ТРУД :				
	БОЯДЖИЯ - I ст. ч.ч.	2	6.26	2	25.02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				33.22
	Обща цена :				33.22 лв.
N.76	Технологични изпит бр.	1			
	ТРУД :				
		0	0	0	0
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	12	9.94	2	238.5
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	12	9.94	2	238.5
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	12	9.94	2	238.5
					715.49
	УСЛУГИ :				
	рентгено-графичен -	1	1500	1	1500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				2215.49
	Обща цена :				2215.49 лв.
N.77	Изработка и монтаж бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	пръстен ф450 x L=1 бр.	1	317.41	1.1	349.15
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	4	9.94	2	79.5
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	4	9.94	2	79.5
					159
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				508.15
	Обща цена :				508.15 лв.
N.78	Доставка и монтаж бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	фланец от неръжда бр.	1	187.7	1.1	206.47
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	6	9.94	1.84	109.71

	МОНТАЖНИК ТЕХН. ч.ч.	5	9.94	1.84	91.42
					201.13
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				407.6
	Обща цена :				407.6 лв.
N.79	Доставка и монтаж бр.	12			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	ребро от неръждач. бр.	1	9.88	1.12	11.07
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХН. ч.ч.	2.5	9.94	2	49.69
	МОНТАЖНИК ТЕХН. ч.ч.	2.5	9.94	2	49.7
					99.39
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				110.45
	Обща цена :				110.45 лв.
N.80	Изработка и монтаж бр.	9			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	пръстен ф450 x 100 бр.	1	185.71	1.1	204.28
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОКРАН ЗТ	0.2	480	1.1	105.6
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХН. ч.ч.	2	9.94	2	39.75
	МОНТАЖНИК ТЕХН. ч.ч.	2	9.94	2	39.75
	МОНТАЖНИК ТЕХН. ч.ч.	1.5	9.94	2	29.81
					109.31
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				419.19
	Обща цена :				419.19 лв.
N.81	Кръг ф10x100 - 0,1 бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	Кръг ф10x100 - 0,1 бр.	1	5.81	1.1	6.39
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХН. ч.ч.	0.2	9.94	2	3.97
	МОНТАЖНИК ТЕХН. ч.ч.	0.2	9.94	2	3.97
					7.95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				14.34
	Обща цена :				14.34 лв.
N.82	Рамка Лт4 x 312 x4 бр.	1			



Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
Рамка Лт4 х 312 х4 бр.	1	45.3	1.1	49.83

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.7	9.94	2	13.91
МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.7	9.94	2	13.91
				27.82

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки				77.65
Обща цена :				77.65 лв.

N.83

Шина укрепваща 7 бр. 1

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
Шина укрепваща 7 бр.	1	33.7	1.1	37.07

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	2.4	9.94	2	47.7
МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	2	9.94	2	39.75
				87.45

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки				124.52
Обща цена :				124.52 лв.

N.84

Трапец Лт2х392/25 бр. 2

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
Трапец Лт2х392/25 бр.	1	26.96	1.1	29.66

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	2.5	9.94	2	49.69
МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	2.5	9.94	2	49.69
				99.37

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки				129.03
Обща цена :				129.03 лв.

N.85

Трапец Лт2х392/25 бр. 1

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
Трапец Лт2х392/25 бр.	1	32.04	1.1	35.24

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	2.8	9.94	2	55.65
МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	2.8	9.94	2	55.65
				111.3

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки				146.54
Обща цена :				146.54 лв.

N.86	Страница Лт2 х 292 бр.	2				
	МАТЕРИАЛИ:	0	0	0	0	
	Страница Лт2 х 292 бр.	1	5.17	1.1	5.69	
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.5	9.94	2	9.94	
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.5	9.94	2	9.94	
					19.87	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки				25.56	
	Обща цена :				25.56	лв.

N.87	Страница Лт2 х 392 бр.	1				
	МАТЕРИАЛИ:	0	0	0	0	
	Страница Лт2 х 392 бр.	1	7.07	1.1	7.78	
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.5	9.94	2	9.94	
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.5	9.94	2	9.94	
					19.87	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки				27.65	
	Обща цена :				27.65	лв.

N.88	Дъно Лт2 х 392х29 бр.	1				
	МАТЕРИАЛИ:	0	0	0	0	
	Дъно Лт2 х 392х29 бр.	1	112.32	1.1	123.55	
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	3	9.94	2	59.62	
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	3	9.94	2	59.62	
					119.25	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки				242.8	
	Обща цена :				242.8	лв.

N.89	Страница Лт2 х 292 бр.	1				
	МАТЕРИАЛИ:	0	0	0	0	
	Страница Лт2 х 292 бр.	1	7.13	1.1	7.84	
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.5	9.94	2	9.94	
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.5	9.94	2	9.94	
					19.87	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки				27.72	

Обща цена : 27.72 лв.

N.90

Страница Лт2 х 392 бр. 2

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
Страница Лт2 х 392 бр.	1	7.7	1.1	8.47

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.5	9.94	2	9.94
--------------------	-----	------	---	------

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.5	9.94	2	9.94
--------------------	-----	------	---	------

19.87

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

28.34

Обща цена :

28.34 лв.

N.91

Доставка и монтаж бр. 1

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
Доставка и монтаж бр.	1	27.72	1.1	30.49

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.3	9.94	2	5.96
--------------------	-----	------	---	------

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.3	9.94	2	5.96
--------------------	-----	------	---	------

11.92

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

42.42

Обща цена :

42.42 лв.

N.92

Доставка и монтаж бр. 1

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
шапка от неръжда бр.	1	89.42	1.1	98.36

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	2	9.94	2	39.75
--------------------	---	------	---	-------

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	2	9.94	2	39.75
--------------------	---	------	---	-------

79.5

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

177.86

Обща цена :

177.86 лв.

N.93

Изработка и монта бр. 1

МАТЕРИАЛИ:

	0	0	0	0
пръстен ф500 х L=1бр.	1	369.78	1.1	406.76

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	2	9.94	2	39.75
--------------------	---	------	---	-------

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	2	9.94	2	39.75
--------------------	---	------	---	-------

79.5

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

486.26

Обща цена :

486.26 лв.

N.94

Изработка и монта бр.

1

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

пръстен ф500 x L=5 бр.

1 214.66 1.1 236.13

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.

1.5 9.94 2 29.81

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.

1.5 9.94 2 29.81

59.62

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

295.75

Обща цена :

295.75 лв.

N.95

Доставка и монтаж бр.

1

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

опорен фланец от бр.

1 312.54 1.1 343.79

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.

8 9.94 2 159

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.

8 9.94 2 159

317.99

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

661.79

Обща цена :

661.79 лв.

N.96

Доставка и монтаж бр.

12

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

ребро от неръжда бр.

1 15.3 1.1 16.83

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.

1.2 9.94 2 23.85

МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.

1.2 9.94 2 23.85

47.7

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

64.53

Обща цена :

64.53 лв.

N.97

Изработка и монта бр.

9

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

пръстен ф500 x 10(бр.

1 265.28 1.1 291.81

МЕХАНИЗАЦИЯ :

АВТОКРАН ЗТ

0.4 480 1.1 211.2

	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	1.5	9.94	2	29.81
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	1	9.94	2	19.87
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	1	9.94	2	19.87
					69.56
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				572.57
	Обща цена :				572.57 лв.
N.98	Изработка и монта бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	тройник Лт4 ф500 : бр.	1	115.85	1.1	127.44
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	3	9.94	2	59.62
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	3	9.94	2	59.62
					119.25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				246.68
	Обща цена :				246.68 лв.
N.99	Изработка и монта бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	димиход ф500 х L= бр.	1	246.88	1.1	271.57
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	5	9.94	2	99.37
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	5	9.94	2	99.37
					198.75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				470.31
	Обща цена :				470.31 лв.
N.100	Доставка и монтаж бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	Доставка и монтаж бр.	1	27.72	1.1	30.49
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.3	9.94	2	5.96
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.3	9.94	2	5.96
					11.92
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				42.42
	Обща цена :				42.42 лв.
N.101	Доставка и монтаж бр.	1			

	МАТЕРИАЛИ:	0	0	0	0
	шапка от неръждаб. бр.	1	117.58	1.1	129.34
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	3	9.94	2	59.62
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	3	9.94	2	59.62
					119.25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				248.59
	Обща цена :				248.59 лв.
N.102	Шина укрепваща 7 бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:	0	0	0	0
	Шина укрепваща 7 бр.	1	16.85	1.1	18.54
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	1	9.94	2	19.87
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	1	9.94	2	19.87
					39.75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				58.28
	Обща цена :				58.28 лв.
N.103	Доставка и монтаж м2	16			
	МАТЕРИАЛИ:	0	0	0	0
	термоустойчива мбр.	1	6.98	1.1	7.68
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.2	9.94	2	3.97
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.2	9.94	2	3.97
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.2	9.94	2	3.97
					11.92
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				19.6
	Обща цена :				19.6 лв.
N.104	Доставка и монтаж м2	16			
	МАТЕРИАЛИ:	0	0	0	0
000879	ЛАМАРИНА ПОЦИИ м2	1	8.5	1.1	9.35
001043	НИТОВЕ /ТИП ПОП кг	1	0.49	1.1	0.54
					9.89
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.2	9.94	2	3.97
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.15	9.94	2	2.98
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	0.15	9.94	2	2.98
					9.94

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

19.83

Обща цена :

19.83 лв.

N.105

Доставка и монтаж бр.

24

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

000075 БОЛТ 'У' М 20 X 231 бр.

1 9.54 1.1 10.49

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТЕХ- ч.ч.

0.5 9.94 2 9.94

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

20.43

Обща цена :

20.43 лв.

N.106

Доставка и монтаж бр.

24

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

гайки М20 бр.

1 1.08 1.1 1.19

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТЕХ- ч.ч.

0.02 9.94 2 0.4

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

1.59

Обща цена :

1.59 лв.

N.10 8430102000

Пробиване на отвс бр.

2

МЕХАНИЗАЦИЯ :

0 0 0 0

КЪРТАЧИ

1 5 1.5 7.5

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч.

3.7 9.54 2 70.6

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

78.1

Обща цена :

78.1 лв.

N.108

Доставка и монтаж м2

1.2

МАТЕРИАЛИ:

0 0 0 0

водоотражател Лт бр.

1 11.34 1.1 12.47

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТЕХ- ч.ч.

0.8 9.94 2 15.9

МОНТАЖНИК ТЕХ- ч.ч.

0.7 9.94 2 13.91

29.81

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

42.29

Обща цена :

42.29 лв.



Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

N.109	Доставка и монтаж м	1				
	МАТЕРИАЛИ:					
		0	0	0	0	
	стоманена тръба ф бр.	1	91.06	1.1	100.17	
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	2	9.94	2	39.75	
	МОНТАЖНИК ТЕХ-ч.ч.	1.5	9.94	2	29.81	
					69.56	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки				169.73	
	Обща цена :				169.73	лв.

N.110	Доставка и монтаж м	20				
	МАТЕРИАЛИ:					
		0	0	0	0	
002521	ПРОВОДНИК ПВ м	1	3.18	1.1	3.5	
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ЕЛ. 1 ч.ч.	0.1	6.91	2	1.38	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. 1 ч.ч.	0.05	6.91	2	0.69	
					2.07	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки				5.57	
	Обща цена :				5.57	лв.

N.111	Кабелни обувки бр.	20				
	МАТЕРИАЛИ:					
		0	0	0	0	
002367	ОБУВКА КАБЕЛНА 1бр.	1	0.29	1.1	0.32	
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ЕЛ. 1 ч.ч.	0.02	6.91	2	0.28	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки				0.6	
	Обща цена :				0.6	лв.

N.112	Доставка и монтаж бр.	1				
	МАТЕРИАЛИ:					
		0	0	0	0	
	табло за аварийно бр.	1	907.83	1.1	998.61	
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ЕЛ. 1 ч.ч.	25	9.54	2	477	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. 1 ч.ч.	25	9.54	2	477	
					954	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки				1952.61	
	Обща цена :				1952.61	лв.



Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

N.113	Доставка и монтаж бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	двуканален газсиг бр.	1	626	1.1	688.6
	Датчик за метан - 5 бр.	2	100	1.1	220
					908.6
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. 1 ч.ч.	8	9.54	2	152.64
	МОНТАЖНИК ЕЛ. 1 ч.ч.	8	9.54	2	152.64
					305.28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				1213.88
	Обща цена :				1213.88 лв.

N.114	Доставка и монтаж бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	осветително тяло 6 бр.	1	245.34	1.1	269.87
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. 1 ч.ч.	1.1	9.54	2	20.99
	МОНТАЖНИК ЕЛ. 1 ч.ч.	1.1	9.54	2	20.99
					41.98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				311.85
	Обща цена :				311.85 лв.

N.115	Доставка и монтаж м	30			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	КАБЕЛ СВБТ 5x2,5м м	1	2.41	1.1	2.65
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. 1 ч.ч.	0.08	6.91	2	1.11
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				3.76
	Обща цена :				3.76 лв.

N.116	Доставка и монтаж м	80			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	КАБЕЛ СВБТ 3x1,5м - -	1	0.94	1.1	1.03
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. 1 ч.ч.	0.06	6.91	2	0.83
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				1.86
	Обща цена :				1.86 лв.

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

N.117	Доставка и монтаж м	40				
	МАТЕРИАЛИ:					
		0	0	0	0	
	кабел СВТ 4 x 1,5мм м	1	1.22	1.1	1.34	
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ЕЛ. в ч.ч.	0.07	6.91	2	0.97	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки				2.31	
	Обща цена :				2.31	лв.

N.118	Доставка и монтаж м	40				
	МАТЕРИАЛИ:					
		0	0	0	0	
	кабел ШВПС 4 x 0,5 м	1	0.79	1.1	0.87	
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ЕЛ. в ч.ч.	0.07	6.91	2	0.97	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки				1.84	
	Обща цена :				1.84	лв.

N.119	Доставка и монтаж м	25				
	МАТЕРИАЛИ:					
		0	0	0	0	
	кабел ШВПС 2 x 1мм м	1	0.62	1.1	0.68	
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ЕЛ. в ч.ч.	0.07	6.91	2	0.97	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки				1.65	
	Обща цена :				1.65	лв.


N.120	Доставка и монтаж м	50				
	МАТЕРИАЛИ:					
		0	0	0	0	
	скара за кабели ко м	1	34.38	1.1	37.82	
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ЕЛ. в ч.ч.	0.3	6.91	2	4.15	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. в ч.ч.	0.15	6.91	2	2.07	
					6.22	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки				44.04	
	Обща цена :				44.04	лв.

N.121	Доставка и монтаж м	80				
	МАТЕРИАЛИ:					
		0	0	0	0	



	шлаух ф14 м	1	3.81	1.1	4.19
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. в ч.ч.	0.1	6.91	2	1.38
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				5.57
	Обща цена :				5.57 лв.
N.122	Доставка и полагане м	25			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	кабел СВТ 3x50 мм м	1	36	1.1	39.6
	Скоби за кабел бр.	1	0.13	1.1	0.14
					39.74
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. в ч.ч.	0.1	6.91	2	1.38
	МОНТАЖНИК ЕЛ. в ч.ч.	0.1	6.91	2	1.38
					2.76
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				42.51
	Обща цена :				42.51 лв.
N.123	Направа на суха раб. бр.	4			
	ТРУД :				
		0	0	0	0
	МОНТАЖНИК ЕЛ. в ч.ч.	0.35	6.91	2	4.84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				4.84
	Обща цена :				4.84 лв.
N.124	Доставка и монтаж м	30			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	ПВА 16мм2 м	1	3.09	1.1	3.4
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. в ч.ч.	0.05	6.91	2	0.69
	МОНТАЖНИК ЕЛ. в ч.ч.	0.05	6.91	2	0.69
					1.38
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				4.78
	Обща цена :				4.78 лв.
N.125	Доставка и монтаж бр.	20			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	кабелни обувки 16 бр.	1	0.41	1.1	0.45
	ТРУД :				

	МОНТАЖНИК ЕЛ. в ч.ч.	0.05	6.91	2	0.69
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				1.14
	Обща цена :				1.14 лв.
N.126	Доставка и монтаж бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	Силово табло- ком бр.	1	1008	1.1	1108.8
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. в ч.ч.	13	9.54	2	248.04
	МОНТАЖНИК ЕЛ. в ч.ч.	13	9.54	2	248.04
					496.08
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				1604.88
	Обща цена :				1604.88 лв.
N.127	Тест и настройка н бр.	1			
	ТРУД :				
		0	0	0	0
	МОНТАЖНИК ЕЛ. в ч.ч.	22	9.54	2	419.76
	МОНТАЖНИК ЕЛ. в ч.ч.	22	9.54	2	419.76
					839.52
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				839.52
	Обща цена :				839.52 лв.
N.12 8221195000	РАЗБИВАНЕ НА БЕТ м3	1.5			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		0	0	0	0
	КЪРТАЧИ	2	5	1.5	15
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст. ч.ч.	15	6.91	2	207.3
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				222.3
	Обща цена :				222.3 лв.
N.129	Изкоп ръчно м3	15			
	ТРУД :				
		0	0	0	0
	ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч.	1.2	6.91	2	16.58
	ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч.	1.2	6.91	2	16.58
					33.17
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				33.17
	Обща цена :				33.17 лв.



N.13 81011131C 01-01-05 Засипване на изкоп м3

11

МЕХАНИЗАЦИЯ :

0 0 0 0

БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД)

0.01 864 1 8.64

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч.

0.01 1 2 0.02

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

8.66

Обща цена :

8.66 лв.

N.13 81011141C 01-01-06 Уплътняване на земя м3

11

ТРУД :

0 0 0 0

РАБОТНИК - I ст. ч.ч.

0.3 6.91 2 4.15

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

4.15

Обща цена :

4.15 лв.

N.13 81011120C 01-14-1C Ръчно натоварване м3

6

ТРУД :

0 0 0 0

Изкопчия 1ст. - I ст ч.ч.

1.2 6.91 2 16.58

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

16.58

Обща цена :

16.58 лв.

N.13 *121400004

Превоз отпадъци 5 м3

5.5

МЕХАНИЗАЦИЯ :

0 0 0 0

САМОСВАЛ

0.05 35 1.5 2.63

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

2.63

Обща цена :

2.62 лв.

N.134

Разриване отпадъци м3

5.5

ТРУД :

0 0 0 0

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч.

0.5 5 2 5

ДОП.РАЗХОДИ:

всичко преки

5

Обща цена :

5 лв.

N.13 81020501C 02-05-0C Кофраж за фундам м2

11.36



Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0
001129	ПИРОНИ кг	0.08	1.8	1.1
000063	БИЧМЕТА ИГЛОЛИ м3	0.05	80	1.1
000940	МАСЛО КОФРАЖН кг	0.1	1	1.1
000461	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТИ м3	0.2	80	1.1
001841	ТРЪБНО СКЕЛЕ м2	1	1	1.1
				23.37
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	0	0	1
ТРУД :				
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.ч.ч.	0.55	6.99	2
	РАБОТНИК - I ст. ч.ч.	0.3	1	2
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.ч.ч.	0.34	6.99	2
				13.09
ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				36.47
Обща цена :				36.47 лв.

N.136

Бетон C8/10 за нас м3	0.63			
МАТЕРИАЛИ:				
	0	0	0	0
Бетон C8/10 за нас м3	1	113.19	1.1	124.51
ТРУД :				
БЕТОНДЖИЯ - I ст. ч.ч.	2	5	2	20
ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				144.51
Обща цена :				144.51 лв.

N.137

Бетон C20/25 за фу м3	4.48			
МАТЕРИАЛИ:				
	0	0	0	0
Бетон C20/25 за фу м3	1	131.71	1.1	144.88
ТРУД :				
БЕТОНДЖИЯ - I ст. ч.ч.	3	5	2	30
ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				174.88
Обща цена :				174.88 лв.

N.138

Транспорт на бетои м3	5.11			
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	0	0	0	0
АВТОБЕТОНПОМПА	0.01	148.8	2.24	2.67
ДОП.РАЗХОДИ:				
всичко преки				2.67
Обща цена :				2.67 лв.


N.139	Полагане на бетон м3	1.84				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		0	0	0	0	
	АВТОБЕТОНПОМПА	0.5	148.8	2.24	166.66	
	ТРУД :					
	БЕТОНДЖИЯ - I ст. ч.ч.	1	5	2	10	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки				176.66	
	Обща цена :				176.66	лв.

N.140	Превоз на бетон с м3	3.27				
	ТРУД :					
		0	0	0	0	
	БЕТОНДЖИЯ - I ст. ч.ч.	3.8	5	2	38	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки				38	
	Обща цена :				38	лв.

N.141	Доставка и монтаж кг	27.5				
	МАТЕРИАЛИ:					
		0	0	0	0	
	армировка - B235 кг	1	0.99	1.1	1.09	
	ТРУД :					
	АРМАТУРИСТ - I ст. ч.ч.	0.1	5	2	1	
	АРМАТУРИСТ - I ст. ч.ч.	0.1	5	2	1	
					2	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки				3.09	
	Обща цена :				3.09	лв.

N.142	Доставка и монтаж кг	360.32				
	МАТЕРИАЛИ:					
		0	0	0	0	
	армировка - B500 кг	1	1.04	1.1	1.14	
	ТРУД :					
	АРМАТУРИСТ - I ст. ч.ч.	0.1	5	2	1	
	АРМАТУРИСТ - I ст. ч.ч.	0.1	5	2	1	
					2	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки				3.14	
	Обща цена :				3.14	лв.

N.143	Възстановяване на м2	6.8				
	МАТЕРИАЛИ:					
		0	0	0	0	



000045	БЕТОН М 150 - ОБИ м3	1	24.12	1.1	26.53
	ТРУД :				
	БЕТОНДЖИЯ - I ст. ч.ч.	1.5	5	2	15
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				41.53
	Обща цена :				41.53 лв.

N.144

	Доставка и монтаж кг	65			
	МАТЕРИАЛИ:				
		0	0	0	0
	стоманена констру кг	1	1.6	1.1	1.76
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ТЕХ-I ч.ч.	0.09	9.94	2	1.79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	всичко преки				3.55
	Обща цена :				3.55 лв.

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД