



- Забележки:
1. Ремонта на съществуваш водопровод за битови нужди да се извършва от полимернобетонни тръби висока плътност /ПЕВН/ за РН10 и РН16.
 2. Водопроводът е вклон, като изклона да се извършва укрепен в зоната на преминване по съществуваш тръбни настилки, а в зелените площи и бонкета – с вертикална част го 1.00m и на откос, както е указано на приложените напречни профили.
 3. По време на строителството изкопът да се ограда, да се построи сианализация /сбетилина за през нощта /и да се вземат всички мерки за безопасност и охрана на труда.
 4. Тръбите да се полагат върху 15см пясъчна подложка. Обработката зисипа да се извърши с пясък го 30см над тръба, а окончателното засипване се извършва с тропилък гобре тропилкован на пластове от 30см го растигане на плътност по-голяма от 1,75 t/m³.
 5. Предпазните зърнета на пропаторните спирателни кракове се изработват с настилка от лъта или тропилките, което трасето на водопроводите минава под тях и на 20 см над нивото на терена, когато попадат в зелени площи или в бонкети.
 6. За извършване на ОК да се спазват приложените детайли.
 7. Успоредните, които преминват открито (по мостови конструкции) да се извършват в своите детайли с приложените детайли.
 8. Армиратурата шахта да се извърши в своите детайли с приложеня детайли на същата.
 9. Изкопване на водопровода ще се осигурява в ной-система му почва, чрез свързване към помпена станция за гребаня вода – вж черт.306–12.
 10. СМР на водопровода да се извършат след изработване на площадката, преди да се положи настилка (пясък, трошен камък и бетон).
 11. В зоните на пресичане на съществуваш комуникации да се работи внимателно на ръка.
 12. При пресичане на съществуваш поземни комуникации да се спазват приложените детайли за укрепването им.
 13. Трасетата по водопровода, които преминват успоредно на канализацията, да се извършат след направен ремонт на битова канализация.
 14. По време на строителството да се спазват всички изисквания на ПП/СМР и техника на безопасност на труда.
 15. Разрушените настилки да се възстановят при спазване на приложените детайли.
 16. Да се предвидят мероприятията за извършването на СМР съобразявайки се с наличното на високи подпочвени води.
 17. При възникнала необходимост от промени по настоящия проект да се уведоми съответно проектант.
 18. Всички диаметри са в тп, с изключение на изрично посочените.
 19. Всички размери са дадени в тп, с изключение на изрично посочените.
 20. Всички забележки да се считат за нерезултатна част от записката.
 21. Всички изкопни работи да започват в присъствие на представител на пром.площадката за уточняване на налични поземни комуникации.
 22. Свързване на биоразтепенните клонове, които и на сградни водопроводни отклонения към главен клон да се извършват с възходящ от главен клон наклон.
 23. Ремонт на водопровода да започне от водостроителна шахта.

<div><div><div></div></div><div>МИНПРОЕКТ-ЕАД</div></div>				<div><div><div></div></div><div>СЪГЛАСУВАНИ:</div></div>					
				отдел		име и фамилия		подпис	
				ГМ		инж. Ж. Дочева			