



ДОГОВОР

№ МТ-...199... / 2019 г.

Днес, 5.07...2019 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции“,

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от:

Рудник „Трояново – север“, село Ковачево

и

„МС СТРОЙ БИЛДИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Чирпан, жк. „Младост“ бл.16, вх.Б, ет.5, ап.28, тел: 0897/865458, e-mail: ms_stroi_building@abv.bg вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:204491011, ИН по ДДС: BG 204491011; представлявано от Минчо Петков Танев - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание утвърден Протокол №МТ-18/05.06.2019г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък „Ел.ремонт“ на промплощадката в село Ковачево“ – реф.05/2019г. – ОПнс, се сключи настоящия Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **строителни и монтажни работи по ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък „Ел.ремонт“ на промплощадката в село Ковачево**, съгласно техническата спецификация на възложителя – приложение №1 и техническата оферта на изпълнителя – приложение №2, неразделна част от настоящия договор.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

11/08/23

1.3. Изпълнителят да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за Пета група: отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство” (код по КИД – 2008: 42.21, 43.29, 43.31, 43.33, 43.34, 43.91).

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf).

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност (Цената) на Договора е в размер на **131 656,07 лв.** (сто тридесет и една хиляди шестстотин петдесет и шест лева и седем стотинки), **без включен ДДС**, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: **111 857,33 лева**, без включен ДДС

б) печалба **7%** от общата стойност на СМР: **7 830,01 лева**, без включен ДДС

в) възможни непредвидени разходи (**10%** от общата стойност): **11 968,73 лв.**, без включен ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане** – **90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане** – **10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични

цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG11UBBS80021074647540

БАНКА:Обединена Българска Банка АД

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

3.1. Срокът за изпълнение на СМР е до 5 (пет) месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в линеен график за изпълнение на работите, приложение към настоящия договор.

3.2. Мястото на изпълнение на договора е: Рудник „Трояново – север“, село Ковачево

3.3. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

3.4. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

3.5. Изпълнителят се задължава да изработи и представи с Констативен акт обр. 15 на възложителя екзекутивната документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяващи несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

4. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

4.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 5 /пет/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.3 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

4.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

4.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

4.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

4.5. За съставянето на протокола по т. 4.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

4.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.4.5.

4.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.4.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.



4.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

5. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

5.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniuslovijianatrud.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

6. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

6.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/pravilnikzapropuskatelenrejimvminimaritcaiztokead2019.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

7. НЕУСТОЙКИ

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

7.3. Освен в случаите на подписване на акт за установяване на състоянието на обекта при спиране на изпълнението, Изпълнителят е длъжен да започне работа на обекта до 5 работни дни от датата на подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия/ниво. При неизпълнение на това задължение Възложителят има право едностранно да прекрати договора, като за целта отправи писмено уведомление.

7.4. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

7.5. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

7.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

7.7. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР).

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За „непреодолима сила“ се счита определението, дадено в чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.



9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

9.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на параграф 2, т. 27 от ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от промяна.

9.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага промяната по договора.

9.1.1.2. Възложителят има право да откаже промяна на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

9.1.1.3 В горните случаи промяната на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

9.2. Страните могат да спрат действието му в следните хипотези:

9.2.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.

9.2.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.2.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.3. Срокът за изпълнение на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

9.4. За времето на удължаване на срока за изпълнение на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1., освен ако срокът не е удължен съгласно договореното в чл. 9.3. от настоящия договор.

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;



- 10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;
- 10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
- 10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.
- 10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
- 10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.
- 10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- 12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на **6 582,80 лв. - 5%** от общата стойност (цената) на договора по т.2.1.
- 12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.
- 12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.
- 12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.
- 12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право на самостоятелно основание да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.
- 12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.
- 12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.
- 12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.
- 12.9. В случаите на Раздел „9.” – ти от настоящия договор, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

- 13.1. „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.
- Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки,



Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания.

13.2. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 58 от ЗОП, както и на основание чл.53 и чл.54 от ЗМИП.

13.3. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

13.4. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

13.5. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОВЗД.

13.6. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

13.7. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

14. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

14.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

14.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

14.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

14.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица – Изток“ ЕАД съгласно клаузата за подсъдност.

14.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

14.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.



Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Ценово предложение - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МИНЧО ТАНЕВ

УПРАВИТЕЛ

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител отдел „Търговия“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Икономика“



Иван Николаев
Ст. юрисконсулт, Пр. служба

Изготвил:
Виолета Куртева
Експерт търговия, „Търговски“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ**

**“РЕМОНТ НА СГРАДА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ В УЧАСТЪК
„ЕЛ.РЕМОНТ” НА ПРОМПЛОЩАДКА В С.КОВАЧЕВО”
(строителство-СМР)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката

**“РЕМОНТ НА СГРАДА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ В
УЧАСТЪК „ЕЛ.РЕМОНТ” НА ПРОМПЛОЩАДКА В С.КОВАЧЕВО”**

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Динко Бинев по част Конструктивна и ВиК, д-р инж.Димитър Цонев по част Електро, инж.Христо Баев по част ОВК

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за заплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Работен проект на тема: “Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък „Ел.ремонт” на промплощадката в с.Ковачево” - по следните части:

- Работен проект - част "ВиК", 399/92;
- Работен проект - част "Електро", 399/93;
- Работен проект - част "Архитектура", 399/94;
- Работен проект - част "Конструктивна", 399/95;
- Работен проект - част "ПБ", 399/96;
- Работен проект - част "ПУСО", 399/97;
- Работен проект - част "ОВК", 399/98;
- Работен проект - част "ПБЗ", 399/99;

3.Категория на строежа: Изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство” (42.21,43.29,43.31,43.33,43.34, 43.91 КИД -2008) .

4.Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горесъгласителните проекти

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

5.Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

6.Качеството на материалите за строителния процес - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

7.Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
- ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
- ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
- ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекютивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъщественият отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
- Фактура

8.Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 1з—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

9. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи – 4 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

10. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 5 месеца , считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя линеен график в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

ИЗГОТВИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

инж.Анна Мащикова

инж. Оценяване и остойностяване на обекти

СЪГЛАСУВАЛИ:

Живко Желев

Р-л звено ИК

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КОНСТРУКЦИЯ						
1	8462000000	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ	м	43,50		0,00		0,00
2	8461900000	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА.	м	44,40		0,00		0,00
3	*000100020	ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА	бр.	4,00		0,00		0,00
4	*121400519	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ	бр.	3,00		0,00		0,00
5	*121400438	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА	м2	5,00		0,00		0,00
6	*121400690	РАЗБИВАНЕ СТОМАНОБЕТОН С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ	м3	86,00		0,00		0,00
7	*645300698	ДЕМОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ МЕТАЛНИ ЛАМЕЛИ	м2	13,60		0,00		0,00
8	*121400454	ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ ТНС-13 ПОЗ. 0305	м2	6,55		0,00		0,00
9	*121400320	ОЧУКВАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	7,02		0,00		0,00
		РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР.						
10	8101115111	ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	87,00		0,00		0,00
11	8101403220	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	87,00		0,00		0,00
12	*121400032	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	87,00		0,00		0,00
13	8101409121	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	87,00		0,00		0,00
14	*000100190	ПРЕВОЗ ЖЕЛЕЗАРСКИ ИЗДЕЛИЯ - СТАРИ НА 3КМ	тона	0,25		0,00		0,00
15	8103101000	ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ/вкл. транспорт/	м3	21,50		0,00		0,00
16	8102280120	ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО ПОД БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	430,00		0,00		0,00
		ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ДВОИНА ЗАВАРЕНА МРЕЖА №10 КАРЕ						
17	8102067010	20/20СМ	кг	5 600,00		0,00		0,00
		БЕТОН В30 КЛАС С25/30 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В						
18	8102071540	НАСТИЛКА	м3	86,00		0,00		0,00
		ТРАНСПОРТ БЕТОНОВИ Р-РИ С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20						
19	*121400247	КМ	м3	86,00		0,00		0,00
20	*121400550	ПРЕВОЗ НА БЕТОН С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	м3	86,00		0,00		0,00
		НАПРАВА И ОФОРМЯНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ В ПРЯСНО						
21	8103129200	СЪСТОЯНИЕ НА НАСТИЛКАТА	100 м.	2,00		0,00		0,00
22	8103128200	ЗАПЪЛВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ С БИТУМ В НАСТИЛКА	100 м.	2,00		0,00		0,00
23	*342900200	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 20СМ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м3	0,36		0,00		0,00
		ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА						
24	8102082030	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р	м2	14,50		0,00		0,00
25	8102131010	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	м2	40,00		0,00		0,00
26	8102121020	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ	м2	40,50		0,00		0,00

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж.Динко Бинев по част Конструктивна

д-р инж.Димитър Цонев по част Ел.

инж.Христо Баев по част ОВК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

№	Шифър	Наименование	Мярка	К-во	Цена	Стойност	Ц.м-ли	Ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	8102132090	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	М2	10,50		0,00		0,00
28	8102162160	БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО /ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ/	М2	10,50		0,00		0,00
29	8102142150	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	М2	8,00		0,00		0,00
30	8102142010	НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ	М2	5,50		0,00		0,00
31	*000100058	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ МЕТАЛНИ ЛАМЕЛИ	М2	8,00		0,00		0,00
32	8414401000	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	М2	2,00		0,00		0,00
33	*342900018	ДОСТАВКА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА	М2	4,20		0,00		0,00
34	8102307110	МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ	М2	4,20		0,00		0,00
35	*000100200	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ -покрив	тона	12,89		0,00		0,00
36	8311111732	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	12,89		0,00		0,00
37	*000100207	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	12,89		0,00		0,00
38	*121400062	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	360,00		0,00		0,00
39	8247532460	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 80/80 В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	бр.	24,00		0,00		0,00
40	*645300960	ДОСТАВКА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ М16 КЛАС 5.8 L=400	бр.	192,00		0,00		0,00
41	*645301795	ДОСТАВКА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ М16 КЛАС 5.8 L=350	бр.	168,00		0,00		0,00
42	*645300963	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М16 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 5.8/	бр.	720,00		0,00		0,00
43	*645300964	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М16 ISO 7090	бр.	720,00		0,00		0,00
44	*645300327	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ М14 КЛАС 5.8 БДС EN ISO 4014	бр.	720,00		0,00		0,00
45	*645300328	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М14 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 5.8/	бр.	720,00		0,00		0,00
46	*645300329	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М14 ISO 7090	бр.	1 440,00		0,00		0,00
47	*645301796	ДОСТАВКА НА ВИНТОВ АНКЕР НІЛТІ НUS - Н8х75	бр.	120,00		0,00		0,00
48	*1214000641	ПЯСКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	М2	450,00		0,00		0,00
49	8102162090	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	М2	450,00		0,00		0,00
50	8102162120	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	М2	450,00		0,00		0,00
51	*000100205	ОБШИВКА ПО ПОКРИВ С ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 40-1	М2	630,75		0,00		0,00
52	8102101300	ОБШИВКА С ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВ	М2	127,00		0,00		0,00
53	8116303300	Уплътняване на отвори с полиуретанова пяна след монтаж на анкерите и запълване	бр.	384,00		0,00		0,00
54	8102102000	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	87,00		0,00		0,00
55	8102103000	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	89,00		0,00		0,00
56	8102105110	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	8,00		0,00		0,00

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж.Динко Бинев по част Конструктивна

д-р инж.Димитър Цонев по част Ел

инж.Христо Баев по част ОВК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		конструкция				0,00		0,00
		ЕЛ						
		1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
		1.1 ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	*985700795	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	10,00		0,00		0,00
2	*985704524	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ	бр.	4,00		0,00		0,00
		1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				0,00		0,00
		1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				0,00		
		2. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
		2.1 ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	*985708030	ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2R CAPRI R 24W LED Downlight , IP44 ЗА МОНТАЖ В ОКАЧЕН ТАВАН	бр.	11,00		0,00		0,00
2	*861000049	ДОСТАВКА НА ВЛАЗОЗАЩИТЕН КЛЮЧ - ОБИКНОВЕН 230V/10A - ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	2,00		0,00		0,00
3	*985703504	ДОСТАВКА ВЛАЗОЗАЩИТЕН КЛЮЧ СЕРИЕН 230V/10A - ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	2,00		0,00		0,00
4	*861000058	ДОСТАВКА НА ВЛАЗОЗАЩИТЕН КОНТАКТ "ШУКО" 230VAC/16A , ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1,00		0,00		0,00
5	*861000073	ДОСТАВКА НА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ - ЗА СКРИТ МОНТАЖ	бр.	4,00		0,00		0,00
6	*861000086	ДОСТАВКА НА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16	м	100,00		0,00		0,00
7	*861000113	ДОСТАВКА НА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23	м	40,00		0,00		0,00
8	*861000391	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА И PVC ИЗОЛАЦИЯ U0/U=0,6/1kV, СВТ 3x1,5mm2 ЗА 0,6/1kV	м	65,00		0,00		0,00
9	*861000089	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА И PVC ИЗОЛАЦИЯ U0/U=0,6/1kV, СВТ 3x2,5mm2 ЗА 0,6/1kV	м	35,00		0,00		0,00
10	*985707350	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА И PVC ИЗОЛАЦИЯ U0/U=0,6/1kV, СВТ 3x4mm2 ЗА 0,6/1kV	м	40,00		0,00		0,00
11	8211264000	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2R CAPRI R 24W LED В ОКАЧЕН ТАВАН	бр.	11,00		0,00		0,00
12	8211251001	МОНТАЖ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН СКРИТО	бр.	2,00		0,00		0,00
13	*985703204	МОНТАЖ КЛЮЧ СЕРИЕН- СКРИТО	бр.	2,00		0,00		0,00
14	8211211100	МОНТАЖ КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА - СКРИТО	бр.	4,00		0,00		0,00
15	*861000196	МОНТАЖ КОНТАКТ ТИП "ШУКО" 16A - СКРИТО	бр.	1,00		0,00		0,00
16	*985707651	МОНТАЖ НА БОЙЛЕРНО ТАБЛО	бр.	1,00		0,00		0,00
17	*985706679	МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N 1P, 6A В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	1,00		0,00		0,00

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж.Динко Бинев по част Конструктивна и Ел

д-р инж.Димитър Цонев по част Ел

инж.Христо Баев по част ОВК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	*985707733	МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ С ВГРАДЕНА ДЕФЕКТОТОВА ЗАЩИТА DPN N Vigi 1P+N 16A, КЛАС АС, 30mA, В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	1,00		0,00		0,00
19	*985707759	МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ С ВГРАДЕНА ДЕФЕКТОТОВА ЗАЩИТА DPN N Vigi 1P+N 25A, КЛАС АС, 30mA, В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	1,00		0,00		0,00
20	8211134102	ПОЛАГАНЕ НА PVC ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф16MM, СКРИТО ПОД МАЗИЛКА	м	100,00		0,00		0,00
21	8211134103	ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф23MM, СКРИТО ПОД МАЗИЛКА	м	40,00		0,00		0,00
22	8211145115	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3x1,5mm2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16MM	м	65,00		0,00		0,00
23	8211145120	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3x2,5mm2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16MM	м	35,00		0,00		0,00
24	8211145125	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3x4mm2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23MM	м	40,00		0,00		0,00
25	8212261210	НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 4MM2 3 ЖИЛА	бр.	28,00		0,00		0,00
26	8211371200	ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 4MM2	бр.	84,00		0,00		0,00
27	8221714000	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА КОНЗОЛИ СКОБИ И ДР.	кг	2,00		0,00		0,00
28	8221911220	ДУВКРАТНО МИНИЗРАНЕ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	0,20		0,00		0,00
29	8221912220	ДУВКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	0,20		0,00		0,00
30	*985707896	НАПАДКА НА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК ДО 1KV С АВТОМАТ, С РЪЧНО У-НИЕ	бр.	3,00		0,00		0,00
31	*985707679	ИЗПИТВАНЕ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ НА КАБЕЛИ ЗА НОМИНАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1 KV	бр.	3,00		0,00		0,00
		2.1 ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				0,00		870,00
		2.2 МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	8228100302	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	28,00		0,00		0,00
2	*985708031	ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4MM	м	72,00		0,00		0,00
3	8211462114	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4MM В ГОТОВ ИЗКОП 0,8/0,4м	м	60,00		0,00		0,00
4	8228110601	НАПРАВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ В ПОЧВА III КАТЕГОРИЯ 0,8X0,4м	м	60,00		0,00		0,00
5	8211452240	ПОЛАГАНЕ НА ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4MM ПО ФАСАДА	м	12,00		0,00		0,00

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж.Динко Бинев по част Конструктивна и Фикс

д-р инж.Димитър Цонев по част Ел

инж.Христо Баев по част ОБК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	*985700433	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТРОЛНА КУТИЯ С КЛЕМА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ С НАДПИС "МЪЛНИЕЗАЩИТА"	бр.	8,00		0,00		0,00
7	*985702458	НАПРАВА НА ЕЛ. ЗАВАРКА	бр.	24,00		0,00		0,00
8	*985708032	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПО ФАСАДА НА СГРАДАТА НА ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф11MM	м	64,00		0,00		0,00
9	*985705312	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф8MM	м	285,00		0,00		0,00
10	*985708033	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИПС ЗА ПРОВОДНИК Ф8MM, ИЗЦЯЛО НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, В КОМПЛЕКТ С УПЪЛЪТНИТЕЛНА РОЗЕТКА, ОСНОВА И САМОНАРЕЗЕН ВИНТ	бр.	112,00		0,00		0,00
11	*985708034	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРЖАЧ ЗА ЦЕНТРАЛНО ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИКА, С КЛИПС НЕРЪЖДАЕМ, Ф8MM	бр.	31,00		0,00		0,00
12	*985708036	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Ф8/Ф8MM	бр.	16,00		0,00		0,00
13	*985708035	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРЖАЧ ЗА СТЕНА Ф8MM, КОМПЛЕКТ С ВИНТ И ДЮБЕЛ	бр.	64,00		0,00		0,00
14	8221632320	ДОСТАВКА И НАБИВАНЕ ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ ОТ ПРОФИЛНА СТОМАНА 63/63/6MM L=1.5M	бр.	24,00		0,00		0,00
15	8221911230	ДВУКРАТНО МИНИЗИРАНЕ СТОМАНЕНА ШИНА	м2	3,00		0,00		0,00
16	8221912230	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ СТОМАНЕНА ШИНА	м2	3,00		0,00		0,00
17	*985700837	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	8,00		0,00		0,00
18	*985700838	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	8,00		0,00		0,00
		2.2 МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ				0,00		0,00
		2. МОНТАЖНИ РАБОТИ				0,00		870,00
		3. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
		3.1 МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
1	*985703172	ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N 1P 6A	бр.	1,00		0,00		0,00
2	*985708038	ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ С ВГРАДЕНА ДЕФЕКТОТОВА ЗАЩИТА DPN N Vigi 1P+N 16A, КЛАС АС, 30mA	бр.	1,00		0,00		0,00
3	*985708039	ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ С ВГРАДЕНА ДЕФЕКТОТОВА ЗАЩИТА DPN N Vigi 1P+N, 25A, КЛАС АС, 30mA	бр.	1,00		0,00		0,00
4	*985700814	ДОСТАВКА БОЙЛЕРНО ТАБЛО	бр.	1,00		0,00		0,00
		3.1 МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ				0,00		0,00

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж.Динко Бинев по част Конструктивна

д-р инж.Димитър Цонев по част Ел

инж.Христо Баев по част ОБК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

№	Шифър	Наименование	Мярка	К-во	Цена	Стойност	Ц.м-ли	Ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. МАШИНИ И ОБОРУДОВАНИЕ				0,00		0,00
		Вик				0,00		
		1. Битов водопровод						
1	*270301254	Доставка и монтаж на тръба ППР ф25 PN10 вкл. Фитинги	м	5,00		0,00		0,00
2	*270301255	Доставка и монтаж на тръба ППР ф20 PN10 вкл. Фитинги	м	3,00		0,00		0,00
3	*270300030	Доставка и монтаж на тръба ППР ф20 PN20 вкл. Фитинги	м	12,00		0,00		0,00
4	*645300008	Доставка и монтаж на PPR тройник ф32/25	бр.	1,00		0,00		0,00
5	*645301778	Доставка и монтаж на PPR тройник ф25/20	бр.	2,00		0,00		0,00
6	*209000361	Доставка и монтаж на PPR тройник равнопроходен ф20	бр.	1,00		0,00		0,00
7	*209000371	Доставка и монтаж на PPR коляно ф20	бр.	7,00		0,00		0,00
8	*645301248	Доставка и монтаж на PPR коляно ф25	бр.	2,00		0,00		0,00
9	8247591200	Доставка и монтаж на укрепване за водопроводни тръби	бр.	25,00		0,00		0,00
10	*270300698	Доставка и монтаж СПИРАТЕЛЕН КРАН ф1/2"	бр.	2,00		0,00		0,00
11	8440105000	ДЕМОНТИРАНЕ БОЙЛЕР ЗА БИТОВИ НУЖДИ 120л	бр.	1,00		0,00		0,00
12	8247621212	Доставка и монтаж на електрически бойлер 200л неръждаем водосъдържател	бр.	1,00		0,00		0,00
13	8247532410	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25 В СТАРИ ТУХЛЕНИ СТЕНИ	бр.	3,00		0,00		0,00
14	8243141040	Дезинфекция на водопровод	100 м.	0,20		0,00		0,00
15	8252131010	Хидравлично изпитване на сградната инсталация	м	20,00		0,00		0,00
		1. Битов водопровод				0,00		0,00
		2. Битова канализация						
1	*270300653	Доставка и монтаж на тръба PVC SN4 ф110	м	3,00		0,00		0,00
2	*645301106	Доставка и монтаж на тройник равнопреходен Ф110 PVC SN4	бр.	1,00		0,00		0,00
3	*270300843	Доставка и монтаж на двоен разклонител Ф110 PVC SN4	бр.	1,00		0,00		0,00
4	*645301799	Доставка и монтаж на преход 160/110 PVC	бр.	1,00		0,00		0,00
5	*270300807	Доставка и монтаж на дъга ф110 PVC 45° SN4	бр.	3,00		0,00		0,00
6	*645300829	Доставка и монтаж на тръба PVC SN8 ф160	м	6,00		0,00		0,00
7	*645301595	Доставка и монтаж на дъга ф160 PVC SN8	бр.	3,00		0,00		0,00
8	*270300648	Доставка и монтаж на тръба PVC SN4 ф50	м	6,00		0,00		0,00
9	*342900373	Доставка и монтаж на ревизионен отвор Ф110 PVC	бр.	1,00		0,00		0,00
10	*270300044	Доставка и монтаж на вентилационен клапан Ф110 PVC	бр.	1,00		0,00		0,00
11	*270300471	Полагане на пясъчна възглавница около тръба Ф160 PVC SN8 под плоча	м3	1,75		0,00		0,00
12	*270300635	Доставка и полагане на чакъл Д=15-35мм	м3	0,70		0,00		0,00
13	*645301800	Доставка и монтаж на седло за канализация 200/160	бр.	1,00		0,00		0,00

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Динко Бинев по част Конструктивна и Вик
 д-р инж. Димитър Цонев по част Ел
 инж. Христо Баев по част ОВК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	Ц.м-ли	СТ.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	8101402110	Изкоп с багер в земни почви на отвал	м3	2,70		0,00		0,00
15	8101402210	Изкоп с багер в земни почви на транспорт	м3	0,80		0,00		0,00
16	*000100020	РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м3	0,30		0,00		0,00
17	8103126200	Възстановяване на бетонова настилка	10 м3	0,03		0,00		0,00
18	8440339000	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ Ф100ММ	м	5,00		0,00		0,00
19	8440338000	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ Ф50ММ	м	3,00		0,00		0,00
		2. Битова канализация				0,00		0,00
		ОВК				0,00		0,00
1	*645300768	Доставка на битов вентилатор със самопадаща клапа модел SAF DK 100 с дебит V = 98м3/ч, n=2300 грт, напрежение 230V, размери 150x150/ф100 мм, L=108мм, Nел.=0,014kW/230V	бр.	1,00		0,00		0,00
2	*645301797	Доставка на битов вентилатор със самопадаща клапа модел SAF DK 125 с дебит V = 180м3/ч, n=2400 грт, напрежение 230V, размери 176x176/ф125 мм, L=114мм, Nел.=0,015kW/230V	бр.	1,00		0,00		0,00
3	8351240100	Монтаж на битов вентилатор със самопадаща клапа модел SAF DK на стена	бр.	2,00		0,00		0,00
4	*645301061	Доставка на пластмасова решетка за присъединяване към кръгъл въздуховод с диаметър ф100мм, модел 6104W, размери 154x154/ф100мм, L=45мм	бр.	1,00		0,00		0,00
5	*645301798	Доставка на пластмасова решетка за присъединяване към кръгъл въздуховод с диаметър ф125мм, модел 6504W, размери 187x187/ф125мм, L=45мм	бр.	1,00		0,00		0,00
6	*2090000443	Монтаж на пластмасова решетка на стена	бр.	2,00		0,00		0,00
7	*645301000	Доставка на кръгъл спиралонавит въздуховод от поцинкована ламарина тип SD 125 с диаметър ф100мм	м	2,20		0,00		0,00
8	8242121213	Монтаж на кръгъл спиралонавит въздуховод от поцинкована ламарина тип SD	м	2,20		0,00		0,00
9	*645301001	Доставка на пресовано коляно с гладка повърхност от поцинкована ламарина (45°) за спироканал тип BD45,D=100мм	бр.	2,00		0,00		0,00
10	*2090000322	Монтаж на пресовано коляно с гладка повърхност от поцинкована ламарина (45°) за спироканал тип BD45,D=100мм	бр.	2,00		0,00		0,00
11	*645300739	Доставка на скоби за окачване на спиралонали с демпферна гума тип OBM 100 комплект с шилка тип TNA	бр.	2,00		0,00		0,00

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж.Динко Бинев по част Конструктивна

инж.Христо Баев по част ОВК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	*645300740	Монтаж на скоби за окачване на спиралонали с демпферна гума тип OBM комплект с шпилка тип TNA	бр.	2,00		0,00		0,00
		ОВК				0,00		0,00
		ВСИЧКО :				0,00		
		печалба %				0,00		
		ОБЩА СТОЙНОСТ				0,00		
		непредвидени 10%				0,00		
		СМЕТНА СТОЙНОСТ				0,00		

Забележка:

- Цените на СМР са получени по получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали
- Цена на труд I ст. лв/ч.ч., II ст. лв/ч.ч., III ст. лв/ч.ч.
- Допълнителни разходи в/у труда: %
- Допълнителни разходи в/у механизация: %
- Доставно - складови разходи на материалите: %

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж.Динко Бинев по част Конструктивна част
д-р инж.Димитър Цонев по част Ел
инж.Христо Баев по част ОВК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък "Ел.ремонт" на промплощадката в с.Ковачево

Списък
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък "Ел.ремонт" на промплощадката в с.Ковачево

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	к-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:

Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък "Ел.ремонт" на
промплощадката в с.Ковачево

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: %

2.4. Печалба:..... %

2.5.

2.6.

3. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

4.Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „МС Строй Билдинг“ ЕООД,
ЕИК/БУЛСТАТ: 204491011, седалище и адрес на управление: гр.Чирпан ж.к.Младост бл.16
ет. 5 ап.28, тел.: 0897865458, e-mail: ms_stroi_bilding@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък „Ел.ремонт“ на промплощадката в село Ковачево“ – реф.05/2019г. - ОПнс.

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон на ЗБУТ, Наредба № 2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из – 2377/15.09.2011 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из – 21971/29.10.2011г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 5 месеца, считано от датата на подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия /ниво, съгласно чл.157(1) от ЗУТ(Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Приемо – предавателен протокол м/у страните (Констативен акт образец 15.)

С офертата си представяме линеен график за изпълнение на работите – Приложение №2.

Предлагаме гаранционен срок на изпълнените работи 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

Декларираме, че гаранционният срок на доставените и влагани материали, ще бъде не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван, за което прилагаме декларация *(по образец на Възложителя)*.

Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката.

Всички документи в процеса на строителство ще се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

Ще изработим и ще предоставим с Констативния акт образец 15 на Възложителя ексекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

Съгласни сме приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец, като за целта се съставят протоколи за действително извършените дейности, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

Приложения:

Приложение №1 - Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Приложение №2 - Линеен график за изпълнение на работите .

Приложение №3 - Декларация за оглед на обекта /по образец на Възложителя/

Упълномощен да подпише настоящото предложение е: Минчо Петков Танев

Дата: 08.04.2019 г.

Подпис:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

(Минчо Танев)

[illegible]

График за изпълнение на работите
/в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/
за обект:

Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък "Ел.ремонт" на промплощадката в с.Ковачево

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Чове- кодни	I месец				II месец			
			1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.	1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.
1	КОНСТРУКЦИЯ ВКЛ. ДОСТАВКИ	110								
2	ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ ВКЛ. ДОСТАВКИ	28								
3	ВИК ВКЛ.ДОСТАВКИ	3								
4	ОВК ВКЛ.ДОСТАВКИ	2								
	КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ	2								
	ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ	2								
	ПОДГОТОВИТЕЛЕН ПЕРИОД	3								
	ОБЩО ЗА ОБЕКТА	150								

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „МС Строй Билдинг“ ЕООД,
ЕИК: 204491011

Седалище и адрес на управление: гр.Чирпан ж.к.Младост бл.16 ет.5 ап.28
тел.: 0897865458, e-mail: ms_stroi_bilding@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
„Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък „Ел.ремонт“ на промплощадката в село Ковачево“ – реф.05/2019г. - ОПнс.

В съответствие с условията на настоящата поръчка, **сметната стойност** на нашата оферта без ДДС възлиза на : 131 656,07 лв.

Словом: Сто и тридесет и една хиляди шестотин петдесет и шест лева и седем стотинки

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката. Евантуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не сме размествали редове, променяли и пропускали позиции.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

А). Количествено-стойностна сметка с единични цени и сметна стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител, придружена с анализни цени за всеки вид СМР.

Б) Попълнен списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

В) Спецификация на единичните цени на материалите , доставка на изпълнителя, използване за изпълнение на СМР

Г) Методика за определяне цената и условията за плащанията в това число и на допълнителните такива.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е: Минчо Петков Танев

Дата: 08.04.2019 г.

Подпис:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

(Минчо Петков Танев)



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	Ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КОНСТРУКЦИЯ						
1	18462000000	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ	м	43,50	1,20	52,20		0,00
2	84619000000	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА.	м	44,40	1,20	53,28		0,00
3	*000100020	ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА	бр.	4,00	1,50	6,00		0,00
4	*121400519	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ	бр.	3,00	7,50	22,50		0,00
5	*121400438	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА	м2	5,00	9,00	45,00		0,00
6	*121400690	РАЗБИВАНЕ СТОМАНОБЕТОН С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ	м3	86,00	64,35	5 534,10		0,00
7	*645300698	ДЕМОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ МЕТАЛНИ ЛАМЕЛИ	м2	13,60	1,50	20,40		0,00
8	*121400454	ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ ТНС-13 ПОЗ. 0305	м2	6,55	1,20	7,86		0,00
9	*121400320	ОЧУКВАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	7,02	4,80	33,70		0,00
10	8101115111	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПЕРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	87,00	10,18	885,66		0,00
11	8101403220	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	87,00	6,75	587,25		0,00
12	*121400032	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	87,00	4,13	359,31		0,00
13	8101409121	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	87,00	2,70	234,90		0,00
14	*000100190	ПРЕВОЗ ЖЕЛЕЗАРСКИ ИЗДЕЛИЯ - СТАРИ НА ЗКМ	тона	0,25	18,75	4,69		0,00
15	8103101000	ДРЕНИРАЩ ПЪСЪЧЕН СЛОЙ /вкл. транспорт/	м3	21,50	29,00	623,50	15,45	332,18
16	8102280120	ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО ПОД БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	430,00	0,84	361,20	0,33	141,90
17	8102067010	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ДВОЙНА ЗАВАРЕНА МРЕЖА №10 КАРЕ 20/20СМ	кг	5 600,00	1,93	10 808,00	1,42	7 952,00
18	8102071540	БЕТОН В30 КЛАС С25/30 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКА	м3	86,00	124,82	10 734,52	106,32	9 143,52
19	*121400247	ТРАНСПОРТ БЕТОНОВИ Р-РИ С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	м3	86,00	5,40	464,40		0,00
20	*121400550	ПРЕВОЗ НА БЕТОН С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	м3	86,00	13,92	1 197,12		0,00
21	8103129200	НАПРАВА И ОФОРМЯНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ В ПРЯСНО СЪСТОЯНИЕ НА НАСТИЛКАТА	100 м.	2,00	3,45	6,90		0,00
22	8103128200	ЗАПЪЛВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ С БИТУМ В НАСТИЛКА	100 м.	2,00	3,12	6,24	1,20	2,40
23	*342900200	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 20СМ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м3	0,36	137,30	49,43	84,60	30,46
24	8102082030	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м2	14,50	24,99	362,36	11,40	165,30
25	8102131010	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	м2	40,00	10,61	424,40	2,83	113,20

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж.Динко Бинев по част Конструктивна и Виз
д-р инж.Димитър Цонев по част Ел
инж.Христо Баев по част ОВК

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	8102121020	ФЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ	м2	40,50	32,76	1 326,78	11,41	462,11
27	8102132090	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	10,50	8,17	85,79	1,43	15,02
28	8102162160	БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО /ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ/	м2	10,50	3,91	41,06	0,83	8,72
29	8102142150	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	8,00	32,23	257,84	10,88	87,04
30	8102142010	НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ	м2	5,50	14,32	78,76	9,93	54,62
31	*000100058	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ МЕТАЛНИ ЛАМЕЛИ	м2	8,00	23,22	185,76	12,38	99,04
32	8414401000	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	м2	2,00	8,82	17,64	1,88	3,76
33	*342900018	ДОСТАВКА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА	м2	4,20	144,25	605,85	129,50	543,90
34	8102307110	МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ	м2	4,20	12,00	50,40		0,00
35	*000100200	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ - покрив	тона	12,89	1 920,80	24 759,11	1 450,00	18 690,50
36	8311111732	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	12,89	867,39	11 180,66	49,18	633,93
37	*000100207	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	12,89	48,75	628,39		0,00
38	*121400062	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ЖИЛТИ"	бр.	360,00	3,00	1 080,00		0,00
39	8247532460	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 80/80 В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	бр.	24,00	2,40	57,60		0,00
40	*645300960	ДОСТАВКА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ М16 КЛАС 5.8 L=400	бр.	192,00	4,00	768,00	3,00	576,00
41	*645301795	ДОСТАВКА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ М16 КЛАС 5.8 L=350	бр.	168,00	4,00	672,00	3,00	504,00
42	*645300963	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М16 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 5.8/	бр.	720,00	0,13	93,60	0,11	79,20
43	*645300964	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М16 ISO 7090	бр.	720,00	0,07	50,40	0,05	36,00
44	*645300327	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ М14 КЛАС 5.8 БДС EN ISO 4014	бр.	720,00	0,31	223,20	0,25	180,00
45	*645300328	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М14 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 5.8/	бр.	720,00	0,08	57,60	0,06	43,20
46	*645300329	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М14 ISO 7090	бр.	1 440,00	0,06	86,40	0,04	57,60
47	*645301796	ДОСТАВКА НА ВИНТОВ АНКЕР НІЛТІ НUS - Н8х75	бр.	120,00	1,73	207,60	1,30	156,00
48	*121400641	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	450,00	4,41	1 984,50	0,60	270,00
49	8102162090	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	450,00	2,25	1 012,50	1,23	553,50
50	8102162120	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	450,00	3,10	1 395,00	1,45	652,50
51	*000100205	ОБИШКА ПО ПОКРИВ С ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 40-1	м2	630,75	25,80	16 273,35	15,26	9 625,25
52	8102101300	ОБИШКА С ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВ	м2	127,00	23,31	2 960,37	11,10	1 409,70
53	8116303300	Уплътняване на отвори с полиуретанова пяна след монтаж на анкерите и запълване	бр.	384,00	0,45	172,80	0,30	115,20
54	8102102000	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	87,00	17,80	1 548,60	9,63	837,81
55	8102103000	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	89,00	16,22	1 443,58	9,02	802,78

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж.Динко Бинев по част Конструктивна и Виз
д-р инж.Димитър Цонев по част Ел
инж.Христо Баев по част ОВК

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	8102105110	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	8,00	12,60	100,80	6,00	48,00
		конструкция				102 230,86		54 426,34
		ЕЛ						
		1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
		1.1 ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	*985700795	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	10,00	3,00	30,00		0,00
2	*985704524	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ	бр.	4,00	0,60	2,40		0,00
		1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				32,40		0,00
		1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				32,40		
		2. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
		2.1 ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	*985708030	ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2R CAPRI R 24W LED Downlight , IP44 ЗА МОНТАЖ В ОКАЧЕН ТАВАН	бр.	11,00	35,06	385,66	31,87	350,57
2	*861000049	ДОСТАВКА НА ВЛАГОЗАЩИТЕН КЛЮЧ - ОБИКНОВЕН 230V/10A - ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	2,00	3,96	7,92	3,60	7,20
3	*985703504	ДОСТАВКА ВЛАГОЗАЩИТЕН КЛЮЧ СЕРИЕН 230V/10A - ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	2,00	4,24	8,48	3,85	7,70
4	*861000058	ДОСТАВКА НА ВЛАГОЗАЩИТЕН КОНТАКТ "ШУКО" 230VAC/16A , ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1,00	4,90	4,90	4,45	4,45
5	*861000073	ДОСТАВКА НА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ - ЗА СКРИТ МОНТАЖ	бр.	4,00	0,94	3,76	0,85	3,40
6	*861000086	ДОСТАВКА НА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16	м	100,00	0,31	31,00	0,29	29,00
7	*861000113	ДОСТАВКА НА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23	м	40,00	0,36	14,40	0,32	12,80
8	*861000391	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА И PVC ИЗОЛАЦИЯ U0/U=0,6/1kV, СВТ 3x1,5mm2 ЗА 0,6/1kV	м	65,00	1,13	73,45	1,03	66,95
9	*861000089	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА И PVC ИЗОЛАЦИЯ U0/U=0,6/1kV, СВТ 3x2,5mm2 ЗА 0,6/1kV	м	35,00	1,61	56,35	1,46	51,10
10	*985707350	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА И PVC ИЗОЛАЦИЯ U0/U=0,6/1kV, СВТ 3x4mm2 ЗА 0,6/1kV	м	40,00	2,62	104,80	2,38	95,20
11	8211264000	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2R CAPRI R 24W LED В ОКАЧЕН ТАВАН	бр.	11,00	9,30	102,30		0,00
12	8211251001	МОНТАЖ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН СКРИТО	бр.	2,00	2,40	4,80		0,00
13	*985703204	МОНТАЖ КЛЮЧ СЕРИЕН- СКРИТО	бр.	2,00	2,40	4,80		0,00
14	8211211100	МОНТАЖ КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА - СКРИТО	бр.	4,00	1,80	7,20		0,00
15	*861000196	МОНТАЖ КОНТАКТ ТИП "ШУКО" 16A - СКРИТО	бр.	1,00	2,40	2,40		0,00
16	*985707651	МОНТАЖ НА БОЙЛЕРНО ТАБЛО	бр.	1,00	3,90	3,90		0,00

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж.Динко Бинев по част Конструктивна и Виз

д-р инж.Димитър Цонев по част Ел

инж.Христо Баяв по част ОВК

№	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	*985706679	МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IС60N 1P, 6A В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	1,00	3,30	3,30		0,00
18	*985707733	МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ С ВГРАДЕНА ДЕФЕКТНОТОВА ЗАЩИТА DPN N Vigi 1P+N 16A, КЛАС АС, 30mA, В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	1,00	6,00	6,00		0,00
19	*985707759	МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ С ВГРАДЕНА ДЕФЕКТНОТОВА ЗАЩИТА DPN N Vigi 1P+N 25A, КЛАС АС, 30mA, В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	1,00	6,00	6,00		0,00
20	8211134102	ПОЛАГАНЕ НА PVC ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф16MM, СКРИТО ПОД МАЗИЛКА	м	100,00	0,90	90,00		0,00
21	8211134103	ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф23MM, СКРИТО ПОД МАЗИЛКА	м	40,00	0,90	36,00		0,00
22	8211145115	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3x1,5mm2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16MM	м	65,00	2,10	136,50		0,00
23	8211145120	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3x2,5mm2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16MM	м	35,00	2,10	73,50		0,00
24	8211145125	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3x4mm2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23mm	м	40,00	2,10	84,00		0,00
25	8212261210	НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 4MM2 3 ЖИЛА	бр.	28,00	2,70	75,60		0,00
26	8211371200	ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 4MM2	бр.	84,00	1,22	102,48	0,02	1,68
27	8221714000	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА КОНЗОЛИ СКОБИ И ДР.	кг	2,00	3,34	6,68	1,03	2,06
28	8221911220	ДВУКРАТНО МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	0,20	2,25	0,45	1,23	0,25
29	8221912220	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	0,20	3,10	0,62	1,45	0,29
30	*985707896	НАЛАДКА НА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК ДО 1KV С АВТОМАТ, С РЪЧНО У-НИЕ	бр.	3,00	35,00	105,00		0,00
31	*985707679	ИЗПИТВАНЕ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ НА КАБЕЛИ ЗА НОМИНАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1 KV	бр.	3,00	40,00	120,00		0,00
		2.1 ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				1 662,25		870,00
		2.2 МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	8228100302	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	28,00	25,50	714,00	9,00	252,00
2	*985708031	ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4MM	м	72,00	3,70	266,40	3,37	242,64
3	8211462114	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4MM В ГОТОВ ИЗКОП 0,8/0,4м	м	60,00	1,95	117,00		0,00
4	8228110601	НАПРАВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ В ПОЧВА III КАТЕГОРИЯ 0,8X0,4м	м	60,00	6,90	414,00		0,00

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж.Динко Бинев по част Конструктивна и Виз
д-р инж.Димитър Цонев по част Ел
инж.Христо Баев по част ОБК

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	8211452240	ПОЛАГАНЕ НА ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4MM ПО ФАСАДА	м	12,00	2,34	28,08	0,19	2,28
6	*985700433	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТРОЛНА КУТИЯ С КЛЕМА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ С НАДПИС "МЪЛНИЕЗАЩИТА"	бр.	8,00	18,25	146,00	12,50	100,00
7	*985702458	НАПРАВА НА ЕЛ. ЗАВАРКА	бр.	24,00	1,36	32,64	0,04	0,96
8	*985708032	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПО ФАСАДА НА СГРАДАТА НА ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф11MM	м	64,00	5,66	362,24	2,14	136,96
9	*985705312	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф8MM	м	285,00	4,64	1 322,40	1,49	424,65
10	*985708033	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИПС ЗА ПРОВОДНИК Ф8MM, ИЗЦЯЛО НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, В КОМПЛЕКТ С УПЪЛЪТНИТЕЛНА РОЗЕТКА, ОСНОВА И САМОНАРЕЗЕН ВИНТ	бр.	112,00	4,63	518,56	1,75	196,00
11	*985708034	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРЖАЧ ЗА ЦЕНТРАЛНО ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИКА, С КЛИПС НЕРЪЖДАЕМ, Ф8MM	бр.	31,00	2,60	80,60	1,00	31,00
12	*985708036	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Ф8/Ф8MM	бр.	16,00	4,31	68,96	2,55	40,80
13	*985708035	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРЖАЧ ЗА СТЕНА Ф8MM, КОМПЛЕКТ С ВИНТ И ДЮБЕЛ	бр.	64,00	6,39	408,96	3,35	214,40
14	8221632320	ДОСТАВКА И НАБИВАНЕ ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ ОТ ПРОФИЛНА СТОМАНА 63/63/6MM L=1.5M	бр.	24,00	36,00	864,00	21,90	525,60
15	8221911230	ДВУКРАТНО МИНИЗИРАНЕ СТОМАНА ШИНА	м2	3,00	2,25	6,75	1,23	3,69
16	8221912230	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ СТОМАНА ШИНА	м2	3,00	3,10	9,30	1,45	4,35
17	*985700837	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	8,00	20,00	160,00		0,00
18	*985700838	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	8,00	20,00	160,00		0,00
		2.2 МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ				5 679,89		2 175,33
		2. МОНТАЖНИ РАБОТИ				7 342,14		3 045,33
		3. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
		3.1 МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
1	*985703172	ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N 1P 6A	бр.	1,00	4,40	4,40	4,00	4,00
2	*985708038	ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ С ВГРАДЕНА ДЕФЕКТОТОКОВА ЗАЩИТА DPN N Vigi 1P+N 16A, КЛАС АС, 30mA	бр.	1,00	40,70	40,70	37,00	37,00
3	*985708039	ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ С ВГРАДЕНА ДЕФЕКТОТОКОВА ЗАЩИТА DPN N Vigi 1P+N, 25A, КЛАС АС, 30mA	бр.	1,00	41,80	41,80	38,00	38,00
4	*985700814	ДОСТАВКА БОЙЛЕРНО ТАБЛО	бр.	1,00	16,50	16,50	15,00	15,00
		3.1 МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ				103,40		94,00

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж.Динко Бинев по част Конструктивна и Виз
Д-р инж.Димитър Цонев по част Ел
инж.Христо Баев по част ОВК

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ				103,40		94,00
		ЕЛ				7 477,94		
		Вик						
		1.Битов водопровод						
1	*270301254	Доставка и монтаж на тръба ППР ф25 PN10 вкл. Фитинги	м	5,00	7,89	39,45	3,59	17,95
2	*270301255	Доставка и монтаж на тръба ППР ф20 PN10 вкл. Фитинги	м	3,00	6,15	18,45	2,45	7,35
3	*270300030	Доставка и монтаж на тръба ППР ф20 PN20 вкл. Фитинги	м	12,00	6,63	79,56	2,89	34,68
4	*645300008	Доставка и монтаж на PPR тройник ф32/25	бр.	1,00	2,72	2,72	1,30	1,30
5	*645301778	Доставка и монтаж на PPR тройник ф25/20	бр.	2,00	2,13	4,26	0,87	1,74
6	*209000361	Доставка и монтаж на PPR тройник равнопроходен ф20	бр.	1,00	1,16	1,16	0,43	0,43
7	*209000371	Доставка и монтаж на PPR коляно ф20	бр.	7,00	1,13	7,91	0,40	2,80
8	*645301248	Доставка и монтаж на PPR коляно ф25	бр.	2,00	1,28	2,56	0,48	0,96
9	8247591200	Доставка и монтаж на укрепване за водопроводни тръби	бр.	25,00	2,30	57,50	0,45	11,25
10	*270300698	Доставка и монтаж спирателен кран ф1/2"	бр.	2,00	11,02	22,04	8,00	16,00
11	8440105000	ДЕМОНТИРАНЕ БОЙЛЕР ЗА БИТОВИ НУЖДИ 120Л	бр.	1,00	10,00	10,00		0,00
12	8247621212	Доставка и монтаж на електрически бойлер 200л неръждаем водосъдържател	бр.	1,00	1003,60	1 003,60	860,00	860,00
13	8247532410	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25 В СТАРИ ТУХЛЕНИ СТЕНИ	бр.	3,00	2,40	7,20		0,00
14	8243141040	Дезинфекция на водопровод	100 м.	0,20	1,57	0,31	0,88	0,18
15	8252131010	Хидравлично изпитване на сградната инсталация	м	20,00	0,93	18,60	0,41	8,20
		1.Битов водопровод				11275,32		962,84
		2. Битова канализация						
1	*270300653	Доставка и монтаж на тръба PVC SN4 ф110	м	3,00	10,73	32,19	4,30	12,90
2	*645301106	Доставка и монтаж на тройник равнопроходен Ф110 PVC SN4	бр.	1,00	5,57	5,57	3,15	3,15
3	*270300843	Доставка и монтаж на двоен разклонител Ф110 PVC SN4	бр.	1,00	10,10	10,10	7,05	7,05
4	*645301799	Доставка и монтаж на преход 160/110 PVC	бр.	1,00	4,85	4,85	2,55	2,55
5	*270300807	Доставка и монтаж на дъга ф110 PVC 45° SN4	бр.	3,00	4,24	12,72	2,05	6,15
6	*645300829	Доставка и монтаж на тръба PVC SN8 ф160	м	6,00	23,89	143,34	15,01	90,06
7	*645301595	Доставка и монтаж на дъга ф160 PVC SN8	бр.	3,00	6,84	20,52	4,26	12,78
8	*270300848	Доставка и монтаж на тръба PVC SN4 ф50	м	6,00	6,02	36,12	1,66	9,96
9	*342900373	Доставка и монтаж на ревизионен отвор Ф110 PVC	бр.	1,00	6,38	6,38	3,68	3,68
10	*270300044	Доставка и монтаж на вентилационен клапан Ф110 PVC	бр.	1,00	34,10	34,10	27,08	27,08
		Полагане на пясъчна възглавница около тръба ф160 PVC SN8 под плоча	м3	1,75	9,96	17,43	3,60	6,30
11	*270300471		м3	0,70	20,00	14,00	10,00	7,00
12	*270300635	Доставка и полагане на чакъл D=15-35мм	бр.	1,00	66,01	66,01	55,10	55,10
13	*645301800	Доставка и монтаж на седло за канализация 200/160	м3	2,70	6,75	18,23		0,00
14	8101402110	Изкоп с багер в земни почви на отвал						

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж.Динко Бинев по част Конструктивна и Вик
Д-р инж.Димитър Цонев по част Ел
инж.Христо Баев по част ОВК

№	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	8101402210	Изкол с багер в земни почви на транспорт	м3	0,80	7,00	5,60		0,00
16	*000100020	РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м3	0,30	64,35	19,31		0,00
17	8103126200	Възстановяване на бетонова настилка	10 м3	0,03	150,00	4,50		0,00
18	8440339000	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ Ф100MM	м	5,00	0,90	4,50		0,00
19	8440338000	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ Ф50MM	м	3,00	0,90	2,70		0,00
		2. Битова канализация				458,17		243,76
		ОВК				1 733,49		1 206,60
1	*645300768	Доставка на битов вентилатор със самопадаща клапа модел SAF DK 100 с дебит V = 98м3/ч, n=2300 грт, напрежение 230V; размери 150x150/ф100 мм, L=108мм, Nел.=0,014kW/230V	бр.	1,00	71,50	71,50	65,00	65,00
2	*645301797	Доставка на битов вентилатор със самопадаща клапа модел SAF DK 125 с дебит V = 180м3/ч, n=2400 грт, напрежение 230V; размери 176x176/ф125 мм, L=114мм, Nел.=0,015kW/230V	бр.	1,00	82,50	82,50	75,00	75,00
3	8351240100	Монтаж на битов вентилатор със самопадаща клапа модел SAF DK на стена	бр.	2,00	19,20	38,40		0,00
4	*645301061	Доставка на пластмасова решетка за присъединяване към кръгъл въздуховод с диаметър ф100мм, модел 6104W, размери 154x154/ф100мм, L=45мм	бр.	1,00	9,90	9,90	9,00	9,00
5	*645301798	Доставка на пластмасова решетка за присъединяване към кръгъл въздуховод с диаметър ф125мм, модел 6504W, размери 187x187/ф125мм, L=45мм	бр.	1,00	13,20	13,20	12,00	12,00
6	*209000443	Монтаж на пластмасова решетка на стена	бр.	2,00	6,00	12,00		0,00
7	*645301000	Доставка на кръгъл спиралонавит въздуховод от поцинкована ламарина тип SD 125 с диаметър ф100мм	м	2,20	14,52	31,94	13,20	29,04
8	8242121213	Монтаж на кръгъл спиралонавит въздуховод от поцинкована ламарина тип SD	м	2,20	10,50	23,10		0,00
9	*645301001	Доставка на пресовано коляно с гладка повърхност от поцинкована ламарина (45°) за спироканал тип BD45,D=100мм	бр.	2,00	11,00	22,00	10,00	20,00
10	*209000322	Монтаж на пресовано коляно с гладка повърхност от поцинкована ламарина (45°) за спироканал тип BD45,D=100мм	бр.	2,00	10,50	21,00		0,00
11	*645300739	Доставка на скоби за окачване на спиралонали с демпферна гума тип OBM 100 комплект с шпилка тип ТНА	бр.	2,00	8,75	17,50	7,95	15,90
12	*645300740	Монтаж на скоби за окачване на спиралонали с демпферна гума тип OBM комплект с шпилка тип ТНА	бр.	2,00	6,00	12,00		0,00
		ОВК				355,04		225,94

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж.Динко Бинев по част Конструктивна и Виз
Д-р инж.Димитър Цонев по част Ел
инж.Христо Баев по част ОВК

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСИЧКО :				111 857,33		
		печалба 7 %				7 830,01		
		ОБЩА СТОЙНОСТ				119 687,34		
		непредвидени 10%				11 968,73		
		СМЕТНА СТОЙНОСТ				131 656,07		

Забележка:

1.Цените на СМР са получени по получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали

1.1 Цена на труд I ст. 4,00 лв/ч.ч., II ст. 4,00 лв/ч.ч., III ст. 4,00 лв/ч.ч.

1.2 Допълнителни разходи в/у труда: 50 %

1.3 Допълнителни разходи в/у механизация: 50 %

1.4 Доставно - складови разходи на материалите: 10 %




Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Изпълнител

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж.Динко Бинев по част Конструктивна и ВМК
д-р инж.Димитър Цонев по част Ел
инж.Христо Баев по част ОВК


Анализ *861000073						
ДОСТАВКА НА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ - СКРИТ МОНТАЖ						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ						
		р.н.	цена	коэф	ст-ст	
1.	РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ - СКРИТ МОНТАЖ	бр.	1	0,60	1.000	0,60 лв.
2.	ГИПС	кг.	0,05	5,00	1.000	0,25 лв.
						0,85 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,09		
	доп.р-ди (вс.)					0,09 лв.
	ВСИЧКО:					0,94 лв.
Анализ *861000049						
ДОСТАВКА НА ВЛАГОЗАЩИТЕН КЛЮЧ ОБИКНОВЕН - ЗА СКРИТ ИНСТАЛАЦИЯ						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ						
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВЛАГОЗАЩИТЕН КЛЮЧ ОБИКНОВЕН - ЗА СКРИТ ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1	3,60	1.000	3,60 лв.
						3,60 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,36		
	доп.р-ди (вс.)					0,36 лв.
	ВСИЧКО:					3,96 лв.
Анализ *985703504						
ДОСТАВКА НА ВЛАГОЗАЩИТЕН КЛЮЧ СЕРИЕН - ЗА СКРИТ ИНСТАЛАЦИЯ						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ						
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВЛАГОЗАЩИТЕН КЛЮЧ СЕРИЕН - ЗА СКРИТ ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1	3,85	1.000	3,85 лв.
						3,85 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,39		
	доп.р-ди (вс.)					0,39 лв.
	ВСИЧКО:					4,24 лв.
Анализ *985703504						
ДОСТАВКА НА ВЛАГОЗАЩИТЕН КОНТАКТ "ШУКО" - ЗА СКРИТ ИНСТАЛАЦИЯ						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ						
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВЛАГОЗАЩИТЕН КОНТАКТ "ШУКО" - ЗА СКРИТ ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1	4,45	1.000	4,45 лв.
						4,45 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,45		
	доп.р-ди (вс.)					0,45 лв.
	ВСИЧКО:					4,90 лв.
Анализ *861000086						
ДОСТАВКА НА ПВЦ ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16						
за 1 м.						
МАТЕРИАЛИ						
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	



1.	ПВЦ ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16	м.	1,02	0,28	1.000	0,29	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0,29	лв.
	м-ли		10%	0,03			
	доп.р-ди (вс.)					0,03	лв.
	ВСИЧКО:					0,31	лв.
	Анализ *861000113						
	ДОСТАВКА НА ПВЦ ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23						
	за 1 м.						
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ПВЦ ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23	м.	1,02	0,32	1.000	0,33	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0,33	лв.
	м-ли		10%	0,03			
	доп.р-ди (вс.)					0,03	лв.
	ВСИЧКО:					0,36	лв.
	Анализ *861000391						
	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА И ПВЦ ИЗОЛАЦИЯ СВТ 3Х1,5ММ2						
	за 1 м.						
	МАТЕРИАЛИ						
1.	СВТ 3Х1,5ММ2	м.	1,03	1,00	1.000	1,03	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1,03	лв.
	м-ли		10%	0,10			
	доп.р-ди (вс.)					0,10	лв.
	ВСИЧКО:					1,13	лв.
	Анализ *861000089						
	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА И ПВЦ ИЗОЛАЦИЯ СВТ 3Х2,5ММ2						
	за 1 м.						
	МАТЕРИАЛИ						
1.	СВТ 3Х2,5ММ2	м.	1,03	1,42	1.000	1,46	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1,46	лв.
	м-ли		10%	0,15			
	доп.р-ди (вс.)					0,15	лв.
	ВСИЧКО:					1,61	лв.
	Анализ *985707350						
	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ С МЕДНИ ЖИЛА И ПВЦ ИЗОЛАЦИЯ СВТ 3Х4ММ2						
	за 1 м.						
	МАТЕРИАЛИ						
1.	СВТ 3Х4ММ2	м.	1,03	2,31	1.000	2,38	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					2,38	лв.
	м-ли		10%	0,24			
	доп.р-ди (вс.)					0,24	лв.
	ВСИЧКО:					2,62	лв.



Анализ 8102131010						
ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СЕНИ						
за 1 м2						
МАТЕРИАЛИ						
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ВАРОВ РАЗТВОР М 2,5 /1 3/	м3	0,03	90,00	1.000	2,70	лв.
2. ВОДА	м3	0,02	2,80	1.000	0,06	лв.
3. ЦИМЕНТ В ТОРБИ	кг	0,30	0,25	1.000	0,08	лв.
общо материали					2,83	лв.
ТРУД						
1. ЗИДАРО МАЗАЧ II ст.	ч.ч.	0,85	4,00	1.000	3,40	лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,40	4,00	1.000	1,60	лв.
общо труд					5,00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	0,28			
труд		50%	2,50			
доп.р-ди (вс.)					2,78	лв.
ВСИЧКО:					10,61	лв.
Анализ 8414401000						
ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА						
за 1 м2						
МАТЕРИАЛИ						
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ВАРОВ РАЗТВОР М 2,5 /1 3/	м3	0,02	90,00	1.000	1,80	лв.
2. ВОДА	м3	0,01	2,80	1.000	0,03	лв.
3. ЦИМЕНТ В ТОРБИ	кг	0,20	0,25	1.000	0,05	лв.
общо материали					1,88	лв.
ТРУД						
1. ЗИДАРО МАЗАЧ II ст.	ч.ч.	0,753	4,00	1.000	3,01	лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,372	4,00	1.000	1,49	лв.
общо труд					4,50	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	0,19			
труд		50%	2,25			
доп.р-ди (вс.)					2,44	лв.
ВСИЧКО:					8,82	лв.
Анализ *985708031						
ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4MM						
за 1 м.						
МАТЕРИАЛИ						
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4MM	м.	1,02	3,30	1.000	3,37	лв.
					3,37	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	0,34			
доп.р-ди (вс.)					0,34	лв.
ВСИЧКО:					3,70	лв.
Анализ 8228110601						
НАПРАВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ В ПОЧВА III КАТЕГОРИЯ 0,80 X 0,40						
за 1 м						



	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРАМБОВКА	ч.ч.	0,02	30,00	1.000	0,60	лв.
						0,60	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,00	4,00	1.000	4,00	лв.
						4,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		50%	0,30			
	труд		50%	2,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,30	лв.
	ВСИЧКО:					6,90	лв.
	Анализ 8211462114						
	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/40 В ГОТОВ ИЗКОП						
	за 1 м.						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЗАВАРЪЧЕН АГРЕГАТ	ч.ч.	0,01	30,00	1.000	0,30	лв.
						0,30	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,25	4,00	1.000	1,00	лв.
						1,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		50%	0,15			
	труд		50%	0,50			
	доп.р-ди (вс.)					0,65	лв.
	ВСИЧКО:					1,95	лв.
	Анализ 8102121020						
	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ						
	за 1 м2						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ФАЯНСАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1,82	4,00	1.000	7,28	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,50	4,00	1.000	6,00	лв.
						13,28	лв.
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ФУГИН	кг	0,25	2,50	1.000	0,63	лв.
2.	ПЛОЧИ ФАЯНСОВИ	м2	1,06	9,00	1.000	9,54	лв.
3.	ФЛЕКСОВО ЛЕПИЛО	кг	3,55	0,35	1.000	1,24	лв.
						11,41	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ НА ПЛОЧКИ	мсм	0,01	20,00	1.000	0,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,33			
	труд		50%	6,64			
	м-ция		50%	0,10			
	доп.р-ди (вс.)					8,07	лв.
	ВСИЧКО:					32,76	лв.
	Анализ 8211452240						
	ПОЛАГАНЕ НА ШИНА ПОЦИНКОВАНА ПО ФАСАДА						
	за 1 м.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СКОБИ	бр.	0,55	0,35	1.000	0,19	лв.
						0,19	лв.



	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЗАВАРЪЧЕН АГРЕГАТ	мсм	0,01	30,00	1.000	0,30	лв.
						0,30	лв.
	ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0,28	4,00	1.000	1,12	лв.
						1,12	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,02			
	м-ция		50%	0,15			
	труд		50%	0,56			
	доп.р-ди (вс.)					0,73	лв.
	ВСИЧКО:					2,34	лв.
	Анализ *270300853						
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ ТРЪБА Ф110						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРЪБИ PVC Ф 110	м	1,05	4,00	1.000	4,20	лв.
2.	ЛЕПИЛО PVC ТРЪБИ	кг	0,020	5,00	1.000	0,10	лв.
						4,30	лв.
	ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0,55	4,00	1.000	2,20	лв.
2.	КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0,45	4,00	1.000	1,80	лв.
						4,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,43			
	труд		50%	2,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,43	лв.
	ВСИЧКО:					10,73	лв.
	Анализ 8212261210						
	НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 4MM2 3 ЖИЛА						
	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЕЛ.МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0,45	4,00	1.000	1,80	лв.
						1,80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		50%	0,90			
	доп.р-ди (вс.)					0,90	лв.
	ВСИЧКО:					2,70	лв.
	Анализ *270301254						
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф25 PN10, ВКЛ.ФИТИНГИ						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ППР ТРЪБИ Ф 25 PN10	м	1,05	2,05	1.000	2,15	лв.
2.	Ф.ЧАСТИ В ПРОЦ.ОТ СТ.НА ПП ТРЪБИ Ф25 PN16	лв.	0,70	2,05	1.000	1,44	лв.
						3,59	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ НА ППР	мсм	0,015	10,00	1.000	0,15	лв.
						0,15	лв.
	ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0,32	4,00	1.000	1,28	лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0,30	4,00	1.000	1,20	лв.
						2,48	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						




м-ли		10%	0,36			
м-ция		50%	0,075			
труд		50%	1,24			
доп.р-ди (вс.)					1,67	лв.
ВСИЧКО:					7,89	лв.
Анализ *270301255						
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф20 PN10, ВКЛ.ФИТИНГИ						
за 1 м						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ППР ТРЪБИ Ф 20 PN10	м	1,05	1,40	1.000	1,47	лв.
2. Ф.ЧАСТИ В ПРОЦ.ОТ СТ.НА ПП ТРЪБИ Ф20 PN10	лв.	0,70	1,40	1.000	0,98	лв.
					2,45	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1. ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ НА ППР	МСМ	0,014	10,00	1.000	0,14	лв.
					0,14	лв.
ТРУД						
1. ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0,28	4,00	1.000	1,12	лв.
2. ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0,26	4,00	1.000	1,04	лв.
					2,16	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	0,25			
м-ция		50%	0,07			
труд		50%	1,08			
доп.р-ди (вс.)					1,40	лв.
ВСИЧКО:					6,15	лв.
Анализ *270300030						
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ППР Ф20 PN20, ВКЛ.ФИТИНГИ						
за 1 м						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ППР ТРЪБИ Ф 20 PN20	м	1,05	1,65	1.000	1,73	лв.
2. Ф.ЧАСТИ В ПРОЦ.ОТ СТ.НА ПП ТРЪБИ Ф20 PN20	лв.	0,70	1,65	1.000	1,16	лв.
					2,89	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1. ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ НА ППР	МСМ	0,014	10,00	1.000	0,14	лв.
					0,14	лв.
ТРУД						
1. ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0,28	4,00	1.000	1,12	лв.
2. ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0,26	4,00	1.000	1,04	лв.
					2,16	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	0,29			
м-ция		50%	0,07			
труд		50%	1,08			
доп.р-ди (вс.)					1,44	лв.
ВСИЧКО:					6,63	лв.
Анализ *645300008						
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ППР ТРОЙНИК Ф32/25						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ППР ТРОЙНИК Ф32/25	бр.	1	1,30	1.000	1,30	лв.
					1,30	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1. ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ НА ППР	МСМ	0,006	10,00	1.000	0,06	лв.



						0,06	лв.
	ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0,20	4,00	1.000	0,80	лв.
						0,80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,13			
	м-ция		50%	0,03			
	труд		50%	0,40			
	доп.р-ди (вс.)					0,56	лв.
	ВСИЧКО:					2,72	лв.
	Анализ *645301778						
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ППР ТРОЙНИК Ф25/20						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ППР ТРОЙНИК Ф25/20	бр.	1	0,87	1.000	0,87	лв.
						0,87	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ НА ППР	мсм	0,006	10,00	1.000	0,06	лв.
						0,06	лв.
	ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0,18	4,00	1.000	0,72	лв.
						0,72	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,09			
	м-ция		50%	0,03			
	труд		50%	0,36			
	доп.р-ди (вс.)					0,48	лв.
	ВСИЧКО:					2,13	лв.
	Анализ *209000361						
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ППР ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДЕН Ф20						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ППР ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДЕН Ф20	бр.	1	0,43	1.000	0,43	лв.
						0,43	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ НА ППР	мсм	0,006	10,00	1.000	0,06	лв.
						0,06	лв.
	ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0,10	4,00	1.000	0,40	лв.
						0,40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,04			
	м-ция		50%	0,03			
	труд		50%	0,20			
	доп.р-ди (вс.)					0,27	лв.
	ВСИЧКО:					1,16	лв.
	Анализ *209000371						
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ППР КОЛЯНО Ф20						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ППР КОЛЯНО Ф20	бр.	1	0,40	1.000	0,40	лв.
						0,40	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						



1.	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ НА ППР	мсм	0,006	10,00	1.000	0,06	лв.
						0,06	лв.
	ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0,10	4,00	1.000	0,40	лв.
						0,40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,04			
	м-ция		50%	0,03			
	труд		50%	0,20			
	доп.р-ди (вс.)					0,27	лв.
	ВСИЧКО:					1,13	лв.
	Анализ *645301248						
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ППР КОЛЯНО Ф25						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ППР КОЛЯНО Ф25	бр.	1	0,48	1.000	0,48	лв.
						0,48	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ НА ППР	мсм	0,006	10,00	1.000	0,06	лв.
						0,06	лв.
	ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0,11	4,00	1.000	0,44	лв.
						0,44	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,05			
	м-ция		50%	0,03			
	труд		50%	0,22			
	доп.р-ди (вс.)					0,30	лв.
	ВСИЧКО:					1,28	лв.
	Анализ 8247591200						
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДЮБЕЛ	бр.	1	0,10	1.000	0,10	лв.
2.	УКРЕПИТЕЛ	бр.	1	0,35	1.000	0,35	лв.
						0,45	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ПЕРФОРАТОР	мсм	0,01	20,00	1.000	0,20	лв.
						0,20	лв.
	ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0,25	4,00	1.000	1,00	лв.
						1,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,05			
	м-ция		50%	0,1			
	труд		50%	0,50			
	доп.р-ди (вс.)					0,65	лв.
	ВСИЧКО:					2,30	лв.
	Анализ *270300698						
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф1/2"						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф1/2"	бр.	1	8,00	1.000	8,00	лв.



						8,00	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ НА ППР	мсм	0,008	10,00	1.000	0,08	лв.
						0,08	лв.
	ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0,35	4,00	1.000	1,40	лв.
						1,40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,80			
	м-ция		50%	0,04			
	труд		50%	0,70			
	доп.р-ди (вс.)					1,54	лв.
	ВСИЧКО:					11,02	лв.
	Анализ *845301106						
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК РАВНОПРЕХОДЕН Ф110 ПВЦ						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРОЙНИК РАВНОПРЕХОДЕН Ф110 ПВЦ	бр.	1	3,10	1.000	3,10	лв.
2.	ЛЕПИЛО PVC ТРЪБИ	кг	0,010	5,00	1.000	0,05	лв.
						3,15	лв.
	ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0,35	4,00	1.000	1,40	лв.
						1,40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,32			
	труд		50%	0,70			
	доп.р-ди (вс.)					1,02	лв.
	ВСИЧКО:					5,57	лв.
	Анализ *270300843						
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВОЕН РАЗКЛОНИТЕЛ Ф110 ПВЦ						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДВОЕН РАЗКЛОНИТЕЛ Ф110 ПВЦ	бр.	1	7,00	1.000	7,00	лв.
2.	ЛЕПИЛО PVC ТРЪБИ	кг	0,010	5,00	1.000	0,05	лв.
						7,05	лв.
	ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0,39	4,00	1.000	1,56	лв.
						1,56	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,71			
	труд		50%	0,78			
	доп.р-ди (вс.)					1,49	лв.
	ВСИЧКО:					10,10	лв.
	Анализ *845301779						
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОД Ф160/110 ПВЦ						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРЕХОД Ф160/110 ПВЦ	бр.	1	2,50	1.000	2,50	лв.
2.	ЛЕПИЛО PVC ТРЪБИ	кг	0,010	5,00	1.000	0,05	лв.
						2,55	лв.
	ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0,34	4,00	1.000	1,36	лв.
						1,36	лв.



ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли		10%	0,26				
труд		50%	0,68				
доп.р-ди (вс.)					0,94	лв.	
ВСИЧКО:					4,85	лв.	
Анализ *270300807							
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА Ф110 ПВХ							
за 1 бр.							
МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ДЪГА Ф110 ПВХ	бр.	1	2,00	1.000	2,00	лв.	
2. ЛЕПИЛО PVC ТРЪБИ	кг	0,010	5,00	1.000	0,05	лв.	
					2,05	лв.	
ТРУД							
1. КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0,33	4,00	1.000	1,32	лв.	
					1,32	лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли		10%	0,21				
труд		50%	0,66				
доп.р-ди (вс.)					0,87	лв.	
ВСИЧКО:					4,24	лв.	
Анализ *845300829							
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВХ ТРЪБА Ф160							
за 1 м							
МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ТРЪБИ PVC Ф 160	м	1,05	14,15	1.000	14,86	лв.	
2. ЛЕПИЛО PVC ТРЪБИ	кг	0,030	5,00	1.000	0,15	лв.	
					15,01	лв.	
ТРУД							
1. КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0,65	4,00	1.000	2,60	лв.	
2. КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0,58	4,00	1.000	2,32	лв.	
					4,92	лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли		10%	1,50				
труд		50%	2,46				
доп.р-ди (вс.)					3,96	лв.	
ВСИЧКО:					23,89	лв.	
Анализ *845301595							
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА Ф160 ПВХ							
за 1 бр.							
МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ДЪГА Ф160 ПВХ	бр.	1	4,18	1.000	4,18	лв.	
2. ЛЕПИЛО PVC ТРЪБИ	кг	0,015	5,00	1.000	0,08	лв.	
					4,26	лв.	
ТРУД							
1. КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0,36	4,00	1.000	1,44	лв.	
					1,44	лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли		10%	0,43				
труд		50%	0,72				
доп.р-ди (вс.)					1,15	лв.	
ВСИЧКО:					6,84	лв.	
Анализ *270300648							



ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ ТРЪБА Ф50						
за 1 м						
МАТЕРИАЛИ						
1.	ТРЪБИ PVC Ф 50	м	р.н. 1,05	цена 1,50	коэф. 1,000	ст-ст 1,58 лв.
2.	ЛЕПИЛО PVC ТРЪБИ	кг	0,016	5,00	1,000	0,08 лв.
ТРУД						1,66 лв.
1.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0,45	4,00	1,000	1,80 лв.
2.	КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0,25	4,00	1,000	1,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						2,80 лв.
м-ли			10%	0,17		
труд			50%	1,40		
доп.р-ди (вс.)						1,57 лв.
ВСИЧКО:						6,02 лв.
Анализ *342900373						
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОНЕН ОТВОР Ф110						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ						
1.	РЕВИЗИОНЕН ОТВОР Ф110	бр.	р.н. 1	цена 3,60	коэф. 1,000	ст-ст 3,60 лв.
2.	ЛЕПИЛО PVC ТРЪБИ	кг	0,015	5,00	1,000	0,08 лв.
ТРУД						3,68 лв.
1.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0,39	4,00	1,000	1,56 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						1,56 лв.
м-ли			10%	0,37		
труд			50%	0,78		
доп.р-ди (вс.)						1,15 лв.
ВСИЧКО:						6,38 лв.
Анализ *270300044						
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОНЕН КЛАПАН Ф110 ПВЦ						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ						
1.	ВЕНТИЛАЦИОНЕН КЛАПАН Ф110 ПВЦ	бр.	р.н. 1	цена 27,00	коэф. 1,000	ст-ст 27,00 лв.
2.	ЛЕПИЛО PVC ТРЪБИ	кг	0,015	5,00	1,000	0,08 лв.
ТРУД						27,08 лв.
1.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0,72	4,00	1,000	2,88 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						2,88 лв.
м-ли			10%	2,71		
труд			50%	1,44		
доп.р-ди (вс.)						4,15 лв.
ВСИЧКО:						34,10 лв.
Анализ *645301800						
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЕДЛО ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ 200/160						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ						
1.	СЕДЛО ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ 200/160	бр.	р.н. 1	цена 55,00	коэф. 1,000	ст-ст 55,00 лв.
2.	ЛЕПИЛО PVC ТРЪБИ	кг	0,020	5,00	1,000	0,10 лв.
						55,10 лв.



	ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0,90	4,00	1.000	3,60	лв.
						3,60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	5,51			
	труд		50%	1,80			
	доп.р-ди (вс.)					7,31	лв.
	ВСИЧКО:					66,01	лв.
	Анализ *985702458						
	НАПРАВА НА ЕЛ.ЗАВАРКА						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЕЛЕКТРОДИ	кг.	0,008	5,00	1.000	0,04	лв.
						0,04	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЕЛЕКТРОЖЕН	мсм	0,004	20,00	1.000	0,08	лв.
						0,08	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,20	4,00	1.000	0,80	лв.
						0,80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	м-ция		50%	0,04			
	труд		50%	0,40			
	доп.р-ди (вс.)					0,44	лв.
	ВСИЧКО:					1,36	лв.
	Анализ *000100058						
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ МЕТАЛНИ ЛАМЕЛИ						
	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МЕТАЛНИ ЛАМЕЛИ	м2	1,05	6,00	1.000	6,30	лв.
2.	Т 3,60 М	м	0,88	1,30	1.000	1,14	лв.
3.	Т 1,20 М	м	1,67	1,30	1.000	2,17	лв.
4.	Т 0,60 М	м	0,88	1,30	1.000	1,14	лв.
5.	L 3,05 М	м	1,00	0,90	1.000	0,90	лв.
6.	КЛИПС	бр.	0,80	0,35	1.000	0,28	лв.
7.	ТЕЛ С УХО/КУКА	бр.	1,60	0,20	1.000	0,32	лв.
8.	МЕТАЛЕН ДЮБЕЛ	бр.	0,80	0,15	1.000	0,12	лв.
						12,38	лв.
	ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0,85	4,00	1.000	3,40	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,75	4,00	1.000	3,00	лв.
						6,40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,24			
	труд		50%	3,20			
	доп.р-ди (вс.)					4,44	лв.
	ВСИЧКО:					23,22	лв.
	Анализ 8252131010						
	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА СГРАДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ						
	за 1 м.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	0,15	2,70	1.000	0,41	лв.




	ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0,08	4,00	1.000	0,32	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,04			
	труд		50%	0,16			
	доп.р-ди (вс.)					0,20	лв.
	ВСИЧКО:					0,93	лв.
	Анализ 8102142150						
	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ						
	за 1 м2						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ФАЯНСАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1,82	4,00	1.000	7,28	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,50	4,00	1.000	6,00	лв.
						13,28	лв.
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ФУГИН	кг	0,25	2,50	1.000	0,63	лв.
2.	ТЕРАКОТ	м2	1,06	8,50	1.000	9,01	лв.
3.	ФЛЕКСОВО ЛЕПИЛО	кг	3,55	0,35	1.000	1,24	лв.
						10,88	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ НА ПЛОЧКИ	мсм	0,01	20,00	1.000	0,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,33			
	труд		50%	6,64			
	м-ция		50%	0,10			
	доп.р-ди (вс.)					8,07	лв.
	ВСИЧКО:					32,23	лв.
	Анализ 8243141040						
	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ						
	за 1 м.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	0,25	2,80	1.000	0,70	лв.
2.	ХЛОРНА ВАР	л	0,03	6,00	1.000	0,18	лв.
						0,88	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,10	4,00	1.000	0,40	лв.
						0,40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,09			
	труд		50%	0,20			
	доп.р-ди (вс.)					0,29	лв.
	ВСИЧКО:					1,57	лв.
	Анализ 8228100302						
	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА						
	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОН В20	м3	0,100	90,00	1.000	9,00	лв.
						9,00	лв.
	ТРУД						
1.	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1,40	4,00	1.000	5,60	лв.



1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,20	4,00	1.000	4,80	лв.
						10,40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,90			
	труд		50%	5,20			
	доп.р-ди (вс.)					6,10	лв.
	ВСИЧКО					25,50	лв.
	Анализ 8102307110						
	МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ						
	за 1 м2						
	ТРУД						
			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	1,00	4,00	1.000	4,00	лв.
2.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0,75	4,00	1.000	3,00	лв.
						7,00	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВИНТОВЕРТ	ч.ч.	0,05	20,00	1.000	1,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		50%	3,50			
	м-ция		50%	0,50			
	доп.р-ди (вс.)					4,00	лв.
	ВСИЧКО:					12,00	лв.
	Анализ *342900018						
	ДОСТАВКА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА						
	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ						
			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА	м2	4,20	30,00	1.000	126,00	лв.
2.	МОНТАЖНА ПЯНА	бр.	0,50	7,00	1.000	3,50	лв.
						129,50	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВИНТОВЕРТ	ч.ч.	0,06	20,00	1.000	1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	12,95			
	м-ция		50%	0,60			
	доп.р-ди (вс.)					13,55	лв.
	ВСИЧКО:					144,25	лв.
	Анализ 8102142010						
	НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ						
			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАЛАТУМ	м2	1,10	8,00	1.000	8,80	лв.
2.	ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕНЕ НА БАЛАТУМ	кг.	0,25	4,50	1.000	1,13	лв.
						9,93	лв.
	ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0,55	4,00	1.000	2,20	лв.
						2,20	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВИНТОВЕРТ	ч.ч.	0,01	20,00	1.000	0,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,99			
	труд		50%	1,10			




м-ция		50%	0,10			
доп.р-ди (вс.)					2,19	лв.
ВСИЧКО:					14,32	лв.
Анализ 8102132090						
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ						
за 1 м2						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	кг	3,50	0,30	1.000	1,05	лв.
2. САТЕН ГИПС	кг	1,50	0,25	1.000	0,38	лв.
					1,43	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,65	4,00	1.000	2,60	лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,45	4,00	1.000	1,80	лв.
					4,40	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	0,14			
труд		50%	2,20			
доп.р-ди (вс.)					2,34	лв.
ВСИЧКО:					8,17	лв.
Анализ 8102280120						
ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО ПОД БЕТОНОВА НАСТИЛКА						
за 1 м2						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО	м2	1,10	0,30	1.000	0,33	лв.
					0,33	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,08	4,00	1.000	0,32	лв.
					0,32	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	0,03			
труд		50%	0,16			
доп.р-ди (вс.)					0,19	лв.
ВСИЧКО:					0,84	лв.
Анализ *121400641						
ПЯСЪКОСТРОЕНЕ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ						
за 1 м2						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ПЯСЪК	м3	0,04	15,00	1.000	0,60	лв.
					0,60	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,60	4,00	1.000	2,40	лв.
					2,40	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1. ПЯСЪКОСТРУЙКА	ч.ч.	0,01	30,00	1.000	0,30	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	0,06			
труд		50%	1,20			
м-ция		50%	0,15			
доп.р-ди (вс.)					1,41	лв.
ВСИЧКО:					4,41	лв.
Анализ 8102067010						



ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ДВОЙНА ЗАВАРЕНА МРЕЖА №10 КАРЕ 20/20							
за 1 кг.							
МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СТОМАНА БЕТОННА ЗАГОТВЕНА ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	кг.	1,01	1,35	1.000	1,36	лв.
2.	АРМАТУРНА ТЕЛ 1,2ММ	кг.	0,03	2,00	1.000	0,06	лв.
						1,42	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,035	4,00	1.000	0,14	лв.
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,025	4,00	1.000	0,10	лв.
						0,24	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			10%	0,14			
труд			50%	0,12			
доп.р-ди (вс.)						0,26	лв.
ВСИЧКО:						1,93	лв.
Анализ 8247621212							
ДОСТАВКА, МОНТАЖ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР 200Л. НЕРЪЖДАЕМ ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ							
за 1 бр.							
МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР 200Л., НЕРЪЖДАЕМ ВОДОСЪДЪРЖ.	бр.	1	835,00	1.000	835,00	лв.
2.	КРАН СФЕРИЧЕН 1/2"	бр.	1,00	5,00	1.000	5,00	лв.
3.	ГЪВКАВА ВРЪЗКА ГИГАНТ М/Ж 1/2"	бр.	2	10,00	1.000	20,00	лв.
						860,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1	ПЕРФОРАТОР	мсм	0,05	20,00	1.000	1,00	лв.
						1,00	лв.
ТРУД							
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	4,80	4,00	1.000	19,20	лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	4,55	4,00	1.000	18,20	лв.
						37,40	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
труд			50%	18,70			
м-ли			10%	86,00			
м-ция			50%	0,50			
доп.р-ди (вс.)						105,20	лв.
ВСИЧКО:						1003,60	лв.
Анализ *985708030							
ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2 R CAPRI R 24W LED							
за 1 бр.							
МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛУСТЕРКЛЕМА ЕДИНИЧКА	бр.	3	0,20	1.000	0,60	лв.
2.	ПРОВОДНИК ПВВ 2Х1,5ММ2	м.	0,60	0,45	1.000	0,27	лв.
3.	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2 R CAPRI R 24W LED	бр.	1	31,00	1.000	31,00	лв.
						31,87	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			10%	3,19			
доп.р-ди (вс.)						3,19	лв.
ВСИЧКО:						35,06	лв.
Анализ *342900200							
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 20СМ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР							
за 1 м3							



	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЗИДАРО - МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	4,15	4,00	1.000	16,60	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,85	4,00	1.000	15,40	лв.
						32,00	лв.
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ТУХЛИ ЧЕТВОРКИ	бр.	96	0,60	1.000	57,60	лв.
2.	ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м3	0,30	90,00	1.000	27,00	лв.
						84,60	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,05	20,00	1.000	1,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	3,20			
	труд		50%	16,00			
	м-ция		50%	0,50			
	ДОП.РАЗХОДИ:					19,70	
	ВСИЧКО:					137,30	лв.
	Анализ 8102082030						
	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР						
	за 1 м2						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЗИДАРО - МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	1,25	4,00	1.000	5,00	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,78	4,00	1.000	3,12	лв.
						8,12	лв.
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ТУХЛИ ЧЕТВОРКИ 25/25/12	бр.	16	0,60	1.000	9,60	лв.
2.	ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м3	0,020	90,00	1.000	1,80	лв.
						11,40	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,02	20,00	1.000	0,40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,81			
	труд		50%	4,06			
	м-ция		50%	0,20			
	ДОП.РАЗХОДИ:					5,07	лв.
	ВСИЧКО:					24,99	лв.
	Анализ 8102071540						
	БЕТОН В30, КЛАС С25/30 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКА						
	за 1 м3						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОНДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1,50	4,00	1.000	6,00	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,25	4,00	1.000	5,00	лв.
						11,00	лв.
	МАТЕРИАЛИ						
1.	БЕТОН В30	м3	1,01	105,00	1.000	106,05	лв.
2.	ВОДА	м3	0,100	2,70	1.000	0,27	лв.
						106,32	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ИГЛЕН ВИБРАТОР	МСМ	0,03	20,00	1.000	0,60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,10			
	труд		50%	5,50			
	м-ция		50%	0,30			



ДОП.РАЗХОДИ:					6,90	
ВСИЧКО:					124,82	лв.
Анализ *121400320						
ОЧУКВАНЕ НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ						
за 1 м2						
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,40	4,00	1.000	1,60	лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,40	4,00	1.000	1,60	лв.
					3,20	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
труд		50%	1,60			
доп.р-ди (вс.)					1,60	лв.
ВСИЧКО:					4,80	лв.
Анализ 8102162160						
БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО , ВКЛ.ГРУНДИРАНЕ						
за 1 м2						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ГРУНД	кг.	0,150	1,50	1.000	0,23	лв.
2. ЛАТЕКС	кг.	0,300	1,50	1.000	0,45	лв.
3. ГИПС	кг.	0,080	0,20	1.000	0,02	лв.
2. ШКУРКА	м.	0,200	0,70	1.000	0,14	лв.
					0,83	лв.
ТРУД						
1. БОЯДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0,500	4,00	1.000	2,00	лв.
					2,00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	0,08			
труд		50%	1,00			
доп.р-ди (вс.)					1,08	лв.
ВСИЧКО:					3,91	лв.
Анализ 8102103000						
ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА						
за 1 м.						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	1,05	4,25	1.000	4,46	лв.
2. ФАСОННИ ЧАСТИ В ПРОЦ.ОТ СТ.НА ВОДОСТ.ТРЪБИ	лв.	0,70	4,25	1.000	2,98	лв.
3. СКОБИ	бр	0,88	1,80	1.000	1,58	лв.
					9,02	лв.
ТРУД						
1. ТЕНЕКЕДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1,05	4,00	1.000	4,20	лв.
					4,20	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	0,90			
труд		50%	2,10			
доп.р-ди (вс.)					3,00	лв.
ВСИЧКО:					16,22	лв.
Анализ 8102102000						
ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА						
за 1 м.						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	1,05	4,60	1.000	4,83	лв.



2.	ФАСОННИ ЧАСТИ В ПРОЦ.ОТ СТ.НА ОЛУЦИТЕ	лв.	0,70	4,60	1.000	3,22	лв.
3.	СКОБИ	бр	0,88	1,80	1.000	1,58	лв.
						9,63	лв.
	ТРУД						
1.	ТЕНЕКЕДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1,20	4,00	1.000	4,80	лв.
						4,80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,96			
	труд		50%	2,40			
	доп.р-ди (вс.)					3,36	лв.
	ВСИЧКО:					17,80	лв.
	Анализ 8221714000						
	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ						
	за 1 кг.						
	МАТЕРИАЛИ						
1.	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	р.н. 1,03	цена 1,00	коэф. 1.000	ст-ст 1,03	лв.
						1,03	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЗАВАРЪЧЕН АГРЕГАТ	мсм	0,010	20,00	1.000	0,20	лв.
	ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0,30	4,00	1.000	1,20	лв.
						1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,10			
	труд		50%	0,60			
	м - ция		50%	0,10			
	доп.р-ди (вс.)					0,80	лв.
	Всичко без печалба					3,03	лв.
	Печалба 10%					0,30	лв.
	ВСИЧКО:					3,34	лв.
	Анализ *270300635						
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЧАКЪЛ						
	за 1 м3						
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ЧАКЪЛ	м3	р.н. 1,00	цена 10,00	коэф. 1.000	ст-ст 10,00	лв.
						10,00	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	САМОСВАЛ	мсм	0,010	200,00	1.000	2,00	лв.
	ТРУД					2,00	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,00	4,00	1.000	4,00	лв.
						4,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,00			
	труд		50%	2,00			
	м - ция		50%	1,00			
	доп.р-ди (вс.)					4,00	лв.
	ВСИЧКО:					20,00	лв.
	Анализ 8440339000						
	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф50 И Ф110						
	за 1 м						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	




1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,15	4,00	1.000	0,60	лв.
						0,60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		50%	0,30			
	доп.р-ди (вс.)					0,30	лв.
	ВСИЧКО:					0,90	лв.
	Анализ *121400690						
	РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ						
	за 1 м3						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ	м3	0,090	50,00	1.000	4,50	лв.
						4,50	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4,80	4,00	1.000	19,20	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4,80	4,00	1.000	19,20	лв.
						38,40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		50%	2,25			
	труд		50%	19,20			
	доп.р-ди (вс.)					21,45	лв.
	ВСИЧКО:					64,35	лв.
	Анализ *985700837						
	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР И ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ						
	за 1 бр.						
						20,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		50%	0,00			
	труд		50%	0,00			
	м-ли		10%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,00	лв.
	ВСИЧКО:					20,00	лв.
	Анализ 8247532460						
	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ 80/80 В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ						
	за 1 бр.						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЕРФОРАТОР	ч.ч.	0,010	20,00	1.000	0,20	лв.
						0,20	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,35	4,00	1.000	1,40	лв.
						1,40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		50%	0,10			
	труд		50%	0,70			
	доп.р-ди (вс.)					0,80	
	ВСИЧКО:					2,40	лв.
	Анализ *645300983						
	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M16						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГАЙКА M16	бр.	1,00	0,11	1.000	0,11	лв.
						0,11	лв.



	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,002	4,00	1.000	0,01	лв.
						0,01	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,01			
	труд		50%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,02	лв.
	ВСИЧКО:					0,13	лв.
	Анализ *645300964						
	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M16						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ШАЙБА M16	бр.	1,00	0,05	1.000	0,05	лв.
						0,05	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,002	4,00	1.000	0,01	лв.
						0,01	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,01			
	труд		50%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,01	лв.
	ВСИЧКО:					0,07	лв.
	Анализ *645300328						
	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M14						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГАЙКА M14	бр.	1,00	0,06	1.000	0,06	лв.
						0,06	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,002	4,00	1.000	0,01	лв.
						0,01	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,01			
	труд		50%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,01	лв.
	ВСИЧКО:					0,08	лв.
	Анализ *645300329						
	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M14						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ШАЙБА M14	бр.	1,00	0,04	1.000	0,04	лв.
						0,04	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,002	4,00	1.000	0,01	лв.
						0,01	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,00			
	труд		50%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,01	лв.
	ВСИЧКО:					0,06	лв.
	Анализ *645300327						
	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ M14						



	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТ М14	бр.	1,00	0,25	1.000	0,25	лв.
						0,25	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,005	4,00	1.000	0,02	лв.
						0,02	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,03			
	труд		50%	0,01			
	доп.р-ди (вс.)					0,04	лв.
	ВСИЧКО:					0,31	лв.
	Анализ *645301796						
	ДОСТАВКА НА ВИНТОВ АНКЕР Н8Х75						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВИНТОВ АНКЕР Н8Х75	бр.	1,00	1,30	1.000	1,30	лв.
						1,30	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,050	4,00	1.000	0,20	лв.
						0,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,13			
	труд		50%	0,10			
	доп.р-ди (вс.)					0,23	лв.
	ВСИЧКО:					1,73	лв.
	Анализ *270300471						
	ПОЛАГАНЕ ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА ОКОЛО ТРЪБА Ф160 ПОД ПЛОЧА						
	за 1 м3						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	0,24	15,00	1.000	3,60	лв.
						3,60	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,00	4,00	1.000	4,00	лв.
						4,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,36			
	труд		50%	2,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,36	
	ВСИЧКО:					9,96	лв.
	Анализ 8103101000						
	ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ ВКЛ.ТРАНСПОРТ						
	за 1 м3						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	1,03	15,00	1.000	15,45	лв.
						15,45	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	САМОСВАЛ	мсм	0,020	200,00	1.000	4,00	лв.
						4,00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,00	4,00	1.000	4,00	лв.
						4,00	лв.




ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	1,55			
труд		50%	2,00			
м – ция		50%	2,00			
доп.р-ди (вс.)					5,55	
ВСИЧКО:					29,00	лв.
Анализ *000100200						
НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ - ПОКРИВ						
за 1 т.						
МАТЕРИАЛИ						
1. СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	т.	1,00	1450,00	1,000	1450,00	лв.
					1450,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1. АВТОКРАН	мсм	0,200	500,00	1,000	100,00	лв.
2. ЗАВАРЪЧЕН АГРЕГАТ	мсм	0,030	20,00	1,000	0,60	лв.
3. ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ	мсм	0,030	20,00	1,000	0,60	лв.
					101,20	лв.
ТРУД						
1. ЗАВАРЧИК III ст.	ч.ч.	15,00	4,00	1,000	60,00	лв.
2. МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	14,00	4,00	1,000	56,00	лв.
					116,00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	145,00			
труд		50%	58,00			
м – ция		50%	50,60			
доп.р-ди (вс.)					253,60	
ВСИЧКО:					1920,80	лв.
Анализ 8311111732						
МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ						
за 1 т.						
МАТЕРИАЛИ						
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг.	7,25	5,50	1,000	39,88	лв.
2. КАРБИТ	кг.	0,75	2,50	1,000	1,88	лв.
3. КИСЛОРОД	м3	1,65	4,50	1,000	7,43	лв.
					49,18	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1. АВТОКРАН	мсм	0,400	500,00	1,000	200,00	лв.
2. ЗАВАРЪЧЕН АГРЕГАТ	мсм	0,050	20,00	1,000	1,00	лв.
3. ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ	мсм	0,060	20,00	1,000	1,20	лв.
					202,20	лв.
ТРУД						
1. ЗАВАРЧИК III ст.	ч.ч.	45,00	4,00	1,000	180,00	лв.
2. МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	40,00	4,00	1,000	160,00	лв.
					340,00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	4,92			
труд		50%	170,00			
м – ция		50%	101,10			
доп.р-ди (вс.)					276,02	
ВСИЧКО:					867,39	лв.
Анализ *000100207						
ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ.						
за 1 т.						



	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАМИОН	мсм	0,130	250,00	1.000	32,50	лв.
						32,50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м - ция		50%	16,25			
	доп.р-ди (вс.)					16,25	
	ВСИЧКО:					48,75	лв.
	Анализ "121400082						
	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"						
	за 1 бр.						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЕРФОРАТОР	ч.ч.	0,020	20,00	1.000	0,40	лв.
						0,40	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,40	4,00	1.000	1,60	лв.
						1,60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		50%	0,20			
	труд		50%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					1,00	
	ВСИЧКО:					3,00	лв.
	Анализ 8101402110						
	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ						
	за 1 м3						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КОМБИНИРАН БАГЕР	м3	0,010	450,00	1.000	4,50	лв.
						4,50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		50%	2,25			
	доп.р-ди (вс.)					2,25	
	ВСИЧКО:					6,75	лв.
	Анализ 8101403220						
	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР						
	за 1 м3						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КОМБИНИРАН БАГЕР	м3	0,010	450,00	1.000	4,50	лв.
						4,50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		50%	2,25			
	доп.р-ди (вс.)					2,25	
	ВСИЧКО:					6,75	лв.
	Анализ *121400032						
	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ						
	за 1 м3						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	САМОСВАЛ	м3	0,011	250,00	1.000	2,75	лв.
						2,75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		50%	1,38			
	доп.р-ди (вс.)					1,375	
	ВСИЧКО:					4,13	лв.



Анализ 8101409121							
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО							
за 1 м3							
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	БУЛДОЗЕР	м3	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
			0,003	600,00	1,000	1,80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1,80	лв.
	м-ция		50%	0,90			
	доп.р-ди (вс.)					0,9	
	ВСИЧКО:					2,70	лв.
Анализ *121400247							
ТРАНСПОРТ БЕТОНОВИ РАЗТВОРИ С АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ.							
за 1 м3							
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	БЕТОНОВОЗ	м3	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
			0,012	300,00	1,000	3,60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					3,60	лв.
	м-ция		50%	1,80			
	доп.р-ди (вс.)					1,8	
	ВСИЧКО:					5,40	лв.
Анализ 81003129200							
НАПРАВА И ОФОРМЯНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ В ПРЯСНО СЪСТОЯНИЕ НА НАСТИЛКАТА							
за 100 м.							
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
			0,030	30,00	1,000	0,90	лв.
	ТРУД					0,90	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,35	4,00	1,000	1,40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1,40	лв.
	м-ция		50%	0,45			
	труд		50%	0,70			
	доп.р-ди (вс.)					1,15	
	ВСИЧКО:					3,45	лв.
Анализ 81003128200							
ЗАПЪЛВАНЕ НА ПРИВИДНИ ФУГИ С БИТУМ В НАСТИЛКА							
за 100 м.							
МАТЕРИАЛИ							
1.	БИТУМЕН СИЛИКОН	м3	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
			0,040	30,00	1,000	1,20	лв.
	ТРУД					1,20	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,30	4,00	1,000	1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1,20	лв.
	м-ли		10%	0,12			
	труд		50%	0,60			
	доп.р-ди (вс.)					0,72	
	ВСИЧКО:					3,12	лв.
Анализ *000100205							
ОБШИВКА ПО ПОКРИВ С ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 40-1							



	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 40-1	м2	1,08	13,20	1.000	14,26	лв.
2.	САМОНАРЕЗНИ ВИНТОВЕ	бр.	4,00	0,25	1.000	1,00	лв.
						15,26	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КРАН ДО 5 ТОНА	мсм	0,001	450,00	1.000	0,45	лв.
2.	ВИНТОВЕРТ	мсм	0,002	80,00	1.000	0,16	лв.
						0,61	лв.
	ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0,70	4,00	1.000	2,80	лв.
2.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0,65	4,00	1.000	2,60	лв.
						5,40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,53			
	труд		50%	2,70			
	м – ция		50%	0,31			
	доп.р-ди (вс.)					4,53	
	ВСИЧКО:					25,80	лв.
	Анализ 8102101300						
	ОБШИВКА С ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВ						
	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 40-1	м2	1,06	10,00	1.000	10,60	лв.
2.	САМОНАРЕЗНИ ВИНТОВЕ	бр.	2,00	0,25	1.000	0,50	лв.
						11,10	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ЪГЛОШЛАЙФ	мсм	0,002	20,00	1.000	0,04	лв.
2.	ВИНТОВЕРТ	мсм	0,002	80,00	1.000	0,16	лв.
						0,20	лв.
	ТРУД						
1.	ТЕНЕКЕДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1,00	4,00	1.000	4,00	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,80	4,00	1.000	3,20	лв.
						7,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,11			
	труд		50%	3,60			
	м – ция		50%	0,10			
	доп.р-ди (вс.)					4,81	
	ВСИЧКО:					23,31	лв.
	Анализ 8102162090						
	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ						
	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГРУНД	кг.	0,150	2,50	1.000	0,38	лв.
2.	АМБ	кг.	0,100	1,50	1.000	0,15	лв.
3.	ЧЕТКА	бр.	0,35	2,00	1.000	0,70	лв.
						1,23	лв.
	ТРУД						
1.	БОЯДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0,15	4,00	1.000	0,60	лв.
						0,60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,12			
	труд		50%	0,30			



	доп.р-ди (вс.)					0,42	лв.
	ВСИЧКО:					2,25	лв.
	Анализ 8102162120						
	БОЯДИСВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ						
	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЛАЖНА БОЯ	кг.	0,200	3,00	1.000	0,60	лв.
2.	АМБ	кг.	0,100	1,50	1.000	0,15	лв.
3.	ЧЕТКА	бр.	0,35	2,00	1.000	0,70	лв.
						1,45	лв.
	ТРУД						
1.	БОЯДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0,25	4,00	1.000	1,00	лв.
						1,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,15			
	труд		50%	0,50			
	доп.р-ди (вс.)					0,65	лв.
	ВСИЧКО:					3,10	лв.
	Анализ 8462000000						
	ДЕМОНТАЖ ОЛУЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ						
	за 1 м.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,20	4,00	1.000	0,80	лв.
						0,80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		50%	0,40			
	доп.р-ди (вс.)					0,40	лв.
	ВСИЧКО:					1,20	лв.
	Анализ *645300698						
	ДЕМОНТАЖ ОКАЧЕН ТАВАН						
	за 1 м.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,25	4,00	1.000	1,00	лв.
						1,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		50%	0,50			
	доп.р-ди (вс.)					0,50	лв.
	ВСИЧКО:					1,50	лв.
	Анализ *121400454						
	ДЕМОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ						
	за 1 м.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,20	4,00	1.000	0,80	лв.
						0,80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		50%	0,40			
	доп.р-ди (вс.)					0,40	лв.
	ВСИЧКО:					1,20	лв.
	Анализ *000100020						
	ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА						



	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,25	4,00	1.000	1,00	лв.
						1,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		50%	0,50			
	доп.р-ди (вс.)					0,50	лв.
	ВСИЧКО:					1,50	лв.
	Анализ *985700795						
	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО						
	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,50	4,00	1.000	2,00	лв.
						2,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		50%	1,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,00	лв.
	ВСИЧКО:					3,00	лв.
	Анализ *985704524						
	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ						
	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,10	4,00	1.000	0,40	лв.
						0,40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		50%	0,20			
	доп.р-ди (вс.)					0,20	лв.
	ВСИЧКО:					0,60	лв.
	Анализ *121400519						
	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ						
	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,25	4,00	1.000	5,00	лв.
						5,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		50%	2,50			
	доп.р-ди (вс.)					2,50	лв.
	ВСИЧКО:					7,50	лв.
	Анализ *121400438						
	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ						
	за 1 м2						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,50	4,00	1.000	6,00	лв.
						6,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		50%	3,00			
	доп.р-ди (вс.)					3,00	лв.
	ВСИЧКО:					9,00	лв.
	Анализ 810:115111						




РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКА НА 50 М.						
за 1 м3						
МАТЕРИАЛИ						
1. КОЛИЧКА	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
		0,04	20,00	1.000	0,80	лв.
ТРУД					0,80	лв.
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,85	4,00	1.000	3,40	лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,70	4,00	1.000	2,80	лв.
					6,20	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	0,08			
труд		50%	3,10			
доп.р-ди (вс.)					3,18	лв.
ВСИЧКО:					10,18	лв.
Анализ 8221632320						
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ ОТ ПРОФИЛИРАНА СТОМАНА 63/63/6ММ - 1,50М.						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ						
1. ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ 63/63/6ММ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
		1,00	20,90	1.000	20,90	лв.
2. ЧУК	бр.	0,10	10,00	1.000	1,00	лв.
					21,90	лв.
ТРУД						
1. ЕЛ.МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	1,44	4,00	1.000	5,76	лв.
					5,76	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	2,19			
труд		50%	2,88			
доп.р-ди (вс.)					5,07	
Всичко без печалба					32,73	лв.
Печалба 10%					3,27	лв.
ВСИЧКО:					36,00	лв.
Анализ *000100190						
ПРЕВОЗ НА ЖЕЛЕЗАРСКИ ИЗДЕЛИЯ - СТАРИ НА 3 КМ.						
за 1 т.						
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1. КАМИОН	мсм	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
		0,050	250,00	1.000	12,50	лв.
					12,50	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м - ця		50%	6,25			
доп.р-ди (вс.)					6,25	лв.
ВСИЧКО:					18,75	лв.
Анализ 8102105110						
ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ						
1. ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
		1,00	6,00	1.000	6,00	лв.
ТРУД					6,00	лв.
1. ТЕНЕКЕДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1,00	4,00	1.000	4,00	лв.
					4,00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	0,60			



	труд		50%	2,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,60	лв.
	ВСИЧКО:					12,60	лв.
	Анализ 8116303300						
	УПЪЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИ С ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА СЛЕД МОНТАЖ НА АНКЕРИТЕ						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА	бр.	0,03	10,00	1.000	0,30	лв.
						0,30	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,020	4,00	1.000	0,08	лв.
						0,08	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли						
	труд		10%	0,03			
	доп.р-ди (вс.)		50%	0,04		0,07	лв.
	ВСИЧКО:					0,45	лв.
	Анализ 8211251001						
	МОНТАЖ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН СКРИТО И КЛЮЧ СЕРИЕН						
	за 1 бр.						
	ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0,40	4,00	1.000	1,60	лв.
						1,60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		50%	0,80			
	доп.р-ди (вс.)					0,80	
	ВСИЧКО:					2,40	лв.
	Анализ 8211211100						
	МОНТАЖ КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА СКРИТО						
	за 1 бр.						
	ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0,30	4,00	1.000	1,20	лв.
						1,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		50%	0,60			
	доп.р-ди (вс.)					0,60	
	ВСИЧКО:					1,80	лв.
	Анализ *861000196						
	МОНТАЖ КОНТАКТ ТИП ШУКО 16А СКРИТО						
	за 1 бр.						
	ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0,50	4,00	1.000	2,00	лв.
						2,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		50%	1,00			
	доп.р-ди (вс.)					1,00	
	ВСИЧКО:					3,00	лв.
	Анализ *985707851						
	МОНТАЖ НА БОЙЛЕРНО ТАБЛО						
	за 1 бр.						



	ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
			0,65	4,00	1.000	2,60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					2,60	лв.
	труд		50%	1,30			
	доп.р-ди (вс.)					1,30	
	ВСИЧКО:					3,90	лв.
	Анализ 8211264000						
	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО В ОКАЧЕН ТАВАН						
	за 1 бр.						
	ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
			0,90	4,00	1.000	3,60	лв.
2.	ЕЛ.МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0,65	4,00	1.000	2,60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					6,20	лв.
	труд		50%	3,10			
	доп.р-ди (вс.)					3,10	
	ВСИЧКО:					9,30	лв.
	Анализ 8211134102						
	ПОЛАГАНЕ ПВЦ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф16,Ф23 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА						
	за 1 м.						
	ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
			0,15	4,00	1.000	0,60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0,60	лв.
	труд		50%	0,30			
	доп.р-ди (вс.)					0,30	
	ВСИЧКО:					0,90	лв.
	Анализ 8211145115						
	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ..... В ПВЦ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ						
	за 1 м.						
	ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
			0,35	4,00	1.000	1,40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1,40	лв.
	труд		50%	0,70			
	доп.р-ди (вс.)					0,70	
	ВСИЧКО:					2,10	лв.
	Анализ *985706679						
	МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC 60N 1P, 6A В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО						
	за 1 бр.						
	ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
			0,55	4,00	1.000	2,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					2,20	лв.
	труд		50%	1,10			
	доп.р-ди (вс.)					1,10	
	ВСИЧКО:					3,30	лв.
	Анализ *985707733						



МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ С ВГРАДЕНА ДЕФЕКТОТОВА ЗАЩИТА 16А ИЛИ 25 А В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО						
за 1 бр.						
ТРУД						
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЕЛ.МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	1,00	4,00	1.000	4,00 лв.
					4,00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
труд		50%	2,00			
доп.р-ди (вс.)					2,00	
ВСИЧКО:					6,00	лв.
Анализ 8211371200						
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 4MM2						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ						
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ИЗОЛИРБАНД	м.	0,06	0,25	1.000	0,02 лв.
					0,02	лв.
ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0,200	4,00	1.000	0,80 лв.
					0,80	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	0,00			
труд		50%	0,40			
доп.р-ди (вс.)					0,40	лв.
ВСИЧКО:					1,22	лв.
Анализ *845300768						
ДОСТАВКА НА БИТОВ ВЕНТИЛАТОР СЪС САМОПАДАЩА КЛАПА ДЕБИТ 98М3/Ч						
за 1бр.						
МАТЕРИАЛИ						
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВЕНТИЛАТОР 98М3/Ч	бр.	1	65,00	1.000	65,00 лв.
					65,00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	6,50			
доп.р-ди (вс.)					6,50	лв.
ВСИЧКО:					71,50	лв.
Анализ *845301797						
ДОСТАВКА НА БИТОВ ВЕНТИЛАТОР СЪС САМОПАДАЩА КЛАПА ДЕБИТ 180М3/Ч						
за 1бр.						
МАТЕРИАЛИ						
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВЕНТИЛАТОР 180М3/Ч	бр.	1	75,00	1.000	75,00 лв.
					75,00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	7,50			
доп.р-ди (вс.)					7,50	лв.
ВСИЧКО:					82,50	лв.
Анализ *845301081						
ДОСТАВКА НА ПЛАСТМАСОВА РЕШЕТКА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД С D = Ф100						
за 1бр.						
МАТЕРИАЛИ						
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЛАСТМАСОВА РЕШЕТКА Ф100	бр.	1	9,00	1.000	9,00 лв.
					9,00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						



м-ли		10%	0,90			
доп.р-ди (вс.)					0,90	лв.
ВСИЧКО:					9,90	лв.
Анализ *985707679						
ИЗПИТВАНЕ С ПОВИШЕНО НАПРАЖЕНИЕ НА КАБЕЛИ ЗА НОМИНАЛНО НАПРАЖЕНИЕ ДО 1КВ						
за 1 бр.						
					40,00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ция		50%	0,00			
труд		50%	0,00			
м-ли		10%	0,00			
доп.р-ди (вс.)					0,00	лв.
ВСИЧКО:					40,00	лв.
Анализ *985700433						
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТРОЛНА КУТИЯ С КЛЕМА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. КОНТРОЛНА КУТИЯ С КЛЕМА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	1,00	12,50	1,000	12,50	лв.
					12,50	лв.
ТРУД						
1. ЕЛ.МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0,75	4,00	1,000	3,00	лв.
					3,00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	1,25			
труд		50%	1,50			
доп.р-ди (вс.)					2,75	лв.
ВСИЧКО:					18,25	лв.
Анализ *985708032						
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПО ФАСАДА НА СГРАДАТА НА ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0,5 Ф11ММ						
за 1 м.						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0,5 Ф11ММ	м.	1,03	2,08	1,000	2,14	лв.
					2,14	лв.
ТРУД						
1. ЕЛ.МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0,55	4,00	1,000	2,20	лв.
					2,20	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	0,21			
труд		50%	1,10			
доп.р-ди (вс.)					1,31	лв.
ВСИЧКО:					5,66	лв.
Анализ *985708032						
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0,5 Ф8ММ						
за 1 м.						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0,5 Ф8ММ	м.	1,03	1,45	1,000	1,49	лв.
					1,49	лв.
ТРУД						
1. ЕЛ.МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0,50	4,00	1,000	2,00	лв.
					2,00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						




м-ли		10%	0,15			
труд		50%	1,00			
доп.р-ди (вс.)					1,15	лв.
ВСИЧКО:					4,64	лв.
Анализ *645301788						
ДОСТАВКА НА ПЛАСТМАСОВА РЕШЕТКА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД С D = Ф125						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ПЛАСТМАСОВА РЕШЕТКА Ф125	бр.	1	12,00	1.000	12,00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					12,00	лв.
м-ли		10%	1,20			
доп.р-ди (вс.)					1,20	лв.
ВСИЧКО:					13,20	лв.
Анализ *985703172						
ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60 N 1P 6A						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60 N 1P 6A	бр.	1	4,00	1.000	4,00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					4,00	лв.
м-ли		10%	0,40			
доп.р-ди (вс.)					0,40	лв.
ВСИЧКО:					4,40	лв.
Анализ *985708038						
ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ С ВГРАДЕНА ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА DPN N Vigi 1P+N 16A						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ В ВГРАДЕНА ДЗ 16A	бр.	1	37,00	1.000	37,00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					37,00	лв.
м-ли		10%	3,70			
доп.р-ди (вс.)					3,70	лв.
ВСИЧКО:					40,70	лв.
Анализ *985708039						
ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ С ВГРАДЕНА ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА DPN N Vigi 1P+N 25A						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ В ВГРАДЕНА ДЗ 25A	бр.	1	38,00	1.000	38,00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					38,00	лв.
м-ли		10%	3,80			
доп.р-ди (вс.)					3,80	лв.
ВСИЧКО:					41,80	лв.
Анализ *645301000						
ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С D=Ф100						
за 1 м.						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПЛ Ф100	м.	1,10	12,00	1.000	13,20	лв.



					13,20	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	1,32			
доп.р-ди (вс.)					1,32	лв.
ВСИЧКО:					14,52	лв.
Анализ *645301001						
ДОСТАВКА НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛАДКА ПОВЪРХНОСТ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ПРЕСОВАНО КОЛЯНО ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	1	10,00	1.000	10,00	лв.
					10,00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	1,00			
доп.р-ди (вс.)					1,00	лв.
ВСИЧКО:					11,00	лв.
Анализ *645301739						
ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ						
за 1 бр.						
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ	бр.	1	6,00	1.000	6,00	лв.
2. ШПИЛКА	м.	0,65	3,00	1.000	1,95	лв.
					7,95	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10%	0,80			
доп.р-ди (вс.)					0,80	лв.
ВСИЧКО:					8,75	лв.
Анализ 8351240100						
МОНТАЖ НА БИТОВ ВЕНТИЛАТОР СЪС САМОПАДАЩА КЛАПА						
за 1 бр.						
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	3,20	4,00	1.000	12,80	лв.
					12,80	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
труд		50%	6,40			
доп.р-ди (вс.)					6,40	лв.
ВСИЧКО:					19,20	лв.
Анализ *209000443						
МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВА РЕШЕТКА НА СТЕНА						
за 1 бр.						
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	1,00	4,00	1.000	4,00	лв.
					4,00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
труд		50%	2,00			
доп.р-ди (вс.)					2,00	лв.
ВСИЧКО:					6,00	лв.
Анализ 8242121213						
МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД						
за 1 м.						



	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	1,75	4,00	1.000	7,00	лв.
						7,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		50%	3,50			
	доп.р-ди (вс.)					3,50	лв.
	ВСИЧКО:					10,50	лв.
	Анализ 8242121213						
	МОНТАЖ НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА						
	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	1,75	4,00	1.000	7,00	лв.
						7,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		50%	3,50			
	доп.р-ди (вс.)					3,50	лв.
	ВСИЧКО:					10,50	лв.
	Анализ *645300740						
	МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ						
	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	1,00	4,00	1.000	4,00	лв.
						4,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		50%	2,00			
	доп.р-ди (вс.)					2,00	лв.
	ВСИЧКО:					6,00	лв.
	Анализ *985707898						
	НАЛАДКА НА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК ДО 1КВ С АВТОМАТ, С РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ						
	за 1 бр.						
						35,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		50%	0,00			
	труд		50%	0,00			
	м-ли		10%	0,00			
	доп.р-ди (вс.)					0,00	лв.
	ВСИЧКО:					35,00	лв.
	Анализ *985708033						
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИПС ЗА ПРОВОДНИК Ф8ММ, ИЗЦЯЛО НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА В КОМПЛЕКТ						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЛИПС ЗА ПРОВОДНИК Ф8ММ	бр.	1,00	0,50	1.000	0,50	лв.
2.	УПЛЪТНИТЕЛНА РОЗЕТКА	бр.	1,00	0,80	1.000	0,80	лв.
3.	САМОНАРЕЗЕН ВИНТ	бр.	1,00	0,45	1.000	0,45	лв.
						1,75	лв.
	ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0,45	4,00	1.000	1,80	лв.
						1,80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,18			
	труд		50%	0,90			



	доп.р-ди (вс.)					1,08	лв.
	ВСИЧКО:					4,63	лв.
	Анализ *985708034						
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРЖАЧ ЗА ЦЕНТРАЛНО ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИКА С КЛИПС НЕРЪЖДАЕМ Ф8						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДЪРЖАЧ С КЛИПС	бр.	1,00	1,00	1.000	1,00	лв.
						1,00	лв.
	ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0,25	4,00	1.000	1,00	лв.
						1,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,10			
	труд		50%	0,50			
	доп.р-ди (вс.)					0,60	лв.
	ВСИЧКО:					2,60	лв.
	Анализ *985708036						
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Ф8/Ф8ММ						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Ф8/Ф8ММ	бр.	1,00	2,55	1.000	2,55	лв.
						2,55	лв.
	ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0,25	4,00	1.000	1,00	лв.
						1,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,26			
	труд		50%	0,50			
	доп.р-ди (вс.)					0,76	лв.
	ВСИЧКО:					4,31	лв.
	Анализ *985708036						
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРЖАЧ ЗА СТЕНА Ф8ММ, КОМПЛЕКТ С ВИНТ И ДЮБЕЛ						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДЪРЖАЧ ЗА СТЕНА Ф8ММ	бр.	1,00	3,00	1.000	3,00	лв.
2.	ВИНТ	бр.	1,00	0,15	1.000	0,15	лв.
3.	ДЮБЕЛ	бр.	1,00	0,20	1.000	0,20	лв.
						3,35	лв.
	ТРУД						
1.	ЕЛ.МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0,45	4,00	1.000	1,80	лв.
						1,80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	0,34			
	труд		50%	0,90			
	доп.р-ди (вс.)					1,24	лв.
	ВСИЧКО:					6,39	лв.
	Анализ *985700814						
	ДОСТАВКА БОЙЛЕРНО ТАБЛО						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДОСТАВКА БОЙЛЕРНО ТАБЛО	бр.	1	15,00	1.000	15,00	лв.



						15,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10%	1,50			
	доп.р-ди (вс.)					1,50	лв.
	ВСИЧКО:					16,50	лв.



Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък "Ел.ремонт" на промплощадката в с.Ковачево

Списък

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмена, лв	Дол. разходи, %	Стойност, лв
1	Кран	5,00	500,00	50%	3750,00
2	Товарен автомобил до 3,5т.	14,50	80,00	50%	1740,00
3	Лек автомобил	25,00	60,00	50%	2250,00
4	Перфоратор	32,00	20,00	50%	960,00
5	Винтоверт	45,00	20,00	50%	1350,00
6	Ъглошлийф	22,00	20,00	50%	660,00
7	Иглен вибратор	3,00	250,00	50%	1125,00
8	Камион	4,00	250,00	50%	1500,00
9	Комбиниран багер	3,00	450,00	50%	2025,00
10	Бетоновоз	4,50	300,00	50%	2025,00
11	Булдозер	1,00	600,00	50%	900,00
12	Фугорезачка	0,35	30,00	50%	15,75
13	Машина за рязане на плочки	12,45	20,00	50%	373,50
14	Трамбовка	2,45	30,00	50%	110,25
15	Пистолет за заварки на ППР	1,00	10,00	50%	15,00
16	Компресорен къртач	7,25	50,00	50%	543,75
17	Пясъкоструйка	3,45	30,00	50%	155,25
18	Заваръчен агрегат	11,25	30,00	50%	506,25

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД



Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък "Ел. ремонт" на промплощадката в село Ковачево

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-на	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст френно обекта, лв	Фирма производител
1	Пясък	м3	21,50	15,45	10%	365,39	СК Загора ЕАД
2	Полиетиеново фолио	м2	430,00	0,33	10%	156,09	Багира
3	Заварена мрежа № 10	кг	5 600,00	1,42	10%	8 747,20	СК Загора ЕАД
4	Бетон В30 със сулфатостойчив цимент	м3	86,86	106,32	10%	10 158,45	Стара Загора Проект ООД
5	Фугинат	кг	5,45	1,32	10%	7,91	Топливо АД
6	Вар	м3	0,36	84,60	10%	33,50	Топливо АД
7	Тухли	бр	528,00	0,60	10%	348,48	Топливо АД
8	Фаянсва плочки	м2	40,00	11,41	10%	502,04	Практис
9	Гипс	м2	10,50	1,43	10%	16,52	Топливо АД
10	Латекс	кг	33,00	0,83	10%	30,13	Оргакхим АД
11	Грунд	кг.	33,00	1,23	10%	44,65	Оргакхим АД
12	Теракот	м2	8,00	10,88	10%	95,74	Практис
13	Балатум	м2	5,50	10,92	10%	66,07	Практис
14	Метални ламели	м2	8,00	12,33	10%	108,50	Нолина ЕООД
15	Алуминиева врата	м2	4,20	129,50	10%	598,29	Алумекс ЕООД
16	Стоманена конструкция	тон	12,86	1 450,00	10%	20 511,70	Хъс ООД
17	Анкерни шпилки М16 клас 5.8 L=400	бр.	192,00	3,00	10%	633,60	ИТТ България
18	Анкерни шпилки М16 клас 5.8 L=350	бр.	168,00	3,00	10%	554,40	ИТТ България
19	Гайки М16	бр.	720,00	0,11	10%	87,12	ИТТ България
20	Шайби М16	бр.	720,00	0,05	10%	39,60	ИТТ България
21	Болтове М14	бр.	720,00	0,25	10%	198,00	ИТТ България
22	Гайки М14	бр.	720,00	0,06	10%	47,52	ИТТ България
23	Шайби М14	бр.	1 440,00	0,04	10%	63,36	ИТТ България
24	Винтов анкер	бр.	120,00	1,30	10%	171,60	ИТТ България

25	Грунд за блажна боя	кг	68,00	1,23	10%	92,00	Оргхим АД
26	Блажна боя	кг	68,00	1,45	10%	108,46	Оргхим АД
27	Подцинкована ламарина трапецвидна	м2	630,75	15,26	10%	10 587,77	Новотехпром АД
28	Подцинкована ламарина гладка	м2	127,00	11,10	10%	1 550,67	Новотехпром АД
29	Висящи олущи	м	87,00	9,63	10%	921,59	Новотехпром АД
30	Водосточни тръби	м	89,00	9,02	10%	883,06	Новотехпром АД
31	Водосточни казанчета	бр.	6,00	6,00	10%	39,60	Новотехпром АД
32	Осветително тяло 2R CAPRI R 24 W LED	бр.	11,00	31,87	10%	385,63	Елкабел АД
33	Влагозащитен ключ обикновен	бр.	2,00	3,60	10%	7,92	Елкабел АД
34	Влагозащитен ключ	бр.	2,00	3,85	10%	8,47	Елкабел АД
35	Влагозащитен контакт	бр.	1,00	4,45	10%	4,90	Елкабел АД
36	Разклонителна кутия	бр.	4,00	0,85	10%	85,00	Елкабел АД
37	PVC гофрирана тръба ф 16	м	100,00	0,29	10%	31,90	Елкабел АД
38	PVC гофрирана тръба ф 23	м	40,00	0,32	10%	14,08	Елкабел АД
39	Кабел с медна жица и PVC изолация 3x1,5 мм2	м	65,00	1,03	10%	73,65	Елкабел АД
40	Кабел с медна жица и PVC изолация 3x2,5 мм2	м	35,00	1,46	10%	56,21	Елкабел АД
41	Кабел с медна жица и PVC изолация 3x4 мм2	м	40,00	2,38	10%	104,72	Елкабел АД
42	Жило до 4мм2	бр.	84,00	0,02	10%	1,85	Елкабел АД
43	Стоманена конструкция дребна	кг	2,00	1,03	10%	2,27	Хъс ООД
44	Стоманена поцинкована шина 40/4 мм	м	72,00	3,37	10%	266,90	Топливо АД
45	Контролна кутия "Мълниезащита"	бр.	8,00	12,50	10%	110,00	Елкабел АД
46	Проводник тип ALMgSi 0.5 ф 11мм	м	64,00	2,14	10%	150,66	Елкабел АД
47	Проводник тип ALMgSi 0.5 ф 8мм	м	285,00	1,49	10%	467,12	Елкабел АД
48	Клипс за проводник ф 8	бр.	112,00	1,75	10%	215,60	Елкабел АД
49	Държач за ф8	бр.	31,00	1,00	10%	34,10	Елкабел АД
50	Мулти клема ф8 /8мм	бр.	16,00	2,55	10%	44,88	Елкабел АД
51	Държач за ф8 за стена	бр.	64,00	3,35	10%	235,84	Елкабел АД
52	Заземителен кол	бр.	24,00	21,90	10%	578,16	Елкабел АД
53	Автоматичен прекъсвач Iс60п 1P 6A	бр.	1,00	4,00	10%	4,40	Елкабел АД
54	Автоматичен прекъсвач DPN N Vigi 1P+16A	бр.	1,00	37,00	10%	40,70	Елкабел АД
55	Автоматичен прекъсвач DPN N Vigi 1P+N 25A	бр.	1,00	38,00	10%	41,80	Елкабел АД
56	Бойлерно табло	бр.	1,00	15,00	10%	16,50	Елкабел АД
57	Тръба ППР ф25 PN10	м	5,00	3,59	10%	19,75	Промат Комерс ООД
58	Тръба ППР ф20 PN10	м	3,00	2,45	10%	8,09	Промат Комерс ООД
59	Тръба ППР ф20 PN 20	м	12,00	2,89	10%	34,68	Промат Комерс ООД
60	PPR тройник ф32/25	бр.	1,00	1,30	10%	1,43	Промат Комерс ООД
61	PPR тройник ф25/20	бр.	2,00	0,87	10%	1,91	Промат Комерс ООД

62	PPR тройник равнопроходен ф 20	бр.	1,00	0,43	10%	0,47	Промат Комерс ООД
63	PPR коляно ф 20	бр.	7,00	0,40	10%	3,08	Промат Комерс ООД
64	PPR коляно ф 25	бр.	2,00	0,48	10%	1,06	Промат Комерс ООД
65	Водопроводни тръби	бр.	25,00	0,45	10%	12,38	Промат Комерс ООД
66	Спирателен кран ф 1/2 "	бр.	2,00	8,00	10%	17,60	Промат Комерс ООД
67	Електрически бойлер 200л	бр.	1,00	860,00	10%	946,00	Промат Комерс ООД
68	Тръба PVC SN 4 ф110	м	3,00	4,30	10%	14,19	Промат Комерс ООД
69	Тройник равно преходен ф 110 PVC SN 4	бр.	1,00	3,15	10%	3,47	Промат Комерс ООД
70	Двоен разклонител ф 110 PVC SN 4	бр.	1,00	7,05	10%	7,76	Промат Комерс ООД
71	Преход 160/ 110 PVC	бр.	1,00	2,55	10%	2,81	Промат Комерс ООД
72	Дъга ф 110 PVC 45° SN 4	бр.	3,00	2,05	10%	6,77	Промат Комерс ООД
73	Тръба PVC SN 8 ф160	м	6,00	15,01	10%	99,07	Промат Комерс ООД
74	Дъга ф 160 PVC SN8	бр.	3,00	4,26	10%	14,06	Промат Комерс ООД
75	Тръба PVC SN 4 ф50	м	6,00	1,66	10%	10,96	Промат Комерс ООД
76	Ревизионен отвор ф110 PVC	бр.	1,00	3,68	10%	4,05	Промат Комерс ООД
77	Вентилационен клапан ф 110 PVC	бр.	1,00	27,08	10%	29,79	Промат Комерс ООД
78	Пясъчна възглавница ф 160 PVC SN8	м3	1,73	3,60	10%	6,85	Промат Комерс ООД
79	Чакъл	м3	0,70	10,00	10%	7,70	СК Загора ЕАД
80	Седло за канализация 200/160	бр.	1,00	55,10	10%	60,61	Промат Комерс ООД
89	Вентилатор SAF DK 100	бр.	1,00	65,00	10%	71,50	Емко ООД
90	Вентилатор SAF DK 125	бр.	1,00	75,00	10%	82,50	Емко ООД
91	Пласмасова решетка с въздуховод ф100	бр.	1,00	9,00	10%	9,90	Емко ООД
92	Пласмасова решетка с въздуховод ф125	бр.	1,00	12,00	10%	13,20	Емко ООД
93	Лепило за плочки	кг	31,60	11,41	10%	396,61	Топливо АД
94	Електроди	кг	47,37	5,00	10%	260,54	Багира
95	Разредител	л	9,90	3,35	10%	36,48	Багира
96	Полиуретанова пяна	л	11,90	8,00	10%	104,72	Багира
97	Битум	кг	118,00	1,20	10%	155,76	Багира

Забележка: Подпъхва се от участника

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл. 2 от 33ЛД



МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:

Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък "Ел.ремонт" на
промплощадката в с.Ковачево

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 50 %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 50 %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: 10 %

2.4. Печалба: 7 %

2.5. Часова ставка: 4,00 лв./ч.ч.

3. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.


4. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/ Минчо Танев /



ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък "Ел.ремонт" на
промплощадката в с.Ковачево

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1	Монтажник	12,45	4,00	6,14	4,00	24,00	4,00	1,00
4	Работник	4,00	4,00	4,00	4,00	14,00	4,00	1,00
5	Водопроводчик	1,24	4,00	1,45	4,00	6,45	4,00	1,00
6	Каналджия	1,00	4,00	1,70	4,00	2,21	4,00	1,00
7	Заварчик	86,00	4,00	144,00	4,00	197,00	4,00	1,00
8	Тенекеджия	0,00	4,00	0,00	4,00	11,00	4,00	1,00
9	Ел.монтажник	6,77	4,00	8,45	4,00	35,69	4,00	1,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

