# ДОГОВОР

**№ ТО-113 / 2020 г.**

Днес, 27.03.2020 г. в град Раднево, между:

**"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД,** със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров" №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции"
Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: рудник „Трояново-1", с. Трояново

И

**"ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД,** със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700 Бяло Море No 2, бл. 6, вх. А, ап. 6, адрес за кореспонденция: село Баните п.к. 4940, обл. Смолян, ул. „Родопи" № 1, тел: 0888860809, факс: 03025 2083; e-mail: ecowat_bulgaria@abv.bg; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 201098985, ИН по ДДС: BG 201098985; представлявано от **Румен Велинов Фиданов** - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

на основание чл. 112 от ЗОП, Решение № ТО – 04 – 362/03.02.2020 г. на ИД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Изграждане на водопровод от ПЕ – висока плътност 10 atm – ф 110; ф 90; ф 63 – 1970 м – втори етап" – реф. № 60/2019 г. – публично състезание, УНП: 00265-2019-0050** се сключи настоящия Договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**1.1.** Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **строителни и монтажни работи по изграждане на водопровод от ПЕ – висока плътност 10 atm – ф 110; ф 90; ф 63 – 1970 м – втори етап,** съгласно техническата спецификация на възложителя – приложение №1 и техническата оферта на изпълнителя – приложение №2, неразделна част от настоящия договор.

**1.2.** Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на

СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Із-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

**1.3.** Изпълнителят да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за Пета група: отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство" (код по КИД – 2008: код 42.21: Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи и 43.22: Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации).

**1.4.** По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf ).

## 2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

**2.1.** Общата стойност (Цената) на Договора е в размер на **211 124,67 лв.** (двеста и единадесет хиляди сто двадесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки), **без включен ДДС,** която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

**2.2.** Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

**а)** обща стойност: 191 931,52 лева, без включен ДДС, с включена печалба

**б)** печалба 8% от общата стойност на СМР: 14 217,15 лева, без включен ДДС

**в)** възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 19 193,15 лв., без включен ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

**2.3.** Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

**2.4.** Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

**2.5.** Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

**2.6.** Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**2.7.** Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

**а) междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис" (по образец на Възложителя)

**б) окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

**2.8.** Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

**2.9.** Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: IABG BGSF; IBAN: BG87 IABG 7491 1002 1366 00; БАНКА: „Интернешънъл Асет Банк" АД, офис с. Баните

**2.10.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

**2.11.** Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

## 3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

**3.1.** Срокът за изпълнение на СМР е 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в линеен график за изпълнение на работите, приложение към настоящия договор.

**3.2.** Мястото на изпълнение на договора е: рудник „Трояново-1", с. Трояново.

**3.3.** Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

**3.4.** Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

**3.5.** Изпълнителят се задължава да изработи и представи с Констативен акт обр. 15 на възложителя екзекутивната документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяващи несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

## 4. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

4.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 8 /осем/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.7 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените и влагани материали за срок не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

4.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

4.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

4.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.
4.5. За съставянето на протокола по т. 4.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.
4.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.4.5.
4.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.4.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.
4.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

## 5 . ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

5.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## 6. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

6.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток" ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/pravilnikzapropuskatelenrejimvminimaritcaiztokead2019.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## 7. НЕУСТОЙКИ

**7.1.** В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение.
**7.2.** При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.
**7.3.** Освен в случаите на подписване на акт за установяване на състоянието на обекта при спиране на изпълнението, Изпълнителят е длъжен да започне работа на обекта до 5 работни дни от датата на подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия/ниво. При неизпълнение на това задължение Възложителят има право едностранно да прекрати договора, като за целта отправи писмено уведомление.
**7.4.** Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.
**7.5.** Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.
**7.6.** Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

## 8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР).

**8.1.** Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
8.1.1. За „непреодолима сила" се счита определението, дадено в чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

**8.2.** В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
**8.3.** Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
**8.4.** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## 9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

**9.1.** Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:
9.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на параграф 2, т. 27 от ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от промяна.
9.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага промяната по договора.
9.1.1.2. Възложителят има право да откаже промяна на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.
9.1.1.3 В горните случаи промяната на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.
**9.2.** Страните могат да спрат действието му в следните хипотези:
9.2.1. Изпълнението на договора се спира поради:
а) искания за изменения в проектите;
б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
е) с акт на компетентен държавен орган .
ж) или друга причина.
9.2.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)
9.2.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)
**9.3.** Срокът за изпълнение на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.
**9.4.** За времето на удължаване на срока за изпълнение на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

## 10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**10.1.** Настоящият договор се прекратява:
10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1., освен ако срокът не е удължен съгласно договореното в чл. 9.3. от настоящия договор.

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;
10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;
10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
**10.2.** Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:
10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;
10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;
10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.
10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
**10.3.** Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.
**10.4.** При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

## 11. ПОДСЪДНОСТ

**11.1.** На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица-изток" ЕАД.

## 12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

**12.1.** Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 10 556,23 лева - 5% от общата стойност (цената) на договора по т.2.1.
**12.2.** Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.
**12.3.** От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.
**12.4.** При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.
**12.5.** При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право на самостоятелно основание да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.
**12.6.** Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

**12.7.** Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването й поради неизпълнение.
**12.8.** Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.
**12.9.** В случаите на Раздел „9." – ти от настоящия договор, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

## 13. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

**13.1.** Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на Възложителя в 3-дневен срок от сключването му/им. Задължителни реквизити на договора за подизпълнение са: Дял на поръчката, изпълняван от подизпълнителите и описание на дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.
**13.2.** В случаите на замяна на посочен в офертата подизпълнител или включване на нов, в срок до 3 дни Изпълнителят представя копие на договора с новия подизпълнител на Възложителя заедно с доказателства (документи), че са изпълнени условията по чл.66, ал.2, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.
**13.3.** Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
**13.4.** Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
**13.5.** Разплащането по т.13.4 се осъществява въз основа на „искане за плащане", отправено от подизпълнителя до възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
**13.6.** Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
**13.7.** Възложителят има право да откаже плащане по т.13.4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
**13.8.** Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.
**13.9.** Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.
**13.10.** Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява;
**13.11.** При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 на ЗОП.

## 14. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

**14.1.** „Мини Марица-изток" ЕАД, град Раднево е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.
Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки,

Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания.

**14.2.** Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 58 от ЗОП, както и на основание чл.53 и чл.54 от ЗМИП.

**14.3.** Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток" ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-изток" ЕАД.

**14.4.** Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

**14.5.** Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОВЗД.

**14.6.** Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

**14.7.** Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

## 15. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**15.1.** Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

**15.2.** Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

**15.3.** Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

**15.4.** Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

**15.5.** Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица – Изток" ЕАД съгласно клаузата за подсъдност.

**15.6.** За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

**15.7.** В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

**Неразделна част от настоящия договор са:**

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 2 към настоящия договор - ***копие от офертата.***
3. Ценово предложение - приложение № 3 към настоящия договор - ***копие от офертата.***

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

**АНДОН АНДОНОВ**
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**РУМЕН ФИДАНО**
**УПРАВИТЕЛ**

**Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител отдел „Търговск

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиц

Славина Бонева
Юрисконсулт, „Правна служб

Диляна Начкова
Гл. експерт МИП, звено „Мер у и то на пари"

Изготвил:
Виолета Тотева
Експерт търговия, отдел „Тр

**Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

**Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД ОТ ПЕ – ВИСОКА ПЛЪТНОСТ 10АТМ – Ф110, Ф90, Ф63 – 1970М-ВТОРИ ЕТАП"**

**(строителство-СМР)**

1. **Пълно описание на предмета на *поръчката (или на позицията)***

*СМР: „Изграждане на водопровод от ПЕ – висока плътност 10 atm – ф110; ф 90; ф 63 – 1970м – втори етап"*

**Място на изпълнение:** *рудник „Трояново -1"*

2. **Количество/обем:** съгласно приложена количествена сметка - Приложение №1.1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1.1 В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Мария Йорданова по част ВиК.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1.1 Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

**Работен проект на тема:"Основен ремонт на водопровод и битова канализация на пром.площадката на рудник „Трояново – 1"Водопровод – II етап.**
**- по следните части:**
- Работен проект - част „ВиК", 168/131
- Работен проект - част "Геодезия", 168/133

3. **Категория на строежа:** Изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство"(42.21, 43.22- КИД - 2008 ).

4. **Изисквания към изпълнението на строителството –** *съгласно горецитираните проекти*

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

5. **Качеството на изпълнението на отделните видове работи** – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят, съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с **действащата нормативна уредба по регионално развитие,**

**устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.**

6. **Качеството на материалите за строителния процес** - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

7. **Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №.. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията , с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени;
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена, преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството, Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект, обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.** Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани, като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

  ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

  ✓ същата се удостоверява с протокол подписан **от всяка от страните в строителния процес** на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат

придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС" (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя **констативен протокол**.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по **съгласуван график,** който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като: нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
- Фактура

8. **Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите**

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 1з—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

9. **Гаранционен срок, условия на гаранцията**

- на изпълнените видове работи - **8 години,** в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.7 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

10. **Срок за изпълнение.**

**Срокът за изпълнение** на СМР е 12 **месеца,** считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя **линеен график** в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя, действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина, като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

11. **Други:**

Съгласно приложеният екзикутив/черт.168-131/ тръби ПЕПВ ф110 в проекта да се четат и изпълнят Ф 90.

**ИЗГОТВИЛ:**

**инж.Анна Мащикова**
инж. Оценяване и остойностяване на обекти

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

**Живко Желев**
Р-л звено Ин

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

**Леонид Ганозлиев**
Р-л отдел „Инвестиции“

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Приложение №2

**ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**
**За участие в обществена поръчка с предмет: „Изграждане на водопровод от ПЕ – висока плътност 10 atm – ф 110; ф 90; ф 63 – 1970 м – втори етап“ – реф. № 60/2019 г. - ПС**

ДО:
**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО**
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:
**«ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ» ЕООД – гр. БАНИТЕ**
**Ул. «Родопи» № 1**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Изграждане на водопровод от ПЕ – висока плътност 10 atm – ф 110; ф 90; ф 63 – 1970 м – втори етап“ – реф. № 60/2019 г. - ПС**

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предложените от нас условия са както следва:
Срок за изпълнение на СМР е до **12 (дванадесет) календарни месеца,** считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Към техническата оферта представяме Линеен график за изпълнение на работите в предписаните от възложителя гранични срокове за извършването на работите.

Изпълнението на строителството се спира поради:
а) искания за изменения в проектите;
б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
е) с акт на компетентен държавен орган .
ж) или друга причина.

При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

Гаранционният срок:
- на изпълнените видове работи – **8 /осем/** години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.7 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- гаранционният срок на доставените и влагани материали е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с подходящ документ (например гаранционна карта).

Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.
Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя. За съставянето на протокола Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.
Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата.
В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.
Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:
**а)** Сертификати за качество на използваните материали
**б)** Декларация за съответствие на използваните материали
**в)** Фактура
**г)** Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: "Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти", „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението" и „Наредба за маркировката за съответствие".

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Проверили сме и сме разгледали обекта и околната среда и получехме задоволителна престава за характера на терена преди представянето на нашето предложение. Взели сме под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работа и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация, достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда. Получихме необходимата информация относно възможните рисковете, и всички други условия, които са от значение при подготовка на нашето

предложение. Запознати сме с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от на предложение.

**Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:**

1. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
2. Линеен график за изпълнение на работите
3. Декларация за извършен оглед

Дата: 06.08.2019 г.

Подпис: _ **Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

Румен Фиданов
*(име и фамилия)*

ЕКОМАТ-BULGARIA Ltd.

Приложение №1.6
към Договор №МТ...../2019г.

# График за изпълнение на работите

**/в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/**

за обект:

**Изграждане на водопровод от ПЕ висока плътност 10atm- ф110, ф90, ф63 - 1970 - втори етап**

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ | Чове-кадни | 1 месец | | | | 2 месец | | | | 3 месец | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 седм. | 2 седм. | 3 седм. | 4 седм. | 1 седм. | 2 седм. | 3 седм. | 4 седм. | 1 седм. | 2 седм. | 3 седм. | 4 седм. |
| 1 | РАЗКЪРТВАНЕ, ВКЛ. РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 20СМ | 19,73 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ.ДО 20СМ С ОГР.ШИРИНА | 35,52 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | РАЗБИВАНЕ СТМАНОБЕТОН. НАСТИЛКА, ВКЛ ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМАТУРАТА С ОКСИЖЕН | 1,86 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | d=20 - ДВОЙНО АРМИРАНА С ф10 КАРЕ 10/ <<03-01-038>> | 2,10 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ | 1,98 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВИ ПЛОЧИ | 13,81 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ - ХУМУСЕН СЛОЙ <<01-04-023>> | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ИЗК. З. М. ОТ МЯСТО , ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ, РЪЧНО-ХУМУСЕН С <<01-01-059>> | 9,51 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА-В БАНКЕТА НА ПЪТЯ <<01-04-024>> | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ИЗК. З. М. ОТ МЯСТО,ВКЛ.ТРАМБ.Е,РЪЧНО-В БАНКЕТА | 3,96 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1,2М НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>> | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА НАД 1,2М НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>> | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ИЗКОП ЯМИ С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>> | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> | 55,58 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕНИ Н=или<2М <<01-01-029>> | 16,59 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ТРАМБОВАНА, ПОД ТРЪБОПРОВОДИ | 6,65 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК, ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ | 17,47 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК, ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ | 28,72 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | УКРЕПВАНЕ ПЛЪТНО, ВКЛ. РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ <<01-02-011>> | 357,38 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ | 8 14 | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 24 | I.2 ТРЪБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ | |
| 25 | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф25 PN10 < <<09-50-063>> | 1,43 |
| 26 | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф32 PN10 < <<09-50-063>> | 5,46 |
| 27 | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф40 PN10 <<09-50-063>> | 3,57 |
| 28 | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф50 PN10 <<09-50-063>> | 1,95 |
| 29 | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф63 PN10 <<09-50-063>> | 0,30 |
| 30 | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф90 PN10 <<09-50-065>> | 13,66 |
| 31 | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф250 PN10 <<09-50-069>> | 0,52 |
| 32 | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф315 PN10 <<09-50-069>> | 0,27 |
| 33 | МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА Ф32 | 0,12 |
| 34 | МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА Ф40 | 0,43 |
| 35 | МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА Ф50 | 0,61 |
| 36 | МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА Ф63 | 0,18 |
| 37 | МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА DN90 | 1,40 |
| 38 | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф32 90° | 0,09 |
| 39 | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф32 11° | 0,06 |
| 40 | PN10 | 0,03 |
| 41 | PN10 | 0,03 |
| 42 | PN10 | 0,06 |
| 43 | PN10 | 0,06 |
| 44 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО НА БЪРЗА ВРЪЗКА ПЕВП Ф90 90° PN10 | 0,18 |
| 45 | PN10 | 0,00 |
| 46 | PN10 | 0,00 |
| 47 | PN10 | 0,00 |
| 48 | ДОСТАВКА ТРОЙНИК ПЕВП Ф32 PN10 | 0,00 |
| 49 | ДОСТАВКА ТРОЙНИК ПЕВП Ф40 PN10 | 0,00 |
| 50 | ДОСТАВКА ТРОЙНИК ПЕВП Ф50 PN10 | 0,00 |
| 51 | ДОСТАВКА ТРОЙНИК ПЕВП Ф90 PN10 | 0,00 |
| 52 | ДОСТАВКА ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф50/32 | 0,00 |
| 53 | ДОСТАВКА ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф50/40 | 0,00 |
| 54 | ДОСТАВКА ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф90/50 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ДОСТАВКА ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф90/63 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф40/25 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф40/32 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф50/25 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф50/32 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф50/40 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф63/50 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф90/63 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЪРЗА ВРЪЗКА ЗА ПЕВП Ф32/1"ЖЕНСКА РЕЗБА | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"МЪЖКА РЕЗБА | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 3/4" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | 0,24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 1" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | 0,64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 1 1/4" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | 0,24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 1 1/2" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 2" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | 0,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN80 С ПЕВП НАКРАЙНИЦИ КОМПЛЕКТ С ОХР. ГАРНИТУРА | 0,34 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф63 ПЕВП | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 ПЕВП | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90х1" | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90х25, комплект | 0,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90х32,комплект | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90х40, комплект | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90х50,комплект | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90х63,комплект | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Ф1" | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф63 | 0,49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90 | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ ЗА PVC ТРЪБИ Ф50 | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | НАПРАВА НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф90ММ | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф50ММ | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф80ММ | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ | 6,16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБСАДНА ТРЪБА ЗА АВТ.ВЪЗДУШНИК | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | ПОЛИУРЕТАН 50ММ И ЗАЩИТНА ОБШИВКА ЗА Ф90 | 0,64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ ПЕВП НА 150КМ | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАНЕ ЗА ТРЪБИ Ф90 С ТОПЛОИЗОЛ. | 5,49 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф200 <<09-88-002>> | 7,04 | | | | | | | [redacted] | | | | | | | | |
| 92 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф200ММ | 3,51 | | | | | | | [redacted] | | | | | | | | |
| 93 | ДИЕЛЕКТРИЧНА (ОБОЗНАЧИТЕЛНА) ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОДИ | 5,49 | | | | | | | [redacted] | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД | | [redacted] | | | | | | | | | | | | | [redacted] | [redacted] |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ОБЩО ЗА ОБЕКТА | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

Приложение №3

**ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**
**за участие в обществена поръчка с предмет: „Изграждане на водопровод от ПЕ – висока плътност 10 atm – ф 110; ф 90; ф 63 – 1970 м – втори етап“ – реф. № 60/2019 г. - ПС**

ДО:
**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО**
ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:
**«ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ» ЕООД – гр. БАНИТЕ**
**Ул. «Родопи» № 1**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

За **Изграждане на водопровод от ПЕ – висока плътност 10 atm – ф 110; ф 90; ф 63 – 1970 м – втори етап,** в съответствие с условията на настоящата процедура, **сметната стойност** на нашата оферта без ДДС възлиза на:

211 124,67 лв.
**Словом: двеста и единадесет хиляди сто двадесет и четири лева и 67 ст.**
[*посочва се цифром и словом стойността и валутата*]

Тя е съответства на сметната стойност по приложената КСС – Приложение №1 към ценовата оферта

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Цените в офертата са ***без ДДС*** и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие. Всички цени са с точност два знака след десетичната запетая.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествената сметка, представена от Възложителя с документацията за участие. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени.

Ако има несъответствие между ценовата оферта на хартиен и електронен носител, валидна ще бъде тази на хартиен носител.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG87 IABG 7491 1002 1366 00 BIC: IABGBGSF;
Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК– град/клон/офис Баните

Приложения към ценовото предложение:

- Приложение №1 – Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС, **включително на електронен носител. КСС е придружена с анализни цени за всеки вид СМР.**
- Приложение №2– Спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя използвани за изпълнение на СМР на обекта
- Приложение №3 – Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените използвани за изпълнение на СМР на подобекта
- Приложение №4 – Цени на труда на различните специалности и степени на труд
- Приложение №5 – Методика за определяне на цената и условията на плащане

Дата: 06.08.2019 г.

Подпис: **Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

Румен Фиданов
*(име и фамилия)*

ЕКОВАТ-БУЛГАРИЯ"Ltd

Приложение 1.1
към Договор МТ №/.....2019г.

# Изграждане на водопровод от ПЕ висока плътност 10atm- ф110, ф90, ф63 - 1970 - втори етап

## количествена сметка

| № | Шифър | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност | ц.м-ли | ст.м-ли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I.1.ЗЕМНИ РАБОТИ | | | | | | |
| 1 | #REF! | РАЗКЪРТВАНЕ, ВКЛ. РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 20СМ | м2 | 1 294,00 | 8,29 | 10 727,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | #REF! | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ.ДО 20СМ С ОГР.ШИРИНА | м2 | 1 294,00 | 28,81 | 37 280,14 | 25,68 | 33 229,92 |
| 3 | #REF! | РАЗБИВАНЕ СТМАНОБЕТОН. НАСТИЛКА, ВКЛ ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМАТУРАТА С ОКСИЖЕН | м2 | 60,00 | 5,50 | 330,00 | 0,01 | 0,60 |
| 4 | #REF! | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА d=20 - ДВОЙНО АРМИРАНА С ф10 КАРЕ 10/ <<03-01-038>> | 10 м3 | 1,20 | 1 105,79 | 1 326,95 | 1 001,80 | 1 202,16 |
| 5 | #REF! | РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ | м2 | 74,00 | 1,58 | 116,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | #REF! | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВИ ПЛОЧИ | м2 | 74,00 | 27,55 | 2 038,70 | 16,53 | 1 223,22 |
| 7 | #REF! | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ - ХУМУСЕН СЛОЙ <<01-04-023>> | м3 | 190,00 | 3,46 | 657,40 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | #REF! | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ИЗК. З. М. ОТ МЯСТО , ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ, РЪЧНО-ХУМУСЕН С <<01-01-059>> | м3 | 190,00 | 4,85 | 921,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | #REF! | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА-В БАНКЕТА НА ПЪТЯ <<01-04-024>> | м3 | 254,00 | 4,06 | 1 031,24 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | #REF! | ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ИЗК. З. М. ОТ МЯСТО,ВКЛ.ТРАМБ.Е,РЪЧНО-В БАНКЕТА | бр. | 254,00 | 6,37 | 1 617,98 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | #REF! | ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1,2М НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>> | м3 | 1 653,00 | 3,95 | 6 529,35 | 0,00 | 0,00 |

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълнямащият инвеститорски контрол на обекта:

| № | Шифър | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност | ц.м-ли | ст.м-ли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | #REF! | ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА НАД 1,2М НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>> | м3 | 703,00 | 3,95 | 2 776,85 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | #REF! | ИЗКОП ЯМИ С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>> | м3 | 8,50 | 3,95 | 33,58 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | #REF! | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> | м3 | 187,00 | 17,55 | 3 281,85 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | #REF! | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕНИ Н=или<2М <<01-01-029>> | м3 | 37,00 | 26,44 | 978,28 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | #REF! | ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ТРАМБОВАНА, ПОД ТРЪБОПРОВОДИ | м3 | 295,00 | 26,04 | 7 681,80 | 22,68 | 6 690,60 |
| 17 | #REF! | ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК, ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ | м3 | 774,00 | 24,23 | 18 754,02 | 21,00 | 16 254,00 |
| 18 | #REF! | ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК, ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ | м3 | 1 273,00 | 13,53 | 17 223,69 | 8,39 | 10 680,47 |
| 19 | #REF! | ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ | м3 | 3 838,00 | 2,31 | 8 865,78 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | #REF! | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> | м3 | 618,00 | 1,67 | 1 032,06 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | #REF! | УКРЕПВАНЕ ПЛЪТНО, ВКЛ. РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ <<01-02-011>> | м2 | 6 202,00 | 4,39 | 27 226,78 | 0,99 | 6 139,98 |
| 22 | #REF! | МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ | мсм | 65,00 | 49,38 | 3 209,70 | 0,00 | 0,00 |
| | #REF! | ***I.1.ЗЕМНИ РАБОТИ*** | | | | ***153 641,83*** | | ***75 420,95*** |
| | #REF! | **I.2.ТРЪБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ** | | | | | | |
| 1 | #REF! | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф25 PN10 < <<09-50-063>> | м | 92,00 | 1,82 | 167,44 | 0,90 | 82,80 |
| 2 | #REF! | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф32 PN10 < <<09-50-063>> | м | 483,00 | 2,73 | 1 318,59 | 0,98 | 473,34 |

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълнямащият инвеститорски контрол на обекта:

| № | Шифър | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност | ц.м-ли | ст.м-ли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | #REF! | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф40 PN10 <<09-50-063>> | м | 316,00 | 2,73 | 862,68 | 0,98 | 309,68 |
| 4 | #REF! | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф50 PN10 <<09-50-063>> | м | 164,00 | 3,72 | 610,08 | 1,94 | 318,16 |
| 5 | #REF! | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф63 PN10 <<09-50-063>> | м | 25,00 | 5,23 | 130,75 | 3,41 | 85,25 |
| 6 | #REF! | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф90 PN10 <<09-50-065>> | м | 1 092,00 | 7,60 | 8 299,20 | 6,20 | 6 770,40 |
| 7 | #REF! | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф250 PN10 <<09-50-069>> | м | 34,00 | 52,29 | 1 777,86 | 49,58 | 1 685,72 |
| 8 | #REF! | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф315 PN10 <<09-50-069>> | м | 7,00 | 75,63 | 529,41 | 71,07 | 497,49 |
| 9 | #REF! | МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА Ф32 | бр. | 9,00 | 2,48 | 22,32 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | #REF! | МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА Ф40 | бр. | 11,00 | 3,74 | 41,14 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | #REF! | МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА Ф50 | бр. | 12,00 | 4,69 | 56,28 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | #REF! | МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА Ф63 | бр. | 3,00 | 5,48 | 16,44 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | #REF! | МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА DN90 | бр. | 17,00 | 7,88 | 133,96 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | #REF! | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф32 90° | бр. | 3,00 | 4,15 | 12,45 | 2,31 | 6,93 |
| 15 | #REF! | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф32 11° | бр. | 2,00 | 5,28 | 10,56 | 3,44 | 6,88 |
| 16 | #REF! | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф40 30° PN10 | бр. | 1,00 | 5,90 | 5,90 | 3,83 | 3,83 |

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълнямащият инвеститорски контрол на обекта:

инж. Мария Йорданова

| № | Шифър | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност | ц.м-ли | ст.м-ли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | #REF! | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф40 45° PN10 | бр. | 1,00 | 6,06 | 6,06 | 3,99 | 3,99 |
| 18 | #REF! | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф40 90° PN10 | бр. | 2,00 | 5,95 | 11,90 | 3,88 | 7,76 |
| 19 | #REF! | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф50 90° PN10 | бр. | 2,00 | 7,62 | 15,24 | 5,41 | 10,82 |
| 20 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО НА БЪРЗА ВРЪЗКА ПЕВП Ф90 90° PN10 | бр. | 3,00 | 21,33 | 63,99 | 17,64 | 52,92 |
| 21 | #REF! | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф90 30° ПЕВП PN10 | бр. | 1,00 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 |
| 22 | #REF! | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф90 45° ПЕВП PN10 | бр. | 2,00 | 15,86 | 31,72 | 15,86 | 31,72 |
| 23 | #REF! | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф90 60° ПЕВП PN10 | бр. | 11,00 | 15,86 | 174,46 | 15,86 | 174,46 |
| 24 | #REF! | ДОСТАВКА ТРОЙНИК ПЕВП Ф32 PN10 | бр. | 1,00 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| 25 | #REF! | ДОСТАВКА ТРОЙНИК ПЕВП Ф40 PN10 | бр. | 3,00 | 5,90 | 17,70 | 5,90 | 17,70 |
| 26 | #REF! | ДОСТАВКА ТРОЙНИК ПЕВП Ф50 PN10 | бр. | 2,00 | 6,09 | 12,18 | 6,09 | 12,18 |
| 27 | #REF! | ДОСТАВКА ТРОЙНИК ПЕВП Ф90 PN10 | бр. | 4,00 | 18,31 | 73,24 | 18,31 | 73,24 |
| 28 | #REF! | ДОСТАВКА ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф50/32 | бр. | 1,00 | 17,32 | 17,32 | 17,32 | 17,32 |
| 29 | #REF! | ДОСТАВКА ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф50/40 | бр. | 2,00 | 13,12 | 26,24 | 13,12 | 26,24 |
| 30 | #REF! | ДОСТАВКА ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф90/50 | бр. | 1,00 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 |
| 31 | #REF! | ДОСТАВКА ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф90/63 | бр. | 3,00 | 19,11 | 57,33 | 19,11 | 57,33 |
| 32 | #REF! | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф40/25 | бр. | 3,00 | 11,44 | 34,32 | 11,44 | 34,32 |
| 33 | #REF! | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф40/32 | бр. | 1,00 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
| 34 | #REF! | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф50/25 | бр. | 1,00 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 |
| 35 | #REF! | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф50/32 | бр. | 2,00 | 11,97 | 23,94 | 11,97 | 23,94 |
| 36 | #REF! | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф50/40 | бр. | 2,00 | 12,22 | 24,44 | 12,22 | 24,44 |
| 37 | #REF! | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф63/50 | бр. | 2,00 | 10,76 | 21,52 | 10,76 | 21,52 |
| 38 | #REF! | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф90/63 | бр. | 2,00 | 19,00 | 38,00 | 19,00 | 38,00 |
| 39 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЪРЗА ВРЪЗКА ЗА ПЕВП Ф32/1"ЖЕНСКА РЕЗБА | бр. | 1,00 | 18,60 | 18,60 | 14,91 | 14,91 |

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълнямащият инвеститорски контрол на обекта:

инж. Марин Йорданов

| № | Шифър | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност | ц.м-ли | ст.м-ли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | #REF! | СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"МЪЖКА РЕЗБА | бр. | 1,00 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 |
| 41 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 3/4" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | бр. | 5,00 | 69,59 | 347,95 | 66,64 | 333,20 |
| 42 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 1" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | бр. | 10,00 | 67,87 | 678,70 | 64,18 | 641,80 |
| 43 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 1 1/4" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | бр. | 4,00 | 81,52 | 326,08 | 77,83 | 311,32 |
| 44 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 1 1/2" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | бр. | 5,00 | 79,39 | 396,95 | 75,70 | 378,50 |
| 45 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 2" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | бр. | 3,00 | 104,70 | 314,10 | 101,01 | 303,03 |
| 46 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN80 С ПЕВП НАКРАЙНИЦИ КОМПЛЕКТ С ОХР. ГАРНИТУРА | бр. | 7,00 | 152,05 | 1 064,35 | 149,10 | 1 043,70 |
| 47 | #REF! | ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф63 ПЕВП | бр. | 1,00 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 |
| 48 | #REF! | ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 ПЕВП | бр. | 1,00 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 |
| 49 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90х1" | бр. | 2,00 | 8,33 | 16,66 | 5,38 | 10,76 |
| 50 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90х25, комплект | бр. | 3,00 | 9,07 | 27,21 | 5,38 | 16,14 |
| 51 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90х32,комплект | бр. | 5,00 | 9,07 | 45,35 | 5,38 | 26,90 |
| 52 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90х40, комплект | бр. | 1,00 | 9,07 | 9,07 | 5,38 | 5,38 |
| 53 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90х50,комплект | бр. | 1,00 | 8,33 | 8,33 | 5,38 | 5,38 |
| 54 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90х63,комплект | бр. | 1,00 | 9,07 | 9,07 | 5,38 | 5,38 |
| 55 | #REF! | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник ф1" | бр. | 1,00 | 52,83 | 52,83 | 49,14 | 49,14 |
| 56 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф63 | бр. | 1,00 | 47,06 | 47,06 | 17,54 | 17,54 |
| 57 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90 | бр. | 1,00 | 29,27 | 29,27 | 25,58 | 25,58 |

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълнямащият инвеститорски контрол на обекта:

..... Марина Йорданова

| № | Шифър | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност | ц.м-ли | ст.м-ли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ ЗА PVC ТРЪБИ Ф50 | бр. | 1,00 | 16,39 | 16,39 | 12,70 | 12,70 |
| 59 | #REF! | НАПРАВА НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф90ММ | бр. | 2,00 | 25,49 | 50,98 | 22,54 | 45,08 |
| 60 | #REF! | МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф50ММ | бр. | 2,00 | 50,07 | 100,14 | 47,12 | 94,24 |
| 61 | #REF! | МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф80ММ | бр. | 1,00 | 80,78 | 80,78 | 77,83 | 77,83 |
| 62 | #REF! | НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ | бр. | 40,00 | 42,67 | 1 706,80 | 33,60 | 1 344,00 |
| 63 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБСАДНА ТРЪБА ЗА АВТ.ВЪЗДУШНИК | бр. | 1,00 | 43,48 | 43,48 | 40,53 | 40,53 |
| 64 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛ. С ПОЛИУРЕТАН 50ММ И ЗАЩИТНА ОБШИВКА ЗА Ф90 | м | 10,00 | 8,26 | 82,60 | 4,57 | 45,70 |
| 65 | #REF! | ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ ПЕВП НА 150КМ | тона | 3,08 | 44,80 | 137,98 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | #REF! | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАНЕ ЗА ТРЪБИ Ф90 С ТОПЛОИЗОЛ. | бр. | 11,00 | 113,52 | 1 248,72 | 84,00 | 924,00 |
| 67 | #REF! | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф200 <<09-88-002>> | 100 м. | 22,55 | 19,76 | 445,59 | 1,31 | 29,54 |
| 68 | #REF! | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф200ММ | 100 м. | 22,55 | 10,09 | 227,53 | 0,87 | 19,62 |
| 69 | #REF! | ДИЕЛЕКТРИЧНА (ОБОЗНАЧИТЕЛНА) ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОДИ | м | 2 255,00 | 0,77 | 1 736,35 | 0,63 | 1 420,65 |
| | | ***I.2.ТРЪБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ*** | | | | ***24 072,54*** | | ***18 269,89*** |
| | | ***I.ВОДОПРОВОД*** | | | | 177 714,37 | | 93 690,84 |
| | | ВСИЧКО : | | | | 177 714,37 | | |
| | | печалба 8% | | | | 14 217,15 | | |
| | | ОБЩА СТОЙНОСТ | | | | 191 931,52 | | |
| | | непредвидени 10 % | | | | 19 193,15 | | |
| | | СМЕТНА СТОЙНОСТ | | | | 211 124,67 | | |

06.08.2019 Румен Фиданов, управител
Ековат-България ЕООД

ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ-ЕООД
ЕКОВАТ-BULGARIA

**Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълнямащият инвеститорски контрол на обекта:

| ном | име | мяр. | р.н. | цена | коеф. | ст-ст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Анализ *000000001 | | | | | | |
| | РАЗКЪРТВАНЕ, ВКЛ. РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 20СМ | | | | | | |
| | за 1 м2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ФУГОРЕЗ | мсм | 0.019 | 120.00 | 1.000 | 2.28 | лв. |
| 2. | КОМБИНИРАН БАГЕР | мсм | 0.010 | 300.00 | 1.000 | 3.00 | лв. |
| | | | | | | 5.28 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.121 | 4.10 | 1.000 | 0.50 | лв. |
| | | | | | | 0.50 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 2.11 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.40 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 2.51 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **8.29** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000002 | | | | | | |
| | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ.ДО 20СМ С ОГР.ШИРИНА | | | | | | |
| | за 1 м2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | АСФАЛТ | тона | 0.240 | 100.00 | 1.050 | 25.20 | лв. |
| 2. | БИТУМНА ЕМУЛСИЯ | кг | 0.480 | 0.96 | 1.050 | 0.48 | лв. |
| | | | | | | 25.68 | лв. |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 1. | АСФАЛТОПОЛАГАЧ | мсм | 0.001 | 52.00 | 1.000 | 0.05 | лв. |
| 2. | ВАЛЯК ДО 3 ТОНА | мсм | 0.004 | 160.00 | 1.000 | 0.67 | лв. |
| 3. | ВАЛЯК 10 ТОНА | мсм | 0.002 | 180.00 | 1.000 | 0.36 | лв. |
| | | | | | | 1.08 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.100 | 4.10 | 1.000 | 0.41 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.120 | 4.10 | 1.000 | 0.49 | лв. |
| | | | | | | 0.90 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.43 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.72 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.15 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **28.81** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000003 | | | | | | |
| | РАЗБИВАНЕ СТМАНОБЕТОН. НАСТИЛКА, ВКЛ ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМАТУРАТА С ОКСИЖЕН | | | | | | |
| | за 1 м2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | КИСЛОРОД | кг | 0.030 | 0.45 | 1.050 | 0.01 | лв. |
| | | | | | | 0.01 | лв. |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГАЗОВ РЕЗАК | мсм | 0.025 | 8.50 | 1.000 | 0.21 | лв. |
| 2. | КОМБИНИРАН БАГЕР | мсм | 0.008 | 300.00 | 1.000 | 2.40 | лв. |
| | | | | | | 2.61 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.250 | 4.10 | 1.000 | 1.02 | лв. |
| | | | | | | 1.02 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 1.04 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.82 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.86 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **5.50** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000004 | | | | | | |
| | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА d=20 - ДВОЙНО АРМИРАНА С ф10 КАРЕ 10/ | | | | | | |
| | за 1 10 м3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | БЕТОН М 400 | м3 | 10.150 | 94.00 | 1.050 | 1 001.80 | лв. |
| | | | | | | 1 001.80 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 2.560 | 4.10 | 1.000 | 10.50 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК III ст. | ч.ч. | 8.540 | 4.10 | 1.000 | 35.01 | лв. |
| 3. | РАБОТНИК II ст. | ч.ч. | 2.990 | 4.10 | 1.000 | 12.26 | лв. |
| | | | | | | 57.77 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 46.22 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 46.22 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **1 105.79** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000005 | | | | | | |
| | РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ | | | | | | |
| | за 1 м2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ТРУД | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.215 | 4.10 | 1.000 | 0.88 | лв. |
| | | | | | | 0.88 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.70 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.70 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **1.58** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000006 | | | | | | |
| | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВИ ПЛОЧИ | | | | | | |
| | за 1 м2 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ | бр. | 11.500 | 1.12 | 1.050 | 13.52 | лв. |
| 2. | ПЯСЪК | м3 | 0.055 | 20.00 | 1.050 | 1.15 | лв. |
| 3. | ЦИМЕНТ В ТОРБИ | кг | 8.000 | 0.22 | 1.050 | 1.85 | лв. |
| | | | | | | 16.52 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.897 | 4.10 | 1.000 | 3.68 | лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.595 | 4.10 | 1.000 | 2.44 | лв. |
| | | | | | | 6.12 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 4.90 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 4.90 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **27.54** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000007** | | | | | | |
| | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ - ХУМУСЕН СЛОЙ | | | | | | |
| | за 1 м3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА | мсм | 0.007 | 300.00 | 1.000 | 1.95 | лв. |
| 2. | БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. | мсм | 0.002 | 350.00 | 1.000 | 0.52 | лв. |
| | | | | | | 2.47 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.99 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.99 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **3.46** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000008** | | | | | | |
| | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ИЗК. З. М. ОТ МЯСТО , ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ, РЪЧНО-ХУМУСЕН С | | | | | | |
| | за 1 м3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | КОМБИНИРАН БАГЕР | мсм | 0.002 | 300.00 | 1.000 | 0.66 | лв. |
| 2. | ВИБРОТРАМБОВКА | мсм | 0.010 | 70.00 | 1.000 | 0.70 | лв. |
| | | | | | | 1.36 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.400 | 4.10 | 1.000 | 1.64 | лв. |
| | | | | | | 1.64 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.54 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.31 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.85 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **4.85** | **лв.** |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000009 | | | | | | |
| | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА-В БАНКЕТА НА ПЪТЯ | | | | | | |
| | за 1 м3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. | мсм | 0.002 | 350.00 | 1.000 | 0.56 | лв. |
| 2. | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА | мсм | 0.008 | 300.00 | 1.000 | 2.34 | лв. |
| | | | | | | 2.90 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 1.16 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.16 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **4.06** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000010 | | | | | | |
| | ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ИЗК. З. М. ОТ МЯСТО,ВКЛ.ТРАМБ.Е,РЪЧНО-В БАНКЕТА | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ВИБРОТРАМБОВКА | мсм | 0.011 | 70.00 | 1.000 | 0.77 | лв. |
| 2. | КОМБИНИРАН БАГЕР | мсм | 0.010 | 300.00 | 1.000 | 3.12 | лв. |
| | | | | | | 3.89 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.124 | 4.10 | 1.000 | 0.51 | лв. |
| | | | | | | 0.51 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 1.56 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.41 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.97 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **6.37** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000011 | | | | | | |
| | ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1,2М НА ТРАНСПОРТ | | | | | | |
| | за 1 м3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. | мсм | 0.002 | 350.00 | 1.000 | 0.63 | лв. |
| 2. | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА | мсм | 0.007 | 300.00 | 1.000 | 2.19 | лв. |
| | | | | | | 2.82 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 1.13 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.13 | лв. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **3.95** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000012** | | | | | | |
| | ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА НАД 1,2М НА ТРАНСПОРТ | | | | | | |
| | за 1 м3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. | мсм | 0.002 | 350.00 | 1.000 | 0.63 | лв. |
| 2. | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА | мсм | 0.007 | 300.00 | 1.000 | 2.19 | лв. |
| | | | | | | 2.82 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 1.13 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.13 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **3.95** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000013** | | | | | | |
| | ИЗКОП ЯМИ С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ | | | | | | |
| | за 1 м3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. | мсм | 0.002 | 350.00 | 1.000 | 0.63 | лв. |
| 2. | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА | мсм | 0.007 | 300.00 | 1.000 | 2.19 | лв. |
| | | | | | | 2.82 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 1.13 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.13 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **3.95** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000014** | | | | | | |
| | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М | | | | | | |
| | за 1 м3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ТРУД | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ИЗКОПЧИЯ I ст. | ч.ч. | 1.134 | 4.10 | 1.000 | 4.65 | лв. |
| 2. | ИЗКОПЧИЯ II ст. | ч.ч. | 1.243 | 4.10 | 1.000 | 5.10 | лв. |
| | | | | | | 9.75 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 7.80 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 7.80 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **17.55** | **лв.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000015 | | | | | | |
| | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕНИ Н=или<2М | | | | | | |
| | за 1 м3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ТРУД | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ИЗКОПЧИЯ II ст. | ч.ч. | 1.194 | 4.10 | 1.000 | 4.90 | лв. |
| 2. | ИЗКОПЧИЯ I ст. | ч.ч. | 2.389 | 4.10 | 1.000 | 9.79 | лв. |
| | | | | | | 14.69 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 11.75 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 11.75 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **26.44** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000016 | | | | | | |
| | ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ТРАМБОВАНА, ПОД ТРЪБОПРОВОДИ | | | | | | |
| | за 1 м3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ПЯСЪК | м3 | 1.080 | 20.00 | 1.050 | 22.68 | лв. |
| | | | | | | 22.68 | лв. |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 1. | ВИБРОТРАМБОВКА | мсм | 0.010 | 70.00 | 1.000 | 0.70 | лв. |
| 2. | КОМБИНИРАН БАГЕР | мсм | 0.003 | 300.00 | 1.000 | 0.75 | лв. |
| | | | | | | 1.45 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.180 | 4.10 | 1.000 | 0.74 | лв. |
| | | | | | | 0.74 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.58 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.59 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.17 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **26.04** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000017 | | | | | | |
| | ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК, ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ | | | | | | |
| | за 1 м3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ПЯСЪК | м3 | 1.000 | 20.00 | 1.050 | 21.00 | лв. |
| | | | | | | 21.00 | лв. |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 1. | ВИБРОТРАМБОВКА | мсм | 0.010 | 70.00 | 1.000 | 0.70 | лв. |
| 2. | КОМБИНИРАН БАГЕР | мсм | 0.002 | 300.00 | 1.000 | 0.66 | лв. |
| | | | | | | 1.36 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.180 | 4.10 | 1.000 | 0.74 | лв. |
| | | | | | | 0.74 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.54 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.59 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.13 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **24.23** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000018 | | | | | | |
| | ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК, ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ | | | | | | |
| | за 1 м3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ТРОШІЛЯК 0-4 | м3 | 1.080 | 7.40 | 1.050 | 8.39 | лв. |
| | | | | | | 8.39 | лв. |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 1. | ВИБРОТРАМБОВКА | мсм | 0.020 | 70.00 | 1.000 | 1.40 | лв. |
| 2. | КОМБИНИРАН БАГЕР | мсм | 0.004 | 300.00 | 1.000 | 1.32 | лв. |
| | | | | | | 2.72 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.180 | 4.10 | 1.000 | 0.74 | лв. |
| | | | | | | 0.74 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 1.09 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.59 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.68 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **13.53** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000019 | | | | | | |
| | ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ | | | | | | |
| | за 1 м3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | САМОСВАЛ | мсм | 0.008 | 220.00 | 1.000 | 1.65 | лв. |
| | | | | | | 1.65 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.66 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.66 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **2.31** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000020 | | | | | | |
| | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ | | | | | | |
| | за 1 м3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. | мсм | 0.003 | 350.00 | 1.000 | 1.19 | лв. |
| | | | | | | 1.19 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.48 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.48 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **1.67** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000021** | | | | | | |
| | УКРЕПВАНЕ ПЛЪТНО, ВКЛ. РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ | | | | | | |
| | за 1 м2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | БОЛТОВЕ | бр. | 0.020 | 0.65 | 1.050 | 0.01 | лв. |
| 2, | ГРЕДИ БИЧЕНИ | м3 | 0.001 | 260.00 | 1.050 | 0.27 | лв. |
| 3. | ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ | м3 | 0.001 | 250.00 | 1.050 | 0.21 | лв. |
| 4. | ТАЛПИ | м3 | 0.002 | 320.00 | 1.050 | 0.50 | лв. |
| | | | | | | 0.99 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | ИЗКОПЧИЯ I ст. | ч.ч. | 0.127 | 4.10 | 1.000 | 0.52 | лв. |
| 2. | ИЗКОПЧИЯ II ст. | ч.ч. | 0.253 | 4.10 | 1.000 | 1.04 | лв. |
| 3. | ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст. | ч.ч. | 0.080 | 4.10 | 1.000 | 0.33 | лв. |
| | | | | | | 1.89 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.51 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.51 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **4.39** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000022** | | | | | | |
| | МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ | | | | | | |
| | за 1 мсм | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ВОДНА ПОМПА | мсм | 1.000 | 30.00 | 1.000 | 30.00 | лв. |
| | | | | | | 30.00 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 1.000 | 4.10 | 1.000 | 4.10 | лв. |
| | | | | | | 4.10 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 12.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 3.28 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 15.28 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **49.38** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000023** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф25 PN10 < | | | | | | |
| | за 1 м | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ПЕВП ТРЪБИ Ф25 PN10 | м | 1.010 | 0.85 | 1.050 | 0.90 | лв. |
| | | | | | | 0.90 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.125 | 4.10 | 1.000 | 0.51 | лв. |
| | | | | | | 0.51 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.41 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.41 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **1.82** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000024** | | | | | | |
| | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф40 PN10 | | | | | | |
| | за 1 м | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | СПИРТ | л. | 0.010 | 6.20 | 1.050 | 0.07 | лв. |
| 2. | ПЕВП ТРЪБИ Ф40 PN10 | м | 1.020 | 0.85 | 1.050 | 0.91 | лв. |
| | | | | | | 0.98 | лв. |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 1. | МАШИНА ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ | мсм | 0.005 | 90.00 | 1.000 | 0.45 | лв. |
| 2. | ЕКЕКТРОАГРЕГАТ | мсм | 0.005 | 65.00 | 1.000 | 0.32 | лв. |
| | | | | | | 0.77 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.090 | 4.10 | 1.000 | 0.37 | лв. |
| | | | | | | 0.37 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.31 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.30 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.61 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **2.73** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000028** | | | | | | |
| | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф50 PN10 | | | | | | |
| | за 1 м | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | СПИРТ | л. | 0.010 | 6.20 | 1.050 | 0.07 | лв. |
| 2. | ПЕВП ТРЪБИ Ф50 PN10 | м | 1.020 | 1.75 | 1.050 | 1.87 | лв. |
| | | | | | | 1.94 | лв. |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 1. | МАШИНА ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ | мсм | 0.005 | 90.00 | 1.000 | 0.45 | лв. |
| 2. | ЕКЕКТРОАГРЕГАТ | мсм | 0.005 | 65.00 | 1.000 | 0.32 | лв. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0.77 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.095 | 4.10 | 1.000 | 0.39 | лв. |
| | | | | | | 0.39 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.31 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.31 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.62 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **3.72** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000029 | | | | | | |
| | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф63 PN10 | | | | | | |
| | за 1 м | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | СПИРТ | л. | 0.010 | 6.20 | 1.050 | 0.07 | лв. |
| 2. | ПЕВП ТРЪБИ Ф63 PN10 | м | 1.020 | 3.12 | 1.050 | 3.34 | лв. |
| | | | | | | 3.41 | лв. |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 1. | МАШИНА ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ | мсм | 0.005 | 90.00 | 1.000 | 0.45 | лв. |
| 2. | ЕКЕКТРОАГРЕГАТ | мсм | 0.005 | 65.00 | 1.000 | 0.32 | лв. |
| | | | | | | 0.77 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.100 | 4.10 | 1.000 | 0.41 | лв. |
| | | | | | | 0.41 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.31 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.33 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.64 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **5.23** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000030 | | | | | | |
| | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф90 PN10 | | | | | | |
| | за 1 м | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | СПИРТ | л. | 0.015 | 6.20 | 1.050 | 0.10 | лв. |
| 2. | ПЕВП ТРЪБИ Ф90 PN10 | м | 1.020 | 5.70 | 1.050 | 6.10 | лв. |
| | | | | | | 6.20 | лв. |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 1. | МАШИНА ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ | мсм | 0.003 | 90.00 | 1.000 | 0.27 | лв. |
| 2. | ЕКЕКТРОАГРЕГАТ | мсм | 0.003 | 65.00 | 1.000 | 0.20 | лв. |
| | | | | | | 0.47 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.100 | 4.10 | 1.000 | 0.41 | лв. |
| | | | | | | 0.41 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.19 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТРУД | | 80.00 % | 0.33 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.52 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **7.60** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000031** | | | | | | |
| | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф250 PN10 | | | | | | |
| | за 1 м | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | СПИРТ | л. | 0.015 | 6.20 | 1.050 | 0.10 | лв. |
| 2. | ПЕВП ТРЪБИ Ф250 PN10 | м | 1.020 | 46.20 | 1.050 | 49.48 | лв. |
| | | | | | | 49.58 | лв. |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 1. | МАШИНА ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ | мсм | 0.008 | 90.00 | 1.000 | 0.76 | лв. |
| 2. | ЕКЕКТРОАГРЕГАТ | мсм | 0.008 | 65.00 | 1.000 | 0.55 | лв. |
| | | | | | | 1.31 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.120 | 4.10 | 1.000 | 0.49 | лв. |
| | | | | | | 0.49 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.52 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.39 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.91 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **52.29** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000032** | | | | | | |
| | ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф315 PN10 | | | | | | |
| | за 1 м | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | СПИРТ | л. | 0.025 | 6.20 | 1.050 | 0.16 | лв. |
| 2. | ПЕВП ТРЪБИ Ф315 PN10 | м | 1.050 | 64.32 | 1.050 | 70.91 | лв. |
| | | | | | | 71.07 | лв. |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 1. | МАШИНА ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ | мсм | 0.010 | 90.00 | 1.000 | 0.90 | лв. |
| 2. | ЕКЕКТРОАГРЕГАТ | мсм | 0.010 | 65.00 | 1.000 | 0.65 | лв. |
| | | | | | | 1.55 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.325 | 4.10 | 1.000 | 1.33 | лв. |
| | | | | | | 1.33 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.62 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.06 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.68 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **75.63** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Анализ *000000033 | | | | | | |
| | МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА Ф32 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | МАШИНА ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ | мсм | 0.008 | 90.00 | 1.000 | 0.72 | лв. |
| 2. | ЕКЕКТРОАГРЕГАТ | мсм | 0.008 | 65.00 | 1.000 | 0.52 | лв. |
| | | | | | | 1.24 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.100 | 4.10 | 1.000 | 0.41 | лв. |
| | | | | | | 0.41 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.50 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.33 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.83 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **2.48** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000034 | | | | | | |
| | МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА Ф40 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | МАШИНА ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ | мсм | 0.007 | 90.00 | 1.000 | 0.63 | лв. |
| 2. | ЕКЕКТРОАГРЕГАТ | мсм | 0.007 | 65.00 | 1.000 | 0.46 | лв. |
| | | | | | | 1.09 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.300 | 4.10 | 1.000 | 1.23 | лв. |
| | | | | | | 1.23 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.44 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.98 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.42 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **3.74** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000035 | | | | | | |
| | МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА Ф50 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | МАШИНА ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ | мсм | 0.008 | 90.00 | 1.000 | 0.72 | лв. |
| 2. | ЕКЕКТРОАГРЕГАТ | мсм | 0.008 | 65.00 | 1.000 | 0.52 | лв. |
| | | | | | | 1.24 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.400 | 4.10 | 1.000 | 1.64 | лв. |
| | | | | | | 1.64 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м-ция | | 40.00 % | 0.50 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.31 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.81 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **4.69** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000036** | | | | | | |
| | МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА Ф63 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ЕКЕКТРОАГРЕГАТ | мсм | 0.010 | 65.00 | 1.000 | 0.65 | лв. |
| 2. | МАШИНА ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ | мсм | 0.010 | 90.00 | 1.000 | 0.90 | лв. |
| | | | | | | 1.55 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.450 | 4.10 | 1.000 | 1.84 | лв. |
| | | | | | | 1.84 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.62 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.47 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 2.09 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **5.48** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000037** | | | | | | |
| | МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА DN90 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ЕКЕКТРОАГРЕГАТ | мсм | 0.014 | 65.00 | 1.000 | 0.91 | лв. |
| 2. | МАШИНА ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ | мсм | 0.014 | 90.00 | 1.000 | 1.26 | лв. |
| | | | | | | 2.17 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.655 | 4.10 | 1.000 | 2.69 | лв. |
| | | | | | | 2.69 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.87 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 2.15 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 3.02 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **7.88** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000038** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф32 90° | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф32 90° | бр. | 1.000 | 2.20 | 1.050 | 2.31 | лв. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2.31 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.250 | 4.10 | 1.000 | 1.02 | лв. |
| | | | | | | 1.02 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.82 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.82 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **4.15** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000039** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф32 11° | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф32 11° | бр. | 1.000 | 3.28 | 1.050 | 3.44 | лв. |
| | | | | | | 3.44 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.250 | 4.10 | 1.000 | 1.02 | лв. |
| | | | | | | 1.02 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.82 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.82 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **5.28** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000040** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф40 30° PN10 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф40 30° PN10 | бр. | 1.000 | 3.65 | 1.050 | 3.83 | лв. |
| | | | | | | 3.83 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.280 | 4.10 | 1.000 | 1.15 | лв. |
| | | | | | | 1.15 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.92 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.92 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **5.90** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000041** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф40 45° PN10 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф40 45° PN10 | бр. | 1.000 | 3.80 | 1.050 | 3.99 | лв. |
| | | | | | | 3.99 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.280 | 4.10 | 1.000 | 1.15 | лв. |
| | | | | | | 1.15 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.92 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.92 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **6.06** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000042** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф40 90° PN10 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф40 90° PN10 | бр. | 1.000 | 3.70 | 1.050 | 3.89 | лв. |
| | | | | | | 3.89 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.280 | 4.10 | 1.000 | 1.15 | лв. |
| | | | | | | 1.15 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.92 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.92 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **5.96** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000043** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф50 90° PN10 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф50 90° PN10 | бр. | 1.000 | 5.15 | 1.050 | 5.41 | лв. |
| | | | | | | 5.41 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.300 | 4.10 | 1.000 | 1.23 | лв. |
| | | | | | | 1.23 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.98 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.98 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **7.62** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000044** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО НА БЪРЗА ВРЪЗКА ПЕВП Ф90 90° PN10 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | КОЛЯНО НА БЪРЗА ВРЪЗКА ПЕВП Ф90 90° PN10 | бр. | 1.000 | 16.80 | 1.050 | 17.64 | лв. |
| | | | | | | 17.64 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.500 | 4.10 | 1.000 | 2.05 | лв. |
| | | | | | | 2.05 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.64 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.64 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **21.33** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000045** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф90 30° ПЕВП PN10 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф90 30° ПЕВП PN10 | бр. | 1.000 | 14.32 | 1.050 | 15.04 | лв. |
| | | | | | | 15.04 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **15.04** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000046** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф90 45° ПЕВП PN10 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф90 45° ПЕВП PN10 | бр. | 1.000 | 15.10 | 1.050 | 15.86 | лв. |
| | | | | | | 15.86 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **15.86** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000047** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф90 60° ПЕВП PN10 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф90 60° ПЕВП PN10 | бр. | 1.000 | 15.10 | 1.050 | 15.86 | лв. |
| | | | | | | 15.86 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **15.86** | **лв.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Анализ *000000048** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА ТРОЙНИК ПЕВП Ф32 PN10 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ТРОЙНИК ПЕВП Ф32 PN10 | бр. | 1.000 | 3.42 | 1.050 | 3.59 | лв. |
| | | | | | | 3.59 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **3.59** | **лв.** |
| | **Анализ *000000049** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА ТРОЙНИК ПЕВП Ф40 PN10 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ТРОЙНИК ПЕВП Ф40 PN10 | бр. | 1.000 | 5.62 | 1.050 | 5.90 | лв. |
| | | | | | | 5.90 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **5.90** | **лв.** |
| | **Анализ *000000050** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА ТРОЙНИК ПЕВП Ф50 PN10 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ТРОЙНИК ПЕВП Ф50 PN10 | бр. | 1.000 | 5.80 | 1.050 | 6.09 | лв. |
| | | | | | | 6.09 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **6.09** | **лв.** |
| | **Анализ *000000051** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА ТРОЙНИК ПЕВП Ф90 PN10 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ТРОЙНИК ПЕВП Ф90 PN10 | бр. | 1.000 | 17.44 | 1.050 | 18.31 | лв. |
| | | | | | | 18.31 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **18.31** | **лв.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Анализ *000000052 | | | | | | |
| | ДОСТАВКА ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф50/32 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф50/32 | бр. | 1.000 | 16.50 | 1.050 | 17.32 | лв. |
| | | | | | | 17.32 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **17.32** | **лв.** |
| | Анализ *000000053 | | | | | | |
| | ДОСТАВКА ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф50/40 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф50/40 | бр. | 1.000 | 12.50 | 1.050 | 13.12 | лв. |
| | | | | | | 13.12 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **13.12** | **лв.** |
| | Анализ *000000054 | | | | | | |
| | ДОСТАВКА ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф90/50 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф90/50 | бр. | 1.000 | 16.80 | 1.050 | 17.64 | лв. |
| | | | | | | 17.64 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **17.64** | **лв.** |
| | Анализ *000000055 | | | | | | |
| | ДОСТАВКА ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф90/63 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф90/63 | бр. | 1.000 | 18.20 | 1.050 | 19.11 | лв. |
| | | | | | | 19.11 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **19.11** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000056** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф40/25 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф40/25 | бр. | 1.000 | 10.90 | 1.050 | 11.44 | лв. |
| | | | | | | 11.44 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **11.44** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000057** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф40/32 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф40/32 | бр. | 1.000 | 12.10 | 1.050 | 12.71 | лв. |
| | | | | | | 12.71 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **12.71** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000058** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф50/25 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф50/25 | бр. | 1.000 | 11.40 | 1.050 | 11.97 | лв. |
| | | | | | | 11.97 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **11.97** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000059** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф50/32 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф50/32 | бр. | 1.000 | 11.40 | 1.050 | 11.97 | лв. |
| | | | | | | 11.97 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **11.97** | **лв.** |
| | **Анализ *000000060** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф50/40 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф50/40 | бр. | 1.000 | 11.64 | 1.050 | 12.22 | лв. |
| | | | | | | 12.22 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **12.22** | **лв.** |
| | **Анализ *000000061** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф63/50 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф63/50 | бр. | 1.000 | 10.25 | 1.050 | 10.76 | лв. |
| | | | | | | 10.76 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **10.76** | **лв.** |
| | **Анализ *000000062** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф90/63 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф90/63 | бр. | 1.000 | 18.10 | 1.050 | 19.01 | лв. |
| | | | | | | 19.01 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **19.01** | **лв.** |
| | **Анализ *000000063** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЪРЗА ВРЪЗКА ЗА ПЕВП Ф32/1"ЖЕНСКА РЕЗБА | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | БЪРЗА ВРЪЗКА ЗА ПЕВП Ф32/1"ЖЕНСКА РЕЗБА | бр. | 1.000 | 14.20 | 1.050 | 14.91 | лв. |
| | | | | | | 14.91 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.500 | 4.10 | 1.000 | 2.05 | лв. |
| | | | | | | 2.05 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.64 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.64 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **18.60** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000064** | | | | | | |
| | СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"МЪЖКА РЕЗБА | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"МЪЖКА РЕЗБА | бр. | 1.000 | 68.50 | 1.050 | 71.92 | лв. |
| | | | | | | 71.92 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **71.92** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000065** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 3/4" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ТСК 3/4" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | бр. | 1.000 | 63.47 | 1.050 | 66.64 | лв. |
| | | | | | | 66.64 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.400 | 4.10 | 1.000 | 1.64 | лв. |
| | | | | | | 1.64 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.31 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.31 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **69.59** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000066** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 1" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ТСК 1" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУ?А | бр. | 1.000 | 61.12 | 1.050 | 64.18 | лв. |
| | | | | | | 64.18 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.500 | 4.10 | 1.000 | 2.05 | лв. |
| | | | | | | 2.05 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.64 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.64 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **67.87** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000067** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 1 1/4" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ТСК 1 1/4" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | бр. | 1.000 | 74.12 | 1.050 | 77.83 | лв. |
| | | | | | | 77.83 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.500 | 4.10 | 1.000 | 2.05 | лв. |
| | | | | | | 2.05 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.64 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.64 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **81.52** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000068** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 1 1/2" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ТСК 1 1/2" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | бр. | 1.000 | 72.10 | 1.050 | 75.70 | лв. |
| | | | | | | 75.70 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.500 | 4.10 | 1.000 | 2.05 | лв. |
| | | | | | | 2.05 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.64 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.64 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **79.39** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000069** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 2" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ТСК 2" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | бр. | 1.000 | 96.20 | 1.050 | 101.01 | лв. |
| | | | | | | 101.01 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.500 | 4.10 | 1.000 | 2.05 | лв. |
| | | | | | | 2.05 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.64 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.64 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **104.70** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000070** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN80 С ПЕВП НАКРАЙНИЦИ КОМПЛЕКТ С ОХР. ГАРНИТУРА | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | СК DN80 С ПЕВП НАКРАЙНИЦИ КОМПЛЕКТ С ОХР. ГАРНИТУРА | бр. | 1.000 | 142.00 | 1.050 | 149.10 | лв. |
| | | | | | | 149.10 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.400 | 4.10 | 1.000 | 1.64 | лв. |
| | | | | | | 1.64 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.31 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.31 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **152.05** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000071** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф63 ПЕВП | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф63 ПЕВП | бр. | 1.000 | 7.20 | 1.050 | 7.56 | лв. |
| | | | | | | 7.56 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **7.56** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000072** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 ПЕВП | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 ПЕВП | бр. | 1.000 | 17.66 | 1.050 | 18.54 | лв. |
| | | | | | | 18.54 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **18.54** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000073** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90х1" | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90Х1" | бр. | 1.000 | 5.12 | 1.050 | 5.38 | лв. |
| | | | | | | 5.38 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.400 | 4.10 | 1.000 | 1.64 | лв. |
| | | | | | | 1.64 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.31 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.31 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **8.33** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000074** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90х25, комплект | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90Х25, КОМПЛЕКТ | бр. | 1.000 | 5.12 | 1.050 | 5.38 | лв. |
| | | | | | | 5.38 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.500 | 4.10 | 1.000 | 2.05 | лв. |
| | | | | | | 2.05 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.64 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.64 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **9.07** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000075** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90х32,комплект | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90Х32,КОМПЛЕКТ | бр. | 1.000 | 5.12 | 1.050 | 5.38 | лв. |
| | | | | | | 5.38 | лв. |
| | | | | | | | |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.500 | 4.10 | 1.000 | 2.05 | лв. |
| | | | | | | 2.05 | лв. |
| | | | | | | | |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.64 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.64 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **9.07** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000076** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90х40, комплект | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90Х40, КОМПЛЕКТ | бр. | 1.000 | 5.12 | 1.050 | 5.38 | лв. |
| | | | | | | 5.38 | лв. |
| | | | | | | | |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.500 | 4.10 | 1.000 | 2.05 | лв. |
| | | | | | | 2.05 | лв. |
| | | | | | | | |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.64 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.64 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **9.07** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000077** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90х50,комплект | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90Х50,КОМПЛЕКТ | бр. | 1.000 | 5.12 | 1.050 | 5.38 | лв. |
| | | | | | | 5.38 | лв. |
| | | | | | | | |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.400 | 4.10 | 1.000 | 1.64 | лв. |
| | | | | | | 1.64 | лв. |
| | | | | | | | |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.31 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.31 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **8.33** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Анализ *000000078 | | | | | | |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90х63,комплект | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90Х63,КОМПЛЕКТ | бр. | 1.000 | 5.12 | 1.050 | 5.38 | лв. |
| | | | | | | 5.38 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.500 | 4.10 | 1.000 | 2.05 | лв. |
| | | | | | | 2.05 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.64 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.64 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **9.07** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000079 | | | | | | |
| | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник ф1" | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК Ф1" | бр. | 1.000 | 46.80 | 1.050 | 49.14 | лв. |
| | | | | | | 49.14 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.500 | 4.10 | 1.000 | 2.05 | лв. |
| | | | | | | 2.05 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.64 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.64 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **52.83** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000080 | | | | | | |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф63 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф63 | бр. | 1.000 | 16.70 | 1.050 | 17.54 | лв. |
| | | | | | | 17.54 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 4.000 | 4.10 | 1.000 | 16.40 | лв. |
| | | | | | | 16.40 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 13.12 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 13.12 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **47.06** | **лв.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Анализ *000000081** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90 | бр. | 1.000 | 24.36 | 1.050 | 25.58 | лв. |
| | | | | | | 25.58 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.500 | 4.10 | 1.000 | 2.05 | лв. |
| | | | | | | 2.05 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.64 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.64 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **29.27** | **лв.** |
| | **Анализ *000000082** | | | | | | |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ ЗА PVC ТРЪБИ Ф50 | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ФЛАНЕЦ ЗА PVC ТРЪБИ Ф50 | бр. | 1.000 | 12.10 | 1.050 | 12.71 | лв. |
| | | | | | | 12.71 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.500 | 4.10 | 1.000 | 2.05 | лв. |
| | | | | | | 2.05 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.64 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.64 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **16.40** | **лв.** |
| | **Анализ *000000083** | | | | | | |
| | НАПРАВА НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф90ММ | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф90ММ | бр. | 1.000 | 21.47 | 1.050 | 22.54 | лв. |
| | | | | | | 22.54 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.400 | 4.10 | 1.000 | 1.64 | лв. |
| | | | | | | 1.64 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.31 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.31 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **25.49** | **лв.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Анализ *000000084 | | | | | | |
| | МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф50ММ | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф50ММ | бр. | 1.000 | 44.88 | 1.050 | 47.12 | лв. |
| | | | | | | 47.12 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.400 | 4.10 | 1.000 | 1.64 | лв. |
| | | | | | | 1.64 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.31 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.31 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **50.07** | **лв.** |
| | Анализ *000000085 | | | | | | |
| | МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф80ММ | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ | бр. | 1.000 | 74.12 | 1.050 | 77.83 | лв. |
| | | | | | | 77.83 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.400 | 4.10 | 1.000 | 1.64 | лв. |
| | | | | | | 1.64 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.31 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.31 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **80.78** | **лв.** |
| | Анализ *000000086 | | | | | | |
| | НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ОПОРНИ БЛОКОВЕ | бр. | 1.000 | 32.00 | 1.050 | 33.60 | лв. |
| | | | | | | 33.60 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 1.230 | 4.10 | 1.000 | 5.04 | лв. |
| | | | | | | 5.04 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 4.03 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 4.03 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **42.67** | **лв.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Анализ *000000087 | | | | | | |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБСАДНА ТРЪБА ЗА АВТ.ВЪЗДУШНИК | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ОБСАДНА ТРЪБА ЗА АВТ.ВЪЗДУШНИК | бр. | 1.000 | 38.60 | 1.050 | 40.53 | лв. |
| | | | | | | 40.53 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.400 | 4.10 | 1.000 | 1.64 | лв. |
| | | | | | | 1.64 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.31 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.31 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **43.48** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000088 | | | | | | |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛ. С ПОЛИУРЕТАН 50ММ И ЗАЩИТНА ОБШИВКА ЗА Ф90 | | | | | | |
| | за 1 м | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ТОПЛОИЗОЛ. С ПОЛИУРЕТАН 50ММ И ЗАЩИТНА ОБШИВКА ЗА Ф | бр. | 1.000 | 4.35 | 1.050 | 4.57 | лв. |
| | | | | | | 4.57 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.500 | 4.10 | 1.000 | 2.05 | лв. |
| | | | | | | 2.05 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.64 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.64 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **8.26** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000089 | | | | | | |
| | ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ ПЕВП НА 150КМ | | | | | | |
| | за 1 тона | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | мсм | 0.100 | 320.00 | 1.000 | 32.00 | лв. |
| | | | | | | 32.00 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 12.80 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 12.80 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **44.80** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Анализ *000000092 | | | | | | |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАНЕ ЗА ТРЪБИ Ф90 С ТОПЛОИЗОЛ. | | | | | | |
| | за 1 бр. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ | - - | 1.000 | 80.00 | 1.050 | 84.00 | лв. |
| | | | | | | 84.00 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 4.000 | 4.10 | 1.000 | 16.40 | лв. |
| | | | | | | 16.40 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 13.12 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 13.12 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **113.52** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ 8252132020 | | | | | | |
| | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф200 | | | | | | |
| | за 1 100 м. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ВОДА | м3 | 0.500 | 2.50 | 1.050 | 1.31 | лв. |
| | | | | | | 1.31 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК III ст. | ч.ч. | 2.500 | 4.10 | 1.000 | 10.25 | лв. |
| | | | | | | 10.25 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 8.20 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 8.20 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **19.76** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Анализ *000000090 | | | | | | |
| | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф200ММ | | | | | | |
| | за 1 100 м. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ВОДА | м3 | 0.120 | 2.50 | 1.050 | 0.31 | лв. |
| 2. | ХЛОР | кг | 0.250 | 2.10 | 1.050 | 0.55 | лв. |
| | | | | | | 0.86 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 1.250 | 4.10 | 1.000 | 5.12 | лв. |
| | | | | | | 5.12 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 4.10 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 4.10 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **10.08** | **лв.** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | **Анализ *000000091** | | | | | | |
| | ДИЕЛЕКТРИЧНА (ОБОЗНАЧИТЕЛНА) ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОДИ | | | | | | |
| | за 1 м | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коеф. | ст-ст | |
| 1. | ДИЕЛЕКТРИЧНА (ОБОЗНАЧИТЕЛНА) ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОДИ | м | 1.000 | 0.60 | 1.050 | 0.63 | лв. |
| | | | | | | 0.63 | лв. |
| | ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.020 | 4.10 | 1.000 | 0.08 | лв. |
| | | | | | | 0.08 | лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | м-ция | | 40.00 % | 0.00 | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.06 | | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.06 | лв. |
| | **ВСИЧКО:** | | | | | **0.77** | **лв.** |

06.08.2019 Румен Фиданов, управител:

**Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

ЕКОВАТ БАНИТЕ BULGARIA LTD. ЕКОВАТ-BULGARIA LTD.

Приложение 1.3
към Договор МТ №/.....2019г.

**Изграждане на водопровод от ПЕ висока плътност 10atm- ф110, ф90, ф63 - 1970 - втори етап**

## СПЕСИФИКАЦИЯ

**на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР**

| № | Наименование на материала | м-ка | К-во | Ед. покупна цена, лв. | доп. разходи, % | Ст-ст франко обекта, лв | Фирма производител |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК Ф1" | бр. | 1 | 46,8 | 5% | 49,14 | Pipelife - Австрия |
| 2 | БЪРЗА ВРЪЗКА ЗА ПЕВП Ф32/1"ЖЕНСКА РЕЗБА | бр. | 1 | 14,2 | 5% | 14,91 | Pipelife - Австрия |
| 3 | ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90Х1" | бр. | 2 | 5,12 | 5% | 10,75 | Pipelife - Австрия |
| 4 | ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90Х40, К | бр. | 1 | 5,12 | 5% | 5,38 | Pipelife - Австрия |
| 5 | ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф63 ПЕВП | бр. | 1 | 7,2 | 5% | 7,56 | Pipelife - Австрия |
| 6 | КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф50ММ | бр. | 2 | 44,88 | 5% | 94,25 | Pipelife - Австрия |
| 7 | КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф32 90° | бр. | 3 | 2,2 | 5% | 6,93 | Pipelife - Австрия |
| 8 | КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф40 45° PN10 | бр. | 1 | 3,8 | 5% | 3,99 | Pipelife - Австрия |
| 9 | КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф90 45° ПЕВП PN10 | бр. | 2 | 15,1 | 5% | 31,71 | Pipelife - Австрия |
| 10 | КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф90 60° ПЕВП PN10 | бр. | 11 | 15,1 | 5% | 174,41 | Pipelife - Австрия |
| 11 | НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф40/25 | бр. | 3 | 10,9 | 5% | 34,34 | Pipelife - Австрия |
| 12 | НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф50/40 | бр. | 2 | 11,64 | 5% | 24,44 | Pipelife - Австрия |
| 13 | ОБСАДНА ТРЪБА ЗА АВТ.ВЪЗДУШНИК | бр. | 1 | 38,6 | 5% | 40,53 | Pipelife - Австрия |
| 14 | ОПОРНИ БЛОКОВЕ | бр. | 40 | 32 | 5% | 1 344,00 | отлива се на място |
| 15 | СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф63 | бр. | 1 | 16,7 | 5% | 17,54 | Pipelife - Австрия |
| 16 | СК DN80 С ПЕВП НАКРАЙНИЦИ КОМПЛЕКТ С ОХ | бр. | 7 | 142 | 5% | 1 043,70 | Pipelife - Австрия |
| 17 | ТОПЛОИЗОЛ. С ПОЛИУРЕТАН 50ММ И ЗАЩИТНА | бр. | 10 | 4,35 | 5% | 45,68 | Pipelife - Австрия |
| 18 | ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф50/40 | бр. | 2 | 12,5 | 5% | 26,25 | Pipelife - Австрия |
| 19 | ТРОЙНИК ПЕВП Ф32 PN10 | бр. | 1 | 3,42 | 5% | 3,59 | Pipelife - Австрия |
| 20 | ТРОЙНИК ПЕВП Ф40 PN10 | бр. | 3 | 5,62 | 5% | 17,70 | Pipelife - Австрия |
| 21 | ТСК 1" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУР | бр. | 10 | 61,12 | 5% | 641,76 | Pipelife - Австрия |
| 22 | ТСК 3/4" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУ | бр. | 5 | 63,47 | 5% | 333,22 | Pipelife - Австрия |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ФЛАНЕЦ ЗА PVC ТРЪБИ Ф50 | бр. | 1 | 12,1 | 5% | 12,71 | Pipelife - Австрия |
| 24 | ФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф90ММ | бр. | 2 | 21,47 | 5% | 45,09 | Pipelife - Австрия |
| 25 | АСФАЛТ | тона | 310,56 | 100 | 5% | 32 608,80 | трейс |
| 26 | БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ | бр. | 851 | 1,12 | 5% | 1 000,78 | Детелина дрита - ЕООД |
| 27 | БЕТОН М 400 | м3 | 12,18 | 94 | 5% | 1 202,17 | бетонов възел Ранево |
| 28 | БИТУМНА ЕМУЛСИЯ | кг | 621,12 | 0,96 | 5% | 626,09 | трейс -ООД |
| 31 | ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90Х25, К | бр. | 3 | 5,12 | 5% | 16,13 | Pipelife - Австрия |
| 32 | ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90Х32,КС | бр. | 5 | 5,12 | 5% | 26,88 | Pipelife - Австрия |
| 33 | ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90Х50,КС | бр. | 1 | 5,12 | 5% | 5,38 | Pipelife - Австрия |
| 34 | ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90Х63,КС | бр. | 1 | 5,12 | 5% | 5,38 | Pipelife - Австрия |
| 35 | ГРЕДИ БИЧЕНИ | м3 | 6,2 | 260 | 5% | 1 692,60 | топливо |
| 36 | ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ | м3 | 4,96 | 250 | 5% | 1 302,00 | топливо |
| 37 | ДИЕЛЕКТРИЧНА (ОБОЗНАЧИТЕЛНА) ЛЕНТА ЗА ВС | м | 2255 | 0,6 | 5% | 1 420,65 | топливо |
| 38 | ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 ПЕВП | бр. | 1 | 17,66 | 5% | 18,54 | топливо |
| 39 | КИСЛОРОД | кг | 1,8 | 0,45 | 5% | 0,85 | топливо |
| 40 | КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф80ММ | бр. | 1 | 74,12 | 5% | 77,83 | Pipelife - Австрия |
| 41 | КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф32 11° | бр. | 2 | 3,28 | 5% | 6,89 | Pipelife - Австрия |
| 42 | КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф40 30° PN10 | бр. | 1 | 3,65 | 5% | 3,83 | Pipelife - Австрия |
| 43 | КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф40 90° PN10 | бр. | 2 | 3,7 | 5% | 7,77 | Pipelife - Австрия |
| 44 | КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф50 90° PN10 | бр. | 2 | 5,15 | 5% | 10,82 | Pipelife - Австрия |
| 45 | КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф90 30° ПЕВП PN10 | бр. | 1 | 14,32 | 5% | 15,04 | Pipelife - Австрия |
| 46 | КОЛЯНО НА БЪРЗА ВРЪЗКА ПЕВП Ф90 90° PN10 | бр. | 3 | 16,8 | 5% | 52,92 | Pipelife - Австрия |
| 47 | МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ | - - | 11 | 80 | 5% | 924,00 | Хъс - ЕООД |
| 48 | НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф40/32 | бр. | 1 | 12,1 | 5% | 12,71 | Pipelife - Австрия |
| 49 | НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф50/25 | бр. | 1 | 11,4 | 5% | 11,97 | Pipelife - Австрия |
| 50 | НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф50/32 | бр. | 2 | 11,4 | 5% | 23,94 | Pipelife - Австрия |
| 51 | НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф63/50 | бр. | 2 | 10,25 | 5% | 21,53 | Pipelife - Австрия |
| 52 | НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф90/63 | бр. | 2 | 18,1 | 5% | 38,01 | Pipelife - Австрия |
| 53 | ПЕВП ТРЪБИ Ф25 PN10 | м | 92,92 | 0,85 | 5% | 82,93 | Pipelife - Австрия |
| 54 | ПЕВП ТРЪБИ Ф250 PN10 | м | 34,68 | 46,2 | 5% | 1 682,33 | Pipelife - Австрия |
| 55 | ПЕВП ТРЪБИ Ф315 PN10 | м | 7,35 | 64,32 | 5% | 496,39 | Pipelife - Австрия |
| 56 | ПЕВП ТРЪБИ Ф40 PN10 | м | 814,98 | 0,85 | 5% | 727,37 | Pipelife - Австрия |
| 57 | ПЕВП ТРЪБИ Ф50 PN10 | м | 167,28 | 1,75 | 5% | 307,38 | Pipelife - Австрия |
| 58 | ПЕВП ТРЪБИ Ф63 PN10 | м | 25,5 | 3,12 | 5% | 83,54 | Pipelife - Австрия |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | ПЕВП ТРЪБИ Ф90 PN10 | м | 1113,84 | 5,7 | 5% | 6 666,33 | Pipelife - Австрия |
| 60 | ПЯСЪК | м3 | 1096,67 | 20 | 5% | 23 030,07 | Дюлгер ООД |
| 61 | СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90 | бр. | 1 | 24,36 | 5% | 25,58 | Pipelife - Австрия |
| 62 | СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"МЪЖКА РЕЗБА | бр. | 1 | 68,5 | 5% | 71,93 | Pipelife - Австрия |
| 63 | СПИРТ | л. | 26,94 | 6,2 | 5% | 175,38 | топливо |
| 64 | ТАЛПИ | м3 | 9,3 | 320 | 5% | 3 124,80 | топливо |
| 65 | ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф50/32 | бр. | 1 | 16,5 | 5% | 17,33 | Pipelife - Австрия |
| 66 | ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф90/50 | бр. | 1 | 16,8 | 5% | 17,64 | Pipelife - Австрия |
| 67 | ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф90/63 | бр. | 3 | 18,2 | 5% | 57,33 | Pipelife - Австрия |
| 68 | ТРОЙНИК ПЕВП Ф50 PN10 | бр. | 2 | 5,8 | 5% | 12,18 | Pipelife - Австрия |
| 69 | ТРОЙНИК ПЕВП Ф90 PN10 | бр. | 4 | 17,44 | 5% | 73,25 | Pipelife - Австрия |
| 70 | ТРОШІЛЯК 0-4 | м3 | 1374,84 | 7,4 | 5% | 10 682,51 | трейс ООД |
| 71 | ТСК 1 1/2" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТ | бр. | 5 | 72,1 | 5% | 378,53 | Pipelife - Австрия |
| 72 | ТСК 1 1/4" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТ | бр. | 4 | 74,12 | 5% | 311,30 | Pipelife - Австрия |
| 73 | ТСК 2" ЗА ПЕВП КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА | бр. | 3 | 96,2 | 5% | 303,03 | Pipelife - Австрия |
| 74 | ХЛОР | кг | 5,64 | 2,1 | 5% | 12,44 | |
| 75 | ЦИМЕНТ В ТОРБИ | кг | 592 | 0,22 | 5% | 136,75 | Холсим - България ЕООД |

***Забележка:*** *Попълва се от участниците в конкурса.*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Приложение 1.2
към Договор МТ №/.....2019г.

**Изграждане на водопровод от ПЕ висока плътност 10atm- ф110, ф90, ф63 - 1970 - втори етап**

## Списък
**на използваните машини и ценоразпис на машиносмените**
**използвани за изпълнение на СМР**

| № | Видове механизация /специални инструменти/ | Машиносмени | Цена на една машиносмяна, лв | доп. разходи, % | Стойност, лв |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АСФАЛТОПОЛАГАЧ | 1,29 | 52,00 | 40% | 93,912 |
| 2 | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА | 20,48 | 300,00 | 40% | 8601,6 |
| 3 | БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. | 7,05 | 350,00 | 40% | 3454,5 |
| 4 | ВАЛЯК 10 ТОНА | 2,59 | 180,00 | 40% | 652,68 |
| 5 | ВАЛЯК ДО 3 ТОНА | 5,43 | 160,00 | 40% | 1216,32 |
| 6 | ВИБРОТРАМБОВКА | 40,84 | 70,00 | 40% | 4002,32 |
| 7 | ВОДНА ПОМПА | 65 | 30,00 | 40% | 2730 |
| 8 | ГАЗОВ РЕЗАК | 1,5 | 8,50 | 40% | 17,85 |
| 9 | ЕКЕКТРОАГРЕГАТ | 9,09 | 65,00 | 40% | 827,19 |
| 10 | КОМБИНИРАН БАГЕР | 24,52 | 300,00 | 40% | 10298,4 |
| 11 | МАШИНА ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ | 9,09 | 90,00 | 40% | 1145,34 |
| 12 | САМОСВАЛ | 28,78 | 220,00 | 40% | 8864,24 |
| 13 | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0,31 | 320,00 | 40% | 138,88 |
| 14 | ФУГОРЕЗ | 24,59 | 120,00 | 40% | 4131,12 |

***Забележка** :Попълва се от участниците*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

EKOVAT-BULGARIA

**Приложение №1.4**
**към Договор №МТ...../2019г.**

# ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

**използвани за изпълнение на СМР на обект:**

## Изграждане на водопровод от ПЕ висока плътност 10atm- ф110, ф90, ф63 - 1970 - втори

| № | Наименование | I ст. ч.ч. | I ст. разц. | II ст. ч.ч. | II ст. разц | III ст. ч.ч. | III ст. разц | коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РАБОТНИК | 978,56 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | |
| 2 | РАБОТНИК | 645,68 | 4,10 | 3,59 | 4,10 | 66,62 | 4,10 | |
| 3 | ИЗКОПЧИЯ | 1088,1 | 4,10 | 1845,72 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | |
| 4 | ДЪРВОДЕЛЕЦ | 0 | 4,10 | 496,16 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | |

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.1

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД • БАНИТЕ BULGARIA • EKOVAT-BULGARIA Ltd.

**Приложение №1.5**
**към Договор №МТ...../2019г.**

# МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

**за изпълнение на СМР на обект:**

**Изграждане на водопровод от ПЕ висока плътност 10atm- ф110, ф90, ф63 - 1970 - втори етап**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 80 %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 40 %

2.3. Доставно складови разходи на материалите:5 %

2.4. Печалба: 8 %

2.5. .....

2.6. .....

**3. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.**

4.Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/