



МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК"ЕАД



УТВЪРДИЛ:

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА  
НА ЧЛ.14, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

ПРЕОБОРУДВАНЕ НА ПОКРИТАТА ЧАСТ, ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ИЗБОР НА ПОМПЕНО  
ОБОРУДВАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СМУКАТЕЛНА ШАХТА, АВАРИЕН  
ПРЕЛИВНИК НА ВОДОСБОРНИКА И ОРГАНИЗИРАНО ПРОВЕЖДАНЕ НА  
ПРЕЛЕЛИТЕ ВОДИ ВЪВ ВП – 3 В РУДНИК „ТРОЯНОВО-1”, С. ТРОЯНОВО

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

1	Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и обявление
2	Пълно описание на предмета на поръчката
3	Техническа спецификация
4	Образец на оферта за участие
5	Образец на предложение за изпълнение на поръчката
6	Образец на ценово предложение
7	Проект на договор
8	Указания за подготовка на офертата, включително образци на декларации

## 2. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

2.1. Предмет на настоящата процедура е **преоборудване на покритата част, оразмеряване и избор на помпено оборудване, реконструкция на смукателна шахта, аварийен преливник на водосборника и организирано провеждане на прелелите води във ВП – 3 в рудник „Трояново-1”, с. Трояново**, в това число: външно ел.захранване на ВП-3 – работно и резервно, закрыта комплектна разпределителна уредба Ср.Н – 6 кV, комплектен трансформаторен пост Ср.Н – 6 кV, ел. захранване на помпите със Ср.Н – 6 кV, външно ел. захранване НН на табло автоматизация, външно ел. захранване НН на табло „ТДО”, заземителна инсталация, демонтажни работи, доставка на машини и съоръжения – вентилни отводители, КТП, силов трансформатор, КРУ, изработка и монтаж на армировка, полагане на бетон, монтаж на стоманена конструкция, монтаж на табла, доставка на кабели, полагане на кабели, СМР по част хидротехническа: доставка и монтаж на фланци, възвратна клапа, електропомпа и ел. двигател, транспорт и монтаж на стоманени тръби и др. Подробно видовете СМР са посочени в обяснителните записки към работния проект.

Количество: Съгласно количествената сметка

Изискванията на възложителя към предмета на процедурата са описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

### **Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката.**

При изпълнение на СМР-ти се създава и оформя следната документация (в по-голямата си част необходима за окомплектоване на досието за приемане на обекта):

1. Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво.
2. Документи удостоверяващи качеството и произхода на материалите и оборудването (сертификат за качеството, декларации за съответствие на материалите и др. в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него). Всички сертификати, инструкции за експлоатация, технически характеристики и други придружаващи ги документи да бъдат на български език.
3. Двустранни актове между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството при констатирането невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради причините посочени в Приложение №10 към чл.7, ал.3, т.10 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ. (ако е имало такива случаи).
4. Протоколи между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя за извършените и подлежащи на заплащане СМР за ежемесечно разплащане.
5. Сметка опис – по образец на възложителя при ежемесечно разплащане.
6. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).
7. Изпълнителят се задължава с Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) да предаде на Възложителя и екзекутивната документация на обекта.
8. Сметки за изплащане на СМР по завършения обект (подобект, етап) по образец на възложителя. – бивша смета №8
9. Всички строителни книжа изисквани по Наредба №3/31.07.2003 г. към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Към момента на съставяне на Констативния акт за приемане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя отчет с потвърждаващи документи, които подробно показват в одобрената от Възложителя форма:

1. Окончателната стойност на всички работи, извършени в съответствие с Договора до датата, посочена в Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15);
2. Каквито и да е допълнителни суми, които Изпълнителят счита за дължими;
3. Екзекутивна документация.

## 2.2. Срок и място на изпълнение на дейностите:

Срокът за изпълнение на СМР е до **90 (деветдесет) календарни дни** от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия, нареждане за спиране, възлагане на допълнителни СМР, в рамките на непредвидените разходи или други обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

## Място на изпълнение:

Мястото на влагане на материалите **ВП – 3 в рудник „Трояново-1”, с. Трояново**. Изпълнителят за своя сметка, със свой транспорт извършва транспортирането на машините, оборудването и материалите, които той доставя на подобектите. Разтоварването им е за негова сметка.

## 2.3. Вариантност на техническата и ценова оферта

Не се допуска да се представят различни варианти на офертата

В изпълнение на разпоредбата на чл. 30 и чл. 32 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони по чл. 30, ал.1, т. 1 и 2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или услугите, предмет на поръчката.

Еквивалентността се доказва по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗОП.

## 2.4. Условия за формиране на цените:

**-франкировка на доставките и място за изпълнение на дейностите**

**-валута-** Валутата на офертите да бъде български лева.

**-други условия за формиране на цената**

Цената за изпълнение на обекта на поръчката се формира на база количествена сметка, представена от Възложителя с документацията за участие. Участниците остойностяват всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да правят промени. Цените в офертата на участника да са **без ДДС** и да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

**-условията на плащане са:** по банков път, с платежно нареждане, както следва:

**а) междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за

извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

**б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).**

**- условията за изпълнение на допълнителни дейности, които се заплащат от непредвидените разходи:**

Непредвидените разходи (до 10% от стойността на СМР) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строителен надзор, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части), съгласувано с лицето, упражняващо строителен надзор или м/у техни упълномощени представители и подробни ведомости;
3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

**- други условия свързани с отчитането на изпълнените дейности и начина на тяхното заплащане:**

Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Да се прилагат необходимите протоколи за изпитване на инсталациите по Наредба №3 към ЗУТ.

Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

## **2.5. Критерий за оценка на офертите:**

Критерий за оценка на офертите и класиране на участниците е предложената **най-ниска цена (сметна стойност)** за изпълнение на поръчката, в това число: стойността на планираните от Възложителя възможни непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР. В тази стойност трябва да са включени всички разходи на Изпълнителя за цялостното изпълнение на поръчката. При остойностяване на количествената сметка, участниците не може да променят размера на непредвидените разходи.

## **3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ №1.**



## **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:**

**ПРЕОБОРУДВАНЕ НА ПОКРИТАТА ЧАСТ, ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ИЗБОР НА ПОМПЕНО ОБОРУДВАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СМУКАТЕЛНА ШАХТА, АВАРИЕН ПРЕЛИВНИК НА ВОДОСБОРНИКА И ОРГАНИЗИРАНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕЛЕЛИТЕ ВОДИ ВЪВ ВП – 3 В РУДНИК „ТРОЯНОВО-1”, С. ТРОЯНОВО**

### **1. Технически изисквания към предмета на процедурата:**

- Предмет: „Преоборудване на покритата част, оразмеряване и избор на помпено оборудване, реконструкция на смукателна шахта, аварийен преливник на водосборника и организирано провеждане на прелелите води във ВП – 3 в рудник „Трояново-1”, с. Трояново, в това число: външно ел.захранване на ВП-3 – работно и резервно, закрыта комплектна разпределителна уредба Ср.Н – 6 кV, комплектен трансформаторен пост Ср.Н – 6 кV, ел. захранване на помпите със Ср.Н – 6 кV, външно ел. захранване НН на табло автоматизация, външно ел. захранване НН на табло „ТДО”, заземителна инсталация, демонтажни работи, доставка на машини и съоръжения – вентилни отводители, КТП, силов трансформатор, КРУ, изработка и монтаж на армировка, полагане на бетон, монтаж на стоманена конструкция, монтаж на табла, доставка на кабели, полагане на кабели, СМР по част хидротехническа: доставка и монтаж на фланци, възвратна клапа, електропомпа и ел. двигател, транспорт и монтаж на стоманени тръби и др.

Подробно видовете СМР са посочени в обяснителните записки към работния проект - Приложение №1.

- Количество, обем: Съгласно количествената сметка – Приложение №2

### **2. График за изпълнение на дейностите:**

Срокът за изпълнение на СМР е до **90 (деветдесет) календарни дни** от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия, нареждане за спиране, възлагане на допълнителни СМР, в рамките на непредвидените разходи или други обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

**3. Изисквания към технологията на изпълнението дейностите:** Работите да бъдат изпълнени съгласно работния проект и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

Участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка се задължава при изпълнение на обекта на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

**4. Изисквания относно качеството на дейностите:** Качеството на стоките и произхода на влаганите материали, при отчитане на извършените СМР се удостоверява с гаранционни карти за вложените механизми, сертификати за качество и декларации за съответствие на материалите, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и всички наредби и подзаконовни нормативни актове към него, в т.ч. „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания на продуктите”. Изпълнените СМР и доставените материали да отговарят на всички приложими европейски стандарти и изисквания.

Резултатът и качеството на изпълнението трябва да съответстват на изискванията към строежите посочени в раздел III, чл.169 и следващи от ЗУТ и съответните подзаконовни нормативни актове.

**5. Гаранционен срок и отстраняването на дефекти, появили се по време на нормална експлоатация:** Гаранционния срок за изпълнените работи е **8 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.11 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

Гаранционният срок на доставеното оборудване и материали да не е по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя .

При рекламации, изпълнителят заменя изделията с нови, като количеството за подмяна е в цели изделия изцяло за негова сметка. Срокът за явяване на специалистите на изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от възложителя. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от датата на подписване на протокола за рекламацията.

За запознаване с реалните условия на експлоатация на обекта на терен, Възложителят организира **оглед**. Огледът ще се извърши на **12.09.2014 г.** Представители на кандидатите трябва да се явят в 10.00 часа пред входа на Административната сграда на ММИ ЕАД. В двудневен срок до началото на огледа желаещите да участват в него следва да заявят това си желание при отговорния за случая инвеститорски контрол. Лице, което ще отговарят за огледа: инж. Динко Бинев– Инженер инвеститорски контрол част АС, НС и ХТС в отдел „Инвестиции”; тел.: 0889432347.

За извършения оглед участника представя в заявлението си за участие декларация, че се е запознал с реалните експлоатационни условия на възложителя. Счита се, че участникът е проверил и разгледал обекта и околната среда и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своята оферта. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството

на работа и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда и в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговата оферта.

**6. Риск, отговорност и застраховка на Изпълнителя:** Изпълнителят се задължава да изпълни поръчката на свой риск. През целия период на изпълнение на работите изпълнителят да взема всички разумни мерки за опазване на околната среда.

**7. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката:** При изпълнение на СМР-ти се създава и оформя следната документация (в по-голямата си част необходима за окомплектоване на досието за приемане на обекта):

1. Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво.
2. Документи удостоверяващи качеството и произхода на материалите и оборудването (сертификат за качеството, декларации за съответствие на материалите и др. в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него). Всички сертификати, инструкции за експлоатация, технически характеристики и други придружаващи ги документи да бъдат на български език.
3. Двустранни актове между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството при констатирането невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради причините посочени в Приложение №10 към чл.7, ал.3, т.10 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ. (ако е имало такива случаи).
4. Протоколи между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя за извършените и подлежащи на заплащане СМР за ежемесечно разплащане.
5. Сметка опис – по образец на възложителя при ежемесечно разплащане.
6. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).
7. Изпълнителят се задължава с Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) да предаде на Възложителя и ексекутивната документация на обекта.
8. Сметки за изплащане на СМР по завършения обект (подобект, етап) по образец на възложителя. – бивша смета №8
9. Всички строителни книжа изисквани по Наредба №3/31.07.2003 г. към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Към момента на съставяне на Констативния акт за приемане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя отчет с потвърждаващи документи, които подробно показват в одобрената от Възложителя форма:

- Окончателната стойност на всички работи, извършени в съответствие с Договора до датата, посочена в Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15);
- Каквито и да е допълнителни суми, които Изпълнителят счита за дължими;
- Ексекутивна документация.

#### **8. Подпомагащи дейности и условия от Възложителя:**

1. Да осигури достъп до мястото на изпълнение на СМР, при спазване от изпълнителя на пропуския режим. Условията са описани в проекта на договор.
2. Да осигури свой представител за съставянето и подписването на актовете и протоколите по време на строителството.
3. Възложителят предоставя на хартиен носител документацията за участие (срещу заплащане).

За допълнителна техническа информация – Динко Бинев– Инженер инвеститорски контрол част АС, НС и ХТС в отдел „Инвестиции”; тел. 0889432347.

**9. Здравословни и безопасни условия на труд:** При извършване СМР да бъдат осигурени здравословни и безопасни условия на труд, съгласно действащите нормативни документи по техническа безопасност и охрана на труда и противопожарна охрана. Задълженията на възложителя и изпълнителя са подробно определени в договора от документацията за участие.

**Приможения:**

Приложение №1 – Работен проект

Приложение №2 – Количествена сметка

Изготвил:

..... (подпис)

Леонид Ганозлиев

Ивж. инвеститорски контрол - старши



#### 4. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ (ПЛИК №1 - ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР)

ДО: "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД – гр. Раднево

ОТ: ..... – гр. ....

представявано от .....

Длъжност .....

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура с предмет **„Преоборудване на покритата част, оразмеряване и избор на помпено оборудване, реконструкция на смукателна шахта, аварийен преливник на водосборника и организирано провеждане на прелелите води във ВП – 3 в рудник „Трояново-1”, с. Трояново” – реф. № 118/2013 г.**

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие, указанията и условията на обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

**I. Като неразделна част от настоящата оферта в Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, съдържащ документите, изисквани от Възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците в обществената поръчка, посочени в обявлението и настоящата документация, прилагаме следните документи:**

#### Приложение № 1

1.1. Представяне на участника – по образец в указанията.

1.2. Декларация по чл.47, ал.9 – по образец в указанията

1.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност – Декларация, че ако участникът бъде определен за изпълнител, при подписване на договора, ще бъде вписан в вписан в Централния професионален регистър на строителя за обекти IV група, I – ва категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква "л" от ЗУТ, (чл. 5, ал.6, т.4.1.5. от ПРВВЦПРС) или удостоверение, ако участникът вече е вписан в ЦПРС за изискваната категория.

*(Ако участника е обединение, което не е самостоятелно лице, то е достатъчно едно от лицата в обединението да представи заверено от него копие на удостоверението или да декларира регистрация в съответствие с чл. 3, ал. 3 от Закона за камарата на строителите. Участници, които са чуждестранни лица трябва да докажат правото си в съответствие с чл. 3, ал. 2 от ЗКС)*

#### Приложение № 2

2.1. При участници обединения - копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което предствалва участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

2.2. Освен договора, участникът да представи декларация, подписана от представляващите партньорите в обединението, в която се декларира разпределението на дейностите.

Документите по т.1.1 и т.1.2 от Приложение №1 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Документите по т.1.3 от Приложение №1 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор

#### Приложение №3

Документ за внесена гаранция за участие в размер, съгласно документацията за участие.

Списък на строителството еднакво или сходно с предмета на поръчката (СМР свързани с отводняване, укрепване и възстановяване на диги или работи по хидротехнически съоръжения), изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата и удостоверения за добро изпълнение, съгласно чл.51, ал.1, т.2 буква "б" от ЗОП.

Приложено представяме: .....



*/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата-участник/.*

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)  
\_\_\_\_\_ (длъжност на представляващия участника)

Дата: .....

**Забележка:**

1. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите които се представят, трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на офертата и изискванията на ЗОП.

При подаване на офертите при открита процедура участникът ПРЕДСТАВЯ Плик №1 (Документи за подбор), Плик №2 (Предложение за изпълнение на поръчката) и Плик №3 (Предлагана цена) едновременно.

RTU

**5. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - ПЛИК №2**  
**за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:**

**„Преоборудване на покритата част, оразмеряване и избор на помпено оборудване, реконструкция на смукателна шахта, аварийен преливник на водосборника и организирано провеждане на прелелите води във ВП – 3 в рудник „Трояново-1”, с. Трояново” – реф. № 118/2013 г.**

ДО:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО**

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

..... – гр. ....

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка за **Преоборудване на покритата част, оразмеряване и избор на помпено оборудване, реконструкция на смукателна шахта, аварийен преливник на водосборника и организирано провеждане на прелелите води във ВП – 3 в рудник „Трояново-1”, с. Трояново.**

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предложените от нас условия са както следва:

Срокът за изпълнение на СМР е до ..... **календарни дни** (но не повече от 90 дни) от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Наясно сме, че:

- Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия, нареждане за спиране, възлагане на допълнителни СМР, в рамките на непредвидените разходи или други обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.
- Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

Конкретните срокове сме посочили в Строителна програма с график за изпълнение на работите и плащанията.– Приложение №2 към техническата оферта, по образец на възложителя

Декларираме, че ще спазим техническите изисквания и условия, свързани с изпълнение на поръчката посочени в техническата спецификация и работния проект.

Представяме техническата оферта и приложенията към нея на хартиен и на електронен носител

При така предложените условия от нас, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

**За доказване съответствието на техническите параметри на ..... с изискванията на възложителя приложено Ви представяме технически проспект на предлаганите изделия.** Ако се доказва еквивалентност се прилагат и документите по чл.33, ал.3 от ЗОП.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

**Приложения към техническата оферта:**

Приложение №1 – Техническо описание на по – важните материали, които ще бъдат доставени и типични и гранични експлоатационни условия, при които ще се уважат настъпилите гаранционни събития *(по образец на възложителя)*

Приложение №2 – Строителна програма с график за изпълнение на работите и плащанията *(по образец на възложителя)*

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия дружеството на Участника)

.....  
[наименование на участника]

**Техническо описание  
на по-важните материали, които ще бъдат доставени, предоставени или използвани и  
типични и гранични експлоатационни условия, при които ще се уважат настъпилите  
гаранционни събития**

№	Описание на доставките	Мярка	Колич.	Стандарт	Произво- дител	Страна на произход	Гаранционен срок на материала, даден от производителя

**Гаранционния срок за изпълнените работи е 8 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.11 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

Оферираните от нас гаранционни срокове за оборудването, материалите и изпълнените работи и всички останали гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на възложителя, с които смесе запознали при извършения оглед на обекта.

**1. Типични (експлоатационни) условия**, при които ще важи представената гаранция:

*/описват се/*

**2. Гранични (екстремни) условия**, при които гаранцията няма да важи и претенциите на възложителя няма да бъдат уважени.

*/описват се – напр умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване и др./*

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия дружеството на Участника)

### Преоборудване и реконструкция на ВП-3 в рудник "Трояново-1"

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**6. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА - Плик №3)**  
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Преоборудване на покритата част, оразмеряване и избор на помпено оборудване, реконструкция на смукателна шахта, аварийен преливник на водосборника и организирано провеждане на прелелите води във ВП – 3 в рудник „Трояново-1”, с. Трояново” – реф. № 118/2013 г.**

ДО:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО**

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

.....

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

За преоборудване на покритата част, оразмеряване и избор на помпено оборудване, реконструкция на смукателна шахта, аварийен преливник на водосборника и организирано провеждане на прелелите води във ВП – 3 в рудник „Трояново-1”, с. Трояново, в съответствие с условията на настоящата процедура, **сметната стойност** на нашата оферта без ДДС възлиза на:

**Словом:** \_\_\_\_\_

*[посочва се цифром и словом стойността и валутата]*

Тя е съответства на сметната стойност по приложената КСС – Приложение №3А

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Цените в офертата са **без ДДС** и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествената сметка, представена от Възложителя с документацията за участие. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени.

В случай, че бъде открито несъответствие между предложени единични цени и общи стойности, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да преизчисли ценовото предложение на база предложените по-ниски цени, с което да участваме в крайното класиране.

Ако има несъответствие между ценовата оферта на хартиен и електронен носител, валидна ще бъде тази на хартиен носител.

Мястото на влагане на материалите е **ВП – 3 в рудник „Трояново-1”, с. Трояново..** Изпълнителят за своя сметка, със свой транспорт извършва транспортирането на машините, оборудването и материалите, които той доставя на подобектите. Разтоварването им е за негова сметка.

*[подпис]*



**Приемаме обявените от Вас условия на плащане, а именно:** Разплащането да е по банков път, с платежно нареждане, както следва:

**а) междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

**б) окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Запознати сме с Вашите изисквания за изпълнение на СМР при непредвидени обстоятелства, приемаме ги и ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка ще подпишем договор при тези условия.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на техническите или работни инвестиционни проекти обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

Непредвидените разходи (до 10% от общата стойност) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строителен надзор, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части), съгласувано с лицето, упражняващо строителен надзор или м/у техни упълномощени представители и подробни ведомости;
3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

Приемаме изискването на Възложителя да не се разглеждат допълнително евентуални претенции от наша страна за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и други, които биха възникнали по време на изпълнение на СМР. Същите са включени в офертната цена.

За запознаване с реалните условия на обекта сме извършили оглед. По време на огледа сме проверили и разгледали обекта и околната среда, получили сме задоволителна представа за характера на терена и подпочвения слой преди да представим своето предложение, взели сме под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда. Получили сме необходимата информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за изготвяне на офертата.

Съгласни сме, отчитането на извършените работи да става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР, придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Знаем, че стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи

в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените СМР подлежащи на разплащане не може да надвишава сметната стойност на договора.

Наясно сме, че е възможно да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Представяме нашата ценова оферта освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат-Microsoft Office Word и Exel (за таблиците)..

**Приложения:**

***Приложение №1 към ценовата оферта*** –Количествено-стойностна сметка /по приложен в документацията образец/ и анализи на единичните цени за всеки вид СМР

***Приложение №2 към ценовата оферта*** - Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР /по приложен в документацията образец/

***Приложение №3 към ценовата оферта*** - Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените /по приложен в документацията образец /

***Приложение №3 към ценовата оферта*** – Цени на труда за различните специалности и степени на труд /по приложен в документацията образец /

***Приложение №4 към ценовата оферта*** - Методика за определяне на цената и условията за плащания в това число и на допълнителните такива /по приложен в документацията образец /

Дата \_\_\_\_\_ г.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия \_\_\_\_\_ (длъжност на представляващия участника)

# КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Преоборудване и реконструкция на ВП-3 в рудник "Трояново-1"

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	А. Преоборудване на покритата част, оразмеряване и избор на помпено оборудване						
	I. СМР по част ЕЛ /РП 168/138/						
	1. ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА "ВП-3" - РАБОТНО						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ 6/10KV МЕДНИ ЖИЛА ТИП СХЕКТ 1X95MM2						
2	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 6KV 95mm <sup>2</sup> ПО СТЬЛБ С УКРЕПВАНЕ С ДВУЧАСТОВИ СКОБИ	м	69.00				
3	НАПРАВА И МОНТАЖ ДВУЧАСТОВИ СКОБИ	м	36.00				
4	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 6KV ДО 95mm <sup>2</sup> СВОБОДНО ПО ЗЕМЯ ВЪРХУ МЕТАЛ. КРЪСТАЧКИ	бр.	5.00				
5	НАПРАВА И МОНТАЖ ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	м	33.00				
6	Н-ВА КАБЕЛНА ГЛАВА ЗАКРИТ М-Ж КАБЕЛ 6/10 KV 1X95mm2 СТУД.СВИВ. 92-EB62-1	кг	54.00				
7	Н-ВА КАБЕЛНА ГЛАВА ОТКРИТ М-Ж КАБЕЛ 6/10 KV 1X95mm2 СТУД.СВИВ. 92-EB62-2	бр.	3.00				
8	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 95MM2	бр.	3.00				
9	ВРЪЗКА НА КАБЕЛ С ЕЛЕКТРОПРОВОД С ТОКОВА БИМЕТАЛНА КЛЕМА	бр.	3.00				
10	ДОСТАВКА ТОКОВА БИМЕТАЛНА КЛЕМА ДО 95 MM2	бр.	3.00				
11	ПРИВЪРЗВАНЕ НА ЕДНОЖИЛНИ КАБЕЛИ ЗБР. С ПЛАСТМАСОВА ЛЕНТА	бр.	3.00				
12	ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА НА ФАЗИТЕ НА КАБЕЛ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	5.00				
13	МОНТАЖ ОТВОДИ ВЕНТИЛНИ ОТКРИТ М-Ж НА СТЬЛБ - 3 БР. КОМПЛЕКТ	бр.	1.00				
14	НАПРАВА И МОНТАЖ ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	бр.	1.00				
15	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	40.00				
16	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	2.00				
17	ТЪНЪК ИЗКОП С БУЛДОЗЕР ДО 40М	м2	2.00				
18	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 0.3до2м2 Н=или<2м	м3	5.00				
19	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗВАНЕ ДО 50 М. С КОЛИЧКИ ЗА ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	0.70				
20	НАПРАВА НАСИП РЪЧНО	м3	0.70				
21	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	0.15				
		м3	0.15				

количествата и видовете СМР са съгласувани

с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Живко Желев - по част ЕЛ и А

инж. Динко Бинев - по част АС

Руси Русев - по част МК

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
22	НАПРАВА КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ ЗА КОЛОНИ мм2	м2	5.30				
23	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ В БЕТОНА	кг	52.00				
24	БЕТОН ВЪВ ФУНДАМЕНТ	м3	0.80				
25	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	м3	0.80				
26	ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ БЕТОНОВИ РАЗТВОРИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	0.80				
27	НАПРАВА НА СТОМАНЕНИ КОЛОНИ	тона	0.40				
28	НАПРАВА НА СТОМАНЕНИ ГРЕДИ И СТОЛИЦИ	тона	0.14				
29	ЗАВАРКА ПЛАНКА С ВИНКЕЛ КАТЕТ 8 ММ ДО 15 М	м	24.00				
30	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ГРЕДИ И СТОЛИЦИ	тона	0.14				
31	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ КОЛОНИ мм2	тона	0.40				
32	ПРЕВОЗ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	0.59				
33	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	26.43				
34	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	26.43				
35	НАПРАВА ЗАЕМЛЕНИЕ НА С 2 ЛЪЧА ОТ ПРОФИЛНА СТОМАНА	бр.	2.00				
36	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ 6KV С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-12ч.ч./	ч.ч.	36.00				
37	ФАЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛИНИИ С МРЕЖА С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 10 KV/16р.-5ч.ч./	ч.ч.	5.00				
38	НАЛАДКА ЗАХР. ЛИНИЯ ДО 10KV ПРЕКЪСВАЧ РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ /16р.-42ч.ч./	ч.ч.	42.00				
39	ИЗМЕРВАНЕ ПРЕХОДНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЕМИТЕЛЯ /16р.-4ч.ч./	ч.ч.	8.00				
	<b>1. ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА "ВП-3" - РАБОТНО</b>						
	<b>2. ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА ВП "ВП-3" - РЕЗЕРВНО</b>						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ 6/10KV МЕДНИ ЖИЛА ТИП СХЕКТ 1X95MM2	м	66.00				
2	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 6KV 95 MM2 ПО СТЬЛБ С УКРЕПВАНЕ /ДВУЧАСТОВИ СКОБИ	м	36.00				
3	НАПРАВА И МОНТАЖ ДВУЧАСТОВИ СКОБИ	бр.	5.00				
4	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 6KV ДО 95MM2 СВОБОДНО ПО ЗЕМЯ ВЪРХУ МЕТАЛ. КРЪСТАЧКИ	м	30.00				
5	НАПРАВА И МОНТАЖ ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	35.00				
6	Н-ВА КАБЕЛНА ГЛАВА ЗАКРИТ М-Ж КАБЕЛ 6/10 KV 1X95 MM2 СТУД.СВИВ. 92-EB62-1	бр.	3.00				
7	Н-ВА КАБЕЛНА ГЛАВА ОТКРИТ М-Ж КАБЕЛ 6/10 KV 1X95 MM2 СТУД.СВИВ. 92-EB62-2	бр.	3.00				
8	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 95MM2	бр.	3.00				
9	ВРЪЗКА НА КАБЕЛ С ЕЛЕКТРОПРОВОД С ТОКОВА БИМЕТАЛНА КЛЕМА	бр.	3.00				
10	ДОСТАВКА ТОКОВА БИМЕТАЛНА КЛЕМА ДО 95 MM2	бр.	3.00				
11	ПРИВЪРЗВАНЕ НА ЕДНОЖИЛНИ КАБЕЛИ ЗБР. С ПЛАСТМАСОВА ЛЕНТА	бр.	5.00				
12	ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА НА ФАЗИТЕ НА КАБЕЛ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	1.00				
13	МОНТАЖ ОТВОДИ ВЕНТИЛНИ ОТКРИТ М-Ж НА СТЬЛБ - 3 БР. КОМПЛЕКТ	бр.	1.00				
14	НАПРАВА И МОНТАЖ ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	40.00				

количествата и видовете СМР са съгласувани

с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Живко Желев - по част ЕЛ и А

инж. Динко Бинев - по част АС

Руси Русев - по част МК

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
15	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	2.00				
16	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	2.00				
17	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ 6KV С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-12ч.ч./	ч.ч.	36.00				
18	ФАЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛИНИИ С МРЕЖА С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 10 KV/16р.-5ч.ч./	ч.ч.	5.00				
19	НАЛАДКА ЗАХР. ЛИНИЯ ДО 10KV ПРЕКЪСВАЧ РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ /16р.-42ч.ч./	ч.ч.	42.00				
	<b>2. ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА ВП "ВП-3" - РЕЗЕРВНО</b>						
	<b>3. КОМПЛЕКТНА ЗАКРИТА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА (ЗКРУ) - Ср.Н. 6KV</b>						
1	МОНТАЖ ЗКРУ 6 KV ОТКРИТ МОНТАЖ						
2	ПОДРАВНЯВАНЕ ПЛОЩАДКАТА ЗА М-Ж НА КРУ (КТП) 6KV	бр.	1.00				
3	НАПРАВА ЧАКЪЛЕНО ЛЕГЛО ЗА МОНТАЖ НА КРУ (КТП)	м3	25.00				
4	НАПРАВА БЕТОННО ЛЕГЛО ИВИЧНО ОТ ГОТОВ БЕТОН ЗА МОНТАЖ НА КТП	м3	15.00				
5	НАПРАВА ЗАЕМЛЕНИЕ НА КРУ/КТП С ДВА ЛЪЧА ПО 10 М	м3	12.00				
6	ИЗМЕРВАНЕ ПРЕХОДНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЕМЛИТЕЛЯ /16р.-4ч.ч./	бр.	2.00				
7	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ 10 KV С МОЩН. РАЗЕДИНИТЕЛ С РЪЧНО У-НИЕ /16р.-42ч.ч./	ч.ч.	8.00				
		ч.ч.	126.00				
8	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 10 KV С КОНТАКТОР И ПРЕДП. АВТ.У-НИЕ /16р.-62ч.ч.	ч.ч.	186.00				
9	ФАЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛИНИИ С МРЕЖА С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 10 KV/16р.-5ч.ч./	ч.ч.	40.00				
10	Н-КА ЕЛ.МАШ.СПОМАГАТЕЛНИ С МАЛКА МОЩНОСТ/СЕРВОДВИГАТЕЛИ//16р.-8ч.ч./	ч.ч.	24.00				
11	ИЗПИТВАНЕ ВТОР. КОМУТ.(ВЕРИГИ У-НИЕ, ЗАЩИТА, СИГН.) ЗА ЕДНО ПРИС./16р.- 3 ч.ч./	ч.ч.	24.00				
	<b>3. КОМПЛЕКТНА ЗАКРИТА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА (ЗКРУ) - Ср.Н. 6KV</b>						
	<b>4. КОМПЛЕКТЕН ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ (КТП)</b>						
1	МОНТАЖ КТП 400 kVA; 6KV						
2	МОНТАЖ МАСЛЕН ТРАНСФОРМАТОР 6/0.4KV 63kVA	бр.	1.00				
3	НАПРАВА ЗАЕМЛЕНИЕ НА КРУ/КТП С ДВА ЛЪЧА ПО 10 М	бр.	1.00				
4	ПОДРАВНЯВАНЕ ПЛОЩАДКАТА ЗА М-Ж НА КРУ (КТП) 6KV	бр.	2.00				
5	НАПРАВА ЧАКЪЛЕНО ЛЕГЛО ЗА МОНТАЖ НА КРУ (КТП)	м3	12.00				
6	НАПРАВА БЕТОННО ЛЕГЛО ЗА МОНТАЖ НА КРУ (КТП)	м3	6.00				
7	ДОСТАВКА КАБЕЛ ШЛАНГОВ 6KV МЕДЕВ ТИП СХЕКТ 3X95MM2	м3	5.50				
8	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 6KV ДО 95MM2 СВОБОДНО ПО ЗЕМЯ ВЪРХУ МЕТАЛ. КРЪСТАЧКИ	м	15.00	ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ			
9	НАПРАВА И МОНТАЖ ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	м	10.00				
10	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ 6KV 95MM2 В ИЗЛАЗНА ТРЪБА	кг	22.00				
	количествата и видовете СМР са съгласувани	м	5.00				

с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Живко Желев - по част ЕП и А

инж. Динко Бинев - по част АС

Руси Русев - по част МК

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗЛАЗНА ТРЪБА 2 1/2" С БОЯДИСВАНЕ	м	5.00				
12	Н-ВА КАБЕЛНА ГЛАВА СТУДЕНОСВИВ. УДЪЛЖ. ФАЗИ 3М ШЛАНГ.КАБЕЛ 6/10KV 3X95MM2	бр.	2.00				
13	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 95MM2	бр.	6.00				
14	ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА НА ФАЗИТЕ НА КАБЕЛ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	1.00				
15	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ 6KV С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-12ч.ч./	ч.ч.	12.00				
16	ИЗМЕРВАНЕ ПРЕХОДНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЯ /16р.-4ч.ч./	ч.ч.	8.00				
17	ФАЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛИНИИ С МРЕЖА С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 10 KV/16р.-5ч.ч./	ч.ч.	5.00				
18	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ 10 KV С МОЩН. РАЗЕДИНИТЕЛ С РЪЧНО У-НИЕ /16р.-42ч.ч./	ч.ч.	42.00				
19	ИЗПИТВАНЕ ТРАНСФОРМАТОРНО МАСЛО /16р.-3ч.ч./	ч.ч.	3.00				
	<b>4. КОМПЛЕКТЕН ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ (КТП)</b>						
	<b>5. ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА ПОМПИТЕ СЪС СР.Н. 6KV</b>						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ ШЛАНГОВ 6KV МЕДЕВ ТИП СХЕКТ 3X95MM2	м	324.00	ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ			
2	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 6KV ДО 95MM2 СВОБОДНО ПО ЗЕМЯ ВЪРХУ МЕТАЛ. КРЪСТАЧКИ	м	168.00				
3	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ ДО 95MM2 ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ С УКРЕПВАНЕ	м	141.00				
4	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ 6KV ДО 95MM2 В МЕТАЛНА ЗАЩИТНА ТРЪБА	м	15.00				
5	НАПРАВА И МОНТАЖ ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	300.00				
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА МЕТАЛНА ЗАЩИТНА 2"	м	15.00				
7	Н-ВА КАБЕЛНА ГЛАВА СТУДЕНОСВИВ. УДЪЛЖ. ФАЗИ 3М ШЛАНГ.КАБЕЛ 6/10KV 3X95MM2	бр.	6.00				
8	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 95MM2	бр.	18.00				
9	ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА НА ФАЗИТЕ НА КАБЕЛ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	3.00				
10	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 30/30 CM В БЕТОННИ СТЕНИ	бр.	1.00				
11	УПЪЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИТЕ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА И ХОРОСАН	бр.	1.00				
12	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ 6KV С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-12ч.ч./	ч.ч.	36.00				
13	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 10 KV С КОНТАКТОР И ПРЕДП. АВТ.У-НИЕ /16р.-62ч.ч./	ч.ч.	186.00				
14	ФАЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛИНИИ С МРЕЖА С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 10 KV/16р.-5ч.ч./	ч.ч.	15.00				
	<b>5. ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА ПОМПИТЕ СЪС СР.Н. 6KV</b>						
	<b>6. ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НН НА ТАБЛО АВТОМАТИЗАЦИЯ</b>						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ ШЛАНГОВ МЕДНИ ЖИЛА ДО 1KV 4X10MM2	м	102.00	ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ			
2	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ ДО 6KV ДО 10MM2 СВОБОДНО ПО ЗЕМЯ НА МЕТАЛНИ КРЪСТАЧКИ	м	56.00				
3	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ ПО МЕТАЛНА КОНДТРУКЦИЯ ДО 6KV ДО 10MM2	м	26.00				

количествата и видовете СМР са съгласувани

с изпълняващите инвеститорски контроли на обекта:

инж. Живко Желев - по част ЕЛ и А

инж. Динко Бинев - по част АС

Руси Русев - по част МК

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
4	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ С УКРЕПВАНЕ ПО БЕТОННА СТЕНА 4X10MM2	м	15.00				
5	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ ДО 6KV ДО 10MM2 В МЕТАЛНА ЗАЩИТНА ТРЪБА	м	5.00				
6	НАПРАВА И МОНТАЖ ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	30.00				
7	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ 4X10MM2	бр.	2.00				
8	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 10MM2	бр.	8.00				
9	ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА НА ФАЗИТЕ НА КАБЕЛ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	1.00				
10	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 30/30 CM В БЕТОННИ СТЕНИ	бр.	1.00				
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИТЕ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА И ХОРОСАН	бр.	1.00				
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА МЕТАЛНА ЗАЩИТНА 2"	м	5.00				
13	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ ДО 1 kv С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./	ч.ч.	3.00				
14	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1kv С АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ /16р.-12.6ч.ч./	ч.ч.	12.60				
15	ФАЗИРАНЕ НА ЕЛ.ЛИНИИ С МРЕЖАТА С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1 kv /16р.-3ч.ч./	ч.ч.	3.00				
	<b>6. ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НН НА ТАБЛО АВТОМАТИЗАЦИЯ</b>						
	<b>7. ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НН НА ТАБЛО "ТДО"</b>						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ ШЛАНГОВ МЕДНИ ЖИЛА 1KV 4X35MM2	м	92.00		ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ		
2	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ 6KV ДО 95MM2 СВОБОДНО ПО ЗЕМЯ ВЪРХУ МЕТАЛ. КРЪСТАЧКИ	м	56.00				
3	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ ДО 95MM2 ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ С УКРЕПВАНЕ	м	31.00				
4	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ 6KV ДО 95MM2 В МЕТАЛНА ЗАЩИТНА ТРЪБА	м	5.00				
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА МЕТАЛНА ЗАЩИТНА 2"	м	5.00				
6	НАПРАВА И МОНТАЖ ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	15.00				
7	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ 4X35MM2	бр.	2.00				
8	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 35MM2	бр.	8.00				
9	ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА НА ФАЗИТЕ НА КАБЕЛ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	1.00				
10	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ ДО 1 kv С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./	ч.ч.	3.00				
11	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1kv С АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ /16р.-12.6ч.ч./	ч.ч.	12.60				
12	ФАЗИРАНЕ НА ЕЛ.ЛИНИИ С МРЕЖАТА С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1 kv /16р.-3ч.ч./	ч.ч.	3.00				
	<b>7. ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НН НА ТАБЛО "ТДО"</b>						
	<b>8. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>						
1	Д-КА ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4MM И Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПО БЕТОННА СТЕНА И ПОД	м	92.00				
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТРОЛНА КЛЕМА-ПРАВ СЪЕДИНИТЕЛ	бр.	3.00				
3	НАПРАВА И МОНТАЖ ОЗЕМКА ОТ МЕДНО ГЪВКАВО ВЪЖЕ ДО 35MM2 -0.5M	бр.	13.00				
4	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА, ПОЛОЖЕНА ОТКРИТО	м2	3.00				
5	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА, ПОЛОЖЕНА ОТКРИТО	м2	3.00				
6	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЕ НА ВЕРИГА М/У ЗАЗЕМ.И ЗАЗЕМ.ЕЛЕМЕНТИ ДО 30 Т./1 бр.8ч.ч./	ч.ч.	8.00				

количествата и видовете СМР са съгласувани

с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Живко Желев - по част ЕЛ и А

инж. Динко Бинев - по част АС

Руси Русев - по част МК

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
7	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16р.4ч.ч./	ч.ч.	12.00				
8	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16р.8ч.ч./	ч.ч.	8.00				
<b>8. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>							
<b>9. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>							
1	НАПРАВА ИЗКОП 3 КАТ 0,8X0,6						
2	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 95MM2 ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ	м	19.00				
3	ИЗТЕГЛЯНЕ И СЪБИРАНЕ НА КАБЕЛ ОТ ИЗКОП	бр.	10.00				
4	ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ НА ИЗКОП	м	145.00				
5	ДЕМОНТАЖ ТАБЛО СТОЯЩО РАЗМЕРИ 2300/400/2000MM	м3	6.10				
6	ДЕМОНТАЖ ТАБЛО "ТД" СТОЯЩО С РАЗМЕРИ 2800/600/2100MM	бр.	3.00				
7	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО ДО 120MM2 ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ	бр.	4.00				
8	СЪБИРАНЕ ШЛАНГОВ КАБЕЛ ДО 120MM2	бр.	8.00				
9	ДЕМОНТАЖ НА КРУ ТИП "К2-03-УЗ" С РАЗМЕРИ 900/1660/2000MM	м	86.00				
10	ДЕМОНТАЖ ТРИПОЛЮСЕН РАЗЕДИНИТЕЛ ЗАКРИТ МОНТАЖ 6kV ТИП РММ 10/2000A С РЛЗ	бр.	2.00				
11	ДЕМОНТАЖ ТРИПОЛЮСЕН РАЗЕДИНИТЕЛ ЗАКРИТ МОНТАЖ 6kV ТИП РММ 10/2000A С РЛЗ	бр.	1.00				
12	ДЕМОНТАЖ СТОЯЩО ТАБЛО ЗА ТП ГТТ С Р-РИ 1000/630MM ЗА НН	бр.	1.00				
13	ДЕМОНТАЖ СТОЯЩО ТАБЛО ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ЗА ТП РТ 2X250	бр.	1.00				
14	ДЕМОНТАЖ ПОДПОРНИ ИЗОЛАТОРИ ПАК 20	бр.	3.00				
15	ДЕМОНТАЖ ШИНА АЛУМИНИЕВА 100/8MM	бр.	8.00				
16	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10KM	м	16.00				
<b>9. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>							
<b>10. ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</b>							
1	ВЕНТИЛНИ ОТВОДИТЕЛИ ОТКРИТ МОНТАЖ СИЛИК. КОРПУС "РОЦИМ-0.8" УН-6KV	тона	5.80				
2	КТП ОМ 7.2KV/0.4/0.231KV; 63kVA (КРУ-КАБ.ВВВ. КРУ-КАБ.ИЗВ.-2БР.; РУ НН)	бр.	6.00				
3	СИЛОВ МАСЛЕН ДВУНАМОТЪЧЕН ТРАНСФ. 3/0.4/0.231KV; 63kVA	бр.	1.00				
4	КОМПЛ.РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА-КРУ 6 KV /КРУ -ВЪВОД - 2бр. +КРУ -КАБ. ИЗ. - 3бр	бр.	1.00				
<b>10. ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</b>							
<b>I. СМР по част ЕЛ /РП 168/138/</b>							
<b>II. СМР по част Конструктивна /РП 168/142/</b>							
1	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	тона	0.30				
2	РАЗБИВАНЕ БЕТОН С КЪРТАЧ	м3	15.00				

количествата и видовете СМР са съгласувани

с изпълняващите инвеститорски контролни обекта:

/ инж. Живко Желев - по част ЕЛ и А

инж. Динко Бинев - по част АС

Руси Русев - по част МК



Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
3	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	15.00				
4	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	15.00				
5	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	15.00				
6	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	15.00				
7	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ И ОПОРНИ БЛОКОВЕ	м2	45.00				
8	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. 12ММ ОТ А1	кг	36.00				
9	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А3	кг	419.00				
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОРИ И РАМКИ	кг	208.00				
11	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В15 ВЪВ ФУНДАМЕНТИ И ОПОРНИ БЛОКОВЕ	м3	17.50				
11	БЕТОН В10 В НАСТИЛКИ - ПОДДЪЛЖЕН	м3	2.00				
12	ТРАНСПОРТ БЕТОНОВИ Р-РИ С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	м3	19.50				
13	МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	0.30				
14	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	0.21				
15	НАПРАВА ОТВОРИ С "ХИЛТИ" В БЕТОН ПОДОВО	бр.	110.00				
16	ДОСТАВКА БОЛТОВЕ ТИП "ХИЛТИ" HSA-M12x120/25	бр.	56.00				
17	ДОСТАВКА ЛЕПАЩ АНКЕР ХИЛТИ HAS - Е М24x210/54	бр.	24.00				
18	ЕПОКСИДНА СМОЛА ЗА ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА АНКЕРИ ОТ Ст.А3	бр.	30.00				
19	МОНТАЖ НА АНКЕРИ ОТ Ст.3, ХИЛТИ БОЛТОВЕ	бр.	110.00				
20	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	11.00				
21	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	11.00				
	II. СМР по част Конструктивна /РП 168/142/						
	III. СМР по част Автоматизация /РП 168/143/						
	1. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	МОНТАЖ ТАБЛО ВЪРХУ БЕТОННА СТЕНА						
2	МОНТАЖ КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА ВЪРХУ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.	1.00				
3	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-OZ 14X1.5MM2	бр.	1.00				
4	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ 4X1.5MM2	м	83.00				
5	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП H07RN-F 12X2.5MM2	м	83.00				
6	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-OZ 2X1.5MM2	м	390.00				
7	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-OZ 7X2.5MM2	м	15.00				
8	НАПРАВА ОТБОРНО УСТРОЙСТВО ЗА НИВО	м	106.00				
9	МОНТАЖ ОТБОРНО УСТРОЙСТВО ЗА НИВО ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.	1.00				
10	МОНТАЖ ЕЛЕКТРОДИ ЗА КОНТРОЛ НА НИВО В ГОТОВО ОТБОРНО УСТРОЙСТВО	бр.	1.00				
	количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:	бр.	5.00				

инж. Живко Желев - по част ЕЛ и А

инж. Динко Бинев - по част АС

Руси Русев - по част МК

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
11	НАПРАВА И МОНТАЖ ДРЕБНА КРЕПЕЖНА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	30.00				
12	НАПРАВА И МОНТАЖ ДВУЧАСТОВА СКОБА /15КГ/	бр.	100.00				
13	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	3.00				
14	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	3.00				
15	Д-КА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ СТОМАНЕНИ 2" ПО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м	9.00				
16	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ СТОМАНЕНИ 2" В ГОТОВ УЛЕЙ НА ПОД	м	8.00				
17	НАПРАВА УЛЕЙ В БЕТОНОВ ПОД	м	8.00				
18	НАПРАВА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА НА ТРЪБА И ОТВОРИ	м2	1.50				
19	ИЗТЕГЛЯНЕ КОНТРОЛЕН КАБЕЛ В ТРЪБА	м	23.00				
20	НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4	м	70.00				
21	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ОРВС-OZ 7X2.5MM2 В ИЗКОП	м	70.00				
22	НАПРАВА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ЗА ПОЛАГАНЕ 1 - 2 БР. КАБЕЛА В ИЗКОП И ПОКР. С ФОЛИО	м	70.00				
23	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ ПО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ С УКРЕПВАНЕ	м	373.20				
24	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ ПО СТЕНА СЪС СКОБИ	м	119.28				
25	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛИ ПО ДВУЧАСТОВИ СКОБИ	м	91.50				
26	НАПРАВА И МОНТАЖ КАБЕЛНИ МАРКИ	бр.	30.00				
27	Н-АПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 6 MM2 ДО 4 ЖИЛА	бр.	16.00				
28	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 6 MM2 ДО 7 ЖИЛА	бр.	2.00				
29	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 6 MM2 ДО 14 ЖИЛА	бр.	6.00				
30	ПРОЗВЪНЯВАНЕ И ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА СИГНАЛНИ И КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ ДО 6MM2	10 бр.	20.40				
31	ИЗОЛИРАНЕ ЖИЛА С ВИНИЛИТОВИ ТРЪБИЧКИ	м	20.00				
32	КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ	ч.ч.	27.00				
<b>1. МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>							
<b>2. ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</b>							
1	ТАБЛО "ТА" С РАЗМЕРИ 1000/1000/300MM; IP65; №5118.500 И АПАРАТУРА						
2.1	НИВОМЕРЕН ДАТЧИК LCSM IP65 - ГЛАВА ТИП "В" ДЪЛЖИНА 3.2М	бр.	1.00				
2.2	НИВОМЕРЕН ДАТЧИК LCSM IP65 - ГЛАВА ТИП "В" ДЪЛЖИНА 2.10М	бр.	2.00				
2.3	НИВОМЕРЕН ДАТЧИК LCSM IP65 - ГЛАВА ТИП "В" ДЪЛЖИНА 1.60М	бр.	1.00				
2.4	НИВОМЕРЕН ДАТЧИК LCSM IP65 - ГЛАВА ТИП "В" ДЪЛЖИНА 1.10М	бр.	1.00				
3	РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ (РК) С РАЗМЕРИ 130/94/81 №9509.000	бр.	1.00				
<b>2. ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</b>							
<b>III. СМР по част Автоматизация /РП 168/143/</b>							

количествата и видовете СМР са съгласувани

с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Живко Желев - по част ЕП и А

инж. Динко Бинев - по част АС

Руси Русев - по част МК

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
IV. СМР по част Хидротехническа /РП 168/144/							
1	ДЕМОНТАЖ НА ПОМПИ						
2	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ДО Ф 606/630 ММ	бр.	4.00				
3	ДЕМОНТАЖ НА СТ. АРМАТУРА	м	22.00				
4	МОНТАЖ НА ДАМБАЛКЕНИ НА ВХОДНА ШАХТА	бр.	42.00				
5	МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ	м2	2.00				
6	МЕХАНИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩ. СМУКАТЕЛНА ТРЪБА Ф600	мсм	2.50				
7	МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ Ф600 КЪМ СМ. ТРЪБА И НАПРАВА НА ФЛ.ВРЪЗКА С ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф600	м	60.00				
8	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	бр.	1.00				
9	СКАТНИ И ЗАИМСТВ. ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С ПРЕХВ.НА 3М ХОРИЗОНТАЛНО РАЗСТ.	м3	39.00				
10	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	16.00				
11	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	53.00				
12	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК, ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	53.00				
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ТРОЙНИК Ф600	м3	0.80				
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ТРОЙНИК ПРЕХОДЕН Ф600/400	бр.	2.00				
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ. ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДЕН Ф350	бр.	1.00				
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ.НАМАЛИТЕЛ Ф600/350	бр.	1.00				
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ.НАМАЛИТЕЛ Ф600/400	бр.	2.00				
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ.НАМАЛИТЕЛ Ф400/300	бр.	2.00				
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНО КОЛЯНО Ф350 90ГРАДУСА	бр.	3.00				
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ.КОЛЯНО Ф400 90ГРАДУСА	бр.	2.00				
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЦИ Ф350	бр.	2.00				
22	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ф350ММ	бр.	3.00				
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЦИ Ф300	бр.	6.00				
24	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ф300ММ	бр.	3.00				
25	МОНТАЖ СК С РЧК Ф350ММ	бр.	9.00				
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф300 С ЕЛ.ЗАДВИЖКА	бр.	3.00				
27	МОНТАЖ КЛАПА ВЪЗВРАТНА 300 ММ	бр.	3.00				
28	МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОПОМПА ЦЕНТРОБЕЖНА И ЕЛ. ДВИГАТЕЛ	бр.	3.00				
29	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник ф1"	бр.	3.00				
30	ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ НА 50КМ	бр.	3.00				
31	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф600	тона	5.30				
	количествата и видовете СМР са съгласувани с изд. подръчник	м	2.00				

количествата и видовете СМР са съгласувани

с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Живко Желев - по част ЕЛ и А

инж. Динко Бинев - по част АС

Руси Русев - по част МК

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
32	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК Ф400	М	14.00				
33	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК Ф350	М	5.00				
34	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 606/630	М	20.00				
35	МИНИЗИРАНЕ МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ЕДНОКРАТНО	10 м2	2.50				
	<b>IV. СМР по част Хидротехническа /РП 168/144/</b>						
	<b>А. Преоборудване на покритата част, оразмеряване и избор на помпено оборудване</b>						
	<b>Б. Реконструкция на смукателна шахта, аварийен преливник на водосборника и организирано провеждане на прелелите води</b>						
	<b>I. СМР по част Конструктивна /РП 168/140/</b>						
1	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН РЪЧНО						
2	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	0.10				
3	ПОДЛОЖКА ОТ ЧАКЪЛ - ВЪЗГЛАВНИЦА	м3	0.10				
4	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ НА ШАХТИ d>15CM	м3	1.00				
5	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А1	м2	9.00				
6	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А3	кг	1.10				
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	79.00				
8	БЕТОН В10 В НАСТИЛКИ - ПОДЛОЖЕН	кг	21.00				
9	БЕТОН В15 ЗА МОНОЛИТНИ ШАХТИ	м3	0.30				
10	ТРАНСПОРТ БЕТОНОВИ Р-РИ С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	м3	2.00				
11	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м3	2.30				
12	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	1.50				
	<b>I. СМР по част Конструктивна /РП 168/140/</b>	м2	1.50				
	<b>II. СМР по част МК /РП 168/141/</b>						
1	НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА РЕШЕТКА						
2	НАПРАВА НА СТОМАНЕНИ СЪЛЪБИЩНИ РАМЕНЕ И ПЛОЩАДКИ, ПАРАПЕТИ	кг	905.00				
3	МОНТАЖ ГОТОВИ СЪЛЪБИ И ПЛОЩАДКИ	тона	0.45				
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЧИСТВАЩ ПОДВИЖЕН МЕХАНИЗЪМ	тона	0.45				
5	НАПРАВА НА БЛОК РОЛКОВ	кг	134.00				
6	МОНТАЖ НА БЛОК РОЛКОВ	тона	0.01				
7	НАПРАВА И МОНТАЖ НА СКАРА 890X840 В К-Т СЪС ЗАКРЕПВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ №5	тона	0.01				
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЪЧНА ВЕРИЖНА ТРЕСЧОТКА ТИП WH 10-10	кг	112.00				
	количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:	бр.	1.00				

инж. Живко Желев - по част ЕЛ и А

инж. Динко Бинев - по част АС

Руси Русев - по част МК

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
9	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	30.00				
10	ДОСТАВКА НА АНКЕРИ НІЛТІ HAS -М 16x125/38 В К-Т С ФОЛІЙНА ОПАКОВКА НVU M16X125	бр.	30.00				
11	МОНТАЖ НА БОЛТОВЕ, АНКЕРИ И ШПИЛКИ	бр.	30.00				
12	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	1.61				
13	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	20.00				
14	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	20.00				
	<b>II. СМР по част МК /РП 168/141/</b>						
	<b>III. СМР по част ХТС /РП 168/148/</b>						
	<b>1. Реконструкция на см. шахта</b>						
1	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 3000 Л/МИН И ВИС. 20до32М	мсм	6.00				
2	ПОЧИСТВАНЕ ВЪТРЕ И ОКОЛО ШАХТА ОТ НАНОСИ	10 м2	6.00				
3	ДЕМОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА ДО Ф 606/630	бр.	1.00				
4	МОНТАЖ ЦЕДКА ФЛАНШОВА ф600ММ	бр.	1.00				
	<b>1. Реконструкция на см. шахта</b>						
	<b>2. Аварииен преливник</b>						
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	515.00				
2	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	53.00				
3	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ ДО 1КМ	м3	53.00				
4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	21.20				
5	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК, ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	12.00				
6	ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ НА 50КМ	тона	10.00				
7	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф600	м	87.00				
8	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	462.00				
9	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	462.00				
10	ТРАНСПОРТ БЕТОН С БЕТОНОВОЗ НА 20 КМ	м3	5.25				
11	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2	кг	287.00				
12	КОФРАЖ ОП.БЛОКОВЕ ТРЪБОПРОВОДИ,ДЮКЕРИ,КОРЕКЦИИ НАД 2М2 И ВИС. ДО 6М	м2	22.00				
13	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 - подложен	м3	0.25				
14	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25 В БЕТОНОВ БЛОК - РЪЧНО	м3	5.00				
	<b>2. Аварииен преливник</b>						
	<b>3. Изграждане на канали</b>						
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	1 193.00				

количествата и видовете СМР са съгласувани

с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Живко Желев - по част ЕП и А

инж. Динко Бинев - по част АС

Руси Русев - по част МК

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
2	СКАТНИ И ЗАИМСТВ. ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С ПРЕХВ. НА 3М ХОРИЗОНТАЛНО РАЗСТ.	м3	133.00				
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	133.00				
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ ДО 1КМ	м3	1 326.00				
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	530.00				
6	ТРАНСПОРТ НА СТ.БЕТ. ТРАВЕРСИ НА 5КМ.	тона	145.00				
7	МОНТАЖ С АВТОКРАН НА ТРАВЕРСИ С ТЕГЛО ДО 1000 КГ	бр.	580.00				
8	НАПРАВА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ ОТ 1 ДО 5 КГ	кг	755.00				
9	ТРАНСПОРТ НА КАМЪК НА 30КМ	м3	1.00				
10	ЗАСКАЛЯВАНЕ И НАРЕЖДАНЕ ПРИ ХИДР. ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЛОМЕН КАМЪК	100 м3	0.01				
	3. Изграждане на канали						
	III. СМР по част ХТС /РП 168/148/						
	Б. Реконструкция на смукателна шахта, аварийен преливник на водосборника и организирано провеждане на прелелите води						
	ОБЩА СТОЙНОСТ						
	ПЕЧАЛБА ..... %						
	Непредвидени р-ди 10%						
	СМЕТНА СТОЙНОСТ						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

количествата и видовете СМР са съгласувани

с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Живко Желев - по част ЕЛ и А

инж. Динко Бинев - по част АС

Руси Русев - по част МК

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,  
използвани за изпълнение на СМР на обект:

Преоборудване и реконструкция на ВП-3 в рудник "Трояново-1"

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

# Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените използвани за изпълнение на СМР на подобект:

Преоборудване и реконструкция на ВП-3 в рудник "Трояново-1"

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: ..... %

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**



# ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

Преоборудване и реконструкция на ВП-3 в рудник "Трояново-1"

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

**Забележка:** Потърва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Справка за ценообразуващи параметри, при които ще се изготвят анализните цени на всички допълнително възникнали и възложени видове СМР и доставки извън Приложение №1**

**за изпълнение на СМР на обект:**

**Преоборудване и реконструкция на ВП-3 в рудник "Трояново-1"**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : ..... %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: ..... %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: ..... %

2.4. Печалба:..... %

2.5. ....

2.6. ....

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

## 7. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Въведен в SAP №МТ ...../14

## ДОГОВОР

№ МТ-..... / 2014 г.

Днес, .....2014 г., в град Раднево между:

**“Мини Марица-изток” ЕАД – гр. Раднево**, със седалище и адрес на управление град Раднево 6260, ул. “Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър в Агенцията по вписванията, ЕИК: 833017552, ИН по ДДС: BG 833017552, представлявано от изпълнителния директор Георги Тонев Златев, от една страна наричано за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е:

- отдел „Инвестиции”,

Контрол по изпълнението на договора от страна на възложителя ще се извършва от :

- рудник „Трояново-1”, с. Трояново

и

„.....” ..... – град /село/ ....., със седалище и адрес на управление: град ..... п.к. ...., ж.к. .... ул. „.....” №....., тел.: ....., факс: ....., вписано в Търговския регистър в Агенцията по вписванията, ЕИК: ... .., ИН по ДДС: BG ... .., Регистрирано по ЗДДС от ..... г., Разплащателна сметка: IBAN: BG.. ... .., BIC: ...., Банка: „.....” клон/офис: ....., Представявано от ..... (длъжност) ..... (име, презиме, фамилия) от друга страна, наричано за краткост: **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

На основание **Решение № МТ-04-...../.....2014 г.** на Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД за класиране на офертите и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: **„Преоборудване на покритата част, оразмеряване и избор на помпено оборудване, реконструкция на смукателна шахта, аварийен преливник на водосборника и организирано провеждане на прелелите води във ВП – 3 в рудник „Трояново-1”, с. Трояново”** – реф. № 118/2013 г., се сключи настоящият Договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **изпълнение на Преоборудване на покритата част, оразмеряване и избор на помпено оборудване, реконструкция на смукателна шахта, аварийен преливник на водосборника и организирано провеждане на прелелите води във ВП – 3 в рудник „Трояново-1”, с. Трояново.**

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти за обекта и указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа, в т.ч.: Закон за здравословни и безопасни условия на труд, „Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”, правилник за БТ при разработване на находища по открит начин от 1996 г., Наредба № Из-2377 от 15.9. 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № Из-1971 от 29.10. 2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и др.

1.3. Категорията на строежа е **първа**, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква ”л” от ЗУТ от ЗУТ. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за обекти IV група, I – ва категория, съгл. чл. 5, ал.6, т.4.1.5. от ПРВВЦПРС.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период / да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и Протокола - Приложение №10 към настоящия договор.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Общи условия на договора за възлагане на обществена поръчка

Приложение №2 - Количествено-стойностна сметка

Приложение №3 - Цени на труда за различните специалности и степени на труд

Приложение №4 - Методика за определяне на цената и условията за плащания в това число и на допълнителните такива

Приложение №5 - Спецификация на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя

Приложение №6 - Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените, използвани от Изпълнителя

Приложение №7 - Списък на персонала на Изпълнителя, който ще изпълнява строежа с образователна и квалификационна степен

Приложение №8 - Строителна програма с график за изпълнение на работите и плащанията

Приложение №9 - Техническо описание на по-важното оборудване и материали, които ще бъдат доставени, предоставени или използвани от Изпълнителя и типични и гранични експлоатационни условия, при които ще се уважат настъпилите гаранционни събития.

Приложение №10 - Образец на протокол, удостоверяващ почистването на строителната площадка /обекта/;

Приложение №11 - Копие от документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;

Приложение №12 - Съдържание на информационната табела

Приложение №13 - Копие от застрахователната полица по чл.171 от ЗУТ.

## **2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

2.1. Цената на Договора е..... лева (словом: ..... ) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 2 , неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: ..... лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): ..... лв. без ДДС.

2.3. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на техническите или работни инвестиционни проекти обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи (до 10% от общата стойност) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строителен надзор, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части), съгласувано с лицето, упражняващо строителен надзор или м/у техни упълномощени представители и подробни ведомости;
3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

- 2.4. Всички цени от настоящия договор се разбират в мястото за изпълнение посочено в договора.
- 2.5. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени договора и приложенията му.
- 2.6. Еwentуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.
- 2.7. Възможно е в процеса на работа да отпадне изпълнението на някои видове и част от количествата по видове СМР, като и на доставки, като с това ще се намали стойността на договора (по цени от него). Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.
- 2.8. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:
- а) **междинно плащане** – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.
- б) **окончателно плащане** – 10% - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).
- 2.9. При фактуриране на извършените СМР, Изпълнителят да използва следните данни:  
„Мини Марица-изток” ЕАД град Раднево, ул. „Г. Димитров” №13, ЕИК: 833017552, ИН по ДДС: BG 833017552, МОЛ: Георги Тонев Златев.
- 2.10. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените СМР подлежащи на разплащане не може да надвишава сметната стойност на договора.
- 2.11. Цените на вложените материали от Изпълнителя се доказват с фактури.
- 2.12. Към момента на съставяне на Констативния акт за приемане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя отчет с потвърждаващи документи, които подробно показват в одобрената от Възложителя форма:
1. Окончателната стойност на всички работи, извършени в съответствие с Договора до датата, посочена в Констативния акт за приемане на извършените СМР;
  2. Каквито и да е допълнителни суми, които Изпълнителят счита за дължими;
  3. Екзекутивна документация.

### **3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

3.1. Гаранция за изпълнение на договора е ..... лева и представлява 3 % от цената по т.2.1.

### **4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- а) Сертификати за качество и декларации за съответствие на материалите;
- б) Сертификат за произход на влаганите материали
- в) Оригинални опаковъчни листи за всеки вид стока (когато е приложимо);

г) Гаранционни карти на български език за вложените механизми с включени всички гаранционни условия;

д) Фактура

е) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: "Наредба за същественият изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти" и „Наредба за маркировката за съответствие". Доставените стоки и изпълнените СМР трябва да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

## **5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.**

5.1. Мястото на изпълнение на договора е **ВП – 3 в рудник „Трояново-1”, с. Трояново.**

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до ..... **календарни дни** от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в Строителна програма с график за изпълнение на работите и плащанията – Приложение №8 към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия, нареждане за спиране, възлагане на допълнителни СМР, в рамките на непредвидените разходи или други обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.5. Посочените срокове за изпълнение не включва времето за спиране на строителството, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

## **6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ**

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи - **8 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.11 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

- на доставените материали –гаранционния срок предлаган от Производителя. За по важните материали гаранционния срок е посочен в Приложение №9 към договора.

6.2. Гаранционният срок на изделията и всички останали договорени гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.

6.3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.4. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване. В този случай гаранцията изключва отговорност за последващи щети, включително производствени загуби.

6.5. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови, като количеството за подмяна е в цели изделия изцяло за негова сметка.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя.

6.7. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

## **7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

**А. За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Възложителя е длъжен:**

7.1. Да провежда начален инструктаж на работниците и служителите на Изпълнителя, съгласно изискванията на Наредба №РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

7.2. Да допуска до начален инструктаж работници и служители на Изпълнителя, само след представяне на следните документи:

а) Договор за изпълнение на възложената работа;

б) Списък на командирвания персонал с длъжности и квалификационни групи по БТ (за ел. персонал).

в) Споразумение за съвместно осигуряване на ЗБУТ между съответния клон/управлението/ на дружеството и фирмата - изпълнител.

7.3. Да определи координатор по безопасност и здраве, когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.

7.4. В протокол обр.2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво, т.1.5., да впише накратко мерките за осигуряване на ЗБУТ, предвидени в Плана по безопасност и здраве на обекта.

7.5. Да снабдява с пропуска работниците и служителите на Изпълнителя, само при представяне на служебна бележка за преминат начален инструктаж по БЗР (Приложение №2 към чл.12 ал. 3 от Наредба №РД-07-2/16.12.2009 г.)

7.6. Да отстранява от територията на управлението/клона персонала на Изпълнителя, ако констатира, че е започнал изпълнението на работите по договора преди да са представени документите, описани в т.7.2.

**Б. За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Изпълнителя е длъжен:**

7.7. При явяване за провеждане на начален инструктаж на персонала в отдел БУТ на клона/управлението на дружеството, да представи следните документи:

а) Договор за изпълнение на възложената работа;

б) Списък на командирвания персонал с длъжности и квалификационни групи по БТ (за ел. персонал).

в) Споразумение за съвместно осигуряване на ЗБУТ между съответния клон/управлението/ на дружеството и фирмата – изпълнител (формулярът се получава от отдел БУТ).

7.8. Да представи копие от споразумението за съвместно осигуряване на ЗБУТ и списъка на командирвания персонал в отдел БУТ – управление/клонове.

7.9. Да не допуска до работа лица, които не са преминали начален инструктаж по БЗР, както и такива, които не са включени в списъка на командирвания персонал или са в нетрезво състояние.

7.10. Да не допуска до работа лица, които не притежават необходимата правоспособност и квалификация и да представят документите им за контрол от Възложителя.

7.11. Да осигури здравословни и безопасни условия на труд, както на своите работници и служители така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на или в близост до обекта.

7.12. Преди започване на работа и до завършването ѝ, Изпълнителя е длъжен да извършва оценка на риска. Оценката на риска се извършва съвместно с предварително обявените подизпълнители.

7.13. Преди откриването на строителната площадка, да получи от Възложителя Плана по безопасност и здраве за обекта, когато такъв е разработен, съгласно изискванията на чл.9 от Наредба №2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

7.14. Да запознае работещите и другите лица, намиращи се на строителната площадка с плана за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии, който е част от Плана за безопасност и здраве, разработен за обекта.

7.15. Да изготви информационна табела на строежа, съгласно изискванията на чл.157 ал.5 от ЗУТ и ако са налице условията по чл.12 ал.1 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. За откриване на

строителната площадка Изпълнителят поставя на видно място информационната табела и при необходимост я актуализира.

7.16. Да изпълни горепосочените задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, преди подписването на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

## **8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ**

8.1. Достъпът на външни лица се позволява само за лица, притежаващи разрешение, което е издадено от Председателя на ДАНС или от упълномощени от него лица по писмено искане от Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД за проучване, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 1 и 2 от ППЗДАНС.

8.2. В писменото искане по т.8.1 от договора се посочват:

а) чии служители (работници) са лицата, номера и предмета на договора;

б) трите имена, ЕГН, месторождение, адрес на лицето, длъжност, която ще заема или конкретно възложената задача, която ще изпълнява;

в) свидетелство за съдимост – че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

г) документ от съответния център за психично здраве, че лицата не са регистрирани и не страдат от психически заболявания, установени и документирани по съответния ред;

д) документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер, издадени от Окръжен следствен отдел на осръжна прокуратура.

8.3. За спазване на правилата на вътрешен ред на Възложителя, Изпълнителя е длъжен да представи за одобрение маршрутен лист пред отдел „Сигурност“ на Възложителя списък на МПС, марка, модел и рег. №, изпълняващ превоз на материали и хора за изпълнение на задачите по договора;

8.4. Пропуските се издават от отдел „Сигурност“, срещу заплащане в касата на Дружеството.

8.5. При внасяне и изнасяне на суровини и материали от Изпълнителя, на съответното звено за охрана да се предостави пълен списък в два екземпляра;

8.6. След приключване на всички договорни взаимоотношения между страните, Изпълнителят е длъжен да представи за съхранение в отдел „Сигурност“ всички издадени пропуски.

## **9. НЕУСТОЙКИ**

9.1. Освен в случаите на т.5.4, 5.5. и т.5.6. от договора и при настъпване на непредвидени обстоятелства, ако Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора. Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.

9.2. Ако не е уговорено друго в Договора, при забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.

9.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, ако не е уговорено друго в договора, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

9.4. Ако не е уговорено друго в Договора първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

9.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

## **10. ПРЕКРАТЯВАНЕ**

10.1. Възложителят има право едностранно да прекрати договора като отправи писмено уведомление до Изпълнителя, в случай че за Изпълнителя бъде открито производство по обявяването му в несъстоятелност.



10.2. Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции за неизпълнение на договора, може едностранно да прекрати договора напълно или частично след изпращане на писмено уведомление за неизпълнение, при всеки един от следните случаи:

(а) Изпълнителят не успее да изпълни някоя или всички дейности в рамките на определеното време, указано в договора или в рамките на съответно удължаване, разрешено от Възложителя; или

(б) Изпълнителят не успее да изпълни друго(и) задължение(я) по договора;

10.3. Срокът на предизвестие по т.10.2 от договора е 15 дневен.

10.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя извършените до момента на прекратяването на договора дейности.

10.5. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с т.10.2 от договора, то Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счете за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.

10.6. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

10.7. Възложителят има право да прекрати договора при условията на чл.43, ал.4 от ЗОП.

10.8. Договорът може да се прекрати предсрочно по взаимно съгласие на двете страни изразено в писмена форма.

## **11. ПОДСЪДНОСТ**

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

## **12. ДРУГИ УСЛОВИЯ.**

12.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

12.2. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

12.3. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат актуалните Общи условия на Договора за възлагане на обществена поръчка от Възложителя, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове

12.4. Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ**

*Изпълнителен директор*

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

.....

*(длъжност)*