

Забележки:
1. Всички размери по част ОВК са в милиметри.
2. Всички въздуховоди на приточните вентилации са топло-изолирани с изолация от микропореста гума с алумииево фолио тип Armaflex Duct EA-L с дебелина 9 mm.
3. Означените коти на ОВ съоръженията са спрямо кота±0,00.

Частично разпределение М 1:50
/ промяна по време на строителство /

поз. No	Наименование	бр.	един. мощн. kW	един. тегло kg
26	Климатизатор сплит система GREE, колонен тип, On/Off с допълнителен ел. нагревател, модел GVA48AH-M3NNA5A, 380V, със студова мощност Qохл.= 12,31 kW и отоплителна мощност Qотопл. = 12,31kW (14,81kW), размери на вътрешното тяло 581x1870x395 mm и размери на външното тяло 1032x1250x412 mm	4	7.60	86 116
25	Кръгъл вентилатор за канален монтаж с пластмасов корпус тип RKA 125L, комплект с регулатор на обороти и конзола, дебит V=310 m³/h, обороти n= 2500 1/min, налягане P = 70 Pa, р-ри Ø125 /Ø288mm и L=247mm	1	0.03	2.10
24	Кръгъл алуминиев таванен дифузор с фиксирани конуси, модел PRN 160, комплект с присъединителна кутия (RER) и регулираща секция (DR), присъединителен размер Ø160	4	-	-
23	Кръгъл вентилатор за канален монтаж с пластмасов корпус тип RKA125, комплект с регулатор на обороти и конзола, дебит V=150m³/h, обороти n= 2500 1/min, налягане P = 85 Pa, р-ри Ø125 /Ø288mm и L=247mm	1	0.03	2.10
22	Конусен смукателен вентил с регулируем централен конус и монтажна рамка, модел DVS100, присъединителен размер Ø100	2	-	-
21	Кръгла фасадна решетка изработена от алуминий, модел BLR-0-R 200, присъединителен размер Ø200	1	-	-
20	Кръгла фасадна решетка изработена от алуминий, модел BLR-0-R 125, присъединителен размер Ø125	1	-	-
19	Кръгла фасадна решетка изработена от алуминий, модел BLR-0-R 250, присъединителен размер Ø250	1	-	-
18	Кръгъл вентилатор за канален монтаж ETAMASTER с пластмасов корпус тип EM 315 E2M 01, комплект с вграден терморезистор и конзола, дебит V=1520m³/h, обороти n= 2775 1/min, налягане P = 95 Pa, размери Ø315mm и L=264mm, 230V	1	0.50	12.4
17	Шумозаглушител за кръгли въздуховоди тип SAR 315 с размери Ø315 / Ø500mm и L=900mm	1	-	-
16	Кръгла пожаропреградна клапа със стопяем елемент при 72°C с клас на пожароустойчивост 120 min модел CR120+MFUS 315, размери Ø315 mm и L=345 mm	1	-	3
15	Вентилационна решетка за таванен монтаж модел APKW-4, 519+RES+DS, комплект с регулираща секция и кутия за таванна решетка	2	-	-
14	Вентилационна решетка за таванен монтаж модел APKW-4, 444+RES+DS, комплект с регулираща секция и кутия за таванна решетка	2	-	-
13	Кръгла пожаропреградна клапа със стопяем елемент при 72°C с клас на пожароустойчивост 120 min модел CR120+MFUS 250, размери Ø250 mm и L=345 mm	1	-	3
12	Нагнетателна въздухообработваща система, модел Talia 0/N-5A/1-1/P(размер 0) с размери 729x496x1720 mm, състояща се от: * входяща секция, ПЖР * филтърна секция тип FD-EU4/EC0 с клас на филтрация EU4 * електронагревателна секция с Nел. = 10 kW, напрежение 3x400V тип ECS0.NE18 * вентиляторна секция тип RH22C/M-71/2P/0.55 SFP с дебит V=1140m³/h, налягане P = 125 Pa; n = 2386 1/min; Nел. = 0.55 kW/ напрежение 3~230V	1	10.6	145
11	Кръгла фасадна решетка изработена от алуминий, модел BLR-K 630, присъединителен размер Ø630	1	-	-
10	Шумозаглушител за правоъгълни въздуховоди тип BTH-B 1000x500, размери 1000x500 mm и L=950mm	1	-	32
9	Правоъгълен вентилатор за канален монтаж,модел VCR T6-450, комплект с регулатор на обороти и конзола, дебит V=6400m³/h, обороти n= 900 1/min, налягане P = 460 Pa, р-ри 1000x500 mm и L=985mm, 6p 3Ph 400V	1	4.00	100
8	Кръгла пожаропреградна клапа със стопяем елемент при 72°C с клас на пожароустойчивост 120 min модел CR2+CFTH 560, размери Ø560 mm и L=375 mm	1	-	3
7	Вентилационна решетка за таванен монтаж модел APKW-4, 595+RES+DS, комплект с регулираща секция и кутия за таванна решетка	8	-	-
6	Кръгла регулираща клапа за контрол с ръчно позициониране, модел KDM 400, размери Ø400 mm и L=250 mm	4	-	2.7
5	Кръгла пожаропреградна клапа със стопяем елемент при 72°C с клас на пожароустойчивост 120 min модел CR2+CFTH 500, размери Ø500 mm и L=375 mm	1	-	3
4	Нагнетателна въздухообработваща система, модел Talia 2/N-5A/1-1/P (размер 2) с размери 994x729x1840 mm, състояща се от: * входяща секция, ПЖР * филтърна секция тип FD-EU4/EC2 с клас на филтрация EU4 * електронагревателна секция с Nел. = 44 kW, напрежение 3x400V тип ECS2.NE54 * вентиляторна секция тип RH31C/M-90/2P/1,5 SFP с дебит V=4800m³/h, налягане P = 286 Pa; n = 2860 1/min; Nел. = 1,5 kW/ напрежение 3~230V	1	45.5	145
3	Ел.отоплителен панел ADAX тип VP914 комплект с електронен терморегулатор; размери L=1000 mm и h=370 mm; 220V	1	1.40	6.0
2	Ел.отоплителен панел ADAX тип VP904 комплект с електронен терморегулатор; размери L=505 mm и h=370 mm; 220V	1	0.40	3.6
1	Ел.отоплителен панел за баня ADAX тип VPS 904 водоустойчив, комплект с електронен терморегулатор; размери L= 340 mm и h=280 mm 220V	2	0.40	3.6

Спесификация на машини и съоръжения

СЪГЛАСУВАЛИ:		
част	име и фамилия	подпис
Арх.	арх. Колева	
Електро	инж. Георгиева	
В и К	инж. Кончева	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Ръц НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		04.2016
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсенов		
Р-Л ОТДЕЛ	инж.Христов		
ПРОЕКТАНТ	инж.Христов		
ПРОЕКТАНТ	техн.Дебелянов		

Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД
Обект: "Мини Марица Изток" ЕАД

Подобект: Зали за отдих и провеждане на рекламентирани почивкови - промяна по време на строителство на обект: "Архив и гараж на "Мини Марица Изток" ЕАД" I етап

Инвентарен N 331 - 2016

Чертеж: Частично разпределение на кота -0,72 - общообменна вентилация на многофункционална зала за отдих /промяна по време на строителство/

фаза	шифър	мащаб
РП	491	1:50

лист N 1 Брой на листовете 10
Част: О В К