

СПЕСИФИКАЦИЯ НА СТОМАНАТА

Element	pos.	Section	Length (мм)	pcs	Weight (kg) (kg/m) single	Weight (kg) (kg/m) total	material	Notes	necessery: /kg/ Необходими са: /кг/ pcs	necessery: /kg/ Необходими са: /кг/ single	necessery: /kg/ Необходими са: /кг/ total
Елемент	поз.	Сечение	Дължк. (мм)	бр.	Тегло (kg) (kg/m) единично	Тегло (kg) (kg/m) общо	материал	Забележки	бр.	един.	общо
B1	1	IPE 160	8380	1	15,8	132,4	S235JRG	отвори ø14	1	137,1	137,0
	2	≠10x110	109	5	0,94	4,7	S235JRG	отвори ø14			
B1'–огл.	1	IPE 160	8380	1	15,8	132,4	S235JRG	отвори ø14	1	137,1	137,0
	2	≠10x110	130	5	0,94	4,7	S235JRG	отвори ø14			
B2	1	IPE 160	8380	1	15,8	132,4	S235JRG	отвори ø14	2	141,8	284,0
	2	≠10x110	109	10	0,94	9,4	S235JRG	отвори ø14			
B3	3	□160x80x5	2780	1	17,8	49,5	S235JRG		1	51,5	52,0
	4	≠10x110	130	2	1,0	2,0	S235JRG	отвори ø14			
B4	5	□160x80x5	2680	1	17,8	47,7	S235JRG		1	49,7	50,0
	4	≠10x110	130	2	1,0	2,0	S235JRG	отвори ø14			
B5	6	□160x80x5	5010	1	17,8	89,2	S235JRG		1	107,3	107,0
	4	≠10x110	130	4	1,0	4,0	S235JRG	отвори ø14			
	7	≠10x300	200	3	4,7	14,1	S235JRG	отвори ø14			
B6		UPN 160	1448	1	18,8	27,2	S235JRG	отвори ø14	10	27,2	272,0
B7		UPN 160	1483	1	18,8	27,9	S235JRG	отвори ø14	5	27,9	140,0
Опора 1	8	≠12x150	150	1	2,1	2,1	S235JRG		4	4,1	16,0
	9	≠12x140	150	1	2,0	2,0	S235JRG	отвори ø14			
Hilti HVA M12	шпилка Hilti HAS M12 110/28 комплект с гайка и шайба			12							
	фолийна опаковка Hilti HVU–M12x110			12							
	болт M12x40 кл.4.6 с 1гайка и 1шайба			92							

Всичко/Total = 1195кг

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери в mm
2. Новите конструкции се изълняват като всички размери се проверят на място.
3. Стомана S235J2 по БДС EN 10025–1.
4. Болтове БДС EN ISO 4014 и БДС EN ISO 898–1
5. Гайки БДС EN ISO 4032
6. Шайби – БДС EN ISO 7090
7. Електроди Е42 съгласно БДС EN ISO 2560–А.
8. Всички заварчни шевове с катет Kf=6мм.
9. Всички стом.конструкции се минизират и боядисват
10. При възможност за директен монтаж на окачения таван към покрива да се уведоми проектанта.

Съгласувал:	част:	фамилия:	подпис:
	Арх.	арх.Колева	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД			
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж. А.Пандезов		05.04.16
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Ив.Арсенов		05.04.16
Р-Л БЮРО	инж. Св.Райнов		05.04.16
ПРОЕКТАНТ	инж. Св.Райнов		05.04.16
НАЧЕРТАЛ	инж. Св.Райнов		05.04.16

Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД
Обект: "Мини Марица Изток" ЕАД

Подобект: Зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки- промяна по време на строителство на обект "Архив и гаражи на Мини Марица - изток ЕАД" -1 Етап

Чертеж:

Стоманена укрепваща конструкция за окачен таван. КМД на греди и опори.

Инвентарен N 322 - 2016

фаза	шифър	мащаб
РП	491	1:10

лист N 2 Брой на листовете 2

Част: Конструктивна