



## ДОГОВОР

№ МТ-...339 / 2016 г.

Днес, 22.08.2016 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: рудник „Трояново - 1”, с. Трояново

и

„Жилмен – Ж“ ЕООД – град Стара Загора, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул. „Калояновско шосе“ № 2А; тел.: 042/639007, факс:042/638691, вписано в Търговския регистър в Агенцията по вписванията, ЕИК: 202807165, ИН по ЗДДС: BG 202807165, представлявано от управителя Жельо Маринов Желев от друга страна, наричано за краткост: „ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание утвърден Протокол № МТ – 069/22.07.2016г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на ел. зали и разпределителна уредба СН и НН на багер ERs710 в у-к „Добив“, р-к „Трояново-1“ – реф.№ 58/2016г. - ОПнс, се сключи настоящият Договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане: възстановяване на ел. зали и разпределителна уредба СН и НН на багер ERs710 в у-к „Добив“, р-к „Трояново-1“. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №3 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за обекти V-та група, отделни видове СМР, съответстващи на предмета на поръчката.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително



се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача <http://www.marica-iztok.com/aop/>.

## **2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ**

**2.1.** Цената на Договора е **141 233,77 лева** (сто четиридесет и една хиляди двеста тридесет и три и 0,77 лева) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 1, неразделна част от договора.

**2.2.** Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: **122 803,28** (сто двадесет и две хиляди осемстотин и три и 0,28) лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (15% от общата стойност): **18 420,49** (осемнадесет хиляди четиристотин и двадесет и 0,49) лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

**2.3.** Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

**2.4.** Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

**2.5.** Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

**2.6.** Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**2.7.** Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

**2.8.** Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Цените на вложените материали от Изпълнителя се доказват с фактури.

2.10. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UNCR BGSF

IBAN:BG89 UNCR 7000 1521 6131 21

БАНКА: „Уникредит Булбанк“ АД

2.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.10 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.12. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

### **3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е 4 236.71 (четири хиляди двеста тридесет и шест и 0,71) лева, което е 3% от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза изцяло и в пълен размер представената гаранция за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

### **4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- Сертификати за качество (оригинал) за доставените от него изделия или материал
- Сертификат за произход на влаганите материали;
- Оригинални гаранционни карти с включени всички гаранционни условия, на български език за вложените съоръжения.
- Фактура
- Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: “Наредба за съществените изисквания и

6260 Раднево, ул. “Георги Димитров” № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

e-mail: [mmi-cad@marica-iztok.com](mailto:mmi-cad@marica-iztok.com), web: <http://www.marica-iztok.com/>

оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

## **5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.**

5.1. Мястото на изпълнение на договора е територията на Възложителя – участък „Добив“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в Строителна програма с график за изпълнение на работите и плащанията – Приложение №6 към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

5.7. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

## **6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ**

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

---

6260 Раднево, ул. "Георги Димитров" № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

e-mail: [mmi-end@marica-iztok.com](mailto:mmi-end@marica-iztok.com), web: <http://www.marica-iztok.com/>





- 6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.
- 6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.
- 6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.
- 6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.
- 6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.
- 6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

## **7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_11\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ**

8.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_10\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **9. НЕУСТОЙКИ**

- 9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора .
- 9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.
- 9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.
- 9.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.
- 9.5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Възложителят не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.
- 9.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

## **10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## **11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.5. С окончателното му изпълнение;

11.1.6. Едностранно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

## **12. ПОДСЪДНОСТ**

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на

---

6260 Раднево, ул. "Георги Димитров" № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

e-mail: [mmi-ead@marica-iztok.com](mailto:mmi-ead@marica-iztok.com), web: <http://www.marica-iztok.com/>



разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток“ ЕАД.

### **13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

13.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

13.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

13.7. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

13.8. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на възложителя

Приложение №2 – Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя

Приложение №3 – Ценово предложение на изпълнителя

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**АНДОН АНДОНОВ**  
Изпълнителен директор

Съгласували:

Иван Дянков- Р-тел отдел „Търговски“

Гергана Стоянова- Гл. счетоводител

Леонид Ганозлиев – Р-тел отдел „Инвестиции“

Иван Иванов – Р-тел отдел „Електрооборудване“

Мария Куманова -Юрисконсулт „Правна служба“

Изготвил:

Ирена Видева- Експерт търговия

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ЖЕЛЪО ЖЕЛЕВ**  
Управител



6260 Раднево, ул. "Георги Димитров" № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

e-mail: [mmi-cad@marica-iztok.com](mailto:mmi-cad@marica-iztok.com), web: <http://www.marica-iztok.com/>



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С  
ПРЕДМЕТ**

**„Възстановяване на ел.зали и разпределителна уредба СН и НН на багер  
ERs 710 в р-к "Трояново- 1"  
(строителство-СМР)**

**1. Пълно описание на предмета на поръчката**

СМР: Възстановяване на ел.зали, саниране, климатизация, изграждане на разпределителна уредба за СН и НН, полагане на кабели за СН и НН.

Място на изпълнение: участък „Добив“ в р-к „Трояново-1“

Всички дейности по ел.залите се извършват на багера на височина 12м.

**2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1**

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествена сметка, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Д.Цонев по част ЕЛ, инж.З.Маджарова-част МТ.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

**3. Категория на строежа: 6-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство”.**

**4. Изисквания към изпълнението на строителството –Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.**

**5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.**

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по изпълнение и контрол на строителството.

**6. Качеството на материалите за строителния процес - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към**



продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

**7. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени;
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (15%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
  - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
  - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
  - ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
  - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
  - Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
  - За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
  - Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
  - Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекутивна документация на силова, осветителна и заземителна инсталация на ел.залите, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща фактическото изпълнение .
  - Фактура
8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите
- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
  - Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
  - Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
  - Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
  - Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
  - Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
  - Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
  - Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
  - Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
  - Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
  - Закон за техническите изисквания към продуктите
  - Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
  - Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите
  - НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
  - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - дв. бр. 92 от 2013 г.)

## 9. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

#### 10. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е до 45 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Приемо – предавателен протокол м/у страните (Констативен акт обр.15.)

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя линеен график в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

#### 11. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

*\*КСС, проекти, схеми и др. са неразделна част от настоящата техническа спецификация*

**ИЗГОТВИЛ:**

Живко Желев  
(Име, фамилия, подпис)

**СЪГЛАСУВАЛ:**

Леонид Ганозлиев  
Ръководител отдел „Инвестиции“

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: "ЖИЛМЕН – Ж" ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 202807165, седалище и адрес на управление град Стара Загора,

ул. Калояновско шосе № 2 А,

тел.: 042/639 007, факс: 042/638 691, e-mail: jilmen@dir.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: **„Възстановяване на ел. зали и разпределителна уредба СН и НН на багер ERs710 в у-к „Добив“, р-к „Трояново-1“ – реф.№ 58/2016г. – ОПнс.**

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

**Предложените от нас условия са както следва:**

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон на ЗБУТ, Наредба № 2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из – 2377/15.09.2011 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из – 21971/29.10.2011г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 45 дни. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 ( протокол за откриване на строителна площадка и подписване на строителна линия и ниво), съгласно чл.157(1) от ЗУТ( Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

С офертата си представяме линеен график за изпълнение на работите – Приложение № 1.

Гаранционният срок на изпълнените работи е 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4, от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди,



причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван, за което прилагаме декларация (по образец на Възложителя).

При изпълнение на дейностите ще представим следните документи:

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. С Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя ексекүтивна документация на силова, осветителна и заземителна инсталация на ел. залите, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

#### **Приложения:**

Приложение №1 - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника

Приложение № 2 - Линеен график за изпълнение на работите .

Приложение № 3 - Декларация за оглед на обекта ( по образец на Възложителя).

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....  
Дата: 04.07.2016г.

Подпис: \_\_\_\_\_



## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП

Долуподписаният Жельо Маринов Желев

ЕГН 5706257541, л.к.№.640573470, издадена на 30.07.2010г на от МВР - Стара Загора,  
в качеството си на управител на участника "ЖИЛМЕН - Ж" ЕООД, във връзка с обявената  
обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на ел. зали и разпределителна уредба СН и  
НН на багер ERs710 в у-к „Добив“, р-к „Трояново-1.“ – реф. № 58/2016г. – ОПнс.”

### ДЕКЛАРИРАМ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,  
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни  
данни.

Дата: 04.07.2016г.

Подпис: \_\_\_\_\_



Жельо Маринов Желев

*\*Компетентни органи от които може да се получи информация относно обстоятелствата в декларацията:*

Данъци	- НАП
Осигуровки	- НОИ
Закрила на заетостта	- Агенция по заетостта
	- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Закрила на околната среда	- Изпълнителна агенция „Околна среда“

## Линеен график за изпълнение на работите

за обект:

Възстановяване на ел.зали и разпределителна уредба СН и НН на багер ERs 710 в у-к "Добив" р-к "Трояново- 1"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Чове- кодни	I месец				II месец		
			1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.	1 седм.	2 седм.	3 седм.
1	ЕЛ.ЗАЛА - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	192	4		8		28		
2	ЕЛ.ЗАЛА ТРАНСФОРМАТОРИ - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	114				29		8	42
3	ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ	24					36	3	38
4	ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	2						38	39
5	ДОСТАВКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ РУ СН и НН			15					
	КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ	2							43
	ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ	1							45
	ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД	6	2	3					
	ОБЩА ТРУДОЕМКОСТ ЗА ОБЕКТА (ЧОВЕКОДНИ)	341							

Диаграма на работната ръка

14 раб.  
11 раб.  
8 раб.  
2 раб.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЕКЛАРАЦИЯ  
за оглед на обекта

Долуподписаният /-ната/ Мирослав Желев Желев с лична карта № 646 094 242, издаден на 24.09.2015 от ИВР-Ст. Загора с ЕГН 8005137583, в качеството ми на менеджер проект (посочете длъжността) на "Шипмен - Н" ЕООД (посочете фирмата на участника) – участник в обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Възстановяване на ел. зали и разпределителна уредба СН и НН на багер ERs710 в у-к „Добив“, р-к „Трояново-1“ – реф. № 58/2016г. – ОПнс. (посочете наименованието на поръчката)

## ДЕКЛАРИРАМ:

Посетих и извърших пълен оглед на място на обекта и съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение.


## Подпис (от страна на участника/кандидата)

Дата 20 / 06 / 2016г.  
Име и фамилия Мирослав Желев  
Длъжност менеджер проект  
Наименование на участника "Шипмен - Н" ЕООД



## Подпис (от страна на възложителя)

Дата 20 / 06 / 2016г.  
Име и фамилия Веско Весков  
Длъжност на представителя на инж. чиб. Кондрат ЕА  
възложителя  
Наименование "Мини Марица-изток" ЕАД



\*\*Декларацията е двустранно подписана от служители на възложителя и представители на участника



## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: "ЖИЛМЕН -Ж" ЕООД,  
ЕИК: 202807165,

Седалище и адрес на управление град Стара Загора, ул. Калояновско шосе № 2А  
тел.: 042/639 007, факс: 042/638 691, e-mail: jilmen@dir.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:  
„Възстановяване на ел. зали и разпределителна уредба СН и НН на багер ERS710 в у-к „Добив“ , р-к „Трояново-1“ – реф.№ 58/2016г. – ОПнс.  
В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на : 141 223,77 лв.

Словом: Сто четиридесет и една хиляди двеста двадесет и три лв. и седемдесет и седем ст.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не сме размествали редове, променяли и пропускали позиции.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции.

**Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.**

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

А). Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС.

Б) Анализни цени за формиране на стойността на СМР

В) Попълнен списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

Г) Спецификация на материалите, доставка на изпълнителя

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата: 04.07.2016г.

Подпис: \_\_\_\_\_

Жельо Маринов Желев



Възстановяване на ел.зали и разпределителна уредба СН и НН на багер ERs 710 в у-к "Добив" р-к "Трояново- 1"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярк а	К-во	СМР	
				Ед. цена	Стойност
1. ЕЛ.ЗАЛА - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ					
1	Н-ВА ОБШИВКА ПО СТЕНИ СЪС "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ- 60ММ КЛАС НА ГОРИМОСТ А1, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката окомплектовки, завързващи елементи и аксесоари към тях	м2	93,00	70,04	6 513,72
2	Н-ВА ОБШИВКА ТАВАН "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 60ММ КЛАС НА ГОРИМОСТ А1, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката окомплектовки, завързващи елементи и аксесоари към тях	м2	60,00	73,13	4 387,80
3	МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА САНДВИЧ ПАНЕЛИТЕ (ТРЪБА 40/30/3ММ-528М)	кг	1 500,00	2,93	4 395,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАМЕННА ВАТА δ=50ММ	м2	60,00	12,36	741,60
5	РЯЗАНЕ НА ЛАМАРИНА	м	40,00	5,01	200,40
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ РИФ. ЛАМАРИНА ПОДВИЖНА (ЗА ПОДА δ=5мм)	т	2,50	2 060,00	5 150,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ ЛАМАРИНА ПОДВИЖНА (ЗА ПОДА δ=5мм)	т	2,50	2 060,00	5 150,00
8	САМОНАРЕЗНИ ВИНТОВЕ С УПЛЪТНИТЕЛНА ПОДЛОЖКА ОТ	бр.	200,00	0,36	72,00
9	ДЕМОНТИРАНЕ НА КАСА НА МЕТАЛНА ВРАТА - ПЛЪТНА	бр.	1,00	35,23	35,23
10	МОНТАЖ КРУ 6KV ВЪРХУ ГОТОВ ПОД ОТ СТОМ. КОНСТРУКЦИЯ	бр.	4,00	154,50	618,00
11	МОНТАЖ КОМАНДНИ И РЕЛЕЙНИ ТАБЛА-ПОЛЕТА СТОЯЩИ	бр.	13,00	113,30	1 472,90
12	НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА КАБЕЛНИ СКАРИ И ДРУГИ	кг	600,00	2,94	1 764,00
13	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	300,00	3,42	1 026,00
14	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО МРЕЖИ- ЛАВИЦИ	м2	80,00	6,70	536,00
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ 3/4" ПО ЖЕЛЯЗНА КОНСТРУКЦИЯ И "П" НОСАЧИ	м	120,00	5,15	618,00
16	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 1"	м	36,00	11,33	407,88
17	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 1 1/4"	м	25,00	12,36	309,00
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 1 1/2"	м	30,00	14,93	447,90
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 3"	м	10,00	32,96	329,60
20	МИНИЗИРАНЕ НА ТРЪБИ ДВА СЛОЯ НЕМОНТИРАНИ ДО 3"	м	221,00	2,51	554,71
21	БОЯДИСВАНЕ НА ТРЪБИ ДВА СЛОЯ МОНТИРАНИ ДО 3"	м	221,00	3,89	859,69
22	ОСТРЪРГВАНЕ С ТЕЛЕНА ЧЕТКА ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	187,42	1,34	251,14
23	АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	187,42	4,63	867,75
24	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	187,42	6,70	1 255,71
25	ОПЕНВАНЕ НА ОТВОРИ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА НЕГОРИМА КЛАС А1	бр.	300,00	2,58	774,00
26	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА ПЛЪТНА ЗА ЕЛ ЗАЛА 6 kv РАЗМЕРИ 2,5М X 1,5М ДВУКРИЛА	м2	3,75	144,20	540,75
27	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ 1 бр.	м2	3,75	46,35	173,81
Всичко по т. 1					39 452,60
2. ЕЛ.ЗАЛА ТРАНСФОРМАТОРИ - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ					
1	Н-ВА ОБШИВКА ПО СТЕНИ СЪС "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ- 60ММ КЛАС НА ГОРИМОСТ А1, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката окомплектовки, завързващи елементи и аксесоари към тях	м2	40,00	70,04	2 801,60

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР	
				Ед. цена	Стойност
2	Н-ВА ОБШИВКА ПО ТАВАН СЪС "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 60ММ КЛАС НА ГОРИМОСТ А1, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката окомплектовки, завързващи елементи и аксесоари към тях	м2	11,00	73,13	804,43
3	РЯЗАНЕ НА ЛАМАРИНА	м	38,20	5,01	191,38
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ РИФ. ЛАМАРИНА ПОДВИЖНА (ЗА ПОДА $\delta=5\text{мм}$ )	т	0,25	2 060,00	515,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ ЛАМАРИНА ПОДВИЖНА (ЗА ПОДА $\delta=5\text{мм}$ )	т	0,25	2 060,00	515,00
6	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ОГРАДА С ГОТОВА МРЕЖА	м2	15,00	28,84	432,60
7	МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА САНДВИЧ ПАНЕЛИТЕ (ТРЪБА 40/30/3ММ-122М)	кг	352,00	2,94	1 034,88
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАМЕННА ВАТА $\delta=50\text{мм}$	м2	11,00	12,36	135,96
9	НАПРАВА ОТВОРИ В ЛАМАРИНА С РАЗМЕРИ 1200/2000 (под)	бр.	1,00	82,40	82,40
10	ИЗРЯЗВАНЕ ОТВОРИ В САНДВИЧ ПАНЕЛ С РАЗМЕРИ 2500/800	бр.	2,00	30,90	61,80
11	НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КАПАЦИ -2 бр. 2500x800мм	кг	200,00	3,30	660,00
12	НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КАПАЦИ - 1 бр. 2000x1200мм	кг	140,00	3,30	462,00
13	САМОНАРЕЗНИ ВИНТОВЕ С УПЛЪТНИТЕЛНА ПОДЛОЖКА ОТ	бр.	200,00	0,36	72,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛ ДОГРАМА по черт.№260 131-42200	м2	90,00	123,60	11 124,00
15	ДЕМОНТИРАНЕ НА КАСА НА МЕТАЛНА ВРАТА- ПЛЪТНА	бр.	1,00	35,23	35,1
16	НАПРАВА ОТВОР В САНДВИЧ ПАНЕЛ ДЕБЕЛИНА 60ММ (ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ(45/45СМ))	бр.	2,00	10,30	20,60
17	Д-КА И МОНТАЖ НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМ. С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ (45/45СМ)	бр.	2	128,39	256,78
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОР 4000м3/час	бр.	2	535,60	1 071,20
19	МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 6/ 0.5 KV 630 KVA	бр.	1,00	1 133,00	1 133,00
20	МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 6/ 0.4 KV 160 KVA	бр.	1,00	1 003,30	1 003,30
21	МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРИ 0.5/0.2 KV 15KVA	бр.	1,00	169,08	169,08
22	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ С КРАН ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ НА 10 КМ.	курс	10,00	250,29	2 502,90
23	ОСТРЪРГВАНЕ С ТЕЛЕНА ЧЕТКА ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	185,00	1,34	247,90
24	АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	185,00	4,63	856,55
25	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	185,00	6,70	1 239,50
26	ОПЕНВАНЕ НА ОТВОРИ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА КЛАС А1	бр.	20,00	2,58	51,60
27	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА ПЛЪТНА ЗА ЕЛ ЗАЛА 6 KV РАЗМЕРИ 2,5М X 1,5М ДВУКРИЛА	м2	3,75	144,20	540,75
28	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ 1 бр.	м2	3,75	46,35	173,81
	<b>Всичко по т. 2</b>				<b>28 195,21</b>
	<b>3. ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
1	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛЛ 2X36 ВТ IP65	бр.	10,00	70,04	700,40
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	4,00	35,33	141,32
3	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.	10,00	15,45	154,50
4	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ В PVC КАБ. КАНАЛ LND 20/20 СВТ 3X1.5MM2 10М (без ключа)	бр.	14,00	19,57	273,98
5	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ СВТ 3X2.5MM2 PVC КАБЕЛНИ КАНАЛИ ДО 10М (без контакта)	бр.	6,00	25,75	154,50
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. КЛЮЧ - ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	3,00	12,36	37,08
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТ ШУКО - ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	6,00	15,45	92,70
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИК 18000 ВТУ	бр.	2,00	1 545,00	3 090,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНВЕКТОРНИ ПЕЧКИ 2kW с ниско температурен нагревател	бр.	6,00	267,80	1 606,80
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТИ ТРИФАЗНИ 25 А	бр.	2,00	30,90	61,80
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО МОДУЛНО PVC ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ 0.50М2	бр.	2	252,35	504,70
13	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5X25MM2	м	20	25,75	515,00
14	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 2X4MM2	м	16	4,33	69,28
15	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 25MM2 БЕЗ УКРЕПВАНЕ	м	36	1,24	44,64
16	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ 5X25MM2	бр.	4	7,21	28,84
17	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 2X4MM2	бр.	4	5,15	20,60

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марк а	К-во	СМР	
				Ед. цена	Стойност
18	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 25MM2	бр.	20	4,64	92,80
19	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО 4 MM2	бр.	8	5,15	41,20
20	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ СВТ 3X2.5MM2 PVC КАБЕЛНИ КАНАЛИ ДО 10М	бр.	4	37,65	150,60
21	МОНТАЖ ПРЕКЪСВАЧ ДО 100А В СЪЩ. ЕЛ. ТАБЛО	бр.	10	28,84	288,40
	<b>Всичко по т. 3</b>				<b>8 069,14</b>
	<b>4. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
1	ДОСТАВКА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4	м	150,00	4,64	696,00
2	МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПО ЖЕЛЯЗНА К-ЦИЯ ОТ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ	м	50,00	1,54	77,00
3	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1,00	3,91	3,91
4	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1,00	6,69	6,69
	<b>Всичко по т. 4</b>				<b>783,60</b>
	<b>ВСИЧКО ЗА СМР</b>				<b>76 500,60</b>
	<b>5. ДОСТАВКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ РУ СН И НН</b>				
1	Накрайник каб.изол. РКС 2508	бр.	2 400	0,02	48,00
2	Накрайник кабелен изолац двоен РКВ 21512	бр.	1 300	0,04	52,00
3	Накрайник кабелен изолационен РКС 1512	бр.	1 500	0,03	45,00
4	Накрайник кабелен изолационен РКС 2512	бр.	1 100	0,03	33,00
5	Накрайник кабелен изол. РКС 7512	бр.	1 000	0,04	40,00
6	Накрайник кабелен изол. РКС 618	бр.	1 500	0,07	105,00
7	Накрайник кабелен изол.РКС 25018	бр.	1 200	0,16	192,00
8	Обувка кабелна изол.затворен тип GF M10	бр.	1 500	0,24	360,00
9	Клема редова сива WAGO TOPJOBS, 2002-1201	бр.	4 000	0,36	1 440,00
10	Клема редова сива WAGO TOPJOBS, 2002-1207	бр.	500	1,44	720,00
11	Клема редова сива WAGO TOPJOBS, 2004-1201	бр.	4 000	0,46	1 840,00
12	Клема редова сива WAGO TOPJOBS, 2004-1207	бр.	500	1,54	770,00
13	Клема редова сива WAGO TOPJOBS, 2006-1201	бр.	500	1,54	770,00
14	Клема редова сива WAGO TOPJOBS, 2006-1207	бр.	100	3,71	371,00
15	Клема редова сива WAGO TOPJOBS, 2010-1201	бр.	500	1,18	590,00
16	Клема редова сива WAGO TOPJOBS, 2010-1207	бр.	100	4,63	463,00
17	Клема редова сива WAGO TOPJOBS, 2016-1201	бр.	500	1,34	670,00
18	Клема редова сива WAGO TOPJOBS, 2016-1207	бр.	100	6,08	608,00
19	Капак краен за клема WAGO TOPJOBS, 2002-1291	бр.	800	0,51	408,00
20	Капак краен за клема WAGO TOPJOBS, 2004-1291	бр.	500	0,51	255,00
21	Капак краен за клема WAGO TOPJOBS, 2006-1291	бр.	300	0,46	138,00
22	Капак краен за клема WAGO TOPJOBS, 2010-1291	бр.	300	0,51	153,00
23	Капак краен за клема WAGO TOPJOBS, 2016-1291	бр.	300	0,57	171,00
24	Мостчета за клеми WAGO TOPJOBS, 2004-402	бр.	1 000	0,46	460,00
25	Мостчета за клеми WAGO TOPJOBS, 2004-403	бр.	1 000	0,80	800,00
26	Ограничител за клеми WAGO TOPJOBS, 249-117	бр.	800	0,71	568,00
27	Табелка за клема WAGO TOPJOBS 2,5 мм <sup>2</sup>	бр.	4 000	0,04	160,00
28	Табелка за клема WAGO TOPJOBS 4 мм <sup>2</sup>	бр.	4 000	0,04	160,00
29	Маркировка лента 4 мм. WAGO TOPJOBS, 2009-114	бр.	10	61,81	618,10
30	Маркировка лента 5 мм. WAGO TOPJOBS, 2009-115	бр.	10	46,35	463,50
31	Маркер за клеми WAGO, TOPJOBS 209-112	бр.	20	16,48	329,60
32	Маркер за клеми WAGO, TOPJOBS 209-113	бр.	20	9,27	185,40
33	Маркер за клеми WAGO, TOPJOBS 209-114	бр.	20	37,08	741,60
34	Адаптер за гр. маркировка WAGO TOPJOBS, 2009-192	бр.	20	7,21	144,20
35	Преградна стена за клеми WAGO TOPJOBS, 2004-1293	бр.	500	0,51	255,00
36	Превръзка кабелна 5x360	бр.	4 200	0,07	294,00
37	Превръзка кабелна 4x290	бр.	1 500	0,02	30,00
38	Превръзка кабелна 540/7,8 UV	бр.	2 000	0,29	580,00
39	Превръзка кабелна 370/3,6 UV 6.6 61831059	бр.	2 000	0,12	240,00
40	Превръзки кабелни черни с UV 400x3,6	бр.	500	0,12	60,00
41	Превръзка кабелна 2,6x200	бр.	200	0,10	20,00
42	Превръзка кабелна 500/7,9 Din DNV2397 UL	бр.	200	0,30	60,00
43	Превръзка кабелна 780/9 UV 6.6 61831066	бр.	200	0,36	72,00
44	Бананка I размер	бр.	1 600	0,05	80,00
45	Бананка III размер 8x8x1	м	50	0,07	3,50
46	Щуцер полиетилен PG 29	бр.	100	1,03	103,00



Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярк а	К-во	СМР	
				Ед. цена	Стойност
47	Щуцер PG 13,5	бр.	500	0,41	205,00
48	Щуцер pg 21	бр.	500	0,57	285,00
49	Канал каб перфор 40x40 пластм 11102	м	40	4,33	173,20
50	Канал каб перфор 25x40 пластм 11101	м	15	3,60	54,00
51	Канал кабелен перфориран 60x40 отв.3/3	м	55	5,67	311,85
52	Канал каб перфор 80x60 пластм 11106	м	15	6,18	92,70
53	Канал кабелен 25x25	м	30	0,67	20,10
54	Канал кабелен 20x20	м	20	0,93	18,60
55	Канал кабелен 16x16	м	20	0,41	8,20
56	Канал кабелен перфориран 80x40 отв.3/3	м	40	8,45	338,00
57	Кутия AL разклонителна 115/90/55 IP66	бр.	8	21,63	173,04
58	Кутия AL разклонителна 190/110/60	бр.	8	38,11	304,88
59	Кутия ПКМ	бр.	20	1,85	37,00
60	КОНТАКТОР ML DILM7-01 3P+LNC3KW400V	бр.	18	28,84	519,12
61	Контактор DILM 25-10 220V,50HZ	бр.	60	53,56	3 213,60
62	Контактор DILM 40 220V,50HZ	бр.	10	90,64	906,40
63	Контактор DILM 7-10 500V,50HZ	бр.	10	25,75	257,50
64	Контактор ML DILM32-10 3P+1NO 15kw400V	бр.	10	72,10	721,00
65	Контактор DILM 115-22(RAC240)	бр.	10	267,80	2 678,00
66	Контактор DILM 7-10 230V 50/60Hz	бр.	24	25,75	618,00
67	Контактор ML DILM 50 3P 22kw 400V	бр.	4	106,09	424,36
68	Контактор DILM 185/22 RA250	бр.	4	453,20	1 812,80
70	Контактор DILM 17-10 220V,50HZ	бр.	20	39,15	783,00
71	Контактор DILM 25-10 220V,50HZ	бр.	10	53,56	535,60
72	Контактор DILM 650/22 RA250	бр.	3	1 957,00	5 871,00
73	Защита термична ML ZB 12-1,6; 1,0-1,6A	бр.	4	38,11	152,44
74	Защита термична ML ZB 32-24; 16-24A	бр.	4	43,26	173,04
75	Защита термична ZB 65-40; 24-40A	бр.	4	57,68	230,72
76	Защита термична ZB 65-57; 40-57A	бр.	4	83,43	333,72
77	Разединител със стопяеми предпазители 3P 100A	бр.	6	51,50	309,00
78	Разединител със стопяеми предпазители 3P 160A	бр.	3	56,65	169,95
79	Разединител със стопяеми предпазители 3P 250A	бр.	5	159,65	798,25
80	Разединител със стопяеми предпазители 3P 315A	бр.	3	206,00	618,00
81	Разединител със стопяеми предпазители 3P 430A	бр.	2	226,60	453,20
82	Разединител със стопяеми предпазители 3P 630A	бр.	6	278,09	1 668,54
83	Видия самонарезна 4x20	бр.	200	0,10	20,00
84	Самопробивна самонарезна видия 6.3x35	бр.	600	0,12	72,00
85	Самопробивна самонарезна видия 5.5x30	бр.	600	0,11	66,00
86	Самопробивна самонарезна видия 4.8x20	бр.	1800	0,11	198,00
87	Самопробивна самонарезна видия 3x 30	бр.	600	0,08	48,00
88	Самопробивна самонарезна видия 6.3x50	бр.	240	0,15	36,00
89	Поп нит 4x20	бр.	150	0,15	22,50
90	Разединител мощн. 160A 3P хориз.разм.00	бр.	7	97,85	684,95
91	Предпаз.3NE1 817-0 50A gS 690VAC SIEMENS	бр.	6	36,05	216,30
92	Основа с релеен изход 3000R за FD3060	бр.	6	10,30	61,80
93	Пожароизвестител комбиниран FD3060	бр.	6	46,35	278,10
94	Камера за видеонаблюд. Relong RL-5125WN	бр.	4	174,07	696,28
95	Термостат Rittal SK 3110.000	бр.	2	57,68	115,36
96	Отводител вентилен VARISIL HI 05	бр.	3	133,90	401,70
97	Видеорекодер VU-6304HQ	бр.	1	329,60	329,60
98	Преход DVI/VGA M-15F3		1	30,90	30,90
99	Шина перфорирана MR 35x7,5	м	50	3,09	154,50
100	Кабел коаксиален RG 59 + 2x0,75 мм2	м	340	0,77	261,80
101	Радиопредпазител 1A	бр.	150	0,20	30,00
102	Кабел ТЧП-к 2x0,5 мм2	м	100	0,77	77,00
103	Проводник ТЧП-К 4x0,5 кв.мм	м	90	1,05	94,50
104	Зумер RQM -TITAN корпус M22-AMC IP40	бр.	3	61,81	185,43
105	Зумер 18-30V AC/DC M22-XAM - пост.тон	бр.	3	46,35	139,05
106	Адаптор 4,16A 12V SW	бр.	2	36,05	72,10
106	Адаптор 4,16A 12V SW	бр.	2	36,05	72,10

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярк а	К-во	СМР	
				Ед. цена	Стойност
	ВСИЧКО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ				46 302,68
	ОБЩА СТОЙНОСТ				122 803,28
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 15%				18 420,49
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				141 223,77

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

**Цвят на термопанела светлосив**

- Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготовка кадри, утежнени условия и транспорт на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.
- Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
  - Цена за труд: I ст.: 3,20 лв./ч.ч., II ст.: 3,10 лв./ч.ч., III ст.: 3,00 лв./ч.ч.
  - Допълнителни разходи в/у труда : 90 %
  - Допълнителни разходи в/у механизацията: 30 %
  - Доставно складови разходи на материалите: 10 %
  - Доставно складови разходи за материалите на възложителя: 10 % за 1 или 2 курса на разстояние 1 км.
  - Печалба 3 %
- Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Инвеститорски к-л:  
З.Маджарова част МТ:  
П.Петков част ЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



10

10

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of  $\alpha$ -methylstyrene in the presence of  $\text{SnCl}_4$  at  $25^\circ\text{C}$ . The concentration of  $\alpha$ -methylstyrene was 1.0 mol/L, and the concentration of  $\text{SnCl}_4$  was 0.005 mol/L. The concentration of the inhibitor was 0.0005 mol/L (○), 0.001 mol/L (□), 0.002 mol/L (△), 0.003 mol/L (◇), 0.004 mol/L (×), and 0.005 mol/L (●).

№	ИЗВЕЩАНИЕ	МЕТ	МЕТ	П.О.	ЦЕНА	Д.О.	Д.О.	Д.О.	Д.О.
N.1	И-ВА ОБШИВКА ПО СТЕНИ СЪС "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 60MM КЛАС НА ГОРИМОСТ А1, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката комплект...	м2							
	МАТЕРИАЛИ:								
1	"САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 60MM КЛАС НА ГОРИМОСТ А1, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката комплект...	м2	1,000	52,00	1,000	52,00			
	ТРУД :								
1	Работник I ст.	чч	0,900	3,20	1,000	2,88			
2	Работник I ст.	чч	0,876	3,20	1,000	2,80			
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-материали (%)			10,00	5,20				
	доп.р-м труд (%)			90,00	5,11				
	всичко преди				57,68				
	всичко допълнителен р-м				10,31				
	Обща цена преди начисления :				68,00				
	Печалба 3%			3,00	2,04				
	Обща цена :				70,04				
N.2	И-ВА ОБШИВКА ТАВАН "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 60MM КЛАС НА ГОРИМОСТ А1, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката комплект...	м2							
	МАТЕРИАЛИ:								
1	"САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 60MM КЛАС НА ГОРИМОСТ А1, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката комплект...	м2	1,000	52,00	1,000	52,00			
	ТРУД :								
1	Работник I ст.	чч	0,900	3,20	1,000	2,88			
2	Работник I ст.	чч	0,900	3,20	1,000	2,88			
3	Работник II ст.	чч	0,483	3,10	1,000	1,50			
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-материали (%)			10,00	5,20				
	доп.р-м труд (%)			90,00	6,54				
	всичко преди				59,26				
	всичко допълнителен р-м				11,74				
	Обща цена преди начисления :				71,00				
	Печалба 3%			3,00	2,13				
	Обща цена :				73,13				
N.3	МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА САНДВИЧ ПАНЕЛИТЕ (ТРЪБА 40/30/3MM-528)	кг							
	МАТЕРИАЛИ:								
1	ТРЪБА 40/30/3MM-528	кг	1,000	2,20	1,000	2,20			
2	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,020	5,00	1,000	0,10			
	ТРУД :								
1	Работник I ст.	чч	0,052	3,20	1,000	0,17			
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-материали (%)			10,00	0,23				
	доп.р-м труд (%)			90,00	0,15				
	всичко преди				2,47				
	всичко допълнителен р-м				0,36				
	Обща цена преди начисления :				2,85				
	Печалба 3%			3,00	0,09				
	Обща цена :				2,93				
N.4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАМЕННА БАТА 7=50MM	м2							
	МАТЕРИАЛИ:								
1	КАМЕННА БАТА 7=50MM	м2	1,000	9,00	1,000	9,00			
	ТРУД :								
1	Работник I ст.	чч	0,346	3,20	1,000	1,11			
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-материали (%)			10,00	0,90				
	доп.р-м труд (%)			90,00	1,00				
	всичко преди				10,11				
	всичко допълнителен р-м				1,90				
	Обща цена преди начисления :				12,00				
	Печалба 3%			3,00	0,36				
	Обща цена :				12,36				
N.5	РЪЗАНЕ НА ЛАМАРИНА	м							
	ТРУД :								
1	Работник I ст.	чч	0,800	3,20	1,000	2,56			
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-м труд (%)			90,00	2,30				
	всичко преди				2,56				
	всичко допълнителен р-м				2,30				
	Обща цена преди начисления :				4,86				
	Печалба 3%			3,00	0,15				
	Обща цена :				5,01				
N.6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ РИНО. ЛАМАРИНА ПОДВИЖНА (ЗА ПОДА 7=5mm)	тм							
	МАТЕРИАЛИ:								
1	РИНО. ЛАМАРИНА (7=5mm)	тм	1,000	1540,91	1,000	1540,91			
	ТРУД :								
1	Работник I ст.	чч	25,165	3,20	1,000	80,53			
2	Работник I ст.	чч	25,000	3,20	1,000	80,00			
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-материали (%)			10,00	154,09				





ном.	име	маса	р.л.	цена	ДСР	коэф.	стоим.	забележка
				90,00			144,48	
	доп.р-ли ТРУД (%)						1701,44	
	всичко преди						298,57	
	всичко допълнителен р-ли						2000,00	
	Обща цена преди начисления :			3,00			60,00	
	Печалба 3%						2060,00	
	Обща цена :							
N.7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ ЛАМАРИНА ПОДВЮЖНА (ЗА ПОДА 2=5mm)	тонн						
	МАТЕРИАЛИ:	тонн	1,000	1540,91		1,000	1540,91	
1	ламарена Sheet	чм	25,165	3,20	1,000		80,53	
1	ТРУД :	чм	25,000	3,20	1,000		80,00	
2	Работник I ст.						160,53	
	Работник I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00			154,09	
	доп.р-ли ТРУД (%)			90,00			144,48	
	доп.р-ли ТРУД (%)						1701,44	
	всичко преди						298,57	
	всичко допълнителен р-ли						2000,00	
	Обща цена преди начисления :			3,00			60,00	
	Печалба 3%						2060,00	
	Обща цена :							
N.8	САМОНАРЕЗНИ ВИНТОВЕ С УПЪЛЪТНИТЕЛНА ПОДЛОЖКА ОТ НЕОПРЕН	бр.						
	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1,000	0,32	1,000		0,32	
1	САМОНАРЕЗЕН ВИНТ С УПЪЛЪТНИТЕЛНА ПОДЛОЖКА ОТ НЕОПРЕН			10,00			0,03	
	ДОП.РАЗХОДИ:						0,32	
	доп.р-ли ТРУД (%)						0,03	
	всичко преди						0,35	
	всичко допълнителен р-ли						0,01	
	Обща цена преди начисления :			3,00			0,36	
	Печалба 3%							
	Обща цена :							
N.9	ДЕМОНТИРАНЕ НА КАСА НА МЕТАЛНА ВРАТА - ПЛЪТНА	бр.						
	ТРУД :	чм	3,000	3,00	1,000		9,00	
1	Работник III ст.	чм	3,000	3,00	1,000		9,00	
2	Работник III ст.						15,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:			90,00			16,20	
	доп.р-ли ТРУД (%)						18,00	
	всичко преди						16,20	
	всичко допълнителен р-ли						34,20	
	Обща цена преди начисления :			3,00			1,03	
	Печалба 3%						35,23	
	Обща цена :							
N.10	МОНТАЖ КРУ ВЪРХУ ГОТОВ ПОД ОТ СТОМ. КОНСТРУКЦИЯ	бр.						
	ТРУД :	чм	8,000	3,20	1,000		25,60	
1	Работник I ст.	чм	8,000	3,20	1,000		25,60	
2	Работник I ст.	чм	8,671	3,20	1,000		27,75	
3	Работник I ст.						76,95	
	ДОП.РАЗХОДИ:			90,00			71,05	
	доп.р-ли ТРУД (%)						76,95	
	всичко преди						71,05	
	всичко допълнителен р-ли						150,00	
	Обща цена преди начисления :			3,00			4,50	
	Печалба 3%						154,50	
	Обща цена :							
N.11	МОНТАЖ КОМАНДНИ И РЕЛЕЙНИ ТАБЛА-ПОЛЕТА СТОЯЩИ	бр.						
	ТРУД :	чм	9,561	3,20	1,000		30,60	
1	Работник I ст.	чм	9,100	3,00	1,000		27,30	
2	Работник III ст.						57,90	
	ДОП.РАЗХОДИ:			90,00			52,11	
	доп.р-ли ТРУД (%)						57,90	
	всичко преди						52,11	
	всичко допълнителен р-ли						110,00	
	Обща цена преди начисления :			3,00			3,30	
	Печалба 3%						113,30	
	Обща цена :							
N.12	НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА КАБЕЛНИ СКАРИ И ДРУГИ	кг						
	МАТЕРИАЛИ:	кг	1,000	1,89	1,000		1,89	
1	СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	0,050	3,00	1,000		0,15	
2	крепящи елементи						2,04	
	ТРУД :	чм	0,100	3,20	1,000		0,32	
1	Работник I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:							

№№	Код	ИЗМЕНЕНИЯ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА (БДР - 2018)	СУММА	ЗНАЧЕНИЕ
		ДОП. МАТЕРИАЛИ (%)			10,00		0,20
		ДОП. ДИ ТРУД (%)			90,00		0,29
		всичко преди					2,36
		всичко допълнителен р-ди					0,49
		Обща цена преди начисления :					2,85
		Печалба 3%			3,00		0,09
		Обща цена :					2,94
N.13		НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕВНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	м²				
		МАТЕРИАЛИ:					
1		ЦИМЕНТ ПОРТЛАНД М-250	кг	0,020	0,18	1,000	
2		ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,032	5,00	1,000	0,16
3		СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	0,050	2,40	1,000	1,56
4		БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАЙКИ И ШАБЕНИ	бр.	0,050	1,50	1,000	0,08
							1,80
		ТРУД :					
1		Работник I ст.	чч	0,221	3,20	1,000	0,71
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп. материали (%)			10,00		0,18
		доп. ди труд (%)			90,00		0,64
		всичко преди					2,51
		всичко допълнителен р-ди					0,82
		Обща цена преди начисления :					3,32
		Печалба 3%			3,00		0,10
		Обща цена :					3,42
N.14		БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО МРЕЖИ - ЛАВИЦИ	м²				
		МАТЕРИАЛИ:					
2		ШЛУРКА	бр.	0,500	2,00	1,000	1,00
		БОЯ БЛАНКА	кг	0,400	8,00	1,000	3,20
							4,20
		ТРУД :					
1		Работник I ст.	чч	0,218	3,20	1,000	0,99
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп. материали (%)			10,00		0,42
		доп. ди труд (%)			90,00		0,89
		всичко преди					5,19
		всичко допълнителен р-ди					1,31
		Обща цена преди начисления :					6,50
		Печалба 3%			3,00		0,20
		Обща цена :					6,70
N.15		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБНИ ГАЗОВИ 3/4" ПО ЖЕЛЪЗНА КОНСТРУКЦИЯ И П НОСАЧИ	м				
		МАТЕРИАЛИ:					
1		ТРЪБНИ ГАЗОВИ 3/4"	м	1,000	3,00	1,000	3,00
2		крепежни елементи	кг	0,100	3,00	1,000	0,30
							3,30
		ТРУД :					
1		Работник I ст.	чч	0,226	3,20	1,000	0,72
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп. материали (%)			10,00		0,33
		доп. ди труд (%)			90,00		0,65
		всичко преди					4,02
		всичко допълнителен р-ди					0,98
		Обща цена преди начисления :					5,00
		Печалба 3%			3,00		0,15
		Обща цена :					5,15
N.16		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБНИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 1"	м				
		МАТЕРИАЛИ:					
1		ТРЪБНИ ГАЗОВИ 1"	м	1,000	6,50	1,000	6,50
2		крепежни елементи	кг	0,400	3,30	1,000	1,30
							7,80
		ТРУД :					
1		Работник I ст.	чч	0,396	3,20	1,000	1,27
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп. материали (%)			10,00		0,78
		доп. ди труд (%)			90,00		1,15
		всичко преди					9,07
		всичко допълнителен р-ди					1,93
		Обща цена преди начисления :					11,00
		Печалба 3%			3,00		0,33
		Обща цена :					11,33
N.17		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБНИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТР ЛАВИЦИ И П НОСАЧИ 1 1/4"	м				
		МАТЕРИАЛИ:					
1		ТРЪБНИ ГАЗОВИ 1 1/4"	бр.	1,000	7,20	1,000	7,20
2		крепежни елементи	кг	0,420	3,00	1,000	1,26
							8,46
		ТРУД :					
1		Работник I ст.	чч	0,443	3,20	1,000	1,42
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп. материали (%)			10,00		0,85
		доп. ди труд (%)			90,00		1,28

		марка	р.м.	цена	ДСР	коэф.	стойк.	забележка
N.14.							9,88	
всичко преди							2,12	
всичко допълнителен р-ди							12,00	
Обща цена преди начисления :				3,00			0,36	
Печалба 3%							12,36	
Обща цена :								
N.18								
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБНИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТРУКЦИИ И П НОСАЧИ 1 1/2"								
МАТЕРИАЛИ:		кг	0,490	3,00	1,000	1,47		
крепящи елементи		бр.	1,000	9,00	1,000	9,00		
ТРЪБНИ ГАЗОВИ 1 1/2"						10,47		
ТРУД :		чм	0,490	3,20	1,000	1,57		
Работник I ст.							1,05	
ДОП.РАЗХОДИ:				10,00			1,41	
доп.р.материали (%)				90,00			12,04	
доп.р-ди труда (%)							2,46	
всичко преди							14,50	
всичко допълнителен р-ди							0,43	
Обща цена преди начисления :				3,00			14,93	
Печалба 3%								
Обща цена :								
N.19								
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБНИ ГАЗОВИ ЖЕЛ КОНСТРУКЦИИ И П НОСАЧИ 3"								
МАТЕРИАЛИ:		бр.	1,000	24,00	1,000	24,00		
ТРЪБНИ ГАЗОВИ 3"		кг	0,500	3,00	1,000	1,50		
крепящи елементи						25,50		
ТРУД :		чм	0,650	3,20	1,000	2,08		
Работник I ст.							2,55	
ДОП.РАЗХОДИ:				10,00			1,87	
доп.р.материали (%)				90,00			27,68	
доп.р-ди труда (%)							4,42	
всичко преди							32,00	
всичко допълнителен р-ди							0,96	
Обща цена преди начисления :				3,00			32,96	
Печалба 3%								
Обща цена :								
N.20								
МИНИМИРАНЕ НА ТРЪБНИ ДВА СЛОЯ НЕМОНТИРАНИ ДО 3"								
МАТЕРИАЛИ:		бр.	0,500	0,50	1,000	0,25		
ШЮРКА		кг	0,180	10,00	1,000	1,80		
МИНИМУМ						2,05		
ТРУД :		чм	0,030	3,20	1,000	0,10		
Работник I ст.							0,20	
ДОП.РАЗХОДИ:				10,00			0,09	
доп.р.материали (%)				90,00			2,15	
доп.р-ди труда (%)							0,29	
всичко преди							2,44	
всичко допълнителен р-ди							0,07	
Обща цена преди начисления :				3,00			2,51	
Печалба 3%								
Обща цена :								
N.21								
БОЯДИСВАНЕ НА ТРЪБНИ ДВА СЛОЯ МОНТИРАНИ ДО 3"								
МАТЕРИАЛИ:		кг	0,400	8,00	1,000	3,20		
БОЯ БЛЮХА								
ТРУД :		чм	0,043	3,20	1,000	0,14		
Работник I ст.							0,32	
ДОП.РАЗХОДИ:				10,00			0,12	
доп.р.материали (%)				90,00			1,34	
доп.р-ди труда (%)							0,44	
всичко преди							3,78	
всичко допълнителен р-ди							0,11	
Обща цена преди начисления :				3,00			3,89	
Печалба 3%								
Обща цена :								
N.22								
ОСТЪРЯВАНЕ С ТЕЛЕНА ЧЕТКА ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ								
ТРУД :		чм	0,214	3,20	1,000	0,68		
Работник I ст.							0,62	
ДОП.РАЗХОДИ:				90,00			0,68	
доп.р.материали (%)							0,62	
доп.р-ди труда (%)							1,30	
всичко преди							0,04	
всичко допълнителен р-ди							1,34	
Обща цена преди начисления :				3,00				
Печалба 3%								
Обща цена :								
N.23								
АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ								
МАТЕРИАЛИ:		кг	0,210	10,00	1,000	2,10		
ГРУНД АНТИКОРОЗИОНЕН								

№№	ОПИСАНИЕ РАБОТ	ЕД	КМ	ДМ	СМ	ЗМ
1	ТРУД : Работник I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) доп.р-ди труд (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена преди начисления : Печалба 3% Обща цена :	чч	0,380	3,20	1,000	1,15
				10,00		0,21
				90,00		1,04
						3,25
						1,25
						4,50
				3,00		0,13
						4,63
N.24	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2				
	МАТЕРИАЛИ: БОЯ БЛАЖНА	кг	0,400	8,00	1,000	3,20
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	0,250	3,20	1,000	0,80
2	Работник III ст.	чч	0,257	3,00	1,000	0,77
						1,57
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) доп.р-ди труд (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена преди начисления : Печалба 3% Обща цена :			10,00		0,32
				90,00		1,41
						4,77
						1,73
						6,50
				3,00		0,20
						6,70
N.25	ОПЕНВАНЕ НА ОТВОРИ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЛЪНА НЕГОРИМА КЛАС А1	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: ПРОТИВОПОЖАРНА ПЛЪНА НЕГОРИМА КЛАС А1	кг	0,069	25,00	1,000	1,72
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	0,100	3,20	1,000	0,32
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) доп.р-ди труд (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена преди начисления : Печалба 3% Обща цена :			10,00		0,17
				90,00		0,29
						2,04
						0,46
						2,50
				3,00		0,07
						2,58
N.26	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА ПЪТНА ЗА ЕЛ ЗАЛА 6 КВ РАЗМЕРИ 2,5М X 1,5М ДВУКРИЛА	м2				
1	МАТЕРИАЛИ: АЛУМИНИЕВА ВРАТА ПЪТНА ЗА ЕЛ ЗАЛА 6 КВ РАЗМЕРИ 2,5М X 1,5М ДВУКРИЛА	м2	1,000	127,27	1,000	127,27
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена преди начисления : Печалба 3% Обща цена :			10,00		12,73
						127,27
						12,73
				3,00		4,10
						144,20
N.27	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ 1 бр.	м2				
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	3,401	3,20	1,000	10,88
2	Работник I ст.	чч	4,000	3,20	1,000	12,80
						23,68
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена преди начисления : Печалба 3% Обща цена :			90,00		21,31
						21,68
						21,31
						45,00
				3,00		1,35
						46,35
N.28	Н-ВА ОБШИВКА ПО СТЕНИ СЪС "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ- 60ММ КЛАС НА ГОРИМОСТ А1, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката комплект...	м2				
1	МАТЕРИАЛИ: "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ- 60ММ КЛАС НА ГОРИМОСТ А1, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката комплект...	м2	1,000	52,00	1,000	52,00
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	0,900	3,20	1,000	2,88
2	Работник I ст.	чч	0,878	3,20	1,000	2,80
						5,68
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) доп.р-ди труд (%) всичко прези всичко допълнителни р-ди Обща цена преди начисления : Печалба 3% Обща цена :			10,00		5,30
				90,00		5,11
						57,68
						10,31
						68,00
				3,00		2,04
						70,04
N.29	Н-ВА ОБШИВКА ТАВАН "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 60ММ КЛАС НА ГОРИМОСТ А1, вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката комплект...	м2				





НОМ.	ИМЕНА	МЕРКА	Р.М.	ЦЕНА	ДСР	КОЕФ.	СТОЙН.	ЗАБЕЛЕЖКА
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>	м2	1,000	52,00		1,000	52,00	
1	"САНВИЧ" ПАНЕЛИ- 60MM КЛАС НА ГОРИМОСТ А1. вкл. с всички необходими за завършен вид на обикновените комплектни. завърши							
	<b>ТРУД :</b>	чч	0,900	3,20		1,000	2,88	
1	Работник I ст.	чч	0,900	3,20		1,000	2,88	
2	Работник I ст.	чч	0,485	3,10		1,000	1,50	
3	Работник II ст.						7,26	
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р.материали (%)				10,00		5,20	
	доп.р-ди труд (%)				90,00		6,54	
	всичко преди						59,26	
	всичко допълнителен р-ди						11,74	
	Обща цена преди начисления :				3,00		71,00	
	Печалба 3%						2,13	
	Обща цена :						73,13	
N.30	<b>РЪЗАНЕ НА ЛАМАРИНА</b>	м						
	<b>ТРУД :</b>	чч	0,800	3,20		1,000	2,56	
1	Работник I ст.							
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р-ди труд (%)				90,00		2,30	
	всичко преди						2,56	
	всичко допълнителен р-ди						2,30	
	Обща цена преди начисления :				3,00		4,86	
	Печалба 3%						0,15	
	Обща цена :						5,01	
N.31	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ РИФ. ЛАМАРИНА ПОДВИЖНА (ЗА ПОДА 7=5mm)</b>	ТОНА						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>	ТОНА	1,000	1540,91		1,000	1540,91	
1	РИФ. ЛАМАРИНА (7=5mm)							
	<b>ТРУД :</b>	чч	25,165	3,20		1,000	80,53	
1	Работник I ст.	чч	25,000	3,20		1,000	80,00	
2	Работник I ст.						160,53	
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р.материали (%)				10,00		154,09	
	доп.р-ди труд (%)				90,00		144,48	
	всичко преди						1701,44	
	всичко допълнителен р-ди						298,57	
	Обща цена преди начисления :				3,00		2000,00	
	Печалба 3%						60,00	
	Обща цена :						2060,00	
N.32	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ ЛАМАРИНА ПОДВИЖНА (ЗА ПОДА 7=5mm)</b>	ТОНА						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>	ТОНА	1,000	1540,91		1,000	1540,91	
1	Ламарина 5mm							
	<b>ТРУД :</b>	чч	25,165	3,20		1,000	80,53	
1	Работник I ст.	чч	25,000	3,20		1,000	80,00	
2	Работник I ст.						160,53	
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р.материали (%)				10,00		154,09	
	доп.р-ди труд (%)				90,00		144,48	
	всичко преди						1701,44	
	всичко допълнителен р-ди						298,57	
	Обща цена преди начисления :				3,00		2000,00	
	Печалба 3%						60,00	
	Обща цена :						2060,00	
N.33	<b>НАПРАВА И МОНТАЖ НА ОГРАДА С ГОТОВА МРЕЖА</b>	м2						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>	кг	2,000	2,10		1,000	4,20	
1	МРЕЖА СТОМАРЕНА	кг	0,100	0,20		1,000	0,02	
2	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	бр.	2,500	0,45		1,000	1,13	
3	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ М-10Х30 С ГАЙКИ	кг	4,950	2,40		1,000	11,88	
4	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	0,150	5,00		1,000	0,75	
5	ЕЛЕКТРОДИ						17,98	
	<b>ТРУД :</b>	чч	1,353	3,20		1,000	4,33	
1	Работник I ст.							
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р.материали (%)				10,00		1,80	
	доп.р-ди труд (%)				90,00		3,90	
	всичко преди						22,30	
	всичко допълнителен р-ди						5,69	
	Обща цена преди начисления :				3,00		28,00	
	Печалба 3%						0,84	
	Обща цена :						28,84	
N.34	<b>МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА САНВИЧ ПАНЕЛИТЕ (ТЪРЪБА 40/30/3MM-122M)</b>	м						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>	кг	1,000	2,20		1,000	2,20	
1	ТЪРЪБА 40/30/3MM-528	кг	0,020	5,00		1,000	0,10	
2	ЕЛЕКТРОДИ						2,30	
	<b>ТРУД :</b>							

№№	№	описание	ед.	колич.	д.л.	цена	д.л.	стоим.	зачисл.
1		Работник 1 ст.	чч	0,053	3,20	1,000		0,17	
		ДОП.РАЗХОДИ:							
		доп.материал (%)				10,00		0,23	
		доп.р-ди труд (%)				90,00		0,15	
		всего пром						2,47	
		всего дополнительных р-ди						0,38	
		Общая цена преди начисления :						2,85	
		Печалба 3%				3,00		0,09	
		Общая цена :						2,94	
N.35		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАМЕННА БАТА 7=50MM	м2						
1		МАТЕРИАЛИ:	м2	1,000	9,00	1,000		9,00	
		КАМЕННА БАТА 7=50MM							
1		ТРУД :	чч	0,346	3,20	1,000		1,11	
		ДОП.РАЗХОДИ:							
		доп.материал (%)				10,00		0,90	
		доп.р-ди труд (%)				90,00		1,00	
		всего пром						10,11	
		всего дополнительных р-ди						1,90	
		Общая цена преди начисления :						12,00	
		Печалба 3%				3,00		0,36	
		Общая цена :						12,36	
N.36		НАПРАВА ОТВОРИ В ЛАМАРИНА С РАЗМЕРИ 1200/2000 (под)	бр.						
1		МАТЕРИАЛИ:	м3	0,400	120,00	1,000		48,00	
		КОНСПОРОД							
1		ТРУД :	чч	4,474	3,20	1,000		14,32	
		Работник 1 ст.							
		ДОП.РАЗХОДИ:							
		доп.материал (%)				10,00		4,80	
		доп.р-ди труд (%)				90,00		12,89	
		всего пром						62,32	
		всего дополнительных р-ди						17,69	
		Общая цена преди начисления :						80,00	
		Печалба 3%				3,00		2,40	
		Общая цена :						82,40	
N.37		ИЗРЯЗВАНЕ ОТВОРИ В САНДИЧ ПАНЕЛ С РАЗМЕРИ 2500/800	бр.						
1		ТРУД :	чч	2,435	3,20	1,000		7,79	
		Работник 1 ст.							
2		Работник 1 ст.	чч	3,500	3,20	1,000		8,00	
		ДОП.РАЗХОДИ:							
		доп.р-ди труд (%)				90,00		14,21	
		всего пром						15,79	
		всего дополнительных р-ди						14,21	
		Общая цена преди начисления :						30,00	
		Печалба 3%				3,00		0,90	
		Общая цена :						30,90	
N.38		НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КАПАЦИ - 2 бр. 2500x800mm	м2						
1		МАТЕРИАЛИ:	м2	1,000	2,30	1,000		2,30	
		СТОМАНА-ПРОФИЛНА							
2		ЕЛЕКТРОДИ	м2	0,050	5,00	1,000		0,25	
		ТРУД :						2,55	
1		Работник 1 ст.	чч	0,065	3,20	1,000		0,21	
		ДОП.РАЗХОДИ:							
		доп.материал (%)				10,00		0,26	
		доп.р-ди труд (%)				90,00		0,19	
		всего пром						2,76	
		всего дополнительных р-ди						0,44	
		Общая цена преди начисления :						3,20	
		Печалба 3%				3,00		0,10	
		Общая цена :						3,30	
N.39		НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КАПАЦИ - 1 бр. 2000x1200mm	м2						
1		МАТЕРИАЛИ:	м2	1,000	2,30	1,000		2,30	
		СТОМАНА-ПРОФИЛНА							
2		ЕЛЕКТРОДИ	м2	0,050	5,00	1,000		0,25	
		ТРУД :						2,55	
1		Работник 1 ст.	чч	0,065	3,20	1,000		0,21	
		ДОП.РАЗХОДИ:							
		доп.материал (%)				10,00		0,26	
		доп.р-ди труд (%)				90,00		0,19	
		всего пром						2,76	
		всего дополнительных р-ди						0,44	
		Общая цена преди начисления :						3,20	
		Печалба 3%				3,00		0,10	
		Общая цена :						3,30	



кв.	наим.	материал	р.л.	цена	ДСР	коэф.	стоим.	забелешки
N.40	САМОНАРЕЗНИ ВИНТОВЕ С УПЛЪТНИТЕЛНА ПОДЛОЖКА ОТ НЕОПРЕН		бр.	1,000	0,32	1,000	0,32	
1	МАТЕРИАЛИ: САМОНАРЕЗЕН ВИНТ С УПЛЪТНИТЕЛНА ПОДЛОЖКА ОТ НЕОПРЕН		бр.	1,000	0,32	1,000	0,32	
	ДОП.РАЗХОДИ:				10,00		0,03	
	доп.р.материали (%)						0,32	
	всичко прези						0,03	
	всичко допълнителен р-ди						0,35	
	Обща цена преди начисления :				3,00		0,01	
	Печалба 3%						0,36	
	Обща цена :							
N.41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АС ДОГРАМА на черт.№260 131-42200		м2					
1	МАТЕРИАЛИ: АС ДОГРАМА		м2	1,000	90,91	1,000	90,91	
1	ТРУД : Работник I ст.		чч	1,600	3,20	1,000	5,12	
2	Работник I ст.		чч	1,690	3,20	1,000	5,41	
	ДОП.РАЗХОДИ:						10,53	
	доп.р.материали (%)				10,00		9,09	
	доп.р-ди труда (%)				90,00		9,48	
	всичко прези						101,44	
	всичко допълнителен р-ди						18,57	
	Обща цена преди начисления :				3,00		120,00	
	Печалба 3%						3,60	
	Обща цена :						123,60	
N.42	ДЕМОНТИРАНЕ НА КАСА НА МЕТАЛНА ВРАТА - ПУТЪТНА		бр.					
1	ТРУД : Работник III ст.		чч	1,000	3,00	1,000	9,00	
2	Работник III ст.		чч	3,000	3,00	1,000	9,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						18,00	
	доп.р-ди труда (%)				90,00		16,20	
	всичко прези						18,00	
	всичко допълнителен р-ди						16,20	
	Обща цена преди начисления :				3,00		34,20	
	Печалба 3%						1,03	
	Обща цена :						35,23	
N.43	НАПРАВА ОТВОР В САНДИЧ ПАНЕЛ ДЕБЕЛИНА 60MM (ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ(45/45CM)		бр.					
1	ТРУД : Работник I ст.		чч	1,645	3,20	1,000	5,26	
	ДОП.РАЗХОДИ:						90,00	
	доп.р-ди труда (%)						4,74	
	всичко прези						5,26	
	всичко допълнителен р-ди						4,74	
	Обща цена преди начисления :				3,00		10,00	
	Печалба 3%						0,30	
	Обща цена :						10,30	
N.44	Д-КА И МОНТАЖ НА КЪРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМ. С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ (45/45CM)		бр.					
1	МАТЕРИАЛИ: ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМ. С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ (45/45CM)		бр.	1,000	110,00	1,000	110,00	
1	ТРУД : Работник I ст.		чч	0,600	3,20	1,000	1,92	
	ДОП.РАЗХОДИ:						10,00	
	доп.р.материали (%)				90,00		11,00	
	доп.р-ди труда (%)						1,73	
	всичко прези						111,92	
	всичко допълнителен р-ди						12,73	
	Обща цена преди начисления :				3,00		124,65	
	Печалба 3%						3,74	
	Обща цена :						128,39	
N.45	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОР 4000м3/час		бр.					
1	МАТЕРИАЛИ: ВЕНТИЛАТОР 4000м3/час		бр.	1,000	440,00	1,000	440,00	
1	ТРУД : Работник I ст.		чч	3,109	3,20	1,000	9,95	
2	Работник III ст.		чч	3,000	3,00	1,000	9,00	
	ДОП.РАЗХОДИ:						18,95	
	доп.р.материали (%)				10,00		44,00	
	доп.р-ди труда (%)				90,00		17,05	
	всичко прези						458,95	
	всичко допълнителен р-ди						61,05	
	Обща цена преди начисления :				3,00		520,00	
	Печалба 3%						15,60	
	Обща цена :						535,60	
N.46	МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 6/ 0.5 KV 630 KVA		бр.					



№№	№№	№№	№№	№№	№№	
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : АВТОКРАН - 16 Т	МОН	0,900	640,00	1,000	576,00
1	ТРУД : Работник 1 ст.	МН	19,000	3,20	1,000	60,80
2	Работник 1 ст.	МН	19,000	3,20	1,000	60,80
3	Работник 1 ст.	МН	19,763	3,20	1,000	63,34
	ДОП.РАЗХОДИ:					184,84
	доп.р.механизация (%)			30,00		172,80
	доп.р-ди труд (%)			90,00		244,36
	всичко право					760,84
	всичко допълнителен р-ди					339,16
	Обща цена преди начисления :					1100,00
	Печалба 3%			3,00		33,00
	Обща цена :					1133,00
N.47	МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 6/ 0.4 KV 160 KVA	Бр.				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : АВТОКРАН - 16 Т	МОН	0,830	640,00	1,000	524,80
1	ТРУД : Работник 1 ст.	МН	16,000	3,20	1,000	51,20
2	Работник 1 ст.	МН	16,000	3,20	1,000	51,20
3	Работник 1 ст.	МН	16,000	3,20	1,000	51,20
	ДОП.РАЗХОДИ:					153,60
	доп.р.механизация (%)			30,00		157,44
	доп.р-ди труд (%)			90,00		138,24
	всичко право					678,40
	всичко допълнителен р-ди					295,68
	Обща цена преди начисления :					974,08
	Печалба 3%			3,00		29,22
	Обща цена :					1003,30
N.48	МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОР 0.5/0.2 KV 15KVA	Бр.				
1	ТРУД : Работник 1 ст.	МН	9,000	3,20	1,300	28,80
2	Работник 1 ст.	МН	9,000	3,20	1,000	28,80
3	Работник 1 ст.	МН	9,000	3,20	1,000	28,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					86,40
	доп.р-ди труд (%)			90,00		77,76
	всичко право					86,40
	всичко допълнителен р-ди					77,76
	Обща цена преди начисления :					164,16
	Печалба 3%			3,00		4,92
	Обща цена :					169,08
N.49	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ С КРАН ЕЛ.ОБОРУДВАНЕ НА 10 Ю.	Бр.				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : КАНИОН 6	МОН	0,029	720,00	1,000	20,52
2	АВТОКРАН - 16 Т	МОН	0,250	640,00	1,000	160,40
	ДОП.РАЗХОДИ:					186,92
	доп.р.механизация (%)			30,00		56,08
	всичко право					186,92
	всичко допълнителен р-ди					56,08
	Обща цена преди начисления :					243,00
	Печалба 3%			3,00		7,29
	Обща цена :					250,29
N.50	ОСТРЪГВАНЕ С ТЕЛЕНА ЧЕТКА ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	МЗ				
1	ТРУД : Работник 1 ст.	МН	0,214	3,20	1,000	0,68
	ДОП.РАЗХОДИ:					0,68
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,62
	всичко право					0,62
	всичко допълнителен р-ди					1,30
	Обща цена преди начисления :					1,30
	Печалба 3%			3,00		0,04
	Обща цена :					1,34
N.51	АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	МЗ				
1	МАТЕРИАЛИ: ГРУНД АНТИКОРОЗИОНЕН	М	0,210	10,00	1,000	2,10
1	ТРУД : Работник 1 ст.	МН	0,350	3,20	1,000	1,15
	ДОП.РАЗХОДИ:					0,21
	доп.р.материали (%)			10,00		1,94
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,25
	всичко право					1,25
	всичко допълнителен р-ди					4,50
	Обща цена преди начисления :					0,13
	Печалба 3%			3,00		0,13



№	описание	ед. изм.	колич.	цена	д.с.р.	сумма	зачислен
№4	Обща цена :					4,63	
№52	ВЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2					
1	МАТЕРИАЛИ:	кг	0,400	8,00	1,000	3,20	
1	БОЯ БЛАЗОНА						
1	ТРУД :	чл	0,250	3,20	1,000	0,80	
2	Работник I ст.	чл	0,257	3,00	1,000	0,77	
2	Работник III ст.					1,57	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.материали (%)			10,00		0,32	
	доп.р-м (%)			90,00		1,41	
	всичко преди					4,77	
	всичко допълнителен р-м					1,73	
	Обща цена преди начисления :					6,50	
	Печалба 3%			3,00		0,20	
	Обща цена :					6,70	
№53	ОПЕНЯВАНЕ НА ОТВОРИ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЛЪМ КЛАС А2	бр.					
1	МАТЕРИАЛИ:	кг	0,009	25,00	1,000	1,72	
1	ПРОТИВОПОЖАРНА ПЛЪМ НЕГОРИМА КЛАС А2						
1	ТРУД :	чл	0,100	3,20	1,000	0,32	
1	Работник I ст.						
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.материали (%)			10,00		0,17	
	доп.р-м (%)			90,00		0,29	
	всичко преди					2,04	
	всичко допълнителен р-м					0,46	
	Обща цена преди начисления :					2,50	
	Печалба 3%			3,00		0,07	
	Обща цена :					2,58	
№54	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА ПЛЪТНА ЗА ЕЛ ЗАЛА 6 ВУ РАЗМЕРИ 2,5М X 1,5М ДВУКРИЛА	м2					
1	МАТЕРИАЛИ:	м2	1,000	127,27	1,000	127,27	
1	АЛУМИНИЕВА ВРАТА ПЛЪТНА ЗА ЕЛ ЗАЛА 6 ВУ РАЗМЕРИ 2,5М X 1,5М ДВУКРИЛА						
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.материали (%)			10,00		12,73	
	всичко преди					127,27	
	всичко допълнителен р-м					12,73	
	Обща цена преди начисления :					140,00	
	Печалба 3%			3,00		4,20	
	Обща цена :					144,20	
№55	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ "3-Ф"	м2					
1	ТРУД :	чл	1,401	3,20	1,000	10,88	
1	Работник I ст.	чл	4,000	3,20	1,000	12,80	
2	Работник I ст.					23,68	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-м (%)			90,00		21,31	
	всичко преди					23,68	
	всичко допълнителен р-м					21,31	
	Обща цена преди начисления :					45,00	
	Печалба 3%			3,00		1,35	
	Обща цена :					46,35	
№56	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛЛ 2X36 ВТ IP65	бр.					
1	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1,000	61,82	1,000	61,82	
1	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛЛ 2X36 ВТ IP65						
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.материали (%)			10,00		6,18	
	всичко преди					61,82	
	всичко допълнителен р-м					6,18	
	Обща цена преди начисления :					68,00	
	Печалба 3%			3,00		2,04	
	Обща цена :					70,04	
№57	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.					
1	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1,000	24,55	1,000	24,55	
1	ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО "EXIT"						
1	ТРУД :	чл	1,200	3,20	1,000	3,84	
1	Работник I ст.						
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.материали (%)			10,00		2,46	
	доп.р-м (%)			90,00		3,46	
	всичко преди					28,39	
	всичко допълнителен р-м					5,91	
	Обща цена преди начисления :					34,30	
	Печалба 3%			3,00		1,03	
	Обща цена :					35,33	

№	наименование	ед. изм.	количество	цена	сумма	сумма	сумма	сумма
N.58	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛА БЪРЗО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.						
	ТРУД :							
1	Работник I ст.	чл	2,467	3,20	1,000	7,89		
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-м труд (%)					90,00	7,11	
	всичко преди						7,89	
	всичко допълнителен р-м						7,11	
	Обща цена преди начисления :						15,00	
	Печалба 3%				3,00		0,45	
	Обща цена :						15,45	
N.59	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ В PVC КАБ. КАНАЛ LND 20/20 СВТ 3X1.5MM2 10M (без ключа)	бр.						
	МАТЕРИАЛИ:							
1	СВТ 3X1.5MM2	м	10,000	1,15	1,000	11,80		
2	PVC КАБ. КАНАЛ LND 20/20.	м.л	10,000	0,25	1,000	1,50		
	ТРУД :							
	Работник I ст.	чл	0,592	3,20	1,000	1,89		
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-м материали (%)					10,00	1,40	
	доп.р-м труд (%)					90,00	1,70	
	всичко преди						15,89	
	всичко допълнителен р-м						3,10	
	Обща цена преди начисления :						19,00	
	Печалба 3%				3,00		0,57	
	Обща цена :						19,57	
N.60	КОНТАКТИ ИЗЛАЗ СВТ 3X2.5MM2 PVC КАБЕЛНИ КАНАЛИ ДО 10M (без контакти)	бр.						
	МАТЕРИАЛИ:							
1	PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20	м	10,000	0,25	1,000	2,50		
2	СВТ 3X2.5MM2	м	10,000	1,60	1,000	16,00		
	ТРУД :							
1	Работник I ст.	чл	0,765	3,20	1,000	2,45		
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-м материали (%)					10,00	1,85	
	доп.р-м труд (%)					90,00	2,35	
	всичко преди						20,85	
	всичко допълнителен р-м						4,05	
	Обща цена преди начисления :						25,00	
	Печалба 3%				3,00		0,75	
	Обща цена :						25,75	
N.61	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. КЛЮЧ - ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.						
	МАТЕРИАЛИ:							
1	ЕЛ. КЛЮЧ - ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	1,000	9,82	1,000	9,82		
	ТРУД :							
1	Работник II ст.	чл	0,204	3,10	1,000	0,63		
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-м материали (%)					10,00	0,98	
	доп.р-м труд (%)					90,00	0,57	
	всичко преди						19,45	
	всичко допълнителен р-м						1,55	
	Обща цена преди начисления :						12,00	
	Печалба 3%				3,00		0,36	
	Обща цена :						12,36	
N.62	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТ ШУКО - ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.						
	МАТЕРИАЛИ:							
1	КОНТАКТ ШУКО - ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	1,000	11,41	1,000	11,41		
	ТРУД :							
1	Работник I ст.	чл	0,402	3,20	1,000	1,29		
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-м материали (%)					10,00	1,19	
	доп.р-м труд (%)					90,00	1,16	
	всичко преди						12,70	
	всичко допълнителен р-м						2,30	
	Обща цена преди начисления :						15,00	
	Печалба 3%				3,00		0,45	
	Обща цена :						15,45	
N.63	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИК 3.0000 BTU	бр.						
	МАТЕРИАЛИ:							
1	Монтажен комплект климатик	бр.	1,000	86,36	1,000	86,36		
2	КЛИМАТИК 18000 BTU	бр.	1,000	1185,00	1,000	1185,00		
	ТРУД :							
1	Работник I ст.	чл	5,150	3,20	1,000	16,80		
2	Работник II ст.	чл	6,000	3,10	1,000	18,60		
3	Работник III ст.	чл	6,007	3,00	1,000	18,02		
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-м материали (%)					10,00	127,14	



код	наименование	материал	р.м.	цена	ДС	коэф.	стоим.	экономия
	доп.р-ди труд (%)			90,00			48,00	
	всего пром						1324,78	
	всего дополнительных р-ди						175,21	
	Общая цена преди начисления :			1,00			1500,00	
	Печалба 3%						45,00	
	Общая цена :						1545,00	
N.64	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНВЕКТОРНИ ПЕЧКИ 2kW с ниско температурен нагревател	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: КОНВЕКТОРНА ПЕЧКА 2kW с ниско температурен нагревател	бр.	1,000	225,00		1,000	225,00	
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	2,056	3,20	1,000		6,58	
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.материали (%)			10,00			22,50	
	доп.р-ди труд (%)			90,00			5,92	
	всего пром						231,58	
	всего дополнительных р-ди						28,42	
	Общая цена преди начисления :			1,00			260,00	
	Печалба 3%						7,80	
	Общая цена :						267,80	
N.65	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТИ ТРИФАЗНИ 25 A	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: КОНТАКТ ТРИФАЗЕН 25 A	бр.	1,000	24,00		1,000	24,00	
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	0,592	3,20	1,000		1,89	
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.материали (%)			10,00			2,40	
	доп.р-ди труд (%)			90,00			1,70	
	всего пром						25,89	
	всего дополнительных р-ди						4,10	
	Общая цена преди начисления :			1,00			30,00	
	Печалба 3%						0,90	
	Общая цена :						30,90	
N.66	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО МОДУЛНО РУС ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ 0.50M2	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: ТАБЛО МОДУЛНО РУС ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ 0.50M2	бр.	1,000	200,00		1,000	200,00	
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	2,237	3,20	1,000		7,16	
2	Работник III ст.	чч	2,000	3,00	1,000		6,00	
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.материали (%)			10,00			20,00	
	доп.р-ди труд (%)			90,00			11,84	
	всего пром						213,16	
	всего дополнительных р-ди						31,84	
	Общая цена преди начисления :			1,00			245,00	
	Печалба 3%						7,35	
	Общая цена :						252,35	
N.67	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5X25MM2	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: КАБЕЛ ТИП СВТ 5X25MM2	бр.	1,000	22,73		1,000	22,73	
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.материали (%)			10,00			2,27	
	всего пром						22,73	
	всего дополнительных р-ди						2,27	
	Общая цена преди начисления :			1,00			25,00	
	Печалба 3%						0,75	
	Общая цена :						25,75	
N.68	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 2X4MM2	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: КАБЕЛ ТИП СВТ 2X4MM2	бр.	1,000	3,82		1,000	3,82	
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.материали (%)			10,00			0,38	
	всего пром						3,82	
	всего дополнительных р-ди						0,38	
	Общая цена преди начисления :			1,00			4,20	
	Печалба 3%						0,13	
	Общая цена :						4,33	
N.69	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 25MM2 БЕЗ УКРЕПВАНЕ	чч						
1	ТРУД : Работник III ст.	чч	0,210	3,00	1,000		0,63	
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%)			90,00			0,57	
	всего пром						0,63	
	всего дополнительных р-ди						0,57	
	Общая цена преди начисления :			1,00			1,20	
	Печалба 3%						0,04	

№№	Мат	Материал	Д.м.	Д.м.	Д.м.	Д.м.	Д.м.	Д.м.
		Обща цена :						1,14
N.70		НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ 5X25MM2	бр.					
1		ТРУД :						
		Работник I ст.	чч	1,151	3,20	1,000		1,68
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р-ди труд (%)						
		всичко право			90,00			1,32
		всичко допълнителен р-ди						1,68
		Обща цена преди начисления :						1,32
		Печалба 3%			3,00			7,05
		Обща цена :						0,21
								7,21
N.71		НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 2X4MM2	бр.					
1		ТРУД :						
		Работник I ст.	чч	0,822	3,20	1,000		2,63
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р-ди труд (%)						
		всичко право			90,00			2,37
		всичко допълнителен р-ди						2,63
		Обща цена преди начисления :						2,37
		Печалба 3%			3,00			5,00
		Обща цена :						0,15
								5,15
N.72		СЪЪРЪВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 25MM2	бр.					
1		ТРУД :						
		Работник I ст.	чч	0,740	3,20	1,000		2,37
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р-ди труд (%)						
		всичко право			90,00			2,13
		всичко допълнителен р-ди						2,37
		Обща цена преди начисления :						2,13
		Печалба 3%			3,00			4,90
		Обща цена :						0,14
								4,64
N.73		СЪЪРЪВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО 4 MM2	бр.					
1		ТРУД :						
		Работник I ст.	чч	0,822	3,20	1,000		2,63
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р-ди труд (%)						
		всичко право			90,00			2,37
		всичко допълнителен р-ди						2,63
		Обща цена преди начисления :						2,37
		Печалба 3%			3,00			5,00
		Обща цена :						0,15
								5,15
N.74		КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ СВТ 3X2.5MM2 РУС КАБЕЛНИ КАНАЛИ ДО 10М	бр.					
1		МАТЕРИАЛИ:						
2		СВТ 3X2.5MM2	м	10,000	1,80	1,000		16,00
3		РУС КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20	м	10,000	0,25	1,000		2,50
3		КОНТАКТ	бр.	1,000	10,50	1,000		10,50
								29,00
1		ТРУД :						
		Работник I ст.	чч	0,765	3,20	1,000		2,45
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р-ди материали (%)						
		доп.р-ди труд (%)						
		всичко право			10,00			2,90
		всичко допълнителен р-ди			90,00			2,20
		Обща цена преди начисления :						31,45
		Печалба 3%			3,00			5,10
		Обща цена :						36,55
								1,10
								37,65
N.75		МОНТАЖ ПРЕКЪСВАЧ ДО 100А В СЪЩ. ЕЛ. ТАБЛЮ	бр.					
1		ТРУД :						
		Работник I ст.	чч	4,605	3,20	1,000		14,74
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р-ди труд (%)						
		всичко право			90,00			13,26
		всичко допълнителен р-ди						14,74
		Обща цена преди начисления :						13,26
		Печалба 3%			3,00			26,00
		Обща цена :						0,84
								26,84
N.76		ДОСТАВКА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4	м					
1		МАТЕРИАЛИ:						
		ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4	м	1,000	4,09	1,000		4,09
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р-ди материали (%)						
		всичко право			10,00			0,41
								4,09



код	описание	материал	р.м.	цена	ДС	коэф.	стоим.	заметки
	всего дополнительных р-дн						0,41	
	Общая цена преди начисления :			3,00			4,50	
	Печалба 3%						0,14	
	Общая цена :						4,64	
N.77	МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПО ЖЕЛАЗНА К-ЦИЯ ОТ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ							
	МАТЕРИАЛИ:	м	0,020	5,00	1,000		0,10	
1	ЭЛЕКТРОДН							
	ТРУД :	ч	0,228	3,20	1,000		0,73	
1	Работник I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00			0,01	
	доп.р.материал (%)			90,00			0,66	
	доп.р-дн ТРУД (%)						0,83	
	всего пром						0,67	
	всего дополнительных р-дн						1,50	
	Общая цена преди начисления :			3,00			0,04	
	Печалба 3%						1,54	
	Общая цена :							
N.78	МИНИМИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ							
	МАТЕРИАЛИ:	м	0,180	3,95	1,000		0,71	
1	МИНИУМ	бр.	0,500	1,00	1,000		0,50	
2	ШОУРКА						1,21	
	ТРУД :	ч	0,406	3,20	1,000		1,30	
1	Работник I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00			0,12	
	доп.р.материал (%)			90,00			1,17	
	доп.р-дн ТРУД (%)						2,51	
	всего пром						1,29	
	всего дополнительных р-дн						3,80	
	Общая цена преди начисления :			3,00			0,11	
	Печалба 3%						3,91	
	Общая цена :							
N.79	БОДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ							
	МАТЕРИАЛИ:	м	0,400	8,00	1,000		3,20	
1	ВОЛ БЛАЖОЦА							
	ТРУД :	ч	0,255	3,20	1,000		0,82	
1	Работник I ст.	ч	0,250	3,00	1,000		0,75	
2	Работник III ст.						1,57	
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00			0,32	
	доп.р.материал (%)			90,00			1,41	
	доп.р-дн ТРУД (%)						4,77	
	всего пром						1,73	
	всего дополнительных р-дн						6,50	
	Общая цена преди начисления :			3,00			0,19	
	Печалба 3%						6,69	
	Общая цена :							
N.80	Накрайник каб.изол. РКС 2508	бр.						
	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1,000	0,02	1,000		0,02	
1	Накрайник каб.изол. РКС 2508							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00			0,02	
	доп.р.материал (%)							
	всего пром						0,02	
	всего дополнительных р-дн							
	Общая цена преди начисления :			3,00			0,02	
	Печалба 3%						0,02	
	Общая цена :							
N.81	Накрайник кабелен изолационен РКВ 21512	бр.						
	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1,000	0,04	1,000		0,04	
1	Накрайник кабелен изолационен РКВ 21512							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00			0,04	
	доп.р.материал (%)							
	всего пром						0,04	
	всего дополнительных р-дн							
	Общая цена преди начисления :			3,00			0,04	
	Печалба 3%						0,04	
	Общая цена :							
N.82	Накрайник кабелен изолационен РКС 1512	бр.						
	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1,000	0,03	1,000		0,03	
1	Накрайник кабелен изолационен РКС 1512							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00			0,03	
	доп.р.материал (%)							
	всего пром						0,03	
	всего дополнительных р-дн							
	Общая цена преди начисления :			3,00			0,03	
	Печалба 3%							
	Общая цена :							

№№	наименование	ед.	количество	цена	сумма	наименование
	Общая цена :				0,03	
N.83	Накрайник кабелен изолационен РКС 2512	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: Накрайник кабелен изолационен РКС 2512	бр.	1,000	0,03	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.материали (%)			10,00		
	всичко право					0,03
	всичко допълнителен р-ди					
	Обща цена преди начисления :					0,03
	Печалба 3%			3,00		
	Обща цена :					0,03
N.84	Накрайник кабелен изол. РКС 7512	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: Накрайник кабелен изол. РКС 7512	бр.	1,000	0,04	1,000	0,04
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.материали (%)			10,00		
	всичко право					0,04
	всичко допълнителен р-ди					
	Обща цена преди начисления :					0,04
	Печалба 3%			3,00		
	Обща цена :					0,04
N.85	Накрайник кабелен изол. РКС 618	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: Накрайник кабелен изол. РКС 618	бр.	1,000	0,06	1,000	0,06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.материали (%)			10,00		0,01
	всичко право					0,06
	всичко допълнителен р-ди					0,01
	Обща цена преди начисления :					0,07
	Печалба 3%			3,00		
	Обща цена :					0,07
N.86	Накрайник кабелен изол.РКС 25018	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: Накрайник кабелен изол.РКС 25018	бр.	1,000	0,15	1,000	0,15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.материали (%)			10,00		0,01
	всичко право					0,15
	всичко допълнителен р-ди					0,01
	Обща цена преди начисления :					0,16
	Печалба 3%			3,00		
	Обща цена :					0,16
N.87	Обушка кабелна изол.затворен тип GF M10	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: Обушка кабелна изол.затворен тип GF M10	бр.	1,000	0,21	1,000	0,21
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.материали (%)			10,00		0,02
	всичко право					0,21
	всичко допълнителен р-ди					0,02
	Обща цена преди начисления :					0,23
	Печалба 3%			3,00		0,01
	Обща цена :					0,24
N.88	Клена редова смя WAGO TOPJOB.S. 2002-1201	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: Клена редова смя WAGO TOPJOB.S. 2002-1201	бр.	1,000	0,32	1,000	0,32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.материали (%)			10,00		0,03
	всичко право					0,32
	всичко допълнителен р-ди					0,03
	Обща цена преди начисления :					0,35
	Печалба 3%			3,00		0,01
	Обща цена :					0,36
N.89	Клена редова смя WAGO TOPJOB.S. 2002-1207	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: Клена редова смя WAGO TOPJOB.S. 2002-1207	бр.	1,000	1,27	1,000	1,27
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.материали (%)			10,00		0,13
	всичко право					1,27
	всичко допълнителен р-ди					0,13
	Обща цена преди начисления :					1,40
	Печалба 3%			3,00		0,04
	Обща цена :					1,44





№ п/п	наим.	материал	р.м.	цена	ДСУ	коэф.	стоим.	зачисл.
N.90	Клеме рядовая сина WAGO TOPJOB S, 2004-1201	бр.	1,000	0,41	1,000	0,41		
1	МАТЕРИАЛИ: Клеме рядовая сина WAGO TOPJOB S, 2004-1201	бр.	1,000	0,41	1,000	0,41		
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материал (%)			10,00		0,04		
	всего прои					0,41		
	всего дополнительн р-ди					0,04		
	Общая цена преди начисления :			3,00		0,45		
	Печалба 3%					0,01		
	Общая цена :					0,46		
N.91	Клеме рядовая сина WAGO TOPJOB S, 2004-1207	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Клеме рядовая сина WAGO TOPJOB S, 2004-1207	бр.	1,000	1,36	1,000	1,36		
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материал (%)			10,00		0,14		
	всего прои					1,36		
	всего дополнительн р-ди					0,14		
	Общая цена преди начисления :			3,00		1,50		
	Печалба 3%					0,04		
	Общая цена :					1,54		
N.92	Клеме рядовая сина WAGO TOPJOB S, 2006-1201	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Клеме рядовая сина WAGO TOPJOB S, 2006-1201	бр.	1,000	1,36	1,000	1,36		
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материал (%)			10,00		0,14		
	всего прои					1,36		
	всего дополнительн р-ди					0,14		
	Общая цена преди начисления :			3,00		1,50		
	Печалба 3%					0,04		
	Общая цена :					1,54		
N.93	Клеме рядовая сина WAGO TOPJOB S, 2006-1207	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Клеме рядовая сина WAGO TOPJOB S, 2006-1207	бр.	1,000	3,27	1,000	3,27		
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материал (%)			10,00		0,33		
	всего прои					3,27		
	всего дополнительн р-ди					0,33		
	Общая цена преди начисления :			3,00		3,60		
	Печалба 3%					0,11		
	Общая цена :					3,71		
N.94	Клеме рядовая сина WAGO TOPJOB S, 2010-1201	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Клеме рядовая сина WAGO TOPJOB S, 2010-1201	бр.	1,000	1,05	1,000	1,05		
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материал (%)			10,00		0,10		
	всего прои					1,05		
	всего дополнительн р-ди					0,10		
	Общая цена преди начисления :			3,90		1,15		
	Печалба 3%					0,03		
	Общая цена :					1,18		
N.95	Клеме рядовая сина WAGO TOPJOB S, 2010-1207	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Клеме рядовая сина WAGO TOPJOB S, 2010-1207	бр.	1,000	4,09	1,000	4,09		
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материал (%)			10,00		0,41		
	всего прои					4,09		
	всего дополнительн р-ди					0,41		
	Общая цена преди начисления :			3,00		4,50		
	Печалба 3%					0,13		
	Общая цена :					4,63		
N.96	Клеме рядовая сина WAGO TOPJOB S, 2016-1201	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Клеме рядовая сина WAGO TOPJOB S, 2016-1201	бр.	1,000	1,18	1,000	1,18		
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материал (%)			10,00		0,12		
	всего прои					1,18		
	всего дополнительн р-ди					0,12		
	Общая цена преди начисления :			3,00		1,30		
	Печалба 3%					0,04		
	Общая цена :					1,34		
N.97	Клеме рядовая сина WAGO TOPJOB S, 2016-1207	бр.						
	МАТЕРИАЛИ:							

№№	№№	№№	№№	№№	№№	
1	Класа редова сива WAGO TOPJOBS. 2016-1207	бр.	1,000	5,36	1,000	5,36
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.материали (%)			10,00		0,54
	вончо прези					5,36
	вончо допълнителни р-ди					0,54
	Обща цена преди начисления :					5,90
	Печалба 3%			3,00		0,18
	Обща цена :					6,08
N.98	Класа краен за класа WAGO TOPJOBS. 2002-1291	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Класа краен за класа WAGO TOPJOBS. 2002-1291	бр.	1,000	0,45	1,000	0,45
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.материали (%)			10,00		0,05
	вончо прези					0,45
	вончо допълнителни р-ди					0,05
	Обща цена преди начисления :					0,50
	Печалба 3%			3,00		0,01
	Обща цена :					0,51
N.99	Класа краен за класа WAGO TOPJOBS. 2004-1291	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Класа краен за класа WAGO TOPJOBS. 2004-1291	бр.	1,000	0,45	1,000	0,45
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.материали (%)			10,00		0,05
	вончо прези					0,45
	вончо допълнителни р-ди					0,05
	Обща цена преди начисления :					0,50
	Печалба 3%			3,00		0,01
	Обща цена :					0,51
N.100	Класа краен за класа WAGO TOPJOBS. 2006-1291	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Класа краен за класа WAGO TOPJOBS. 2006-1291	бр.	1,000	0,41	1,000	0,41
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.материали (%)			10,00		0,04
	вончо прези					0,41
	вончо допълнителни р-ди					0,04
	Обща цена преди начисления :					0,45
	Печалба 3%			3,00		0,01
	Обща цена :					0,46
N.101	Класа краен за класа WAGO TOPJOBS. 2010-1291	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Класа краен за класа WAGO TOPJOBS. 2010-1291	бр.	1,000	0,45	1,000	0,45
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.материали (%)			10,00		0,05
	вончо прези					0,45
	вончо допълнителни р-ди					0,05
	Обща цена преди начисления :					0,50
	Печалба 3%			3,00		0,01
	Обща цена :					0,51
N.102	Класа краен за класа WAGO TOPJOBS. 2016-1291	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Класа краен за класа WAGO TOPJOBS. 2016-1291	бр.	1,000	0,50	1,000	0,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.материали (%)			10,00		0,05
	вончо прези					0,50
	вончо допълнителни р-ди					0,05
	Обща цена преди начисления :					0,55
	Печалба 3%			3,00		0,02
	Обща цена :					0,57
N.103	Мостчета за класа WAGO TOPJOBS. 2004-402	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Мостчета за класа WAGO TOPJOBS. 2004-402	бр.	1,000	0,41	1,000	0,41
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.материали (%)			10,00		0,04
	вончо прези					0,41
	вончо допълнителни р-ди					0,04
	Обща цена преди начисления :					0,45
	Печалба 3%			3,00		0,01
	Обща цена :					0,46
N.104	Мостчета за класа WAGO TOPJOBS. 2004-403	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Мостчета за класа WAGO TOPJOBS. 2004-403	бр.	1,000	0,71	1,000	0,71
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.материали (%)			10,00		0,07



№№	наим.	матр.	р.м.	цена	ДСР	коэф.	стойм.	заметка
	всичко преди						0,71	
	всичко допълнителен р-ди						0,07	
	Обща цена преди начисления :			3,00			0,78	
	Печалба 3%						0,02	
	Обща цена :						0,80	
N.105	Ограничител за клони WAGO TOPJOBS, 249-117	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Ограничител за клони WAGO TOPJOBS. 249-117	бр.	1,000	0,63	1,000	0,63		
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%)			10,00			0,06	
	всичко преди						0,63	
	всичко допълнителен р-ди						0,06	
	Обща цена преди начисления :			3,00			0,69	
	Печалба 3%						0,02	
	Обща цена :						0,71	
N.106	Табелка за клони WAGO TOPJOBS 2.5 mm2	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Табелка за клони WAGO TOPJOBS 2.5 mm2	бр.	1,000	0,04	1,000	0,04		
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%)			10,00			0,04	
	всичко преди						0,04	
	всичко допълнителен р-ди						0,04	
	Обща цена преди начисления :			3,00			0,04	
	Печалба 3%						0,04	
	Обща цена :							
N.107	Табелка за клони WAGO TOPJOBS 4 mm2	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Табелка за клони WAGO TOPJOBS 4 mm2	бр.	1,000	0,04	1,000	0,04		
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%)			10,00			0,04	
	всичко преди						0,04	
	всичко допълнителен р-ди						0,04	
	Обща цена преди начисления :			3,00			0,04	
	Печалба 3%						0,04	
	Обща цена :							
N.108	Маркировка лента 4 мм. WAGO TOPJOBS, 2009-114	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Маркировка лента 4 мм. WAGO TOPJOBS. 2009-114	бр.	1,000	54,55	1,000	54,55		
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%)			10,00			5,46	
	всичко преди						54,55	
	всичко допълнителен р-ди						5,46	
	Обща цена преди начисления :			3,00			60,00	
	Печалба 3%						1,80	
	Обща цена :						61,81	
N.109	Маркировка лента 5 мм. WAGO TOPJOBS, 2009-115	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Маркировка лента 5 мм. WAGO TOPJOBS. 2009-115	бр.	1,000	40,91	1,000	40,91		
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%)			10,00			4,09	
	всичко преди						40,91	
	всичко допълнителен р-ди						4,09	
	Обща цена преди начисления :			3,00			45,00	
	Печалба 3%						1,35	
	Обща цена :						46,35	
N.110	Маркер за клони WAGO, TOPJOBS 209-112	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Маркер за клони WAGO, TOPJOBS 209-112	бр.	1,000	14,54	1,000	14,54		
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%)			10,00			1,45	
	всичко преди						14,54	
	всичко допълнителен р-ди						1,45	
	Обща цена преди начисления :			3,00			16,00	
	Печалба 3%						0,48	
	Обща цена :						16,48	
N.111	Маркер за клони WAGO, TOPJOBS 209-113	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Маркер за клони WAGO, TOPJOBS 209-113	бр.	1,000	8,18	1,000	8,18		
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%)			10,00			0,82	
	всичко преди						8,18	
	всичко допълнителен р-ди						0,82	
	Обща цена преди начисления :						9,00	



код	описание	ед.	колич.	цена	сумма	сумма	сумма	сумма
	Печалба 3%							
	Обща цена :					3,00		0,27
								0,27
N.112	Маркер за клони WAGO TOPJOBS 209-114	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ:							
	Маркер за клони WAGO TOPJOBS 209-114	бр.	1,000	32,73	1,000			32,73
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.материали (%)					10,00		3,27
	всичко преди							32,73
	всичко допълнителен р-ди							3,27
	Обща цена преди начисления :							36,00
	Печалба 3%					3,00		1,08
	Обща цена :							37,08
N.113	Адаптер за гр. маркировка WAGO TOPJOBS, 2009-192	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ:							
	Адаптер за гр. маркировка WAGO TOPJOBS, 2009-192	бр.	1,000	6,36	1,000			6,36
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.материали (%)					10,00		0,64
	всичко преди							6,36
	всичко допълнителен р-ди							0,64
	Обща цена преди начисления :							7,00
	Печалба 3%					3,00		0,21
	Обща цена :							7,21
N.114	Преградна стена за клони WAGO TOPJOBS, 2004-1293	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ:							
	Преградна стена за клони WAGO TOPJOBS, 2004-1293	бр.	1,000	0,45	1,000			0,45
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.материали (%)					10,00		0,05
	всичко преди							0,45
	всичко допълнителен р-ди							0,05
	Обща цена преди начисления :							0,50
	Печалба 3%					3,00		0,01
	Обща цена :							0,51
N.115	Превръзка кабелна 5x360	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ:							
	Превръзка кабелна 5x360	бр.	1,000	0,06	1,000			0,06
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.материали (%)					10,00		0,01
	всичко преди							0,06
	всичко допълнителен р-ди							0,01
	Обща цена преди начисления :							0,07
	Печалба 3%					3,00		0,01
	Обща цена :							0,07
N.116	Превръзка кабелна 4x290	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ:							
	Превръзка кабелна 4x290	бр.	1,000	0,02	1,000			0,02
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.материали (%)					10,00		0,02
	всичко преди							0,02
	всичко допълнителен р-ди							0,02
	Обща цена преди начисления :							0,02
	Печалба 3%					3,00		0,01
	Обща цена :							0,03
N.117	Превръзка кабелна 540/7,8 UV	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ:							
	Превръзка кабелна 540/7,8 UV	бр.	1,000	0,25	1,000			0,25
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.материали (%)					10,00		0,03
	всичко преди							0,25
	всичко допълнителен р-ди							0,03
	Обща цена преди начисления :							0,28
	Печалба 3%					3,00		0,01
	Обща цена :							0,29
N.118	Превръзка кабелна 370/3,6 UV6.6 61831053	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ:							
	Превръзка кабелна 370/3,6 UV6.6 61831053	бр.	1,000	0,11	1,000			0,11
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.материали (%)					10,00		0,01
	всичко преди							0,11
	всичко допълнителен р-ди							0,01
	Обща цена преди начисления :							0,12
	Печалба 3%					3,00		0,01
	Обща цена :							0,12



код	наименование	материал	р.м.	цена	ДСР	коэф.	стоим.	зачесть
N.119	Превръзка кабелни черни с UV 400x3,6	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Превръзка кабелни черни с UV 400x3,6 ДОП.РАЗХОДИ: доп.материали (%) всичко преди всичко допълнителни р-ди Обща цена преди начисления: Печалба 3% Обща цена:	бр.	1,000	0,11	1,000	0,11		
				10,00			0,01	
							0,11	
							0,01	
							0,12	
				3,00			0,12	
N.120	Превръзка кабелни 2,6x200	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Превръзка кабелни 2,6x200 ДОП.РАЗХОДИ: доп.материали (%) всичко преди всичко допълнителни р-ди Обща цена преди начисления: Печалба 3% Обща цена:	бр.	1,000	0,09	1,000	0,09		
				10,00			0,01	
							0,09	
							0,01	
							0,10	
				3,00			0,10	
N.121	Превръзка кабелни 500/7,9 Din DNV2397 UL	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Превръзка кабелни 500/7,9 Din DNV2397 UL ДОП.РАЗХОДИ: доп.материали (%) всичко преди всичко допълнителни р-ди Обща цена преди начисления: Печалба 3% Обща цена:	бр.	1,000	0,26	1,000	0,26		
				10,00			0,03	
							0,26	
							0,03	
							0,29	
				3,00			0,01	
							0,30	
N.122	Превръзка кабелни 780/9 UV 6.6 61831066	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Превръзка кабелни 780/9 UV 6.6 61831066 ДОП.РАЗХОДИ: доп.материали (%) всичко преди всичко допълнителни р-ди Обща цена преди начисления: Печалба 3% Обща цена:	бр.	1,000	0,32	1,000	0,32		
				10,00			0,03	
							0,32	
							0,03	
							0,35	
				3,00			0,01	
							0,36	
N.123	Бананка I размер	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Бананка I размер ДОП.РАЗХОДИ: доп.материали (%) всичко преди всичко допълнителни р-ди Обща цена преди начисления: Печалба 3% Обща цена:	бр.	1,000	0,05	1,000	0,05		
				10,00			0,05	
							0,05	
				3,00			0,05	
N.124	Бананка III размер 8x1x1	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Бананка III размер 8x1x1 ДОП.РАЗХОДИ: доп.материали (%) всичко преди всичко допълнителни р-ди Обща цена преди начисления: Печалба 3% Обща цена:	бр.	1,000	0,06	1,000	0,06		
				10,00			0,01	
							0,06	
							0,01	
							0,07	
				3,00			0,07	
N.125	Щуцер полиетилен PG 29	бр.						
1	МАТЕРИАЛИ: Щуцер полиетилен PG 29 ДОП.РАЗХОДИ: доп.материали (%) всичко преди всичко допълнителни р-ди Обща цена преди начисления: Печалба 3% Обща цена:	бр.	1,000	0,91	1,000	0,91		
				10,00			0,09	
							0,91	
							0,09	
							1,00	
				3,00			0,03	
							1,03	
N.126	Щуцер PG 13,5	бр.						

№п/п	наименование	ед. изм.	количество	цена	сумма	ДДС	сумма	сумма	сумма
1	МАТЕРИАЛИ: Штучер PG 13.5	бр.	1,000	0,36	1,000	0,36			
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материалы (%)			10,00		0,04			
	всего пром					0,36			
	всего дополнительных р-дн					0,04			
	Общая цена преди начисления :					0,40			
	Печалба 3%				3,00	0,01			
	Общая цена :					0,41			
N.127	Штучер рр 21	бр.							
1	МАТЕРИАЛИ: Штучер рр 21	бр.	1,000	0,50	1,000	0,50			
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материалы (%)			10,00		0,05			
	всего пром					0,50			
	всего дополнительных р-дн					0,05			
	Общая цена преди начисления :					0,55			
	Печалба 3%				3,00	0,02			
	Общая цена :					0,57			
N.128	Канал каб перфор 40x40 пласти 11102	м							
1	МАТЕРИАЛИ: Канал каб перфор 40x40 пласти 11102	м	1,000	3,82	1,000	3,82			
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материалы (%)			10,00		0,38			
	всего пром					3,82			
	всего дополнительных р-дн					0,38			
	Общая цена преди начисления :					4,20			
	Печалба 3%				3,00	0,13			
	Общая цена :					4,33			
N.129	Канал каб перфор 25x40 пласти 11101	м							
1	МАТЕРИАЛИ: Канал каб перфор 25x40 пласти 11101	м	1,000	3,18	1,000	3,18			
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материалы (%)			10,00		0,32			
	всего пром					3,18			
	всего дополнительных р-дн					0,32			
	Общая цена преди начисления :					3,50			
	Печалба 3%				3,00	0,12			
	Общая цена :					3,62			
N.130	Канал кабелен перфорирен 60x40 отв.3/3	м							
1	МАТЕРИАЛИ: Канал кабелен перфорирен 60x40 отв.3/3	м	1,000	5,00	1,000	5,00			
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материалы (%)			10,00		0,50			
	всего пром					5,00			
	всего дополнительных р-дн					0,50			
	Общая цена преди начисления :					5,50			
	Печалба 3%				3,00	0,17			
	Общая цена :					5,67			
N.131	Канал каб перфор 80x60 пласти 11106	м							
1	МАТЕРИАЛИ: Канал каб перфор 80x60 пласти 11106	м	1,000	5,45	1,000	5,45			
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материалы (%)			10,00		0,55			
	всего пром					5,45			
	всего дополнительных р-дн					0,55			
	Общая цена преди начисления :					6,00			
	Печалба 3%				3,00	0,18			
	Общая цена :					6,18			
N.132	Канал кабелен 25x25	м							
1	МАТЕРИАЛИ: Канал кабелен 25x25	м	1,000	0,59	1,000	0,59			
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материалы (%)			10,00		0,06			
	всего пром					0,59			
	всего дополнительных р-дн					0,06			
	Общая цена преди начисления :					0,65			
	Печалба 3%				3,00	0,02			
	Общая цена :					0,67			
N.133	Канал кабелен 20x20	м							
1	МАТЕРИАЛИ: Канал кабелен 20x20	м	1,000	0,82	1,000	0,82			
	ДОП.РАЗХОДИ:								





№ п/п	наименование	ед. изм.	цена	ДСР	коэф.	стоим.	зачесть
	доп. материалы (%)			10,00		0,08	
	всего пров.					0,08	
	всего дополнительных р-дн					0,90	
	Общая цена перед начислениями :			3,00		0,03	
	Печальба 3%					0,93	
	Общая цена :						
N.134	Канал кабелен 16x16	м					
	МАТЕРИАЛИ:						
	Канал кабелен 16x16	м	1,000	0,36	1,000	0,36	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп. материалы (%)			10,00		0,04	
	всего пров.					0,36	
	всего дополнительных р-дн					0,04	
	Общая цена перед начислениями :			3,00		0,40	
	Печальба 3%					0,01	
	Общая цена :					0,41	
N.135	Канал кабелен перфориранный 60x40 ст.3/3	м					
	МАТЕРИАЛИ:						
	Канал кабелен перфориранный 60x40 ст.3/3	м	1,000	7,45	1,000	7,45	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп. материалы (%)			10,00		0,75	
	всего пров.					7,45	
	всего дополнительных р-дн					0,75	
	Общая цена перед начислениями :			3,00		8,70	
	Печальба 3%					0,25	
	Общая цена :					8,45	
N.136	Купит AL разклонитель 115/90/55 IP66	бр.					
	МАТЕРИАЛИ:						
	Купит AL разклонитель 115/90/55 IP66	бр.	1,000	19,09	1,000	19,09	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп. материалы (%)			10,00		1,91	
	всего пров.					19,09	
	всего дополнительных р-дн					1,91	
	Общая цена перед начислениями :			3,00		21,00	
	Печальба 3%					0,63	
	Общая цена :					21,63	
N.137	Купит AL разклонитель 190/110/60	бр.					
	МАТЕРИАЛИ:						
	Купит AL разклонитель 190/110/60	бр.	1,000	33,64	1,000	33,64	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп. материалы (%)			10,00		3,36	
	всего пров.					33,64	
	всего дополнительных р-дн					3,36	
	Общая цена перед начислениями :			3,00		37,00	
	Печальба 3%					1,11	
	Общая цена :					38,11	
N.138	Купит ПКОН	бр.					
	МАТЕРИАЛИ:						
	Купит ПКОН	бр.	1,000	1,64	1,000	1,64	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп. материалы (%)			10,00		0,16	
	всего пров.					1,64	
	всего дополнительных р-дн					0,16	
	Общая цена перед начислениями :			3,00		1,80	
	Печальба 3%					0,05	
	Общая цена :					1,85	
N.139	КОНТАКТОР ML DILM7-01 3P+LNC3KW400V	бр.					
	МАТЕРИАЛИ:						
	КОНТАКТОР ML DILM7-01 3P+LNC3KW400V	бр.	1,000	25,45	1,000	25,45	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп. материалы (%)			10,00		2,55	
	всего пров.					25,45	
	всего дополнительных р-дн					2,55	
	Общая цена перед начислениями :			3,00		28,00	
	Печальба 3%					0,84	
	Общая цена :					28,84	
N.140	Контактор DILM 25-10 220V,50HZ	бр.					
	МАТЕРИАЛИ:						
	Контактор DILM 25-10 220V,50HZ	бр.	1,000	47,27	1,000	47,27	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп. материалы (%)			10,00		4,73	
	всего пров.					47,27	
	всего дополнительных р-дн					4,73	







№ п/п	наименование	ед. изм.	количество	цена	сумма	зачислено
N.148	Контактор DILM 17-10 220V,50HZ	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: Контактор DILM 17-10 220V,50HZ	бр.	1,000	34,55	1,000	34,55
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.материалы (%)			10,00		3,45
	зачисл. право					34,55
	зачисл. дополнительный р-д					3,45
	Общая цена преди начисления :			3,00		38,00
	Печалба 3%					1,14
	Общая цена :					39,15
N.149	Контактор DILM 25-10 220V,50HZ	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: Контактор DILM 25-10 220V,50HZ	бр.	1,000	47,27	1,000	47,27
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.материалы (%)			10,00		4,73
	зачисл. право					47,27
	зачисл. дополнительный р-д					4,73
	Общая цена преди начисления :			3,00		52,00
	Печалба 3%					1,56
	Общая цена :					53,56
N.150	Контактор DILM 650/22 RA250	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: Контактор DILM 650/22 RA250	бр.	1,000	1727,27	1,000	1727,27
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.материалы (%)			10,00		172,73
	зачисл. право					172,73
	зачисл. дополнительный р-д					1900,00
	Общая цена преди начисления :			3,00		57,90
	Печалба 3%					1957,00
	Общая цена :					
N.151	Защита термическая ML ZB 12-1.6; 1.6-1.6	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: Защита термическая ML ZB 12-1.6; 1.6-1.6	бр.	1,000	33,64	1,000	33,64
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.материалы (%)			10,00		3,36
	зачисл. право					33,64
	зачисл. дополнительный р-д					3,36
	Общая цена преди начисления :			3,00		37,00
	Печалба 3%					1,11
	Общая цена :					38,11
N.152	Защита термическая ML ZB 32-24; 16-24A	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: Защита термическая ML ZB 32-24; 16-24A	бр.	1,000	38,18	1,000	38,18
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.материалы (%)			10,00		3,82
	зачисл. право					38,18
	зачисл. дополнительный р-д					3,82
	Общая цена преди начисления :			3,00		42,00
	Печалба 3%					1,26
	Общая цена :					43,26
N.153	Защита термическая ZB 65-40; 24-40A	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: Защита термическая ZB 65-40; 24-40A	бр.	1,000	50,91	1,000	50,91
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.материалы (%)			10,00		5,09
	зачисл. право					50,91
	зачисл. дополнительный р-д					5,09
	Общая цена преди начисления :			3,00		56,00
	Печалба 3%					1,68
	Общая цена :					57,68
N.154	Защита термическая ZB 65-57; 40-57A	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: Защита термическая ZB 65-57; 40-57A	бр.	1,000	73,64	1,000	73,64
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.материалы (%)			10,00		7,36
	зачисл. право					73,64
	зачисл. дополнительный р-д					7,36
	Общая цена преди начисления :			3,00		81,00
	Печалба 3%					2,43
	Общая цена :					83,43
N.155	Разрядник със стоплени предпазители 3P 100A	бр.				



Handwritten signature and date '22/7'.

№	Материалы:	Разделитель с/с стоповыми предплатами	ЗР	100А	бр.	1,000	45,45	1,000	45,45
N.156	Разделитель с/с стоповыми предплатами ЗР 160А	бр.							
1	МАТЕРИАЛИ: Разделитель с/с стоповыми предплатами ЗР 160А ДОП.РАЗХОДИ: доп.материал (%) зачисл. прои. зачисл. доплатителю р-ди Общая цена преди начисления : Печальба 3% Общая цена :	бр.	1,000	50,00	1,000	50,00			
N.157	Разделитель с/с стоповыми предплатами ЗР 250А	бр.							
1	МАТЕРИАЛИ: Разделитель с/с стоповыми предплатами ЗР 250А ДОП.РАЗХОДИ: доп.материал (%) зачисл. прои. зачисл. доплатителю р-ди Общая цена преди начисления : Печальба 3% Общая цена :	бр.	1,000	140,91	1,000	140,91			
N.158	Разделитель с/с стоповыми предплатами ЗР 315А	бр.							
1	МАТЕРИАЛИ: Разделитель с/с стоповыми предплатами ЗР 315А ДОП.РАЗХОДИ: доп.материал (%) зачисл. прои. зачисл. доплатителю р-ди Общая цена преди начисления : Печальба 3% Общая цена :	бр.	1,000	181,82	1,000	181,82			
N.159	Разделитель с/с стоповыми предплатами ЗР 430А	бр.							
1	МАТЕРИАЛИ: Разделитель с/с стоповыми предплатами ЗР 430А ДОП.РАЗХОДИ: доп.материал (%) зачисл. прои. зачисл. доплатителю р-ди Общая цена преди начисления : Печальба 3% Общая цена :	бр.	1,000	200,00	1,000	200,00			
N.160	Разделитель с/с стоповыми предплатами ЗР 630А	бр.							
1	МАТЕРИАЛИ: Разделитель с/с стоповыми предплатами ЗР 630А ДОП.РАЗХОДИ: доп.материал (%) зачисл. прои. зачисл. доплатителю р-ди Общая цена преди начисления : Печальба 3% Общая цена :	бр.	1,000	245,45	1,000	245,45			
N.161	Видия самонареза 4x20	бр.							
1	МАТЕРИАЛИ: Видия самонареза 4x20 ДОП.РАЗХОДИ: доп.материал (%) зачисл. прои. зачисл. доплатителю р-ди Общая цена преди начисления : Печальба 3% Общая цена :	бр.	1,000	0,09	1,000	0,09			
N.162	Самонарезная видия 6.3x15	бр.							
1	МАТЕРИАЛИ: Самонарезная видия 6.3x15	бр.	1,000	0,11	1,000	0,11			



код	наименование	ед. изм.	кол-во	цена	ДДС	стоимость	зачисления
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.материалы (%)			10,00		0,01	
	всего пром					0,11	
	всего дополнительных р-дн					0,01	
	Общая цена преди начисления :			1,00		0,12	
	Печалба 3%					0,12	
	Общая цена :						
N.163	Самопробивна самонарезна вилка 5.5x30	бр.					
	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1,000	0,10	1,000	0,10	
1	Самопробивна самонарезна вилка 5.5x30						
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00		0,01	
	доп.материалы (%)					0,10	
	всего пром					0,01	
	всего дополнительных р-дн					0,11	
	Общая цена преди начисления :			3,00		0,11	
	Печалба 3%					0,11	
	Общая цена :						
N.164	Самопробивна самонарезна вилка 4.8x20	бр.					
	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1,000	0,10	1,000	0,10	
1	Самопробивна самонарезна вилка 4.8x20						
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00		0,01	
	доп.материалы (%)					0,10	
	всего пром					0,01	
	всего дополнительных р-дн					0,11	
	Общая цена преди начисления :			3,00		0,11	
	Печалба 3%					0,11	
	Общая цена :						
N.165	Самопробивна самонарезна вилка 3x30	бр.					
	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1,000	0,07	1,000	0,07	
1	Самопробивна самонарезна вилка 3x30						
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00		0,01	
	доп.материалы (%)					0,07	
	всего пром					0,01	
	всего дополнительных р-дн					0,08	
	Общая цена преди начисления :			3,00		0,08	
	Печалба 3%					0,08	
	Общая цена :						
N.166	Самопробивна самонарезна вилка 6.3x50	бр.					
	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1,000	0,14	1,000	0,14	
1	Самопробивна самонарезна вилка 6.3x50						
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00		0,01	
	доп.материалы (%)					0,14	
	всего пром					0,01	
	всего дополнительных р-дн					0,15	
	Общая цена преди начисления :			3,00		0,15	
	Печалба 3%					0,15	
	Общая цена :						
N.167	Поп нит 4x20	бр.					
	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1,000	0,14	1,000	0,14	
1	Поп нит 4x20						
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00		0,01	
	доп.материалы (%)					0,14	
	всего пром					0,01	
	всего дополнительных р-дн					0,15	
	Общая цена преди начисления :			3,00		0,15	
	Печалба 3%					0,15	
	Общая цена :						
N.168	Разводилка мощн. 160A 3P корот.разм.00	бр.					
	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1,000	86,36	1,000	86,36	
1	Разводилка мощн. 160A 3P корот.разм.00						
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00		8,64	
	доп.материалы (%)					86,36	
	всего пром					8,64	
	всего дополнительных р-дн					95,00	
	Общая цена преди начисления :			3,00		2,85	
	Печалба 3%					97,85	
	Общая цена :						
N.169	Предназ.3NE1 817-0 50A gS 690VAC SIEMENS	бр.					
	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1,000	31,82	1,000	31,82	
1	Предназ.3NE1 817-0 50A gS 690VAC SIEMENS						
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00		3,18	
	доп.материалы (%)					31,82	
	всего пром						

№№	№№	№№	№№	№№	№№
	всичко допълнителен р-ди				3,18
	Обща цена преди начисления :				35,00
	Печалба 3%		3,00		1,05
	Обща цена :				36,05
N.170	Основа с релеен изход 3000R за FD3060	бр.			
1	МАТЕРИАЛИ:				
	Основа с релеен изход 3000R за FD3060	бр.	1,000	9,09	1,000 9,09
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)			10,00	0,91
	всичко преди				9,09
	всичко допълнителен р-ди				0,91
	Обща цена преди начисления :				10,00
	Печалба 3%		3,00		0,30
	Обща цена :				10,30
N.171	Пожароизвестител комбиниран FD3060	бр.			
1	МАТЕРИАЛИ:				
	Пожароизвестител комбиниран FD3060	бр.	1,000	40,91	1,000 40,91
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)			10,00	4,09
	всичко преди				46,91
	всичко допълнителен р-ди				4,09
	Обща цена преди начисления :				45,00
	Печалба 3%		3,00		1,35
	Обща цена :				46,35
N.172	Камера за видеонаблюд. Relong RL-512SWH	бр.			
1	МАТЕРИАЛИ:				
	Камера за видеонаблюд. Relong RL-512SWH	бр.	1,000	153,64	1,000 153,64
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)			10,00	15,36
	всичко преди				153,64
	всичко допълнителен р-ди				15,36
	Обща цена преди начисления :				169,00
	Печалба 3%		3,00		5,67
	Обща цена :				174,67
N.173	Термостат Rittal SK 3110.000	бр.			
1	МАТЕРИАЛИ:				
	Термостат Rittal SK 3110.000	бр.	1,000	50,91	1,000 50,91
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)			10,00	5,09
	всичко преди				50,91
	всичко допълнителен р-ди				5,09
	Обща цена преди начисления :				56,00
	Печалба 3%		3,00		1,68
	Обща цена :				57,68
N.174	Отводител вентилан VARISIL HI 05	бр.			
1	МАТЕРИАЛИ:				
	Отводител вентилан VARISIL HI 05	бр.	1,000	118,18	1,000 118,18
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)			10,00	11,82
	всичко преди				118,18
	всичко допълнителен р-ди				11,82
	Обща цена преди начисления :				130,00
	Печалба 3%		3,00		3,90
	Обща цена :				133,90
N.175	Видеореордер VU-6304HQ	бр.			
1	МАТЕРИАЛИ:				
	Видеореордер VU-6304HQ	бр.	1,000	290,91	1,000 290,91
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)			10,00	29,09
	всичко преди				290,91
	всичко допълнителен р-ди				29,09
	Обща цена преди начисления :				320,00
	Печалба 3%		3,00		9,80
	Обща цена :				329,80
N.176	Преход DVI/VGA M-15F3	бр.			
1	МАТЕРИАЛИ:				
	Преход DVI/VGA M-15F3	бр.	1,000	27,27	1,000 27,27
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)			10,00	2,73
	всичко преди				27,27
	всичко допълнителен р-ди				2,73
	Обща цена преди начисления :				30,00
	Печалба 3%		3,00		0,90



№	наименование	материал	р.н.	цена	ДСР	коэф.	стоим.	доплата
	Общая цена :						30,90	
N.177	Шина перфорированная МР 35х7,5		м					
	МАТЕРИАЛЫ:		м	1,000	2,73	1,000	2,73	
1	Шина перфорированная МР 35х7,5							
	ДОП. РАЗХОДИ:				10,00		0,27	
	доп. материалы (%)						2,73	
	всего пром						0,27	
	всего дополнительных р-н						3,00	
	Общая цена перед начислениями :				3,00		0,09	
	Печальба 3%						3,09	
	Общая цена :							
N.178	Кабель коаксиальный RG 59 + 2х0,75 мм <sup>2</sup>		м					
	МАТЕРИАЛЫ:		м	1,000	0,68	1,000	0,68	
1	Кабель коаксиальный RG 59 + 2х0,75 мм <sup>2</sup>							
	ДОП. РАЗХОДИ:				10,00		0,07	
	доп. материалы (%)						0,68	
	всего пром						0,07	
	всего дополнительных р-н						0,75	
	Общая цена перед начислениями :				3,00		0,02	
	Печальба 3%						0,77	
	Общая цена :							
N.179	Радиопредельный 1А		бр.					
	МАТЕРИАЛЫ:		бр.	1,000	0,18	1,000	0,18	
1	Радиопредельный 1А							
	ДОП. РАЗХОДИ:				10,00		0,02	
	доп. материалы (%)						0,18	
	всего пром						0,02	
	всего дополнительных р-н						0,20	
	Общая цена перед начислениями :				3,00		0,01	
	Печальба 3%						0,20	
	Общая цена :							
N.180	Кабель ТЧП-К 2х0,5 мм <sup>2</sup>		м					
	МАТЕРИАЛЫ:		м	1,000	0,68	1,000	0,68	
1	Кабель ТЧП-К 2х0,5 мм <sup>2</sup>							
	ДОП. РАЗХОДИ:				10,00		0,07	
	доп. материалы (%)						0,68	
	всего пром						0,07	
	всего дополнительных р-н						0,75	
	Общая цена перед начислениями :				3,00		0,02	
	Печальба 3%						0,77	
	Общая цена :							
N.181	Проводник ТЧП-К 4х0,5 мм <sup>2</sup>		м					
	МАТЕРИАЛЫ:		м	1,000	0,93	1,000	0,93	
1	Проводник ТЧП-К 4х0,5 мм <sup>2</sup>							
	ДОП. РАЗХОДИ:				10,00		0,09	
	доп. материалы (%)						0,93	
	всего пром						0,09	
	всего дополнительных р-н						1,02	
	Общая цена перед начислениями :				3,00		0,03	
	Печальба 3%						1,05	
	Общая цена :							
N.182	Зумер RQM-TITAN корпус M22-AMC IP40		бр.					
	МАТЕРИАЛЫ:		бр.	1,000	54,55	1,000	54,55	
1	Зумер RQM-TITAN корпус M22-AMC IP40							
	ДОП. РАЗХОДИ:				10,00		5,46	
	доп. материалы (%)						54,55	
	всего пром						5,46	
	всего дополнительных р-н						60,00	
	Общая цена перед начислениями :				3,00		1,80	
	Печальба 3%						61,81	
	Общая цена :							
N.183	Зумер 18-30V AC/DC M22-XAM - пост. ток		бр.					
	МАТЕРИАЛЫ:		бр.	1,000	40,91	1,000	40,91	
1	Зумер 18-30V AC/DC M22-XAM - пост. ток							
	ДОП. РАЗХОДИ:				10,00		4,09	
	доп. материалы (%)						40,91	
	всего пром						4,09	
	всего дополнительных р-н						45,00	
	Общая цена перед начислениями :				3,00		1,35	
	Печальба 3%						46,35	
	Общая цена :							



Handwritten signature or initials over the stamp.

№№	№№	Материал	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	НДС	Сумма с НДС
N.184		Адаптор 4,16A 12V SW	бр.					
		МАТЕРИАЛЫ:						
1		Адаптор 4,16A 12V SW	бр.	1,000	31,82	1,000		31,82
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материалы (%)			10,00			3,18
		всего прощ						31,82
		всего дополнительных р-ди						3,18
		Общая цена преди начисления :						35,00
		Печелба 3%			3,00			1,05
		Общая цена :						36,05
N.185		Адаптор 4,16A 12V SW	бр.					
		МАТЕРИАЛЫ:						
1		Адаптор 4,16A 12V SW	бр.	1,000	31,82	1,000		31,82
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материалы (%)			10,00			3,18
		всего прощ						31,82
		всего дополнительных р-ди						3,18
		Общая цена преди начисления :						35,00
		Печелба 3%			3,00			1,05
		Общая цена :						36,05







**Възстановяване на ел.зали и разпределителна уредба СН и НН на багер ERs 710 в у-к  
"Добив" р-к "Трояново- 1"**

**СПИСЪК**


**на използваните машини и ценоразпис на машиносмените  
използвани за изпълнение на СМР**

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмена, лв.	доп. разходи, %	стойност, лв.
1	АВТОКРАН - 16 Т	4,32	640,00	30	3594,24
2	КАМИОН Б	0,29	720,00	30	266,76

**Забележка :Попълва се от участниците**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**





**Възстановяване на ел.зали и разпределителна уредба СН и НН на багер ERs 710 в у-к  
"Добив" р-к "Трояново-1"**

**СПЕСИФИКАЦИЯ**

**на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР**

№	Наименование на материала	м-ка	к-во	ед. покупна	доп. разходи, %	ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4	м	150,00	4,09	10	675,02	"ТисенКруп Юпитер Стомана"
2	""САНДВИЧ"" ПАНЕЛИ- 60ММ КЛАС НА ГОРИМОСТ А1. вкл. с всички необходими за завършения вид на обшивката окомплектовки.	м2	204,00	52,00			
3	AL ДОГРАМА	м2	90,00	90,91	10	11668,80	"Технопанел" АД
4	Основа с релеен изход 3000R за FD3060	бр.	6,00	9,09	10	9000,09	Профолинк
5	PVC КАБ. КАНАЛ LMD 20/20.	м.л	140,00	0,25	10	59,99	"Унипос"
6	PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20	м	100,00	0,25	10	38,50	"Успех ССБ Холдинг" ЕООД
7	Адаптер за гр. маркировка WAGO TORIOBS. 2009-192	бр.	20,00	6,36	10	27,50	"Успех ССБ Холдинг" ЕООД
8	Адаптор 4.16A 12V SW	бр.	4,00	31,82	10	139,92	WAGO
9	АЛУМИНИЕВА ВРАТА ПЛЪТНА ЗА ЕЛ ЗАЛА 6 kV РАЗМЕРИ 2.5М X 1.5М ДВУКРИЛА	м2	7,50	127,27		140,01	DeTech
10	Бананка III размер 8x8x1	бр.	50,00	0,06	10	1049,98	Профолинк
11	Бананка I размер	бр.	1 600,00	0,05	10	3,50	TMT ЕЛКОМ
12	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ М-10Х30 С ГАЙКИ	бр.	37,50	0,45	10	80,08	TMT ЕЛКОМ
13	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАЙКИ И ШАЙБИ	бр.	15,00	1,50	10	18,56	РУБОЛТ АД - гр.Русе
14	БОЯ БЛАЖНА	кг	269,77	8,00	10	24,75	РУБОЛТ АД - гр.Русе
15	ВЕНТИЛАТОР 4000м3/час	бр.	2,00	440,00	10	2373,96	"Лакпром" АД
16	Видеорекордер VU-6304HQ	бр.	1,00	290,91	10	968,00	"Венто - К"
						320,00	"ACESE"

№	ИДЕНТИФИКАЦИОННО ТЯЛО	ЕД.	КГ.	78,21	10,00	10	860,29	"Лакпром" АД
18	ГРУНД АНТИКОРОЗИОНЕН	кг.				10		
19	ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО "EXIT"	бр.		4,00	24,55	10	108,02	"Филкаб" АД
20	ЕЛ. КЛЮЧ - ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.		3,00	9,82	10	32,41	"Найден Киров"
21	ЕЛЕКТРОДИ	кг.		66,89	5,00	10	367,90	"ИХТИМАН" АД
22	Защита термична ZB 65-40; 24-40A	бр.		4,00	50,91	10	224,00	MOELLER
23	Защита термична ZB 65-57; 40-57A	бр.		4,00	73,64	10	324,02	MOELLER
24	Защита термична ML ZB 12-1.6; 1.0-1.6A	бр.		4,00	33,64	10	148,02	MOELLER
25	Защита термична ML ZB 32-24; 16-24A	бр.		4,00	38,18	10	167,99	MOELLER
26	Зумер 18-30V AC/DC M22-XAM - пост.тон	бр.		3,00	40,91	10	135,00	"ЕПИМЕКС"
27	Зумер RQM -TITAN корпус M22-AMC IP40	бр.		3,00	54,55	10	180,02	"ЕПИМЕКС"
28	Кабел коаксиален RG 59 + 2x0.75 мм2	м		340,00	0,68	10	254,32	"Елкабел" АД
29	КАБЕЛ ТИП СВТ 2X4MM2	м		16,00	3,82	10	67,23	"Елкабел" АД
30	КАБЕЛ ТИП СВТ 5X25MM2	бр.		20,00	22,73	10	500,06	"Елкабел" АД
31	Кабел ТЧП-к 2x0.5 мм2	м		100,00	0,68	10	75,00	"Елкабел" АД
32	КАМЕННА БАТА ?=50MM	м2		71,00	9,00	10	702,90	"URSA"
33	Камера за видеонаблюд. Relong RL-S125WVN	бр.		4,00	153,64	10	676,02	Relong
34	Канал каб перфор 25x40 пластм 11101	м		15,00	3,18	10	52,50	Шрак Техник
35	Канал каб перфор 40x40 пластм 11102	м		40,00	3,82	10	168,00	Шрак Техник
36	Канал каб перфор 80x60 пластм 11106	м		15,00	5,45	10	90,00	Шрак Техник
37	Канал кабелен 16x16	м		20,00	0,36	10	8,00	"Успех ССБ Холдинг" ЕООД
38	Канал кабелен 20x20	м		20,00	0,82	10	18,00	"Успех ССБ Холдинг" ЕООД
39	Канал кабелен 25x25	м		30,00	0,59	10	19,50	"Успех ССБ Холдинг" ЕООД
40	Канал кабелен перфориран 60x40 отв.3/3	м		55,00	5,00	10	302,50	Шрак Техник
41	Канал кабелен перфориран 80x40 отв.3/3	м		40,00	7,45	10	328,00	Шрак Техник
42	Капак краен за клема WAGO TORJOBS. 2002-1291	бр.		800,00	0,45	10	399,96	WAGO
43	Капак краен за клема WAGO TORJOBS. 2004-1291	бр.		500,00	0,45	10	249,98	WAGO
44	Капак краен за клема WAGO TORJOBS. 2006-1291	бр.		300,00	0,41	10	135,00	WAGO
45	Капак краен за клема WAGO TORJOBS. 2010-1291	бр.		300,00	0,45	10	149,99	WAGO
46	Капак краен за клема WAGO TORJOBS. 2016-1291	бр.		300,00	0,50	10	165,00	WAGO
47	КИСЛОРОД	м3		0,40	120,00	10	52,80	"ЛИНДЕ ГАЗ"
48	Клема редова сива WAGO TORJOBS. 2002-1201	бр.		4 000,00	0,32	10	1400,08	WAGO
49	Клема редова сива WAGO TORJOBS. 2002-1207	бр.		500,00	1,27	10	699,60	WAGO
50	Клема редова сива WAGO TORJOBS. 2004-1201	бр.		4 000,00	0,41	10	1800,04	WAGO



51	Клема редова сива WAGO TOPJOBS. 2004-1207	бр.	500,00	1,36	10	749,98	WAGO
52	Клема редова сива WAGO TOPJOBS. 2006-1201	бр.	500,00	1,36	10	749,98	WAGO
53	Клема редова сива WAGO TOPJOBS. 2006-1207	бр.	100,00	3,27	10	360,00	WAGO
54	Клема редова сива WAGO TOPJOBS. 2010-1201	бр.	500,00	1,05	10	575,03	WAGO
55	Клема редова сива WAGO TOPJOBS. 2010-1207	бр.	100,00	4,09	10	450,00	WAGO
56	Клема редова сива WAGO TOPJOBS. 2016-1201	бр.	500,00	1,18	10	649,99	WAGO
57	Клема редова сива WAGO TOPJOBS. 2016-1207	бр.	100,00	5,36	10	590,00	WAGO
58	КЛИМАТИК 18000 BTU	бр.	2,00	1 185,00	10	2607,00	MIDEA
59	КОНВЕКТОРНА ПЕЧКА 2kW с ниско температурен нагревател	бр.	6,00	225,00	10	1485,00	ADAX
60	КОНТАКТ	бр.	4,00	10,50	10	46,20	"Найден Киров"
61	КОНТАКТ ТРИФАЗЕН 25 А	бр.	2,00	24,00	10	52,80	"Найден Киров"
62	КОНТАКТ ШУКО - ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	6,00	11,41	10	75,31	"Найден Киров"
63	Контактор DILM 650/22 RA250	бр.	3,00	1 727,27	10	5699,99	EATON MOLLER
64	Контактор DILM 115-22(RAC240)	бр.	10,00	236,36	10	2599,96	EATON MOLLER
65	Контактор DILM 17-10 220V.50HZ	бр.	20,00	34,55	10	760,10	EATON MOLLER
66	Контактор DILM 185/22 RA250	бр.	4,00	400,00	10	1760,00	EATON MOLLER
67	Контактор DILM 25-10 220V.50HZ	бр.	70,00	47,27	10	3639,79	EATON MOLLER
68	Контактор DILM 40 220V.50HZ	бр.	10,00	80,00	10	880,00	EATON MOLLER
69	Контактор DILM 7-10 230V 50/60Hz	бр.	24,00	22,73	10	600,07	EATON MOLLER
70	Контактор DILM 7-10 500V.50HZ	бр.	10,00	22,73	10	250,03	EATON MOLLER
71	Контактор ML DILM 50 3P 22kw 400V	бр.	4,00	93,64	10	412,02	EATON MOLLER
72	Контактор ML DILM32-10 3P+1NO 15kw400V	бр.	10,00	63,64	10	700,04	EATON MOLLER
73	КОНТАКТОР ML DILM7-01 3P+LNC3KW400V	бр.	18,00	25,45	10	504,00	EATON MOLLER
74	крепжни елементи	кг	86,60	3,00	10	285,78	РУБОЛТ АД - гр.Русе
75	Кутия AL разклонителна 115/90/55 IP66	бр.	8,00	19,09	10	167,99	"Елком" ООД
76	Кутия AL разклонителна 190/110/60	бр.	8,00	33,64	10	296,03	"Елком" ООД
77	Кутия ПКМ	бр.	20,00	1,64	10	36,00	"Елком" ООД
78	ламарина 5мм	тона	2,75	1 540,91	10	4661,25	"ТисенКруп Юпитер Стомана"
79	Маркер за клеми WAGO. TOPJOBS 209-112	бр.	20,00	14,55	10	319,99	WAGO
80	Маркер за клеми WAGO. TOPJOBS 209-113	бр.	20,00	8,18	10	179,96	WAGO
81	Маркер за клеми WAGO. TOPJOBS 209-114	бр.	20,00	32,73	10	720,06	WAGO
82	Маркировка лента 4 мм. WAGO TOPJOBS. 2009-114	бр.	10,00	54,55	10	600,05	WAGO

83						10	450,01	WAGO
84	МИНИУМ	кг	39,96	9,97	10		438,36	ЕТ Алмет"
85	Монтажен комплект климатик	бр.	2,00	86,36	10		189,99	MIDEA
86	Мостчета за клеми WAGO TOPJOBS. 2004-402	бр.	1 000,00	0,41	10		450,01	WAGO
87	Мостчета за клеми WAGO TOPJOBS. 2004-403	бр.	1 000,00	0,71	10		780,01	WAGO
88	МРЕЖА СТОМАНЕНА	кг	30,00	2,10	10		69,30	"Стомана индъстри"
89	Накрайник каб.изол. РКС 2508	бр.	2 400,00	0,02	10		47,52	Ergom
90	Накрайник кабелен изол. РКС 618	бр.	1 500,00	0,06	10		104,94	Ergom
91	Накрайник кабелен изол. РКС 7512	бр.	1 000,00	0,04	10		40,04	Ergom
92	Накрайник кабелен изол.РКС 25018	бр.	1 200,00	0,15	10		192,06	Ergom
93	Накрайник кабелен изолац двоен РКВ 21512	бр.	1 300,00	0,04	10		52,05	Ergom
94	Накрайник кабелен изолационен РКС 1512	бр.	1 500,00	0,03	10		45,05	Ergom
95	Накрайник кабелен изолационен РКС 2512	бр.	1 100,00	0,03	10		33,03	Ergom
96	Обувка кабелна изол.затворен тип GF M10	бр.	1 500,00	0,21	10		345,02	Ergom
97	Ограничител за клеми WAGO TOPJOBS. 249-117	бр.	800,00	0,63	10		552,02	WAGO
98	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛЛ 2X36 ВТ IP65	бр.	10,00	61,82	10		680,02	"Филкаб" АД
99	Отводител вентилен VARISIL HI 05	бр.	3,00	118,18	10		389,99	VARISIL
100	Пожароизвестител комбиниран FD3060	бр.	6,00	40,91	10		270,01	"Унипос"
101	Поп нит 4x20	бр.	150,00	0,14	10		22,51	РУБОЛТ АД - гр.Русе
102	Превръзка кабелна 2.6x200	бр.	200,00	0,09	10		20,00	SapiSelco
103	Превръзка кабелна 370/3.6 UV6.6 61831053	бр.	2 000,00	0,11	10		240,02	SapiSelco
104	Превръзка кабелна 4x290	бр.	1 500,00	0,02	10		30,03	SapiSelco
105	Превръзка кабелна 500/7.9 Din DNV2397 UL	бр.	200,00	0,26	10		57,99	SapiSelco
106	Превръзка кабелна 540/7.8 UV	бр.	2 000,00	0,25	10		559,90	SapiSelco
107	Превръзка кабелна 5x360	бр.	4 200,00	0,06	10		293,83	SapiSelco
108	Превръзка кабелна 780/9 UV 6.6 61831066	бр.	200,00	0,32	10		70,00	SapiSelco
109	Превръзки кабелни черни с UV 400x3.6	бр.	500,00	0,11	10		60,01	SapiSelco
	Преградна стена за клеми WAGO TOPJOBS. 2004-	бр.	500,00	0,45				
110	1293				10		249,70	WAGO
111	Предпаз.3NE1 817-0 50A gS 690VAC SIEMENS	бр.	6,00	31,82	10		210,01	SIEMENS
112	Преход DVI/VGA M-15F3	бр.	1,00	27,27	10		30,00	Ната
113	Проводник ТЧП-К 4x0.5 кв.мм	м	90,00	0,93	10		91,80	"Елкабел" АД
114	ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА НЕГОРИМА КЛАС А1	кг	22,02	25,00	10		605,44	"Хенкел"

115	Радиопредпазител 1А	бр.	150,00	0,18	10	29,70	"ЕЛ Клазер"
116	Разединител мощн. 160А ЗР хориз.разм.00	бр.	7,00	86,36	10	664,97	Шнайдер Електрик
117	Разединител със стопяеми предпазители ЗР 100А	бр.	6,00	45,45	10	300,00	Шнайдер Електрик
118	Разединител със стопяеми предпазители ЗР 160А	бр.	3,00	50,00	10	165,00	Шнайдер Електрик
119	Разединител със стопяеми предпазители ЗР 250А	бр.	5,00	140,91	10	775,01	Шнайдер Електрик
120	Разединител със стопяеми предпазители ЗР 315А	бр.	3,00	181,82	10	600,01	Шнайдер Електрик
121	Разединител със стопяеми предпазители ЗР 430А	бр.	2,00	200,00	10	440,00	Шнайдер Електрик
122	Разединител със стопяеми предпазители ЗР 630А	бр.	6,00	245,45	10	1619,97	Шнайдер Електрик
123	РИФ. ЛАМАРИНА (?=5мм)	тона	2,75	1 540,91	10	4661,25	"ТисенКруп Юпитер Стомана"
124	САМОНАРЕЗЕН ВИНТ С УПЛЪТНИТЕЛНА ПОДЛОЖКА ОТ НЕОПРЕН	бр.	400,00	0,32	10	140,80	РУБОЛТ АД - гр.Русе
125	Самопробивна самонарезна видия 6.3x50	бр.	240,00	0,14	10	36,01	РУБОЛТ АД - гр.Русе
126	Самопробивна самонарезна видия 3x 30	бр.	600,00	0,07	10	47,98	РУБОЛТ АД - гр.Русе
127	Самопробивна самонарезна видия 4.8x20	бр.	1 800,00	0,10	10	198,00	РУБОЛТ АД - гр.Русе
128	Самопробивна самонарезна видия 5.5x30	бр.	600,00	0,10	10	66,00	РУБОЛТ АД - гр.Русе
129	Самопробивна самонарезна видия 6.3x35	бр.	600,00	0,11	10	72,07	РУБОЛТ АД - гр.Русе
130	СВТ 3X1.5MM2	м	140,00	1,15	10	177,10	"Елкабел" АД
131	СВТ 3X2.5MM2	м	100,00	1,60	10	176,00	"Елкабел" АД
132	СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	600,00	1,89	10	1247,40	"ТисенКруп Юпитер Стомана"
133	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	269,25	2,40	10	710,82	"ТисенКруп Юпитер Стомана"
134	СТОМАНА-ПРОФИЛНА	кг	340,00	2,30	10	860,20	"ТисенКруп Юпитер Стомана"
135	Табелка за клема WAGO TORJOBS 2.5 мм?	бр.	4 000,00	0,04	10	160,16	WAGO
136	Табелка за клема WAGO TORJOBS 4 мм?	бр.	4 000,00	0,04	10	160,16	WAGO
137	ТАБЛО МОДУЛНО РУС ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ 0.50M2	бр.	2,00	200,00	10	440,00	Шнайдер Електрик
138	Термостат Rittal SK 3110.000	бр.	2,00	50,91	10	112,00	Rittal
139	ТРЪБА 40/30/3ММ-528	кг	1 852,00	2,20	10	4481,84	"Стомана индъстри"
140	ТРЪБИ ГАЗОВИ 1 1/2"	бр.	30,00	9,00	10	297,00	"Стомана индъстри"
141	ТРЪБИ ГАЗОВИ 1 1/4"	бр.	25,00	7,20	10	198,00	"Стомана индъстри"


142	ТРЪБИ ГАЗОВИ 1"	бр.	10,00	24,00	10	264,00	"Стомана индъстри"
143	ТРЪБИ ГАЗОВИ 3"	м	120,00	3,00	10	396,00	"Стомана индъстри"
144	ТРЪБИ ГАЗОВИ 3/4"	бр.	2,00	110,00	10	242,00	"Венто - К"
145	ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМ. С НЕПОДВИЖНИ ЛАМЕЛИ (45/45CM)	кг	1,50	0,20	10	0,33	"Девня цимент" АД
146	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	6,00	0,18	10	1,19	"Девня цимент" АД
147	ЦИМЕНТ ПОРТЛАНД М-250	м	50,00	2,73	10	149,99	Шнайдер Електрик
148	Шина перфорирана MR 35x7.5	бр.	151,00	0,90	10	149,32	"Империл" АД
149	ШКУРКА	бр.	500,00	0,36	10	199,98	Ergom
150	Щуцер PG 13.5	бр.	500,00	0,50	10	275,00	Ergom
151	Щуцер рg 21	бр.	100,00	0,91	10	100,00	Ergom
152	Щуцер полиетилен PG 29						

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № 961DGI116217914P**  
за изпълнение на договор за обществена поръчка

  
22.08.2016г.

**ПОЛЗВАТЕЛ:****“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО**

Адрес: гр. Раднево 6260, ул. “Георги Димитров” №13

Телефон: 0417/ 83304

Факс: 0417/ 83363

Изпълнителен Директор: Андон Петров Андонов

№ ДМ БГ-1031  
22.08.2016 г.

**НАРЕДИТЕЛ:****„ЖИЛМЕН - Ж” ЕООД, ЕИК 202807165**

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Калояновско шосе” № 2А

Телефони: 042/639 007

Факсове: 042/638 691

Управител: Жельо Маринов Желев

**ГАРАНТ:****БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД**

Адрес: 1000 София, пл.Света Неделя 7

Телефони: 02/923 2111

Факсове: 02/923 2519

вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831919536

Представявано от Изпълнителните директори Левон Карекин Хампарцумян и Андреа Казини чрез пълномощниците:

**ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:**

Обект на договора: „ Възстановяване на ел.зали и разпределителна уредба СН и НН на багер ERs 710 в у-к „Добив“, р-к „Трояново-1“ – реф. № 58/2016г. -ОПнс.

Обща стойност на договора: 141 223,77 без ДДС

Краен срок за изпълнение на договора: до 45 дни след попписване на Протокол обр.2

(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)

Сключва се въз основа на проведена процедура с обект:

„ Възстановяване на ел.зали и разпределителна уредба СН и НН на багер ERs 710 в у-к „Добив“, р-к „Трояново-1“ – реф. № 58/2016г. -ОПнс

Вид процедура: открита процедура

Референтен № 58/2016г.- ОПнс.

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, със седалище и адрес за кореспонденция гр.София, пл.Света Неделя 7 в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест, независимо от валидността и действието на горепосочения Договор, се задължаваме да заплатим на ПОЛЗВАТЕЛЯ всяка сума/и в размер общо до BGN 4237,00 (Словом: *четири хиляди двеста тридесет и седем лева*), при получаване на неговото първо писмено поискване, съдържащо декларация, че е налице неизпълнение на задълженията по Договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена на ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочената от него банкова сметка.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.



С оглед удостоверяване автентичността на писменото искане за плащане на Ползвателя, същото следва да ни бъде предоставено чрез посредничеството на централата на обслужващата го банка, потвърждаваща верността на положените подписи.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения между страните, съгласно текста на договора, но не по-късно до 31.12.2016 г.

и изтича изцяло и автоматично, в случай че до 16.00 часа на 31.12.2016 г. искане на Ползвателя, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, на адрес: гр.София, пл. Света Неделя 7. След тази дата и час ангажментът на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ѝ е върнат или не.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, представено ни чрез посредничеството на централата на обслужващата го банка, потвърждаваща за верността на положените подписи или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който оригинал НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, че в проекто-договора по конкретната процедура има клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, частично се освобождава сума от гаранцията, само след получаване на писмено уведомление от ПОЛЗВАТЕЛЯ за освобождаване на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД от отговорност по гаранцията с посочена точна сума, представено ни чрез посредничеството на централата на обслужващата го банка, потвърждаваща верността на положените подписи.


Срокът на валидност на настоящата гаранция може да бъде удължен по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, съгласувано с банката, в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с което се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, съгласувано с банката, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

  
.....  
/Дилиана Желева/

  
.....  
/Пламен Георгиев/