



ДОГОВОР

№ МТ-399 / 2016 г.

Днес, 28.10 2016 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: рудник „Трояново - 1”, с.Трояново

и

„СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ - В” ЕООД, със седалище и адрес на управление: село Баните, община Баните, област Смолян, ул. „Шести Септември” № 34, тел: 0879977910; 0879977907, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:202603262, ИН по ДДС: BG 202603262; представлявано от Валери Пламенов Солаков - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание утвърден Протокол № МТ - 083/16.09.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива на участък „Механична работилница“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“ – реф. № 63/2016 – ОПнс, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **ремонт на покрива на участък „Механична работилница“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново**. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.



1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за обекти пета група, съответстващи на предмета на поръчката.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача <http://www.marica-iztok.com/aop/>).

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е **52 993,40 лева** (петдесет и две хиляди деветстотин деветдесет и три лева и четиридесет стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: 48 175, 82 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 4 817,58 лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евантуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количества СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.


2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане** – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане** – 10% - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.



Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Цените на вложените материали от Изпълнителя се доказват с фактури.

2.10. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: STSA BGSF

IBAN:BG73 STSA 9300 0021 0594 16

БАНКА: "Банка ДСК" ЕАД клон/офис с. Баните

2.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.10 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.12. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е 1 589,80 (хиляда петстотин осемдесет и девет лева и осемдесет стотинки) лева, което е 3% от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза изцяло и в пълен размер представената гаранция за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:


- Фактура

- Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: "Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти", „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението" и „Наредба за маркировката за съответствие”.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е участък територията на Възложителя – участък „Механична работилница“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.



5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до **40 (четиридесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в Строителна програма с график за изпълнение на работите и плащанията – Приложение №6 към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

5.7. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

9.5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Възложителят не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.

9.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.5. С окончателното му изпълнение;



11.1.6. Едностранно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ПОДСЪДНОСТ

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток“ ЕАД.

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

13.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.


13.6. За случай, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

13.7. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

13.8. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на възложителя



Приложение №2 – Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя
Приложение №3 – Ценово предложение на изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВАЛЕРИ СОЛАКОВ
Управител



Зорискожаули Адр. Атанасов



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ**

**Ремонт на покрива на участък "Механична работилница" в рудник
"Трояново 1"**

(строителство-СМР)

1. Пълно описание на предмета на поръчката

СМР: Възстановяване хидроизолация.

Място на изпълнение: участък „Механична работилница“ на промплощадката в р-к „Трояново-1“

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествена сметка, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Мария Йорданова-част АС.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

3. Категория на строежа: 6-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство“.

4. Изисквания към изпълнението на строителството – Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен тип на изделието насочващ към определен производител или търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент“.

5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по изпълнение и контрол на строителството.

6. Качеството на материалите за строителния процес – Изискванията към материалите са описани в обяснителната записка на проекта. При отчитане на извършените СМР,

Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали –сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

7. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени;
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.** Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
 - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя, записани в Заповедната книга на обекта;
 - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени Възложителя, придружен с подробни ведомости;
 - ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще предостави Констативен акт обр. 15 на Възложителя.
- Фактура

8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите
- НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - дв. бр. 92 от 2013 г.)

9. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

10. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е до 60 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Приемо – предавателен протокол м/у страните (Констативен акт обр.15.)

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя **линеен график** в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

11. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

(Име, фамилия, подпис)

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлиев

Ръководител отдел „Инвестиции“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-В“ ЕООД,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ: 202603262, седалище и адрес на управление с. Баните, общ. Баните, обл.

Смолян, ул. „Шести Септември“ №34,

тел.: 0879977910, 0879977907, факс:, e-mail: valerisolakov@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Ремонт на покрива на участък „Механична работилница“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“ – реф. № 63/2016 – ОПИС

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР, съгласно техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон на ЗБУТ, Наредба № 2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из – 2377/15.09.2011 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из – 21971/29.10.2011г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до **40 (четиридесет) календарни дни**. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителна площадка и подписване на строителна линия и ниво), съгласно чл.157(1) от ЗУТ(Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

С офертата си представяме линеен график за изпълнение на – Приложение № 1.

Гаранционният срок на изпълнените работи е **5- пет години**, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди,

причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме запознати с условията, при които ще бъде изпълняван обекта.

При изпълнение на дейностите ще представим следните документи:

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. С Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя ексекүтивна документация на силова, осветителна и заземителна инсталация на ел. залите, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

Приложения:

Приложение № 1 - Линеен график за изпълнение на работите .

Упълномощен да подпише настоящото предложение е: **Валери Пламенов Солаков**

Дата: 29.07.2016г.

Подпис: _____

Валери Солаков
(име и фамилия) *



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП

Долуподписаният: Валери Пламенов Солаков

(трите имена)

ЕГН 9301126048, л.к. № 646092217, издадена на 07.12.2015г. от МВР- Смолян, в качеството в качеството си на Управител на участника «СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-В» ЕООД, във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива на участък „Механична работилница“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“ – реф. № 63/2016 – ОПнс

(посочете наименованието на поръчката, и референтен номер)

ДЕКЛАРИРАМ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 29.07.2016г.

Подпис: _____

Валери Солаков
(име и фамилия) * *



*Компетентни органи от които може да се получи информация относно обстоятелствата в декларацията:

Данъци	- НАП
Осигуровки	- НОИ
Закрила на заетостта	- Агенция по заетостта
	- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Закрила на околната среда	- Изпълнителна агенция „Околна среда“

ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

№	Наименование работности, необходимых для выполнения	м²	К-во	ч.ч. - от анализа ед.цен	ч.ч. - от анализа ед.цен	продължителност в работ. дни	начален кал. ден	краен кал. ден	ч. дни по линейн график	КАЛЕНДАРНИ ДНИ											
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Подписване на протокол обр. 2. Предаване/приемане на строителната площадка. Мобилизация на механизация и персонал. Организиране на строителната площадка.																				
1	1. Подмяна хидроизолации и отводняване на битова част на Механична работилница																				
	Демонтиране стара хидроизолация - 750м²;																				
	Демонтиране обшивки от полиетиленова ламарина - 131.5м²;																				
	Демонтиране водосточна тръба - 121 бм;																				
	Демонтиране водосточно казанче - 8бр.;																				
	Сваляне отпадъци от покрив - 35м³;																				
	Изготвяне отпадъци на наклон и разтоварване - 35м³;																				
	Превоз строителни отпадъци с самосвал на 5 км - 35м³;																				
2	Изравняване циментова замазка за наклон по покрив	м²	750.00	487.5	60.9	6	4	10	61.0												
3	Доставка и монтаж обшивки от полиетиленова ламарина 0.5 мм	м²	131.50	151.2	18.9	5	20	25	20.0												
4	Полагане на полиуретанова хидроизолационна мембрана "HYPERDESMO" по бордове	м²	131.50	19.8	2.5	2	19	20	2.0												
5	Полагане на битумен грунд - 750м²;																				
	Хидроизолация с Ипласт битумна мушама 4 кг/м² на газоплазмачно запечатване - 750м²;			326	40.80	5	10	15	41.0												
6	Хидроизолация с Ипласт битумна мушама 4 кг/м² на газоплазмачно запечатване с посипка	м²	750.00	300.0	37.5	5	15	19	38.0												
7	Полагане на битумен грунд по бордове - 131.50м²;																				
	Хидроизолация с Ипласт битумна мушама 4 кг/м² на газоплазмачно запечатване по бордове - 131.50м²	м²	131.50	59.8	7.5	4	11	15	8.0												
8	Хидроизолация с Ипласт битумна мушама 4 кг/м² на газоплазмачно запечатване с посипка по бордове	м²	131.50	52.5	6.6	4	16	19	7.0												
9	Доставка и монтаж на воронки Ø110 комплект с розетка	бр.	8.00	0.8	0.1	1	16	16	1.0												
10	Хидроизолация с Ипласт битумна мушама 4 кг/м² на газоплазмачно запечатване с посипка обработка воронки - 8м²;	м²	8.00	7.8	1.0	1	19	19	1.0												
	Хидроизолация с Ипласт битумна мушама 4 кг/м² на газоплазмачно запечатване с посипка обработка водосточ - 8м²																				
	Доставка и монтаж на уличен отводняваща ламарина за отвеждане на купола - 82м;																				
11	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби за отвеждане на купола - 121 бм;			42.9	5.4	2	19	20	6.0												
	Доставка и монтаж на водосточно казанче от полиетиленова ламарина за отвеждане на купола - 8бр.																				
	всичко по т.1																				
2. Ремонт и отводняване фасада на Битова част на Механична работилница																					
	Демонтиране обшивки от полиетиленова ламарина - 128м²;																				
1	Демонтиране водосточна тръба - 78м;			61.6	7.7	2	20	22	8.0												
	Демонтиране водосточно казанче - 8бр.																				
	Натоварване отпадъци на наклон и разтоварване - 5м³;																				
	Превоз строителни отпадъци с самосвал на 5 км - 5м³;																				
2	Изравняване циментова замазка за наклон по покрив - 128м²	м²	128.00	88.0	11.0	3	22	24	12.0												
	Възстановяване на обрушени нолони с неармиран бетон клас В20 - 1.5 м³																				
3	Доставка и монтаж обшивки от полиетиленова ламарина 0.5 мм	м²	128.00	147.3	18.4	5	27	32	19.0												
4	Полагане на полиуретанова хидроизолационна мембрана "HYPERDESMO" по бордове	м²	128.00	19.2	2.4	2	26	27	3.0												
	Полагане на битумен грунд по бордове - 128м²;																				
5	Хидроизолация с Ипласт битумна мушама 4 кг/м² на газоплазмачно запечатване по бордове - 128м²;			58.2	7.3	2	24	25	7.0												
6	Хидроизолация с Ипласт битумна мушама 4 кг/м² на газоплазмачно запечатване с посипка по бордове	м²	128.00	51.2	6.4	2	25	26	7.0												
	Доставка и монтаж на воронки Ø110 комплект с розетка - 8бр.;																				
7	Хидроизолация с Ипласт битумна мушама 4 кг/м² на газоплазмачно запечатване обработка воронки - 8м²;			8.6	1.1	1	25	25	1.0												
	Хидроизолация с Ипласт битумна мушама 4 кг/м² на газоплазмачно запечатване с посипка обработка водосточ - 8м²;																				
	Доставка и монтаж на уличен отводняваща ламарина - 85м²;																				
8	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби - 78м;			34.9	4.4	1	26	26	5.0												
	Доставка и монтаж на водосточно казанче от полиетиленова ламарина - 8бр.																				

Ремонт на покрива на участък „Механична работилница“ в рудник "Трояново 1"

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	колич.	СМР	
				Ед. цена	Стойност
	1. Подмяна хидроизолация и отводняване на Битова част на Механична работилница				
1	Демонтаж стара хидроизолация	м2	750,00	1,31	982,50
2	Демонтаж обшивка от поцинкована ламарина	м2	131,50	1,57	206,46
3	Демонтаж водосточна тръба	м	121,60	1,15	139,84
4	Демонтаж водосточно казанче	бр.	8,00	1,04	8,32
5	Сваляне отпадъци от покрив	м3	35,00	13,08	457,80
6	Натоварване отпадъци на камион и разтоварване	м3	35,00	4,44	155,40
7	Превоз строителни отпадъци с камион на 5 км	м3	35,00	5,20	182,00
8	Изравнителна циментова замазка за наклони по покриви	м2	750,00	8,24	6 180,00
9	Доставка и монтаж обшивка от поцинкована ламарина 0,5 мм	м2	131,50	14,73	1 937,00
10	Полагане на полиуретанова хидроизолационна мембрана "HYPERDESMO" по бордове	м2	131,50	3,39	445,79
11	Полагане на битумен грунд	м2	750,00	1,11	832,50
12	Полагане на битумен грунд по бордове	м2	131,50	1,11	145,97
13	Хидроизолация с 1 пласт битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване	м2	750,00	5,95	4 462,50
14	Хидроизолация с 1 пласт битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване по бордове	м2	131,50	6,07	798,21
15	Хидроизолация с 1 пласт битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване с посипка	м2	750,00	6,11	4 582,50
16	Хидроизолация с 1 пласт битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване с посипка по бордове	м2	131,50	6,04	794,26
17	Хидроизолация с 1 пласт битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване обработка воронки	м2	8,00	6,27	50,16
18	Хидроизолация с 1 пласт битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване с посипка обработка воронки	м2	8,00	6,33	50,64
19	Автовишка	мсм	8,00	245,00	1 960,00
20	Доставка и монтаж на улици от поцинкована ламарина за отводняване на купола	м	82,00	5,71	468,22
21	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби за отводняване на купола	м	121,60	5,60	680,96
22	Доставка и монтаж на воронки ø110 комплект с розетка	бр.	8,00	15,75	126,00
23	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина за отводняване на купола	бр.	8,00	13,27	106,16
	всичко по т.1				25 753,17
	2. Ремонт и отводняване фасадата на Битова част на Механична работилница				
1	Демонтаж обшивка от поцинкована ламарина	м2	128,00	1,57	200,96
2	Демонтаж водосточна тръба	м	78,00	1,15	89,70
3	Демонтаж водосточно казанче	бр.	8,00	1,04	8,32
4	Натоварване отпадъци на камион и разтоварване	м3	5,00	4,44	22,20
5	Превоз строителни отпадъци с камион на 5 км	м3	5,00	5,20	26,00

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	колич.	СМР	
				Ед. цена	Стойност
6	Изравнителна циментова замазка за наклони по покриви	м2	128,00	8,24	1 054,72
7	Доставка и монтаж обшивка от поцинкована ламарина 0,5 мм	м2	128,00	14,73	1 885,44
8	Полагане на полиуретанова хидроизолационна мембрана "HYPERDESMO" по бордове	м2	128,00	3,39	433,92
9	Полагане на битумен грунд по бордове	м2	128,00	1,11	142,08
10	Хидроизолация с 1 пласт битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване по бордове	м2	128,00	6,07	776,96
11	Хидроизолация с 1 пласт битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване с посипка по бордове	м2	128,00	6,04	773,12
12	Хидроизолация с 1 пласт битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване обработка воронки	м2	8,00	6,27	50,16
13	Хидроизолация с 1 пласт битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване с посипка обработка воронки	м2	8,00	6,33	50,64
14	Автовишка	мсм	5,00	245,00	1 225,00
15	Доставка и монтаж на улици от поцинкована ламарина	м2	85,00	5,71	485,35
16	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби	м	78,00	5,60	436,80
17	Доставка и монтаж на воронки Ø110 комплект с розетка	бр.	8,00	15,75	126,00
18	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина	бр.	8,00	13,27	106,16
19	Облицовка на подпрозоречни прагове с гранитогрес	м2	32,50	27,38	889,85
20	Възстановяване на обрушени колони с неармиран бетон клас B20	м3	1,50	142,96	214,44
	всичко по т.2				8 997,82
	3. Ремонт и отводняване на боордовете между купола и хале "Ремонт кофи"				
1	Демонтаж обшивка от поцинкована ламарина	м2	144,00	1,57	226,08
2	Демонтаж водосточна тръба	м	78,00	1,15	89,70
3	Демонтаж водосточно казанче	бр.	12,00	1,04	12,48
4	Натоварване отпадъци на камион и разтоварване	м3	6,00	4,44	26,64
5	Превоз строителни отпадъци с камион на 5 км	м3	6,00	5,20	31,20
6	Изравнителна циментова замазка за наклони по покриви	м2	144,00	8,24	1 186,56
7	Доставка и монтаж обшивка от поцинкована ламарина 0,5 мм	м2	144,00	14,73	2 121,12
8	Полагане на полиуретанова хидроизолационна мембрана "HYPERDESMO" по бордове	м2	144,00	3,39	488,16
9	Полагане на битумен грунд по бордове	м2	144,00	1,11	159,84
10	Хидроизолация с 1 пласт битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване по бордове	м2	144,00	6,07	874,08
11	Хидроизолация с 1 пласт битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване с посипка по бордове	м2	144,00	6,04	869,76
12	Хидроизолация с 1 пласт битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване обработка воронки	м2	12,00	6,27	75,24
13	Хидроизолация с 1 пласт битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване с посипка обработка воронки	м2	12,00	6,33	75,96
14	Автовишка	мсм	6,00	245,00	1 470,00
15	Доставка и монтаж на улици от поцинкована ламарина	м	96,00	5,71	548,16
16	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби	м	78,00	5,60	436,80
17	Доставка и монтаж на воронки Ø110 комплект с розетка	бр.	12,00	15,75	189,00

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	колич.	СМР	
				Ед. цена	Стойност
18	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина	бр.	12,00	13,27	159,24
19	Хидравлично промиване на сградна хоризонтална канализация	м	96,00	4,10	393,60
20	Почистване шахти с промиване до 4 м дълбочина	бр.	2,00	50,45	100,90
	всичко по т.3				9 534,52
	4. Отводняване на Компресорна станция				
1	Изравнителна циментова замазка за наклони по покриви	м2	48,00	8,24	395,52
2	Хидроизолация с 1 пласт битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване	м2	48,00	6,27	300,96
3	Хидроизолация с 1 пласт битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване с посипка	м2	48,00	6,33	303,84
4	Доставка и монтаж на улици от поцинкована ламарина	м2	8,00	5,71	45,68
5	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби	м	6,00	5,60	33,60
6	Доставка и монтаж на воронки	бр.	1,00	15,75	15,75
7	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина	бр.	1,00	13,27	13,27
8	Облицовка на подпрозоречни прагове с гранитогрес	м2	2,00	27,38	54,76
	всичко по т.4				1 163,38
	ВСИЧКО				45448,89
	Печалба 6%				2 726,93
	ОБЩА СТОЙНОСТ				48 175,82
	Непредвидени разходи 10%				4 817,58
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				52 993,40

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготовка кадри, утежнени условия и
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали
- 2.1. Цена за труд: I ст.: 2,90 лв./ч.ч., II ст.: 2,90 лв./ч.ч., III ст.: 2,90 лв./ч.ч.
- 2.2. Допълнителни разходи в/у труда : 80,00 %
- 2.3. Допълнителни разходи в/у механизацията: 40,00. %
- 2.4. Доставно складови разходи на материалите: 5,00 %
- 2.5. Доставно складови разходи за материалите на възложителя: 5 % за 1 или 2 курса на разстояние 1 км.
3. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Андон Андонов
Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Валери Солаков
Управител



ном	име	мяр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст.
	Анализ *0000000001					
	Демонтаж стара хидроизолация					
	за 1 м2					
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
			0.250	2.90	1.000	0.73 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.73 лв.
	м-ция					
	труд		40.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)		80.00 %	0.58		
	ВСИЧКО:					0.58 лв.
						1.31 лв.
	Анализ *0000000002					
	Демонтаж обшивка от поцинкована ламарина					
	за 1 м2					
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
			0.300	2.90	1.000	0.87 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.87 лв.
	м-ция					
	труд		40.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)		80.00 %	0.70		
	ВСИЧКО:					0.70 лв.
						1.57 лв.
	Анализ *0000000003					
	Демонтаж водосточна тръба					
	за 1 м					

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.220	2.90	1.000	0.64 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.64 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	ТРУД		80.00 %	0.51		
	доп.р-ди (вс.)					0.51 лв.
	ВСИЧКО:					1.15 лв.
	Анализ *0000000004					
	Демонтаж водосточно казанче					
	за 1 бр.					
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	2.90	1.000	0.58 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.58 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	ТРУД		80.00 %	0.46		
	доп.р-ди (вс.)					0.46 лв.
	ВСИЧКО:					1.04 лв.
	Анализ *0000000005					
	Сваляне отпадъци от покрив					
	за 1 м3					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	ПОДЕМЕНА ТЕХНИКА	мсм	0.150	25.00	1.000	3.75 лв.
						3.75 лв.

	ТРУД									
1.	РАБОТНИК I ст.		ч.ч.	1.500	2.90	1.000	4.35 лв.			
	ДОП.РАЗХОДИ:						4.35 лв.			
	м-ция			40.00 %	1.50					
	ТРУД			80.00 %	3.48					
	доп.р-ди (вс.)						4.98 лв.			
	ВСИЧКО:						13.08 лв.			
	Анализ *000000006									
	Натоварване отпадъци на камион и разтоварване за 1 мЗ									
	ТРУД			р.н.	цена	коэф.	ст-ст			
1.	РАБОТНИК I ст.		ч.ч.	0.850	2.90	1.000	2.47 лв.			
	ДОП.РАЗХОДИ:						2.47 лв.			
	м-ция			40.00 %	0.00					
	труд			80.00 %	1.97					
	доп.р-ди (вс.)						1.97 лв.			
	ВСИЧКО:						4.44 лв.			
	Анализ *000000007									
	Превоз строителни отпадъци с камион на 5 км за 1 мЗ									
	МЕХАНИЗАЦИЯ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст			
1.	САМОСВАЛ		МССМ	0.026	145.00	1.000	3.71 лв.			
	ДОП.РАЗХОДИ:						3.71 лв.			

	м-ция				40.00 %	1.48			
	ТРУД				80.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)								1.48 лв.
	ВСИЧКО:								5.20 лв.
	Анализ *0000000008								
	Изравнителна циментова замазка за наклони по покриви								
	за 1 м2								
	МАТЕРИАЛИ				р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЦИМИМЕНТОВА ЗАМАЗКА		м3		0.040	105.00	1.050	4.41	лв.
2.	ВОДА		м3		0.025	0.60	1.050	0.02	лв.
								4.43	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ								
1.	ВИБРОМАСТАР		мсм		0.010	30.00	1.000	0.30	лв.
								0.30	лв.
	ТРУД								
1.	РАБОТНИК I ст.		ч.ч.		0.650	2.90	1.000	1.88	лв.
								1.89	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	м-ция				40.00 %	0.12			
	ТРУД				80.00 %	1.51			
	доп.р-ди (вс.)								1.63 лв.
	ВСИЧКО:								8.24 лв.
	Анализ *0000000009								
	Доставка и монтаж обшивка от поцинкована ламарина 0,5 мм								
	за 1 м2								
	МАТЕРИАЛИ				р.н.	цена	коэф.	ст-ст	

1.	ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0,5 MM	м2	1.050	6.20	1.050	6.84 лв.
2.	ДЮБЕЛИ	бр.	10.000	0.05	1.050	0.53 лв.
3.	ВИДИИ	бр.	10.000	0.08	1.050	0.84 лв.
4.	ШАЙБИ	бр.	10.000	0.05	1.050	0.53 лв.
	ТРУД					8.73 лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.150	2.90	1.000	3.34 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					3.33 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	ТРУД		80.00 %	2.67		
	доп.р-ди (вс.)					2.67 лв.
	ВСИЧКО:					14.73 лв.
	Анализ *000000010					
	Полагане на полиуретанова хидроизолационна мембрана "HYPERDESMO" по бордове					
	за 1 м2					
	МАТЕРИАЛИ					
1.	МЕМБРАНА "HYPERDESMO"	м2	1.080	цена 2.30	коэф. 1.050	ст-ст 2.61 лв.
	ТРУД					2.61 лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.150	2.90	1.000	0.44 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.44 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	ТРУД		80.00 %	0.35		
	доп.р-ди (вс.)					0.35 лв.
	ВСИЧКО:					3.39 лв.

[illegible]

	ТРУД								0.17 лв.
1.	РАБОТНИК I ст.		ч.ч.	0.500	2.90	1.000			1.45 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:								1.45 лв.
	м-ция			40.00 %	0.07				
	ТРУД			80.00 %	1.16				
	доп.р-ди (вс.)								
	ВСИЧКО:								1.23 лв.
									6.33 лв.
	Анализ *0000000019								
	Автовишка								
	за 1 мсм								
	МЕХАНИЗАЦИЯ								
1.	АВТОВИШКА		мсм	р.н. 1.000	цена 175.00	коэф. 1.000	ст-ст		175.00 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:								175.00 лв.
	м-ция			40.00 %	70.00				
	ТРУД			80.00 %	0.00				
	доп.р-ди (вс.)								70.00 лв.
	ВСИЧКО:								245.00 лв.
	Анализ *0000000020								
	Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина за отводняване на купола								
	за 1 м								
	МАТЕРИАЛИ								
1.	УЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА		м	р.н. 1.010	цена 4.50	коэф. 1.050	ст-ст		4.77 лв.

	ТРУД						4.77 лв.	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.180	2.90	1.000		0.52 лв.	
	ДОП.РАЗХОДИ:						0.52 лв.	
	м-ция		40.00 %	0.00				
	ТРУД		80.00 %	0.42				
	Доп.р-ди (вс.)						0.42 лв.	
	ВСИЧКО:						5.71 лв.	
	Анализ *0000000021							
	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби за отводняване на купола							
	за 1 бр.							
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ЛАМАРИНЕНИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	1.010	4.30	1.050		4.56 лв.	
							4.56 лв.	
	ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	2.90	1.000		0.58 лв.	
							0.58 лв.	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ция		40.00 %	0.00				
	ТРУД		80.00 %	0.46				
	Доп.р-ди (вс.)						0.46 лв.	
	ВСИЧКО:						5.60 лв.	
	Анализ *0000000022							
	Доставка и монтаж на воронки ф110 комплект с розетка							
	за 1 бр.							

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	ВОРОНКИ Ф110 КОМПЛЕКТ С РОЗЕТКА	бр.	1.000	14.50	1.050	15.22 лв.
	ТРУД					15.22 лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	2.90	1.000	0.29 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.29 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		80.00 %	0.23		
	доп.р-ди (вс.)					0.23 лв.
	ВСИЧКО:					15.75 лв.
	Анализ *0000000023					
	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина за отводняване					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	1.000	10.15	1.050	10.66 лв.
	ТРУД					10.66 лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	2.90	1.000	1.45 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1.45 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		80.00 %	1.16		
	доп.р-ди (вс.)					1.16 лв.
	ВСИЧКО:					13.27 лв.

	ТРУД			80.00 %	7.54			
	Доп.р-ди (вс.)						7.54 лв.	
	ВСИЧКО:						142.96 лв.	
	Анализ *0000000028							
	Хидравлично промиване на сградна хоризонтална канализация							
	за 1 м							
	МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3		0.010	0.60	1.050	0.01 лв.	
							0.01 лв.	
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ	мсм		0.008	320.00	1.000	2.72 лв.	
							2.72 лв.	
	ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.		0.055	2.90	1.000	0.16 лв.	
							0.16 лв.	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ция			40.00 %	1.09			
	ТРУД			80.00 %	0.13			
	Доп.р-ди (вс.)						1.22 лв.	
	ВСИЧКО:						4.10 лв.	
	Анализ *0000000029							
	Почистване шахти с промиване до 4 м дълбочина							
	за 1 бр.							
	МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3		0.100	0.60	1.050	0.06 лв.	

									0.06 лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ								
1.	МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ							1.000	30.40 лв.
		МСМ		0.095		320.00			30.40 лв.
	ТРУД								
1.	РАБОТНИК I ст.								
		ч.ч.		1.500		2.90		1.000	4.35 лв.
									4.35 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	м-ция			40.00 %		12.16			
	ТРУД			80.00 %		3.48			
	доп.р-ди (вс.)								15.64 лв.
	ВСИЧКО:								50.45 лв.



Ремонт на покрива на участък „Механична работилница“ в рудник "Трояново 1"

СПИСЪК

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	ПОДЕМЕНА ТЕХНИКА	5,25	25	40%	183,75
2	САМОСВАЛ	1,18	145	40%	239,54
3	ВИБРОМАСТАР	10,7	30	40%	449,4
4	АСАНСОРНА ВДИГАЧКА	21,83	25	40%	764,05
5	АВТОВИШКА	19	175	40%	4655
6	МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ	1,01	320	40%	452,48
7					
8					
9					
10					

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Ремонт на покрива на участък „Механична работилница“ в рудник "Трояново 1"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покулна цена, лв.	Доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	ЦИМИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	м3	42,8	105	5%	4 718,70	БУЛКОМЕРС РАДНЕВО
2	БИТУМНА МУШАМА 4 КГ/М2 С ПОСИПКА	м2	1347,13	3,2	5%	4 526,36	АДИКОМЕРС ЕООД
3	БИТУМНА МУШАМА 4 КГ/М2	м2	1347,13	3,15	5%	4 455,63	АДИКОМЕРС ЕООД
4	ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0,5 ММ	м2	423,67	6,2	5%	2 758,09	ХЪС ЕООД
5	УЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	273,71	4,5	5%	1 293,28	АКВАМЕТАЛ ЕООД
6	ЛАМАРИНЕНИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	286,44	4,3	5%	1 293,28	АКВАМЕТАЛ ЕООД
7	МЕМБРАНА "HYPERDESMO"	м2	435,78	2,3	5%	1 052,41	ПОЛИСАН АД
8	ГРУНД НА ОРГАНИЧНА ОСНОВА	кг	184,56	4,05	5%	784,84	АДИКОМЕРС ЕООД
9	ГРАНИТОГРЕС	м2	37,26	16,45	5%	643,57	КАЙ ГРУП
10	ВОРОНКИ Ф110 КОМПЛЕКТ С РОЗЕТКА	бр.	29	14,5	5%	441,53	ИЗОЛАПЕТРОВ ЕООД
11	ВИДИИ	бр.	4035	0,08	5%	338,94	АРГИРА ЕООД
12	ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	29	10,15	5%	309,07	АКВАМЕТАЛ ЕООД
13	ДЮБЕЛИ	бр.	4035	0,05	5%	211,84	АРГИРА ЕООД
14	ШАЙБИ	бр.	4035	0,05	5%	211,84	АРГИРА ЕООД
15	БЕТОН КЛАС В20	м3	1,5	120	5%	189,00	БУЛКОМЕРС РАДНЕВО
16	ГАЗ ПРОТАН БУТАН	кг	106,09	1,5	5%	167,09	Газтрейд АД
17	ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТОГРЕС	кг	34,5	2,1	5%	76,07	CERAZIT
18	ВОДА	м3	27,91	0,6	5%	17,58	ВИК

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

