

## ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 16.../...24.11....2016г.

Днес ..24.11.....2016 г., на основание Договор МТ-021/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,**

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**И ОТ ДРУГА СТРАНА**

**“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,**

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**се сключи настоящият договор за следното:**

### ***I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА***

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер ERs 710-1, инв.№ 362 в рудник „Трояново 3”.
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-021/2015г.

### ***II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА***

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е **17/седемнадесет / календарни дни.**
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол.*

### ***III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА***

7. Стойността на ремонта възлиза на **132 308.00 лв.** ( *Сто тридесет и две хиляди триста и осем лв.*) без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

4 747 рч x 22,00 лв./рч = 104 434,00 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
ЗА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/инж. Ан. Ардонов/

СЪГЛАСУВАЛИ:  
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД  
ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР:.....  
/инж. Д. Чолаков/

РУДНИК „ТРОЯНОВО 3“  
УПРАВИТЕЛ:.....  
/инж. Т. Кавалджиев/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД  
Р-л ОТДЕЛ „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“.....  
/инж. Ан. Драгов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ  
ЗА „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/инж. Т. Осиковски/



ТУ  
Р-л ПС  
А. Чолаков

Ан. Драгов

Договор № ..... 2016г.

УТВЪРДИЛ  
"МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

Изпълнител  
инж. Т. Гайдоров



**УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ**  
за годишен ремонт на батер ERs 710-1 инв. № 362  
чрез възлагане по ремонтна програма за 2016 г.  
по Договор № MT 021/28.01.2015 г.

№	Операции	Количество операции	Общо ч/ч за операции
<b>I. ХОЛОВО МЕХАНИЗЪМ.</b>			
1	Разкачане на 1бр. верига.	6	48
2	Ремонт с наварка на място на 1бр. холово звено.	200	2000
3	Подмяна на 1бр. холово звено.	5	10
4	Подмяна на поддържаща ролка 1 к-т с лагерин.	1	10
<b>II. РАЗГОВАРНА СТРЕЛА.</b>			
1	Подпиране на стрелата.	1	90
2,1	Ревизия, почистване и уплътняване, възстановяване на мазането на лагера с повдигане.	1	56
3	Подмяна на задвижвания барабан на лентата.	1	80
4	Подмяна редуктор задвижващ лентата	1	48
8	Подмяна въжена ролка от полема на стрелата.	8	256
10	Ремонт на клапата.	1	48
<b>III. ТРАНСПОРТНА ШАЙБА.</b>			
2	Повдигане и почистване на лагера	1	40
3,1	Подмяна на 1бр. облицовка от подвижния конус.	72	216
3,3	Ремонт и подмяна на лопатките и уплътнението.	1	36
<b>V. СИСТЕМА ЗА ЛОБИВ.</b>			
1,1	Демонтаж и монтаж на само на първи вал	1	32
1,2	Подмяна шонки на кутия вал.	1	80
5,1	Само наварка на турасовите зъби по шаблон с твърдост HB=450	1	80
6	Демонтаж и монтаж на кофова верига комплект	1	296
7	Наварка челата на дебел, кофови и тънки звена с твърдост HB=300	1	160
8	Ремонт натягането на долно планиращо звено.	1	32
11	Подмяна на 10м. от шин плана от коридора и вляз.	10,6	265
<b>VI. ПОЛЕМНИ ЛЕБЕЛКИ.</b>			
3	Подмяна на блок въжени ролки на мачтата.	4	576
4	Подмяна на блок въжени ролки от стрелата.	3	288
<b>Общо ч.ч.</b>			<b>4747</b>
<b>Обща сума: 4747 x 22.00 = 104 434 лв.</b>			

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
на резервни части и покупки изделия осигурени от Изпълнителя

№ по ред	Наименование	кол.	дмм.	ед. цена лв.	Ст-Ст без ДДС
1	Шина износваща 100x20x1340	44	бр.	105	4620
2	Шина износваща 120X20X1340	44	бр.	105	4620
3	Шина износваща 120X20X540	32	бр.	80	2560
4	Шина износваща 120X20X630	24	бр.	85,00	2040
5	Шина износваща 120X20X940	24	бр.	105,00	2520
6	Шина износваща 120X20X530	20	бр.	85,00	1700
7	Шина износваща 120X20X560	40	бр.	70,00	2800
8	Планка плъзгаша d=30 100x400x160	76	бр.	64,00	4864
9	Предпазител Ф2960 зъбен венец разговарна стрела	1	бр.	2150,00	2150
<b>Стоиност на изработката</b>					<b>27874</b>

**СЪГЛАСУВАЛИ**

За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД  
Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“:  
инж. Антон Драгов

За „ЕПЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД  
УПРАВИТЕЛ ЕРР:  
инж. П. Василев

За Рудник „ТРОЯНОВО 3“

Р-л НАПРАВЛЕНИЕ „МО“:  
инж. П. Петков

ДИРЕКТОР ТВ:  
инж. Т. Гайдоров

Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“:  
инж. Е. Иванов

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

на топишен ремонт на ГРС710-1 до 162-а-с "Добрич" в регион "Добрич" през 2016 г.

СБЪЛЪБАЛ  
Директор ТБ  
Р-к Троянов 3"  
инж.Т.Гайдаров

УПРАВЛЕНИЕ  
Управление  
"Електроенергийно Ръководство" ЕООД  
инж.П.Василев

Наименование на ремонтната операция		Календарни дни																													
№ по ред		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Организация на ремонтната площадка																														
2	Ходов механизъм Разкачане на 1 бр. верига и подмяна на ходово звено																														
3	Подмяна на поддържаща ролка																														
4	Ремонт с наварка на ходово звено-200 бр.																														
5	Подпиране на разтоварна стрела и ремонт на лагера с подпирание																														
6	Подмяна на задвижващ барабан на лентата																														
7	Подмяна редуктор задвижващ лентата																														
8	Подмяна въжесна ролка на подема на стрелата																														
9	Ремонт на кланата																														
10	Трансп. шайба: Подмяна на облицовки от подвижния корпус-72																														
11	Подпирание шпоунстване на лагера. Ремонт и подмяна на лопатките																														
12	Демонтаж и монтаж на кофова верига и наварка челата на лебел и тълки звена																														
13	Подмяна шини плава от коридора и улея и ремонт на долно планиращо звено																														
14	Демонтаж и монтаж само на първи вал																														
15	Подмяна шпонки на кухия вал																														
16	Наварка на турасовите зъби по шаблон –НВ-450																														
17	Подмяна на блок въжесни ролки на мачтата																														
18	Подмяна на блок въжесни ролки от стрелата																														
19	Функционални проби и издаване на багера																														

Изготвил: Р-л Направление "МО" инж. П. Петков