

**ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР
/ПОРЪЧКА/**

№.17.../28.11.2016г.

Днес, на основание Договор МТ-021/2015г., в град Раднево между:
“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Димитър Манов №10, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 710, № 263
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-021/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 26 /двадесет и шест/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на 145550,50 лв. (сто четиридесет и пет хиляди петстотин и петдесет лева и петдесет стотинки) без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

4522 рч x 22 лв./рч = 99484 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 46066,50 лв. без ДДС

7.2.1. Материалите се отчитат след приключване на ремонта със спецификация на вложените от Изпълнителя резервни части, закупни изделия и материали.

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. Ан. Андреев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. Т. Осиковски/

СЪГЛАСУВАЛИ:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :.....

/инж. Д. Чолаков

РУДНИК "ТРОЯНОВО-СЕВЕР"

УПРАВИТЕЛ:.....

/инж. Ст. Башалов/

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ.....

/инж. Ан. Драгов/

Р-л ОП М. Чолаков

УТВЪРДИЛ:

"Мини Марица Изток" ЕАД

Изп. Директор..... РАДНЕВО

/инж. Ан. Андонов/



УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер ERs 710, инв. № 263
в Рудник "Трояново север" за 2016 година

I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	I. Ходов механизъм		
1	Разкачане на 1 бр верига	6	48
2	Ремонт с наварка на място на 1 бр ходово звено	140	1400
3	Подмяна на 1 бр звено	56	112
5	Ремонт на звезда 1 бр. Вграждане на зъб	6	96
17	Възстановяване грес инсталация на 1 ходов трегер	2	64
	II. Разтоварна стрела		
2.1.	Ревизия почистване и уплътняване, възстановяване на мазането на лагера с повдигане	1	56
	III. Транспортна шайба		
2	Повдигане и почистване на лагера	1	40
3.1.	Подмяна на 1 облицовка от подвижния конус	18	54
3.3.	Ремонт и подмяна на лопатките и уплътнението	1	36
3.4.	Ремонт и подмяна на 1 облицовка от неподвижна част	6	24
4	Ремонт на приемна шахта 1 м ²	6	24
8	Ремонт на плуга с подмяна	1	64

	IV. ВГБЧ		
8	Ремонт фундамент на един редуктор. Райберене и подмяна пас болтовете	2	64
	V. Система за добив		
5.1.	Само наварка на зъбите по шаблон с твърдост HB=450	1	80
6	Демонтаж и монтаж на кофова верига к-т	1	296
8	Ремонт на натягането на долно планиращо звено	1	32
9	Подмяна обръщателен турас	1	24
11	Подмяна на 10 м от шин план от коридори и улея	4	100
13	Ремонт на входа кофова верига на 1 звено	1	32
14	Подмяна на поддържаща ролка кофова верига комплект (1 бр).	18	180
	VI. Подемни лебедки		
3	Подмяна на блок въжени ролки на мачтата	10	1440
	VIII. Други		
3	Ремонт на пътеки и стълби 10 м	1	16
4	Заварка на метална конструкция 1 м	30	240
	Общо човекочаса		4522

II. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1.	Облицовка хоризонтална черт.№ 260127-00200-001	18	62	1116
2.	Ламарина б=8, 1500х6000, S 235	2	770	1540
3.	Ламарина б=4, 1500х6000, S 235	6	385	2310
4.	Ламарина б=8, 1500х6000, 65Г	2	1198	2396
5.	Ламарина б=20, 1500х6000, S 235	1	2204	2204
6.	Гайка М36	40	1,95	78
7.	Шини износващи от шин плана на кофова верига с дължина 38 метра	1	3698	3698
8.	Болт фрезенков М20х80 с гайка и подложна шайба	200	7,06	1412

9.	Болт фрезенков М16х50 с гайки и шайби	650	1,93	1254,50
10.	Масло редукторно - опаковка 1000л.	3	4350	13050
11.	Доставка на кожух брезентов за винта на управление на хода	1	824	824
12.	Доставка на кабина за машинист разтоварна стрела	1	5500	5500
13.	Тръба прецизна ф16х1,5	200м	6,54	1308
14.	Нипел к-т с гайки и врязващ пръстен за ф16	200	7,42	1484
15.	Коляно к-т с гайки и врязващ пръстен за ф16	100	13,26	1326
16.	Гайка холендрова за ф16	150	1,42	213
17.	Пръстен врязващ за ф16	200	0,85	170
18.	Нипел к-т с гайки и врязващ пръстен за ф10	500	3,39	1695
19.	Нипел М14х1,5/М16х1,5 к-т с гайка и врязващ пръстен за ф10	200	2,85	570
20.	Коляно М14х1,5/М16х1,5 к-т с гайка и врязващ пръстен за ф10	200	6,86	1372
21.	Съединение Т-образно к-т с гайки и врязващ пръстен за ф10	150	8,14	1221
22.	Гайка холендрова за ф10	500	0,53	265
23.	Пръстен врязващ за ф10	500	0,44	220
24.	Лагер 6216	30	28	840
Общо:				46066,50

СЪГЛАСУВАЛИ:

За
„МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....
/инж. Ан. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....
/инж. Б. Желязков/

Р-л ОП “Механооборудване”:.....
/инж. Ев. Близнаков/

За
“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....
/инж. П. Василев/

Р-л направление МО:.....
/инж. Пл.Петков/

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер ERz 710 № 263 в рудник "Трояново север" през 2016 година

№	Наименование на ремонтната операция	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I. Организация на ремонтната площадка																											
1.	Холод механизъм																										
2.	Разкачане на 1 бр верига - 6бр.																										
3.	Ремонт с наварка на място на 1 бр холово звено - 140бр.																										
4.	Подмяна на 1 бр звено - 56бр.																										
5.	Ремонт на звезда 1 бр. Вътрешните на зв.б - 6бр.																										
17.	Възстановяване грес инсталация на 1 холово третиер - 2бр.																										
II. Разтоварна стрела																											
2.1.	Ревизия почистване и уплътняване, възстановяване на мазането на лагера с повдигане																										
III. Транспортна шайба																											
2.	Повдигане и почистване на лагера																										
3.1.	Подмяна на 1 облицовка от подвижния конус - 18бр.																										
3.3.	Ремонт и подмяна на лопатките и уплътнението																										
3.4.	Ремонт и подмяна на 1 облицовка от неподвижна част - 6бр.																										
4.	Ремонт на писмена шахта 1 м ² - 6м ²																										
8.	Ремонт на пъта с подмяна																										
IV. ВГБЧ																											
8.	Ремонт фундамента на един редуктор. Райберене и подмяна пас болтовите																										
V. Система за добив																											
5.1.	Самонаварка на зъбите по шаблона с твърдост НВ-450																										
6.	Демонтаж и монтаж на кофова верига к-т																										
8.	Ремонт на натягането на долно планиращо звено																										
9.	Подмяна обръщателен турел																										
11.	Подмяна на 10 м от шини план от коридори и улес - 4бр.																										
13.	Ремонт на входа кофова верига на 1 звено																										
14.	Подмяна на поддържаща роля кофова верига комплект (1 бр) - 18бр.																										
VI. Подземни лебедки																											
3.	Подмяна на блок въжещи роли на мачтата - 10бр.																										
VII. Други																											
3.	Ремонт на пътеки и стълби 10 м																										
4.	Заварка на метална конструкция 1 м - 30м.																										
Функционални проби. Издаване на багера																											

СЪГЛАСУВАЛ:
ДИРЕКТОР ТВ на
рудник "Трояново север"
/ инж. В. Желазов /

УТВЪРЖДАВАМ:
УПРАВИТЕЛ на
"Енергоремонт Раднево 600Д"
/ инж. П. Василев /

СЪСТАВИЛ:
Ръководител: / инж. П. Петков /