



ДОГОВОР

№ МТ-034 / 2017 г.

Днес, 20.01 2017 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: отдел ЕСР „Марица-изток“

и

„Елина АД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Райна Кандева” № 65, тел: 042/608015, факс: 042/608017; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:123728802, ИН по ДДС: BG 123728802; представлявано от **Галина Нефтянова Нефтянова** - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящия Договор за следното:

На основание утвърден Протокол № МТ - 95/14.11.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Отвеждане на дъждовната вода от района на подстанция ЦРБ” – реф. № 82/2016 – ОПнс, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **строително-монтажни работи по отвеждане на дъждовната вода от района на подстанция ЦРБ**. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за обекти пета група, съответстващи на предмета на поръчката.



1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача <http://www.marica-iztok.com/aop/>).

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е **119 032,86 лева** (сто и деветнадесет хиляди тридесет и два лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: 103 506,83 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (15% от общата стойност): 15 526,03 лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междино плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: STSA BG SF



IBAN: BG16 STSA 9300 0018 8962 75

БАНКА: ДСК ЕАД

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.10. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е 3 570,98 (три хиляди петстотин и седемдесет лева и деветдесет и осем стотинки) лева, което е 3% от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза изцяло и в пълен размер представената гаранция за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- с Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя екзекутивна документация на силова, осветителна заземителна инсталация на ел. залите, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

- Фактура

- Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: “Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е подстанция ЦРБ в град Раднево.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.



5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в График за изпълнение на работите и плащанията, приложение към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

5.7. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверява с документ от производителя на материала.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.



7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

9.5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Възложителят не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.

9.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.4. При констатиране нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.5. С окончателното му изпълнение;



11.1.6. Еднострочно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатираните недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ПОДСЪДНОСТ

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток“ ЕАД.

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

13.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

13.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

13.7. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

13.8. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на възложителя

Приложение №2 – Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя
Приложение №3 – Ценово предложение на изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Иван Дянков
Ръководител отдел „Търговски

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции

Борислав Димитров
Ръководител отдел ЕСР „МН

Диана Славова
Юриконсулт „Правна служба“

Изготвил:
Виолета Тотева
Експерт търговия, отдел „Търговски

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГАЛИНА НЕФТЯНОВА

Управител





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ОТВЕЖДАНЕ НА ДЪЖДОВНАТА ВОДА ОТ РАЙОНА НА
ПОДСТАНЦИЯ ЦРБ"
(строителство-СМР)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката
СМР: "ОТВЕЖДАНЕ НА ДЪЖДОВНАТА ВОДА ОТ РАЙОНА НА ПОДСТАНЦИЯ ЦРБ"

Място на изпълнение: площадката на подстанция ЦРБ.

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващите инвеститорски контрол на обекта и представляващи Възложителя – д-р инж. Димитър Цонев по части ЕЛ и А и инж. Фани Василева по части АС, К и ВиК.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Работен проект на тема: "ОТВЕЖДАНЕ НА ДЪЖДОВНАТА ВОДА ОТ РАЙОНА НА ПОДСТАНЦИЯ ЦРБ"

- по следните части:

- Работен проект - част „Конструктивна“, 125/108
- Работен проект - част „Генплан“, 125/109
- Работен проект - част „Автоматизация“, 125/110
- Работен проект - част „ВиК“, 125/111
- Работен проект - част „Електро“, 125/112
- Работен проект - част „Геодезическа“, 125/113
- Работен проект - част „Пожарна безопасност“, 125/114
- Работен проект - част „План за управление на стр. отпадъци“, 125/115
- Работен проект - част „ПБЗ“, 125/116;

3. Категория на строежа: отделни видове СМР.

4. Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горесцитираните проекти

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

6. Качеството на материалите за строителния процес - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

7. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени

- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (15%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя **констативен протокол**.

- Изпълнението на предмета на процедурата е по **съгласуван график**, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

- Фактура

8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;

- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;

- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България

- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;

- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;

- Закон за техническите изисквания към продуктите

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

9. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.11 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

10. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 90 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя линеен график в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

11. Други изисквания:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

**КСС, проекти, схеми и др. са неразделна част от настоящата техническа спецификация*

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

Р-л звено „Инвеститорски контрол”

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции”

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „Елина АД“ ЕООД
, (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ: 123728802 ,

седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора; ул. „Райна Кандева“ 65.,

тел.: 042/ 608015, факс: 042/ 608017, e-mail: info@elinabg.com

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Отвеждане на дъждовната вода от района на подстанция ЦРБ“ – реф. № 82/2016 – ОПнс,

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР, съгласно техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон на ЗБУТ, Наредба № 2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из – 2377/15.09.2011 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из – 21971/29.10.2011г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 90 календарни дни. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителна площадка и подписване на строителна линия и ниво), съгласно чл.157(1) от ЗУТ(Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

С офертата си представяме линеен график за изпълнение на работите – Приложение № 1.

Гаранционният срок на изпълнените работи е 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме запознати с условията, при които ще бъде изпълняван обекта.

При изпълнение на дейностите ще представим следните документи:

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. С Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя ексекүтивна документация на силова, осветителна и заземителна инсталация на ел. залите, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

Приложения:

Приложение №1 - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника

Приложение № 2 - График за изпълнение на работите .

Приложение №3 - Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата: 04.10.2016

Подпис: _____

Галина Нефтянова
(име и фамилия)



**/в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/
за обект:**

„Отвеждане на дъждовната вода от района на подстанция ЦРБ“ – реф. № 82/2016 – ОПНС

[illegible]

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ЕЛИНА АД ЕООД,
(наименование на участника)
ЕИК:123728802 Седалище и адрес на управление гр.Стара Згора,ул.Райна Кандева 65
тел.: 042608015, факс: 042608017, e-mail: info@elinabg.com

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
„Отвеждане на дъждовната вода от района на подстанция ЦРБ“ – реф. № 82/2016 – ОПнс,

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на : 119032.86 лв.

Словом: Сто и деветнадесет хиляди тридесет и два лева и осемдесет и шест стотинки.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката. Евантуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не сме размествали редове, променяли и пропускали позиции.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

- А) Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител.
- Б) Попълнен списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
- В) Попълнена спецификация на материалите, доставка на изпълнителя
- Г) Попълнени Цени на труда за различните специалности и степени на труд
- Д) Попълнена Методика за определяне на цената и условията на плащане в това число и на допълнителните такива

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата: 04.10.2016г.

Подпис: _____

Галина Нефтянова
(име и фамилия)



КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Отвеждане на дъждовната вода от района на подстанция ЦРБ“ – реф. № 82/2016 – ОПНС

Поз №	НАИМЕНОВАНИЕ	марк а	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1. част Конструктивна РП 125/108							
Помпена станция 1							
1	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ НА ШАХТИ d>15CM	M2	14	12,24	171,36	1,33	18,62
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МРЕЖА ОТ АРМИРОВКА АЗ -№8 КАРЕ 15/15CM	M2	32,5	6,67	216,78	5,85	190,13
3	БЕТОН В20 КЛАС 16/20 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ ЗА МОНОЛИТНИ	M3	3	110,67	332,01	73,35	220,05
4	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	M3	3	20	60,00	18,18	54,54
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	M3	3	13,94	41,82		
6	ТОПЛА БИТУМНА ЗАМАЗКА	M2	14	2,64	36,96	1,82	25,48
Помпена станция 1							
Помпена станция 2							
1	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ НА ШАХТИ d>15CM	M2	11,5	12,24	140,76	1,33	15,30
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МРЕЖА ОТ АРМИРОВКА АЗ -№8 КАРЕ 15/15CM	M2	25	6,67	166,75	5,85	146,25
3	БЕТОН В20 КЛАС 16/20 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ ЗА МОНОЛИТНИ ШАХ	M3	3	110,67	332,01	73,35	220,05
4	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	M3	3	20	60,00	18,18	54,54
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	M3	3	13,94	41,82		
6	ТОПЛА БИТУМНА ЗАМАЗКА	M2	11,5	2,64	30,36	1,82	20,93
Помпена станция 2							
Опорен блок 1							
1	КОФРАЖ ЗА ОПОРЕН БЛОК	M2	8,5	13,41	113,99	1,47	12,50
2	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА -ОТ АЗ	кг	49,4	1,65	81,51	1,12	55,33
3	БЕТОН В10 КЛАС C8/10 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКИ - ПОДЛ	M3	0,2	109,26	21,85	72,07	14,41
4	БЕТОН В20 КЛАС 16/20 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В ОПОРЕН БЛОК	M3	2	110,67	221,34	73,35	146,70
5	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	M3	2,5	20	50,00	18,18	45,45
6	ПРЕВОЗ НА БЕТОН С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	M3	2,5	13,94	34,85		
7	ТОПЛА БИТУМНА ЗАМАЗКА	M2	8,5	2,64	22,44	1,82	15,47
Опорен блок 1							
Типова ревизионна шахта-5бр							
1	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ НА ШАХТИ d>15CM	M2	17	12,24	208,08	1,33	22,61

количествата и видовете СМР са съгласувани
с извършващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Фани Василева - по част АС, К и Вик
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ и А

Тоз №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярк а	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МРЕЖА ОТ АРМИРОВКА АЗ -№8 КАРЕ 15/15СМ	м2	87,5	6,67	583,63	5,85	511,88
3	БЕТОН В10 КЛАС С8/10 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКИ - ПОДЛ	м3	1	109,26	109,26	72,07	72,07
4	БЕТОН В20 КЛАС 16/20 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ ЗА МОНОЛИТНИ ШАХ	м3	3,5	110,67	387,35	73,35	256,73
5	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	м3	4,5	20	90,00	18,18	81,81
6	ПРЕВОЗ НА БЕТОН С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	м3	4,5	13,94	62,73		
7	ТОПЛА БИТУМНА ЗАМАЗКА	м2	17	2,64	44,88	1,82	30,94
	Типова ревизионна шахта - 5бр.				1485,92		976,03
	Опорен блок 2						
1	КОФРАЖ ЗА ОПОРЕН БЛОК	м2	3	13,41	40,23	1,47	4,41
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МРЕЖА ОТ АРМИРОВКА АЗ -№8 КАРЕ 15/15СМ	м2	2	6,67	13,34	5,85	11,70
3	БЕТОН В10 КЛАС С8/10 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКИ - ПОДЛ	м3	0,1	109,26	10,93	72,07	7,21
4	БЕТОН В20 КЛАС 16/20 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В ОПОРЕН БЛОК	м3	0,3	110,67	33,20	73,35	22,01
5	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	м3	0,5	20	10,00	18,18	9,09
6	ПРЕВОЗ НА БЕТОН С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	м3	0,5	13,94	6,97		
7	ТОПЛА БИТУМНА ЗАМАЗКА	м2	1,5	2,64	3,96	1,82	2,73
	Опорен блок 2				118,63		57,14
	Укрепване на тръба ф200 по фасада и скоби 1 и 2						
1	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	26	4,7	122,20	0,96	24,96
2	ДОСТАВКА НА СКОБА НІЛТІ МР - МХІ 244,5	бр.	22	2,42	53,24	2,2	48,40
3	ДОСТАВКА НА ШПИЛКА М16, КЛАС 8.8	м	6,6	1,54	10,16	1,4	9,24
4	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М16 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 8.8/	бр.	44	0,09	3,96	0,08	3,52
5	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М16 ISO 7090	бр.	44	0,18	7,92	0,16	7,04
6	Д-КА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ "ХИЛТИ" НАС М12 ЗАМОНОЛИТЕНИ С ЛЕПИЛО НІП	бр.	4	1,94	7,76	1,76	7,04
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	25,6	3,65	93,44	2,6	66,56
8	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	1	2,97	2,97	1,01	1,01
9	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	1	3,57	3,57	1,19	1,19
	Укрепв. на тръба ф200 по фасада и скоби 1 и 2				305,22		168,96
	1. част Конструктивна РП 125/108						
	2. част Генплан РП 125/109						
	Земни работи						
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	110	3,63	399,30		
2	ИЗКОП ЗА УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И ПЛОЩАДИ Н=или<15СМ - РЪЧНО	м3	2	19,88	39,76		
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	112	2,82	315,84		
4	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 5000 М	м3	112	6,82	763,84	6,2	694,40
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОР	м3	56	1,49	83,44		

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Фани Василева - по част АС, К и Виз
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ и А

Поз №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярк а	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	Земни работи				1602,18		694,40
	Настилки и канавки						
6	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - АРМИРАНА - РЪЧНО - РЦ	м2	110	18,83	2071,30		
7	НАТОВАРВАНЕ БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	22	7,38	162,36		
8	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 5000 М	м	22	7,04	154,88	6,4	140,80
9	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН)	м3	85	31,53	2680,05	17,37	1476,45
10	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	14	23,84	333,76	15,63	218,82
11	ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПО ХОРИЗ ПОВЪРХН d=или<0.10мм	м2	300	0,79	237,00	0,11	33,00
12	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25	м	10	12,33	123,30	9,06	90,60
13	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d>15см И ГРЕДЦИ П	м2	81	14,55	1178,55	2,69	217,89
14	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12мм ОТ А1 И А	кг	2005	1,47	2947,35	0,95	1904,75
15	БЕТОНОВА НАСТИЛКА С 430 КГ/ЦИМЕНТ РЪЧНО С d=10до40см (ЗЕМНОВЛАЖЕН	10 м3	4,5	944,61	4250,75	622,77	2802,47
16	ИЗЛИВАНЕ НА БЕТОН ЗА ОБРЪЩАНЕ НАКЛОНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАВКА	м3	1,5	108,46	162,69	72,98	109,47
17	НАПРАВА И ОФОРМЯНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ В ПРЯСНО СЪСТОЯНИЕ НА БЕТОНА С	100 м	0,4	202,55	81,02		
18	ЗАЛИВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ С БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	100 м	0,4	69,99	28,00	41,31	16,52
19	НАПРАВА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ С ДЮБЕЛ С ДЕБ. ДО 40 СМ..	100 м	0,55	1718,9	945,41	1214,9	668,17
20	ЗАЛИВАНЕ ДЕЛТАЦИОННИ ФУГИ НА ТРОТОАРНИ И БЕТОНОВИ НАСТИЛКИ С А	м	55	9,96	547,80	7,94	436,70
21	БЕТОНОВА ОТВОДН. КАНАВКА С МЕТ. РЕШЕТКА ЛЯТА НА МЯСТО	м	49	17,22	843,78	13,1	641,90
22	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С 12/15 ЗА КАНАЛА ПРЕДИ ВОДОСТОКА	м3	8	107,85	862,80	72,43	579,44
23	ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО СЪЩЕСТВУВАЩА ТРАПЕЦОВИДНА КАНА	м2	190	11,97	2274,30	3,2	608,00
24	НАПРАВА МЕТАЛНИ КАПАЦИ ЗАВАРКА ВИНКЕЛ С КАТЕТ 6 мм. НАД 15 м.	м	50	42,88	2144,00	26,99	1349,50
	Настилки и канавки				22029,09		11294,48
	2. част Генплан РП 125/109						
	3. част Автоматизация РП 125/110						
1	МОНТАЖ СТАБИЛИЗИРАН ТОКООЗПРАВИТЕЛ В ТАБЛО	бр.	1,00	36,00	36,00		
2	МОНТАЖ КЛЕМА РЕДОВА В ТАБЛО НА DIN ШИНА	бр.	14,00	2,70	37,80		
3	МОНТАЖ КЛЕМА СЪС СТОПЯЕМА ВЛОЖКА НА DIN ШИНА	бр.	2,00	3,20	6,40		
4	МОНТАЖ СИГНАЛНА ЛАМПА Ф12 НА ФАСАДА НА ТАБЛО	бр.	6,00	1,80	10,80		
5	НАПРАВА НА ОТВОРИ Ф12 НА ФАСАДА НА ТАБЛО	бр.	6,00	15,00	90,00		
6	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП Н07RN-F 3X1MM2	м	258,00	1,25	322,50	1,25	322,50
7	НАПРАВА И МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ РАЗЛИЧНИ ПРОФИЛИ	кг	10,00	5,60	56,00		
8	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	0,50	4,00	2,00	3,00	1,50
9	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	0,50	6,00	3,00	4,00	2,00
10	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ Н07RN-F 3X1MM2	бр.	6,00	2,40	14,40		
11	ПРОЗВЪНЯВАНЕ И ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЖИЛА ДО 2.5MM2	10	1,80	1,60	2,88		

количествата и видовете СМР са съгласувани

с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Фани Василева - по част АС, К и ВНК

д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ и А

Поз №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярк а	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
12	НАПРАВА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ МАРКИ	бр.	6,00	9,20	55,20		
13	ИЗОЛИРАНЕ ЖИЛА С ВИНИЛИТОВА ТРЪБИЧКА ДО 6 ММ	м	1,50	5,40	8,10		
14	МОНТАЖ КАБЕЛ Н07RN-F 3X1MM2 ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м	228,00	1,30	296,40		
15	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ Н07RN-F 3X1MM2 В МЕТАЛНА ТРЪБА	м	30,00	1,80	54,00		
16	Д-КА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ МЕТАЛНИ Ф40ММ В ГОТОВ ИЗКОП	м	14,00	1,45	20,30	1,00	14,00
17	Д-КА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ МЕТАЛНИ Ф40ММ ПО ФАСАДА	м	16,00	2,60	41,60	1,20	19,20
18	КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ	ч.ч.	122,00	18,50	2257,00		
19	ДОСТАВКА КЛЕМА ЗА СТОПЯЕМ ПРЕДПАЗИТЕЛ 5X20-AВ1- FU10135U+ПРЕДПАЗИТЕЛ 0.5А К-Т	бр.	2,00	14,00	28,00	14,00	28,00
20	ДОСТАВКА КЛЕМА РЕДОВА 2.5MM2	бр.	14,00	2,20	30,80	2,20	30,80
21	ДОСТАВКА СИГНАЛНА ЛАМПА Ф12 С ПОКРИТ LED, 24VDC, IP40/IP65, ЗЕЛЕНА-	бр.	3,00	16,00	48,00	16,00	48,00
22	ДОСТАВКА СИГНАЛНА ЛАМПА Ф12 С ПОКРИТ LED, 24VDC, IP40/IP65, ЧЕРВЕНА-	бр.	3,00	11,00	33,00	11,00	33,00
23	ДОСТАВКА ЗАХРАНВАЩ БЛОК 230VAC/24VDC-0.6A-AВ18MEM24006	бр.	1,00	280,00	280,00	280,00	280,00
24	ДОСТАВКА DIN ШИНА 35MM	м	0,25	18,00	4,50	18,00	4,50
25	ДОСТАВКА КАБЕЛЕН ВХОД Рg 16	бр.	3,00	150,00	450,00	150,00	450,00
	3. част Автоматизация РП 125/110				4188,68		1233,50
	4. част Вик РП 125/111						
	Площадкова дренажна каланизация						
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	36,00	3,85	138,60		
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4м - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	46,00	38,37	1765,02		
3	ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.15М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗМ	м3	5,00	19,88	99,40		
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	6,00	3	18,00		
5	ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 5КМ	м3	41,00	8,7	356,70	7,91	324,31
6	НЕПЪЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	166,00	4,11	682,26	1,18	195,88
7	ДОСТ.ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪБА ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	5,00	30,12	150,60	12,6	63,00
8	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ОТ МЯСТО , ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ, РЪЧНО	м3	45,00	10,34	465,30		
9	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПРОМИТ РЕЧЕН ЧАКЪЛ 15-35ММ , ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ	м3	15,00	28,1	421,50	10,76	161,40
10	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПРОМИТ РЕЧЕН ЧАКЪЛ 25-50ММ , ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ	м3	9,00	28,1	252,90	10,76	96,84
11	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20до25/25 В БЕТОННИ СТЕНИ d=или<12СМ РЪЧНО	бр.	1,00	3,27	3,27		

с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Фани Василева - по част АС, К и Вик

д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ и А

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярк а	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
12	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ ЗА ДРЕНАЖ 120-150гр/м2	м2	151,00	2,21	333,71	1,4	211,40
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖНИ PVC ТРЪБИ D110 SN8 120°	м	60,00	14,88	892,80	2,58	154,80
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАПА PVC Ф110	бр.	2,00	17,42	34,84	4,5	9,00
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф200	м	3,00	28,9	86,70	15,91	47,73
16	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НАПОРНИ PVC ТРЪБИ Ф200 PN10	м	6,00	34,19	205,14	13,23	79,38
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ DN200 MM	м	2,00	25,53	51,06	14,69	29,38
18	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф200	м	6,00	2,28	13,68	0,24	1,44
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ДРЕНАЖНИ ВОДИ /комплексна доставка вкл.: *Полипропиленова шахта H=2,8m, чугунен капак и рамка * помпа Q=45,72 l/s; H~5,1m; P=6,5kW EMU FA 10.82-215E - или подобна * двигатели; табла за управление; окабеляване; нивомери; * КИПиА; ел. комплектровка/	бр.	1,00	8199,2	8199,20	8199,2	8199,20
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАПОРНИ PVC ДЪГИ Ф200 PN10 90°	бр.	1,00	13,61	13,61	3,5	3,50
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДУКТОР PVC Ф200/110 НАПОРНА PN10	бр.	1,00	13,07	13,07	3,5	3,50
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф200 ЗА PVC НАПОРНА ТРЪБА PN10	бр.	1,00	13,07	13,07	3,5	3,50
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф110 ЗА PVC НАПОРНА ТРЪБА PN10	бр.	1,00	12,74	12,74	3,2	3,20
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ. ФЛАНЕЦ ПЛОСЪК DN200	бр.	1,00	31,09	31,09	2,6	2,60
25	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА DN200MM	бр.	1,00	32,99	32,99	4,33	4,33
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ.КОЛЯНО Ф200 90ГРАДУСА	бр.	2,00	36,51	73,02	7,53	15,06
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН DN100 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ PN10	бр.	1,00	34,35	34,35	5,6	5,60
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБРАТНА КЛАПА DN100 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ PN10	бр.	1,00	28,19	28,19		
	Площадкова дренажна канализация				14422,81		6747,23
	Площадкова битова канализация						
1	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - НЕАРМИРАНА	м2	54,00	52,17	2817,18		
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	65,00	3,85	250,25		
3	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4м - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	67,00	38,37	2570,79		
4	ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.15М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗМ	м3	15,00	19,88	298,20		
5	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	64,00	3	192,00		
6	ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 5КМ	м3	129,00	8,7	1122,30	7,91	1020,39

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Фани Василева - по част АС, К и ВиК
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ и А

Поз №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярк а	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
7	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	8,00	7,83	62,64		
8	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	8,00	9,85	78,80	8,95	71,60
9	НЕПЪЛТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	184,00	4,11	756,24	1,18	217,12
10	ДОСТ.ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪБА ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	38,00	30,12	1144,56	12,6	478,80
11	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ЧАКЪЛ КЛАСА 0-63 , ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ С МЕХ. ТРАМБОВКА	м3	68,00	28,1	1910,80	10,76	731,68
12	ОБРАТНА ЗАСИПКА ОКОЛО МПСОВ И ПСОВ ЗЕМНИ МАСИ ВКЛ. УПЛЪТ, РЪЧНО	м3	18,00	10,34	186,12		
13	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20до25/25 В БЕТОННИ СТЕНИ d=или<12CM РЪЧНО	бр.	1,00	9,5	9,50		
14	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РУСТРЪБИ ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф250	м	12,00	25,48	305,76	12,8	153,60
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РУСТРЪБИ ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф200	м	66,00	25,48	1681,68	12,8	844,80
16	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РУСТРЪБИ ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф160	м	6,00	19,87	119,22	7,7	46,20
17	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ПЛАСТМАСОВИ С ЧУГУНЕН КАПАК С ДЪЛБОЧИНА ДО 2М	бр.	5,00	648,93	3244,65	540	2700,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 7ЕЖ/компл. доставка-AS - ANASoftb Тип 20 - 7 ЕЖ; напълно оборудвана;вкл. надстройката и затежняване с бетон; КИПиА; ел. околмпектовка/	бр.	1,00	8106,3	8106,30	8106,3	8106,30
19	ЗАПЪЛВАНЕ С БЕТОН В10 НА СЪЩ. ШАХТА	м3	0,40	102,18	40,87	65,09	26,04
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБРАТНА КЛАПА PVC Ф250MM	бр.	1,00	33,03	33,03	4,4	4,40
21	ИЗПРОБВАНЕ ХОР.КАНАЛИЗАЦИЯ НАД Ф150	м	77,00	0,8	61,60	0,08	6,16
22	ПОЧИСТВАНЕ НА РШ /РЕВИЗИОННА ШАХТА/, ВКЛ.И КЮНЕКТА С НУЧМ	бр.	5,00	73,81	369,05		
23	ХИДРАВЛИЧНО ПРОМИВАНЕ НА ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ	м	30,00	30,07	902,10		
24	ПОЧИСТВАНЕ НА КАВКИ С НАНОС ДО 1/3 - 0.01 МЗ/ЛМ	10 м.	8,00	25,18	201,44		
25	ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ, ПРОУЧВАТЕЛНИ ШУРФОВЕ	м	10,00	55,24	552,40		
	Площадкова битова канализация				27017,48		12801,67
1	Площадкова напорна канализация						
1	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - НЕАРМИРАНА	м3	5,00	64,13	320,65		
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	45,00	3,85	173,25		
3	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	32,00	38,37	1227,84		
4	ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.15М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3М	м3	9,00	19,88	178,92		

с изпътняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Фани Василева - по част АС, К и ВК

д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ и А

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марк а	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
5	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	25,00	3	75,00		
6	ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 5КМ	м3	69,00	8,7	600,30	7,91	545,79
7	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	5,00	7,83	39,15		
8	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	5,00	9,85	49,25	8,95	44,75
9	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	103,00	4,11	423,33	1,18	121,54
10	ДОСТ.ЕДРОЗЪРНЕСТ ПЯСЪК И НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОКОЛО ТРЪБА ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	27,00	30,12	813,24	12,6	340,20
11	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ЧАКЪЛ КЛАСА 0-63 , ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ С МЕХ. ТРАМБОВКА	м3	31,00	29,64	918,84	10,76	333,56
12	ОБРАТНА ЗАСИПКА ОКОЛО МПСОВ И ПСОВ ЗЕМНИ МАСИ ВКЛ. УПЛЪТ, РЪЧНО	м3	17,00	10,34	175,78		
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НАПОРНИ РВС ТРЪБИ Ф250 PN10	м	72,00	34,87	2510,64	13,85	997,20
14	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НАПОРНИ РВС ТРЪБИ Ф50 PN10	м	2,00	13,2	26,40	1,57	3,14
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ DN250 MM	м	2,00	34,8	69,60	15,09	30,18
16	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 283/299	м	74,00	2,28	168,72	0,24	17,76
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМПИ НА СЪСТАВЪТ ЗА ДРЕСПЕКОМНИ БУДИ /комплексна доставка вкл.: *Полипропиленова шахта Н=3,1m, чугунен капак и рамка *помпа Q=73,23 l/s; Н~9,75m;P=10kW EMU FA 10.82-215E - или подобна *помпа Q=0,7 l/s; Н~9,75m;P=2,3kW Drain pump MTS 40 - 50 Hz - или подобна *двигатели; табла за управление; окабеляване; нивомери; *защитно-изолационен материал	бр.	1,00	8199,2	8199,20	8199,2	8199,20
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАПОРНИ РВС ДЪГИ Ф250 PN10 90°	бр.	7,00	13,61	95,27	3,5	24,50
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАПОРНИ РВС ДЪГИ Ф250 PN10 45°	бр.	1,00	13,61	13,61	3,5	3,50
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАПОРНИ РВС ДЪГИ Ф50 PN10 90°	бр.	1,00	14,27	14,27	4,1	4,10
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДУКТОР РВС Ф250/110 НАПОРНА PN10	бр.	1,00	17,14	17,14	7,2	7,20
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАПОРНИ РВС ТРОЙНИЦИ Ф250/110 PN10	бр.	1,00	21,76	21,76	11,4	11,40
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАПОРНИ РВС ТРОЙНИЦИ Ф110/50 PN10	бр.	1,00	20,55	20,55	10,3	10,30
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф250 ЗА РВС НАПОРНА ТРЪБА PN10	бр.	1,00	13,84	13,84	4,2	4,20
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф110 ЗА РВС НАПОРНА ТРЪБА PN10	бр.	2,00	12,74	25,48	3,2	6,40
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ. ФЛАНЕЦ ПЛОСЪК DN250	бр.	1,00	35,49	35,49	6,6	6,60
27	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ф250MM	бр.	1,00	32,99	32,99	4,33	4,33

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Фани Василева - по част АС, К и ВК
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ и А

Поз №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярк а	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ.КОЛЯНО Ф250 90ГРАДУСА	бр.	2,00	37,01	74,02	7,98	15,96
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН DN100 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ PN10	бр.	2,00	23,23	46,46		
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН DN50 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ PN10	бр.	1,00	16,34	16,34		
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБРАТНА КЛАПА DN100 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ PN10	бр.	1,00	23,23	23,23		
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБРАТНА КЛАПА DN50 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ PN10	бр.	1,00	16,34	16,34		
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ДВОЙНО ДЕЙСТВАЩ ВЪЗДУШНИК DN100	бр.	1,00	34,03	34,03	8,62	8,62
	Площадкова напорна канализация				16470,93		7869,11
	4. част Вик РП 125/111				57911,22		27418,01
	5. част Електро РП 125/112						
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	Д-Ж ТОПЛОПРОВОД ОТ 2БР. СТОМ. ТРЪБИ Ф60 С ОБЩА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м	38,00	6,14	233,32		
2	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 5КМ	тона	0,33	9,85	3,25	8,95	2,95
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				236,57		2,95
	МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5Х4ММ2	м	165,00	5,21	859,65	5,21	859,65
2	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3Х1.5ММ2	м	72,00	1,25	90,00	1,25	90,00
3	ДОСТАВКА ТРЪБА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА 1 1/4"	м	54,00	3,60	194,40	3,60	194,40
4	ДОСТАВКА КАБЕЛНА СКАРА СТОМ. ПОЦ. ПЕРФОР. 200/35ММ С ПРЕГРАДА И	м	21,00	18,50	388,50	18,50	388,50
5	НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4	м	14,00	5,40	75,60		
6	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ СТОМ. ПОЦИНКОВАНИ 1 1/4" В ГОТОВ ИЗКОП	м	42,00	2,70	113,40		
7	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ СТОМ. ПОЦИНКОВАНИ 1 1/4" ПО БЕТОННА СТЕНА	м	12,00	3,60	43,20		
8	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛНА СКАРА СТОМ. ПОЦ. ПЕРФ. ПО СТЕНА ВЪРХУ СЪЩ.	м	21,00	5,40	113,40		
9	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 5Х4 ММ2 ПО СЪЩ. КАБЕЛНИ СКАРИ С УКРЕПВАНЕ	м	121,00	1,50	181,50		
10	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 3Х1.5 ММ2 ПО СЪЩ. КАБЕЛНИ СКАРИ С УКРЕПВАНЕ	м	61,00	1,00	61,00		
11	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5Х4 ММ2 В СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА	м	23,00	2,70	62,10		
12	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3Х1.5 ММ2 В СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА	м	11,00	1,80	19,80		
13	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 5Х4 ММ2 В КАБЕЛНА СКАРА С УКРЕПВАНЕ	м	21,00	1,50	31,50		
14	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 5Х4ММ2	бр.	6,00	3,42	20,52		
15	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 3Х1.5ММ2	бр.	2,00	1,90	3,80		
16	ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ЖИЛО 4ММ2 КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КЛЕМА	бр.	30,00	1,20	36,00		
17	ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ЖИЛО 1.5ММ2 КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КЛЕМА	бр.	6,00	0,80	4,80		
18	НАПРАВА И МОНТАЖ НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ	бр.	16,00	3,33	53,28	1,50	24,00
19	ПРОБИВАНЕ ОТВОР 250Х50ММ В БЕТОННА СТЕНА С ДЕБЕЛИНА 300ММ	бр.	1,00	90,00	90,00		
20	УПЪЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИТЕ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА	бр.	1,00	25,20	25,20		

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Фани Василева - по част АС, К и Вик
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ и А

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярк а	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
21	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕТОНЕН ТРОТОАР	м2	1,20	36,00	43,20		
22	МОНТАЖ DIN ШИНА В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	м	0,40	12,00	4,80		
23	МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 3Р, ДО 100А В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	3,00	16,00	48,00		
24	МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 1Р, 2А В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	2,00	2,70	5,40	4,10	8,20
25	МОНТАЖ ЕЛ. ТАБЛО IP68 ДО 0.25М2 ОТКРИТО НА БЕТОННА СТЕНА	бр.	1,00	27,00	27,00	2,70	2,70
26	МОНТАЖ ЕЛ. ТАБЛО IP68 ДО 0.25М2 ВЪРХУ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.	3,00	27,00	81,00	3,50	10,50
27	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	30,00	2,90	87,00	2,00	60,00
28	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМ. К-ЦИИ (ВКЛ. СЪЩ.	м2	18,00	4,00	72,00	3,00	54,00
29	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМ. К-ЦИИ (ВКЛ. СЪЩ.	м2	18,00	6,00	108,00	4,00	72,00
30	НАПРАВА ОЗЕМКА ОТ ГЪВКАВ ПРОВОДНИК	бр.	8,00	19,80	158,40	4,70	37,60
31	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1кВ С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ /16р.-6.4	ч.ч.	25,60	12,60	322,56		
32	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 кВ ЗА ЕДНО ПРИСЪЕДИНЕНИЕ /16р.-	ч.ч.	12,00	6,00	72,00		
33	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЕМЛЕНИЕ	ч.ч.	8,00	18,00	144,00		
34	ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ ТРИПОЛЮСЕН, 3Р, 32А, 20 кА, КРИВА D	бр.	2,00	151,00	302,00	151,00	302,00
35	ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ ТРИПОЛЮСЕН, 3Р, 16А КРИВА D	бр.	1,00	36,00	36,00	36,00	36,00
36	ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ ЕДНОПОЛЮСЕН 1Р, 2А КРИВА С	бр.	2,00	4,10	8,20	4,10	8,20
37	ДОСТАВКА DIN ШИНА 35ММ	м	0,40	18,00	7,20	18,00	7,20
38	ДОСТАВКА ОГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗКОП	бр.	1,00	45,00	45,00	45,00	45,00
39	ДОСТАВКА БРЕЗЕНТОВИ РЪКАВИЦИ	чифт	2,00	1,80	3,60	1,80	3,60
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				4043,01		2203,55
	5. част Електро РП 125/112				4279,58		2206,50
	ВСИЧКО				94097,12		
	ПЕЧАЛБА 10%				9409,71		
	ОБЩА СТОЙНОСТ				103506,83		
	Непредвидени р-ди 15%				15526,03		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				119032,86		

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Фани Василева - по част АС, К и Влк
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ и А

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



СПИСЪК

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

използвани за изпълнение на СМР на подобект:

„Отвеждане на дъждовната вода от района на подстанция ЦРБ” – реф. № 82/2016 – ОПНС

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносме ни	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	АВТОКРАН 6 Т	1,01	50	10	50,51
2	АВТОКРАН 6 Т	0,44	50	10	21,94
3	КАЗАН ТОПЕНЕ БИТУМ СУРЕДБА ЗА ВЕРТ. И ХОРИЗ.	0,11	50	10	5,51
4	МАШИНА "HILTI"	0,47	35	10	16,38
5	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	1,77	330	10	585,43
6	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,19	290	10	55,22
7	БЕТОНБЪРК.СТАБИЛНА И ПОДВИЖ.ВМЕСТ.СМЕСИТ.БАР	2,24	46	10	102,83
8	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	0,37	140	10	52,36
9	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 6,8 : 8Т	0,43	160	10	68
10	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,24	160	10	38,53
11	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	0,02	320	10	5,38
12	АВТОКРАН 6 Т	0,23	50	10	11,4
13	АВТОКРАН	0,05	50	10	2,53
14	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,59	350	10	208,09
15	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	1,21	350	10	424,4
16	Апарат за челно заваряване	2,28	40	10	91
17	Ел.агрегат	0	0	10	0
18	АВТОКРАН 4-6,5Т	0,02	50	10	0,82
19	ВЛЕКАЧ ДО 100 К.С.	0,01	50	10	0,6
20	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	0,01	100	10	1,28

21	ТРЪБОЧИСТАЧНА МАШИНА 'ОМЛ-4'	1,43	120	10	171,36
					897,55

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: 50 %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

„Отвеждане на дъждовната вода от района на подстанция ЦРБ“ – реф. № 82/2016 – ОПНС

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	Доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,13	300,00	10	37,95	
2	ПИРОНИ	кг	14,13	1,40	10	19,78	
3	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,94	220,00	10	206,02	
5	ТЕЛ ГОРЕН	кг	6,72	1,15	10	7,72	
6	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	11,50	0,40	10	4,60	
7	Д-КА МРЕЖА Ф8 ;КАРЕ 15/15СМ	кг	172,90	1,10	10	190,19	
8	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0,59	1,50	10	0,88	
9	Д-КА МРЕЖА Ф8; КАРЕ 15/15 СМ.	кг	133,00	1,10	10	146,30	
10	СТОМАНА ПЕРИОДИЧЕН ПРОФИЛ N 6 ДО 12 ММ ТИП АIII	кг	50,14	1,10	10	55,16	
11	Д-КА МРЕЖА Ф8; КАРЕ 15/15 СМ.	кг	465,50	1,10	10	512,05	
12	Д-КА МРЕЖА Ф8; КАРЕ 15/15 СМ.	кг	10,64	1,10	10	11,70	
13	БЕТОН В25 - ОБИКНОВЕН РАЗНОСЕН	м3	11,98	72,27	10	865,58	
14	ПРЕВОЗ БЕТ. С МИКСЕР НА 20 КМ	м3	3,03	18,00	10	54,54	
15	ПРЕВОЗ БЕТ.С МИКСЕР НА 20 КМ.	м3	3,03	18,00	10	54,54	
16	ПРЕВОЗ БЕТ.С МИКСЕР НА 20 КМ	м3	2,53	18,00	10	45,45	
17	ПЕВ.БЕТ. НА 20 КМ	м3	4,55	18,00	10	81,81	
18	ПЕВ.БЕТ. НА 20 КМ	м3	0,50	18,00	10	9,09	
19	БЕТ.В10	м3	0,20	71,36	10	14,41	
20	БЕТОН -В10	м3	1,01	71,36	10	72,07	
21	БЕТ - В10	м3	0,10	71,36	10	7,21	


22	ДЪРВА	кг	78,75	0,40	10	31,50	
23	БИТУМ	кг	131,25	0,49	10	64,31	
24	ВИДИЯ Ф 32 ЗА N28;L=0.110 М	бр.	0,12	210,00	10	25,05	
25	Д-ка шп. HAS-M12x110 ком.с гайка,шайба и фол.опаковк	бр.	10,60	1,40	10	14,84	
26	Д-ка гайки M12 клас 4.6 БДС EN ISO	бр.	44,00	0,08	10	3,65	
27	Д--	бр.	44,00	0,16	10	6,95	
28	ЛЕПИЛО НІТ RE 500	бр.	1,01	1,42	10	1,44	
29	D-КА СКОБА НІЛТІ МР - МХІ 244,5	бр.	22,00	2,20	10	48,40	
30	Д-КА ЗАКЛ. ЧАСТИ	кг	25,60	2,60	10	66,56	
31	ШКУРКА	бр.	1,32	0,50	10	0,66	
32	БЕЗИР	кг	0,06	2,80	10	0,17	
33	МИНИУМ	кг	0,18	3,30	10	0,59	
34	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,22	3,50	10	0,78	
35	КАМЪК ТРОШЕН	м3	127,50	11,50	10	1466,25	
36	ВОДА	м3	5,24	2,20	10	11,52	
37	ПЯСЪК	м3	16,10	13,50	10	217,35	
38	ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО	м2	336,00	0,10	10	33,60	
39	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,34	71,36	10	23,91	
40	ГРЕДИ ИГЛУЛИСТНИ	м3	0,01	350,00	10	4,55	
41	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,05	106,00	10	4,77	
42	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 15/25	м	10,00	5,20	10	52,00	
43	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	324,00	0,40	10	129,60	
44	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП А I И A II	кг	2025,05	0,94	10	1903,55	
45	БЕТОН М 400	м3	45,67	60,40	10	2758,77	
46	СТОМАНА ОБЛА	кг	487,33	0,85	10	414,23	
47	БИТУМ	кг	511,49	0,49	10	250,63	
48	ДЪРВА ЗА ГОРЕНЕ	м3	0,02	60,00	10	1,08	
49	ХАРТИЯ НАТРОНОВА	м2	262,80	0,12	10	31,54	
50	БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ	м3	6,50	71,90	10	467,06	
51	БЕНЗИН	л.	78,20	1,96	10	153,27	
52	БРАШНО КАМЕННО	кг	421,70	0,09	10	37,95	
53	ДЪРВА	кг	340,00	0,10	10	34,00	
54	АЗБЕСТ	кг	6,00	0,13	10	0,78	
55	ЕЛЕКТРОДИ	кг	47,00	3,40	10	159,80	

56	ТРЪБИ СТОМАНЕНИ ЧЕРНИ		кг	25,19	1,10	10	27,71	
57	МЕТ.РЕШЕТКА		кг	258,23	1,10	10	284,05	
58	БЕТ.12/15		м3	8,12	71,36	10	579,44	
59	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2		м3	7,60	80,00	10	608,00	
60	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВ.-5 КМ.ЗЕМНИ МАСИ		м3	112,00	6,20	10	694,40	
61	ПРЕВ. БЕТ. ОТПАДЪЦИ НА 5 КМ.		м3	22,00	6,40	10	140,80	
62	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ		квтч	51,50	0,20	10	10,30	
63	СТОМАНА БЕТОННА		кг	7,00	1,10	10	7,70	
64	ЛАМАРИНА		кг	189,00	5,60	10	1058,40	
65	ВИНКЕЛ		кг	205,00	1,10	10	225,50	
1	ДРЕНАЖНА PVC ТР. D110 SN8 120		м	61,8	2,5	10	154,50	
2	ТРАНСП.3.МАСИ НА 5 КМ.		м3	110	7,91	10	870,10	
3	БОЛТОВЕ		кг	9,06	2,6	10	23,56	
4	ГРЕДИ БИЧЕНИ		м3	0,48	350	10	166,48	
5	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ		м3	0,39	350	10	134,77	
6	ТАЛПИ		м3	0,7	300	10	210,65	
7	ПЯСЪК		м3	73,5	12	10	882,00	
8	Д-КА ПРОМИТ ЧАКЪЛ 15-35 ММ.		м3	15,75	10,25	10	161,44	
9	РЕЧЕН ЧАКЪЛ 25-50		м3	113,4	10,25	10	1162,35	
10	ГЕОТЕКСТИЛ ЗА ДРЕНАЖ 120-150 ГР./М2		м	169,12	1,25	10	211,40	
11	ТАПА PVC Ф 110		бр.	2	4,5	10	9,00	
12	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ		квтч	44,14	0,2	10	8,83	
13	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 110/93 ММ		м	81,15	12,8	10	1038,72	
14	ВОДА		м3	12,72	2	10	25,44	
17	Тръби полиетиленови ф 200 мм		м	6,07	13,1	10	79,48	
18	ТРЪБИ С D 257/273 ММ		м	2,02	14,3	10	28,89	
19			л.	0,03	16,2	10	0,49	
22	ЕЛЕКТРОДИ		кг	8,97	3,4	10	30,50	
25	TRANSPORT 3.МАСИ НА 5 КМ		м3	129	7,91	10	1020,39	
26	СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ		кг	1,8	3,4	10	6,12	
27	БЕТОН В10		м3	0,4	64,25	10	25,96	
28	ПРЕВОЗ СТР. ОТП. НА 5 КМ		м3	8	8,95	10	71,60	
29	ПРЕВ.СТР.ОТП. СЪС САМОСВ.НА 5 КМ		м3	5	8,95	10	44,73	
30	Тръби полиетиленови ф 50 мм		м	2,02	1,55	10	3,13	

32	ФЛАНЕЦ	бр.	1	3,8	10	3,80	
34	Д-КА И М-Ж ПОМП.СТ. ЗА ДР.ВОДИ -КОМПЛЕКТ	бр.	2	5327	10	10654,00	
35	Д-КА ДЪГА Ф200 PN 10	бр.	9	3,5	10	31,50	
36	Д-К РЕДУКТОР PVC Ф200/110	бр.	1	3,5	10	3,50	
37	Д-КА ФЛАНШОВ АДАПТОР	бр.	2	3,5	10	7,00	
38	Д-КА ФЛ. АДАПТОР Ф110	бр.	3	3,2	10	9,60	
39	Д-КА КОЛЯНО Ф200	бр.	2	3,2	10	6,40	
40	Д-КА СПИР.КРАН DN100 PN10	бр.	1	5,6	10	5,60	
42	Д-КА PVC ТР.Ф160	м	6	7,7	10	46,20	
43	Д-КА ШАХТА ПЛАСТМАСОВА С ЧУГ. КАПАК	бр.	5	540	10	2700,00	
44	Д-КА МОДУЛНА ПСОВ	бр.	1	6500	10	6500,00	
45	Д-КА ОБР. КЛАПА PVC Ф 250	бр.	1	4,4	10	4,40	
46	Д-КА СТОМ.ТР.DN250	бр.	2	14,8	10	29,60	
47	ТР PVC.Ф250 PN 10	бр.	72	13,85	10	997,20	
48	СТОМАНЕНО КОЛЯНО Ф250	бр.	2	4,4	10	8,80	
49	Д-КА СТОМ.ФЛАНЕЦ DN250	бр.	1	4	10	4,00	
50	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф 250	бр.	1	4,2	10	4,20	
51	PVC ТРОЙНИЦИ Ф 110/50	бр.	1	10,3	10	10,30	
52	ТРОЙНИЦИ Ф250/110	бр.	1	11,4	10	11,40	
53	РЕДУКТОР Ф 250/110	бр.	1	7,2	10	7,20	
54	ДЪГА Ф 50	бр.	1	4,1	10	4,10	
						37419,30	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

„Отвеждане на дъждовната вода от района на подстанция ЦРБ“ – реф. № 82/2016 –
ОПНС

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц	III ст. ч.ч.	III ст. разц	коэф.
1	РАБОТНИК	365	3,1	278,43	3,1	237,44	3,1	1,00
2	ДЪРВОДЕЛЕЦ	0	3,1	105,59	3,1	65,75	3,1	1,00
3	АРМАТУРИСТ	0	3,1	6,05	3,1	1,52	3,1	1,00
4	РАБОТНИК	38,34	3,1	0	3,1	0	3,1	1,00
5	БЕТОНДЖИЯ	337,42	3,1	18,08	3,1	11,28	3,1	1,00
6	Изкопчия 1ст.	30,65	3,1	0	3,1	0	3,1	1,00
7	ИЗОЛАТОРДЖИЯ	0	3,1	3,67	3,1	0	3,1	1,00
8	БОЯДЖИЯ	0	3,1	0,43	3,1	0,05	3,1	1,00
9	ПОКРИВДЖИЯ	0	3,1	15	3,1	0	3,1	1,00
10	АРМАТУРИСТ	0	3,1	90,22	3,1	20,05	3,1	1,00
11	БЕТОНДЖИЯ	0	3,1	17,77	3,1	10,28	3,1	1,00
12	МОЗАЙКАДЖИЯ	0	3,1	89,3	3,1	121,6	3,1	1,00
13	ЗАВАРЧИК	107,5	3,1	0	3,1	0	3,1	1,00
14		0	3,1	137,88	3,1	195,13	3,1	1,00
15	Изкопчия 2ст.	906,37	3,1	0	3,1	0	3,1	1,00
16	РАБОТНИК	93,96	3,1	0	3,1	0	3,1	1,00
17	ИЗКОПЧИЯ	57,53	3,1	114,61	3,1	0	3,1	1,00
18	ДЪРВОДЕЛЕЦ	0	3,1	36,24	3,1	0	3,1	1,00

19	РАБОТНИК		894,4	3,1	0	3,1	364,86	3,1	1,00
20	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК		0	3,1	0	3,1	2,08	3,1	1,00
21	ПОКРИВДЖИЯ		0	3,1	7,55	3,1	0	3,1	1,00
22	ВОДОПРОВОДЧИК		3,72	3,1	0,34	3,1	0	3,1	1,00
23	Монтажник 1ст.		126,2	3,1	0	3,1	0	3,1	1,00
24	Монтажник 2ст.		109,23	3,1	0	3,1	0	3,1	1,00
25	Заварчик 3ст.		21,07	3,1	0	3,1	0	3,1	1,00
26	Работник 1ст.		35,69	3,1	0	3,1	0	3,1	1,00
27	БЕТОНДЖИЯ		604,75	3,1	0	3,1	0	3,1	1,00
28	БЕТОНДЖИЯ		0	3,1	0,49	3,1	0,29	3,1	1,00
29	ЗВЕНО VI-1;IV-1		90	3,1	0	3,1	0	3,1	1,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

„Отвеждане на дъждовната вода от района на подстанция ЦРБ” – реф. № 82/2016 – ОПнс

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

- 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 98 %
- 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 50 %
- 2.3. Доставно складови разходи на материалите: 10 %
- 2.4. Печалба: 10 %
- 2.5.
- 2.6.

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

