



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Преходното съпротивление на заземителния контур не трябва да надвишава 20ohm. При недостигане на посоченото преходно съпротивление да се набият допълнително заземителни колове.
2. Контролните клеми да са на височина удобна за обслужване (0,5m).
3. Проводника за гръмозащита се фиксира към покривната конструкция със съответните клеми монтирани на разстояние една от друга 1÷1,5m.
4. Монтажът на елементите за мълниезащитата да се изпълни по указания на фирмата доставчик.
5. Заземителния контур да се положи на приблизително 1m от основите на сградата.
6. По искане на Възложителя заземителната шина, над кота терен и проводника за отводите да бъдат защитени със стоманени поцинковани тръби до височина 3,5m (общо) над кота терен.

ЛЕГЕНДА:

- Стоманена поцинкована шина - 40/4mm, в изкоп 0,8/0,4m;
- Кръгъл проводник за гръмозащита AlMgSi 0.5, Ø8mm;
- Кръгъл проводник за гръмозащита AlMgSi 0.5, Ø8mm, с обвивка;
- Клипс за проводник Ø8mm, изцяло неръждаема стомана, в комплект с уплътнителна розетка, винт и дюбел 8mm;
- Мултиклема от неръждаема стомана Ø8/Ø8mm;
- Заземителен кол, 2 1/2"-3m;
- Контролна (пробна) клема;

СЪГЛАСУВАЛИ		
бюро	име и фамилия	подпис
Арх.	арх. З. Колева	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Възложител: "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

Обект: "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Ръководител направление	инж.Пандезов		III.2013 г.
Главен проектант	инж.Арсениев		
Р-л отдел	инж.Георгиева		
КТК	инж.Иванов		
Проектант	инж.Тодоров		
Проектант			

Подобект:
Изграждане на мълниезащитни уредби.
Мълниезащитна уредба на блок № 69
в землището на с.Трояново

Чертеж:
Мълниезащитна инсталация

Инвентарен номер		
309-13		
Фаза	Шифър	Мащаб
РП	492	1:50
Лист 1	Всичко листа 1	
Част	ЕЛЕКТРО	