Надлъжен профил

Mh= 1:100

Mv= 1:100



Съгласували:	част:	фамилия:	подпис:
	Водещ проектант Конструкции	инж. Райнов	
	Геодезия	инж. Дончев	
	ИГ и ХГ	инж. Семерджиев	
	ПБ и ПУСО	инж. Митрова	
	ПБЗ	инж. Симов	

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Отводнителния предпазен канал да се облицова след приключване на мероприятията по част Конструктивна за стабилизиране на борда

2. Облицовката на канала да се изпълни от бетон С-20/25 по стандарт БДС EN206-1 със сулфатоустойчив цимент, армировка - армомрежа Ø6.5 15/15;

3. Каналът да се изпълни на кампади с дължина 4.0м;

4. Фугата, между всеки 2 кампади да се запълни с битумен мастик;

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Възложител: "Мини Марица-изток" ЕАД

Обект: "Мини Марица-изток" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		12.2016г.
Главен ПРОЕКТАНТ	инж.Арсениев		
Р-Л ОТДЕЛ	инж.Кончева		
ПРОЕКТАНТ	инж.Кончева		
НАЧЕРТАЛ	инж.Симов		

Подобект: Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГЛТ №3005 в рудник "Трояново-3"

Инвентарен N 1288 - 2016

Чертеж: Надлъжен профил предпазен отводнителен канал

фаза	шифър	мащаб
РП	491	1:500

лист N 2 Брой на листовете 4

ЧАСТ: Хидротехническа