



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: *Наемане на 2 броя валяк, вибрационен, гладък, самоходен с работно тегло равно или по-голямо от 10 000 кг и ширина на работния орган равна или по-голяма от 2 000 мм с оператор за уплътняване на пътища и трасета в рудник „Трояново-1”, рудник „Трояново-север” и рудник „Трояново-3”*

I. Цел на поръчката:

1.1. Валяците ще се използват в рудник „Трояново-1”, с. Трояново за изграждане на нови трасета на ГЛТ 1211, 1212 и 1213 и прилежащите им технологични пътища за обезпечаване работата на насипообразувател As 5000 №181, а от там и на участък РТНК-2; направа на трасе за строителството на ГЛТ 1313 на Обединени северни насипища, което ще осигури нормална работа на насипообразувател As 12500 №183, а от там и на участък РТНК-3; текущо поддържане и ремонт на централен автомобилен път на рудника и технологичните пътища в минните участъци.

1.2. Валяците ще се използват в рудник „Трояново-север”, с. Ковачево във връзка с изпълнението на заложените технологични преустройства на участък Добив (удължение на ГЛТ 2032 и ново строителство на ГЛТ 2031 на по-висока кота), на участък РТНК-5 (ново строителство на ГЛТ 2504, 2505 и 2524) и задигането на котите в насипищната част на участък РТНК-4 (Обединени северни насипища), както и за изпълнение на заложените мероприятия по есенно-зимната подготовка.

1.3. Валяците ще се използват в рудник „Трояново-3”, с. Медникарово за уплътняване на пътните настилки и при чакълирането на трасетата на ГЛТ.

II. Технически изисквания към предмета на процедурата:

Работни характеристики: *валяк, вибрационен, гладък, самоходен с работно тегло равно или по-голямо от 10 000 кг и ширина на работния орган равна или по-голяма от 2 000 мм и година на производство след 2007 година (включително 2007).*

Изисквания към технологията на изпълнението:

Изпълнението на земните работи ще се извършва по посочени от Възложителя трасета в съответствие с утвърдения Инженерен проект на Дружеството за 2014, 2015 и 2016 година.

Възложителят не се ангажира с ежедневно и непрекъснато използване на валяците.

Валяците да бъдат технически изправни. Механизацията ще работи при 8 часов режим на работа (машиносмяна) със съответния оператор по подадена поръчка от Възложителя.

Изпълнението на земните работи ще се извършва по подадена поръчка на Възложителя с предизвестие от минимум 3 (три) работни дни. Поръчката се изпраща от отдел „Производствено-технологичен” на Дружеството на факса на Изпълнителя посочен в договора. В поръчката се посочва конкретния рудник и участъка в който ще се изпълняват земните работи. Изпълнителят е длъжен, не по-късно от 72 часа след получаване на поръчката на Възложителя да се яви за изпълнението ѝ.

Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

Работите на обекта да бъдат изпълнени съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащите строителни нормативи. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – ЗЗБУТ, Наредба №2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Противопожарните строително-технически норми, Наредба Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и др.

Поддръжката, обслужването и зареждането с ГСМ на механизацията е задължение на Изпълнителя и формират цената на машиносмяната.

При аварии и ремонти на валяците с продължителност повече от 24 часа, същите да бъдат заменени с валяци, които са с показатели отговарящи на изискванията по процедурата.

Възражения за недостатъци:


В срок от 2 дни от получаване на възражението от Възложителя, Изпълнителя е длъжен да се яви за съставяне на констативен протокол.

Срокът и начинът за отстраняване на недостатъците и дефектите се съгласуват между страните в констативния протокол, като този срок не може да бъде по-дълъг от 10 дни от датата на протокола. Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци и дефекти за своя сметка.

Документи съпровождащи изпълнението на поръчката:

Двустранен протокол за установяване завършените и подлежащи на изплащане натурални видове СМР с приложени към него ежедневни листове за броя на машиносмените за съответния отчетен период, след което се оформя фактура за стойността на извършената работа.

Изготвил:



инж. Дичо Нончев

Главен инж. минен - технология и анализи