

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 26 / 01.08 .2017г.

Днес, на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:
“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор,

наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 2000, инв.№ 346
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 33 /тридесет и три/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на 229188,20 лв. (двеста двадесет и девет хиляди и сто осемдесет и осем лева и двадесет стотинки) без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

8796 рч x 23,50 лв./рч = 206706 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 22482,20 лв. без ДДС

7.2.1. Материалите се отчитат след приключване на ремонта със спецификация на вложените от Изпълнителя резервни части, покупни изделия и материали.

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ан. Андонов/



ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Г. Осиковски/



СЪГЛАСУВАЛИ:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Д. Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО 3"
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. Т. Кавалджиев/

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ
/инж. Ан. Драгов/

Р-л ПС

УТВЪРДИЛИ
 "Мини Марица Изток" ЕАД
 Изп. Директор:.....
 /инж. Ан. Андонов/



УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 2000, инв. № 346
 в Рудник "Трояново 3" за 2017 година

I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	I. Ходов механизъм		
1	Повдигане на една двойка ходови трегери	2	240
1.3.	Подмяна само на една тележка	5	200
4	Ремонт и наварка на място на 1бр звено	110	1650
5	Подмяна поддържаща ролка комплект (шарнир, ролка конзолите)	10	320
5.1.	Подмяна поддържаща ролка (само шарнир и ролка)	10	40
6.1.	Подмяна само на плъзгащ лагер	2	72
7	Наварка на звезда -1 бр	6	144
13	Ремонт грес инсталация на една двойка вериги	1	36
	II. Управляващ механизъм		
4	Подмяна на шпинделова гайка	1	400
	III. Рикушетни барабани		
1	Подмяна на горен б-н	1	180
	V. ВГБЧ		
5	Ревизия на лагера без повдигане.	1	88
6	Подмяна на един зъбен сегмент	2	176
7.1.	Подмяна само на фиксиращ чоп на зъбния венец -1бр.	25	600

7.2.	Ремонт (усилване и заварка) на един метър от зъбния венец	2	16
8.3.	Подмяна лагерно тяло (гърне на 23052) с подмяна на вертикален вал	1	160
11	Ремонт предпазителя на лагера	1	32
	VI. Фуния		
2	Ремонт (подмяна) на един ред от облицовката на фунията	1	96
3	Ремонт на неподвижна част	1	96
4	Ремонт на откатна стена на рот. лента и бункер	1	96
	VII. Главен подеи		
4.1.	Изравняване само на въжетата	1	32
	X. Роторен редуктор		
2	Балансиране с 150 тона	1	200
7	Цялостен демонтаж и монтаж на редуктора с включена подмяна на кух вал	1	900
8	Ремонт на маслената инсталация	1	36
	XI. Роторно колело		
1	Смяна на една облицовка и шиниране (за 1 брой)	24	432
2	Смяна на уши за шарнирите на кофите (за 1 к-т)	2	48
3	Ремонт на напречна греда (пеперуда)	7	140
4	Демонтаж на колелото и смяна на оста. Монтаж комплект с лагери (без свързаните позиции от точка X)	1	1200
7	Подмяна пръстен ф30	1	48
8	Шиниране на венеца (за 1м)	30	240
9.1.	Ремонт без сваляне с 1/3 шиниране	1	120
10	Ремонт на роторен бункер за 1м ²	2	48
11	Ремонт на щит вертикален	1	160
12	Ремонт наклонен комплект с греда и буфер	1	70
	XVI. Други		
7	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	20	480
	Общо човекочаса		8796

II. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1.	Ламарина листова S 235 б=8 1500 x 6000	1	932	932
2.	Ламарина листова S 235 б=10 1500 x 6000	1	1144	1144
3.	Ламарина листова S 235 б=12 1500 x 6000	1	1401	1401
4.	Ламарина листова S 235 б=25 1500 x 6000	1	2850	2850
5.	Стомана плоска 20x4 – 6м. S 235	10	6,50	65
6.	Стомана плоска 30x5 – 6м. S 235	10	11	110
7.	Стомана плоска 100x10 – 6м. S 235	12	73	876
8.	Стомана плоска 80x10 – 6м. S 235	4	58,50	234
9.	Стомана ъглова 63x63x6 – 6м. S 235	10	55	550
10.	Стомана ъглова 45x45x5 – 6м. S 235	8	32	256
11.	Стомана шестостенна S30 Ст45 – 6м.	1	68	68
12.	Стомана шестостенна S55 Ст45 – 6м.	1	272	272
13.	Право винтово съединение за тръба ф10 с гайки и врязващи пръстени	120	3,62	434,40
14.	Право винтово съединение за тръба ф16 с гайки и врязващи пръстени	60	9,12	547,20
15.	Ъглово винтово съединение коляно за тръба ф10 с гайки и врязващи пръстени	60	6,53	391,80
16.	Т образно винтово съединение за тръба ф10 с гайки и врязващи пръстени	60	8,25	495
17.	Пръстен уплътнителен /врязващ/ за тръба ф10	60	0,51	30,60
18.	Пръстен уплътнителен /врязващ/ за тръба ф16	60	0,86	51,60
19.	Съединителна гайка за тръба ф10	60	0,58	34,80
20.	Съединителна гайка за тръба ф16	60	0,98	58,80
21.	Облицовка конус роторно колело черт.№ 9100-0018, S 235	12	156	1872
22.	Облицовка конус роторно колело черт.№ 9100-0014, S 235	12	149,50	1794
23.	Облицовка черт.№ 9100-01-08, S 235	6	45,50	273
24.	Ребро наклонено черт.№11.100.14.01.08, S 235, б=15	7	141	987
25.	Планка трапецовидна 100x260x25 поз.1, S 235, б=20	40	19,50	780

26.	Планка трапецовидна 130x220x20 поз.4, S 235, б=20	4	26	104
27.	Планка конзола поддържаща ролка поз.3, S 235, б=20	2	104	208
28.	Планка конзола поддържаща ролка поз.2, S 235, б=20	20	58,50	1170
29.	Износващ пръстен ходова тележка поз.5, S 235, б=25	30	59	1770
30.	Износващ пръстен ходова тележка поз.6, S 235, б=25	40	17	680
31.	Болт със скрита глава M16x45 фрезенков с гайка и подложна шайба	200	1,65	330
32.	Семеринг 170x200x15 селиконов	4	32	128
33.	Семеринг 150x180x15 селиконов	6	24,50	147
34.	Семеринг 160x190x15	10	17,50	175
35.	Семеринг 340x380x18	4	122	488
36.	Семеринг 320x360x18	4	91	364
37.	Семеринг 190x220x15	4	27,50	110
38.	Лагер 52218	2	150	300
			Общо:	22482,20

СЪГЛАСУВАЛИ:

За
„МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....
/инж. Ан. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....
/инж. Т. Гайдаров/

Р-л ОП “Механооборудване”:
/инж. Е. Иванов/

За
“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....
/инж. П. Василев/

Р-л направление МО:.....
/инж. Пл.Петков/

УТВЪРЖДАВАМ:
УПРАВИТЕЛ на
"Енергоремонт Раднево" ЕООД
/инж. П. Василев/

за годишен ремонт на багер Rs 2000 № 346 в рудник "Трояново 3" през 2017 година

[illegible]

