

№	Наименование	бр.	единична маса, кг	обща маса, кг
	Спецификация на машини и съоръжения			
7	Аспирираща система NEDERMAN тип TRACKARM състояща се от: вентилатор тип N24 с V = 1600 m³/h, H = 813 Pa, размери Ø160/Ø160 mm, 380V; гъвкав въздуховод Ø200 mm и прикл. дюзи	6	0.9	200
6	Подвижна жалузийна решетка тип ПЖР с размери 1000х 1000 mm, L = 200 mm	1	-	28
5	Клапа единична кръгла тип КЕК с размери Ø900 mm; L=550 mm	1	-	35
4	Филтър въздушен V-образен тип ФВ - V ; размери 1000 х 1000 mm; L=1000mm	1	-	26
3	Шумозаглушител кулисов тип ШК 285 с добавена на кулисите 100 mm, разстояние м/у кулисите 100 mm; размери 1000х 1000 mma L= 1000 mm	1	-	99
2	Центробежен вентилатор DINAIR тип PR-L 906 с V_{max}= 43200 m³/h; H = 90 mmH₂O; n = 1070 rpm; присъединителни размери 898 x 638/1018x758 mm и Ø905/1005 mm; 380V; max. 21,9°	1	11	499
1	Осов вентилатор DINAIR тип QC-EX 714 с V = 15800 m³/h; H= 12 mmH₂O; размери 850 x 850 mm; 0710; 380V	6	2.2	35

Забележки
1. Всички размери са в милиметри.
2. За означените позиции виж чертеж №1.

СЪГЛАСУВАЛИ:

част	име и фамилия	подпис
констр.	инж. Рабиев	
архит.	арх. Хлъзов	
електро	инж. Тодоров	

"МИНИПРОЕКТ" ЕАД	Възложител: Обект:	"Мини Марица изток" ЕАД Рудник "Трояново север"	
Проектант	Име,презиме	Подпис	Дата
ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ	инж. Пенчев		
ПРОЕКТАНТ	инж. Арсенов		
К.ТЕХНИК	инж. Белов		
ПРОЕКТАНТ	инж. Дебелянов		
ПРОЕКТАНТ	инж. Христов		
ПРОВЕЖДАЧ	инж. Белов		

Подобект: Инвентарен №
Обща вентилация в участък "Карьерен машинен" (ремонтен цех) на Рудник "Трояново север" 231 - 2011

Чертеж: Разпределение на кота ±0.00 - обща/обменна вентилация

фаза	литера	листове
РП	494	1:50
лист No. 3		листа по поредност 3

ОВ 3 ВК1

"ТЕХНОПРОЕКТ" ООД
ЧАСТ: О.В К