

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 21 / 11.09 2017г.

Днес, на основание Договор МТ-021/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, ~~със седалище и адрес на управление гр.София 1202, ул. Козлодуй №14,~~ представлявано от Росен Христов – Председател на управителния съвет и инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Sch ERs 710, инв.№ 262

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-021/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е 25 /двадесет и пет/ календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза 85334,50 лв. (осемдесет и пет хиляди триста тридесет и четири лева и петдесет стотинки) без ДДС.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

3227 рч x 22 лв./рч = 70994 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 14340,50 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ан. Андонов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УСЪ.....
/инж. Т. Жристов/

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Т. Босиковски/

СЪГЛАСУВАЛИ:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :.....
/инж. Д. Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО-СЕВЕР"
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. Ст. Башалов/

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ.....
/инж. Ан. Драгов/

Р-л ОС М. Чолаков

УТВЪРДИЛ
 "Мини Марица-Изток" ЕАД
 Изп. Директор: *Ан. Ананов*
 (Печат: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД, СТАРА ЗАГОРА)

УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер ERs 710, инв. № 262
 участък „Добив” в Рудник “Трояново север”
 за 2017 година

I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	I. Ходов механизъм		
2	Ремонт с наварка на място на 1 бр ходово звено	120	1200
3	Подмяна на 1 бр звено	50	100
4	Подмяна на поддържаща ролка 1 к-т с лагери.	2	20
5	Ремонт на звезда 1 бр. Вграждане на зъб.	6	96
6	Подмяна на единична долна ролка без повдигане на трегер.	2	100
17	Възстановяване грес инсталация на 1 ходов трегер	2	64
	III. Транспортна шайба		
2	Повдигане и почистване на лагера.	1	40
3	Подмяна на облицовки на всички комплект	1	396
3.3.	Ремонт и подмяна на лопатките и уплътнението	1	36
4	Ремонт на приемна шахта 1 м ²	6	24
6	Подмяна на задвижващия редуктор	1	62
8	Ремонт на плуга с подмяна	1	64
	IV. ВГБЧ		
3	Ревизия на лагера с повдигане, почистване и ремонт на мазането	1	64
6	Подмяна на долна част на един редуктор	1	160
7	Подмяна само на горна част на един редуктора	1	56
8	Ремонт фундамент на един редуктор. Райберене и подмяна пас болтовете	1	32
	V. Система за добив		
5.1.	Само наварка на зъбите по шаблон с	1	80

	твърдост НВ=450		
6	Демонтаж и монтаж на кофова верига к-т	1	296
8	Ремонт на натягането на долно планиращо звено.	1	32
9	Подмяна обръщателен турас	1	24
11	Подмяна на 10 м от шин план от коридори и улея.	3	75
12	Ремонт окачването между две звена стрелата.	1	62
	XIII. Други		
3	Ремонт на пътеки и стълби 10 м.	1	16
4	Заварка на метална конструкция 1 м	16	128
	Общо човекочаса		3227

II. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1.	Облицовка хоризонтална черт.№ 260127-00200-001(без отвори)	18	55	990
2.	Облицовка хоризонтална черт.№ 260127-00200-002(без отвори)	18	39	702
3.	Облицовка наклонена черт.№ 260127-00200-004(без отвори)	18	182	3276
4.	Облицовка хоризонтална черт.№ 260127-00200-005(без отвори)	18	195	3510
5.	Вертикална облицовка черт.№ 260127-00300(без отвори)	6	330	1980
6.	Шини износващи от шин плана на кофова верига с дължина 30 метра(без отвори)	1	2920	2920
7.	Болт фрезенков М20х80 с гайка и подложна шайба	350	2,75	962,50
Общо:				14340,50

СЪГЛАСУВАЛИ:

За

„МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....

/инж. Ап. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....

/инж. Б. Желязков/

Р-л ОП „Механооборудване“:.....

/инж. Ев. Близнаков/

За

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....

/инж. П. Василев/

Р-л направление МО:.....

/инж. Пл.Петков/

УТВЪРЖДАВАМ:
УПРАВИТЕЛ на
"Енергоремонт Раднево" ЕООД
/ инж. П. Василев /

СЪГЛАСУВАМ:
ДИРЕКТОР ТВ на
рудник "Трояново север"
/ инж. Б. Желязков /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер ERs 710 № 262 в рудник "Трояново север" през 2017 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни										17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
Организация на ремонтната площадка																				
I.	Ходов механизъм																			
2	Ремонт с лаварка на място на 1 бр ходово звено - 100бр.																			
3	Подмяна на 1 бр звено - 50бр.																			
4	Подмяна на поддържаща ролка 1 к-т с лагери - 2бр.																			
5	Ремонт на звезда 1 бр. Вграждане на зъб - 6бр.																			
6	Подмяна на единична долна ролка без повдигане на трегер - 2бр.																			
17	Възстановяване Грес инсталация на 1 ходов трегер - 2бр.																			
III. Транспортна шайба																				
2	Повдигане и почистване на лагера.																			
3	Подмяна на облицовки на всички комплект																			
3.3	Ремонт и подмяна на лопатките и уплътнението																			
4	Ремонт на писемна шахта 1 м ² - 6бр																			
6	Подмяна на задвижващия редуктор																			
8	Ремонт на плута с подмяна																			
IV. ВГБЧ																				
3	Ревизия на лагера с повдигане, почистване и ремонт на мазането																			
6	Подмяна на долна част на един редуктор																			
7	Подмяна само на горна част на един редуктора																			
8	Ремонт фундаменти на един редуктор. Райберене и подмяна пас болтовете																			
V. Система за добив																				
5.1.	Само лаварка на зъбите по шаблон с твърдост НВ=450																			
6	Демонтаж и монтаж на кофова верига к-т																			
8	Ремонт на натягането на долно планирано звено.																			
9	Подмяна обръщателен турас																			
11	Подмяна на 10 м от шин план от коридори и улея - 3бр.																			
12	Ремонт окачването между две звена стрелата.																			
XIII. Други																				
3	Ремонт на пътеки и стълби 10 м.																			
4	Заварка на метална конструкция 1 м - 16м.																			
Функционални проби. Издаване на багера																				

СЪСТАВИЛ:
Ръководител Направление МО
/ инж. Гл. Петков /