

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№. 22.../04.10...2017г.

Днес, на основание Договор МТ-021/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София 1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от Росен Христов – Председател на управителния съвет и инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Sch ERs 710, инв.№ 263
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-021/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 30 /тридесет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза 89892 лв. (осемдесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и два лева) без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

4086 рч x 22 лв./рч = 89892 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

.....
.....

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост

- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. АН. Андонов/



ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС:.....
/Р. Христов/



ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Т. Осиковски/

СЪГЛАСУВАЛИ:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :.....
/инж. Д. Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО-СЕВЕР"
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. Ст. Башалов/

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ.....
/инж. Ан. Драгов/

Р-л ОП М. Чолаков

УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер ERs 710, инв. № 263
 участък „Добив” в Рудник “Трояново север”
 за 2017 година

I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	I. Ходов механизъм		
1	Разкачане на 1 бр верига	6	48
2	Ремонт с наварка на място на 1 бр ходово звено	150	1500
3	Подмяна на 1 бр звено	50	100
4	Подмяна на поддържаща ролка 1 к-т с лагери.	2	20
5	Ремонт на звезда 1 бр. Вграждане на зъб.	6	96
6	Подмяна на единична долна ролка без повдигане на трегер.	3	150
8	Подмяна на единична тележка	1	80
15	Ремонт натягане на веригата	1	36
17	Възстановяване грес инсталация на 1 ходов трегер	2	64
	III. Транспортна шайба		
2	Повдигане и почистване на лагера.	1	40
3	Подмяна на облицовки на всички комплект	1	396
3.3.	Ремонт и подмяна на лопатките и уплътнението	1	36
4	Ремонт на приемна шахта 1 м ²	6	24
6	Подмяна на задвижващия редуктор	1	62
8	Ремонт на плуга с подмяна	1	64
	IV. ВГБЧ		
1	Повдигане на горна багерна част	1	120
3	Ревизия на лагера с повдигане, почистване и ремонт на мазането	1	64
7	Подмяна само на горна част на един редуктора	2	112
8	Ремонт фундамент на един редуктор. Райберене и подмяна пас болтовете	2	64

	V. Система за добив		
1.1.	Демонтаж и монтаж само на 1 ^{-ви} вал	1	32
1.2.	Подмяна и шпонки на кухия вал	1	80
2	Ремонт на реактивната опора комплект (цилиндър и спирачни челюсти)	1	62
5.1.	Само наварка на зъбите по шаблон с твърдост HB=450	1	80
6	Демонтаж и монтаж на кофова верига к-т	1	296
8	Ремонт на натягането на долно планиращо звено.	1	32
9	Подмяна обръщателен турас	1	24
11	Подмяна на 10 м от шин план от коридори и улея.	4	100
	VI. Подемни лебедки		
3	Подмяна на блок възжени ролки на мачтата	1	144
	XIII. Други		
3	Ремонт на пътеки и стълби 10 м.	2	32
4	Заварка на метална конструкция 1 м	16	128
	Общо човекочаса		4086

СЪГЛАСУВАЛИ:

За
„МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

За
“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....
/инж. Ан. Драгов/

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....
/инж. П. Василев/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....
/инж. В. Желязков/

Р-л направление МО:.....
/инж. Пл. Петков/

Р-л ОП “Механооборудване”:.....
/инж. Ев. Близнаков/



СЪГЛАСУВАЛ:
ДИРЕКТОР ТЪЛ
рудик "Трояново север"
/ инж. Б. Желязков /



УТВЪРЖДАВАМ:
УПРАВИТЕЛ на
"Енергоремонт Радичево" ЕООД
/ инж. П. Василев /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер ERs 710 № 263 в рудник "Трояново север" през 2017 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Организация на ремонтната площадка																																
I. Холов механизъм																																
1	Разкачане на 1 бр верига																															
2	Ремонт с наварка на място на 1 бр ходово звено																															
3	Подмяна на 1 бр звено																															
4	Подмяна на поддържаща ролка 1 к-т с лагери																															
5	Ремонт на звезда 1 бр. Въграждане на зъб.																															
6	Подмяна на единична долна ролка без повдигане на трегер																															
8	Подмяна на единична тележка																															
15	Ремонт налягане на веригата																															
17	Възстановяване грес инсталация на 1 холов трегер																															
III. Транспортна шайба																																
2	Повдигане и почистване на лагера.																															
3	Подмяна на облицовки на всички комплект																															
3.3	Ремонт и подмяна на лопатките и уплътнителното																															
4	Ремонт на присъмна шахта 1 м ²																															
6	Подмяна на задвижващия редуктор																															
8	Ремонт на плуга с подмяна																															
IV. ВГБЧ																																
1	Повдигане на горна багерна част																															
3	Резвизия на лагера с повдигане, почистване и ремонт на мазането																															
7	Подмяна само на горна част на един редуктора																															
8	Ремонт фундамент на един редуктор. Райберене и подмяна пас болтовете																															
V. Система за добив																																
1.1.	Демонтаж и монтаж само на 1 ^{на} вал																															
1.2.	Подмяна и шпонки на кухия вал																															
2	Ремонт на реактивната опора комплект (цилиндър и спирални челюсти)																															
5.1.	Само наварка на зъбите по шаблон с твърдост HB=450																															
6	Демонтаж и монтаж на корова верига к-т																															
8	Ремонт на натягането на долно планиращо звено																															
9	Подмяна обръщателен турас																															
11	Подмяна на 10 м от шин план от коридори и уля																															
VI. Подземни лебелки																																
3	Подмяна на блок възвени ролки на мачтата																															
XIII. Други																																
3	Ремонт на пътеки и стълби 10 м.																															
4	Заварка на метална конструкция 1 м																															
Функционални проби. Издаване на багера																																



СЪСТАВИЛ:
Ръководител Направление МО
/ инж. Пл. Петков /