



## ДОГОВОР

№ МТ-380 / 2017 г.

Днес, 24.10.2017 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал. .... от ЗОП между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от:

- рудник „Трояново-3“, с. Медникарово

И

„ИМСТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол п.к.8600, ул. „Елена Янкова” № 8, тел: 046/666893, факс: 046/661048; e-mail: imsti@abv.bg; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:128560059, ИН по ДДС: BG 128560059; представлявано от **Христо Атанасов Христов** - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение №МТ - 04 – 3723/09.10.2017 г. на ИД и Протокол № 23-2017/06.10.2017г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на южния неработен борт в зоната на ВГТЛ №3005 в р-к „Трояново-3“, с. Медникарово“ – реф. № 71/2017 г. - ПС, се сключи настоящият Договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане строителни и монтажни работи по **укрепване на южния неработен борт в зоната на ВГТЛ №3005 в р-к „Трояново-3“, с. Медникарово**, съгласно техническата спецификация на възложителя и техническата оферта на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти по части конструктивна, хитротехническа и транспортна и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за здравословни и безопасни условия на труд,



Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за Пета група: отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство”.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача [http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_20\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)).

## **2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ**

2.1. Цената на Договора е **388 768,12 лева** (триста осемдесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и дванадесет стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на **договора, в това число:**

а) обща стойност: 359 970,48 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (8% от общата стойност): 28 797,64 лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане** – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане** – 10% - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).



2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UNCR BGSF IBAN: BG60 UNCR 7630 1076 1861 27 БАНКА: „УниКредит Булбанк“ АД – град/клон/офис: Ямбол

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

2.12. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

### **3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.**

3.1. Срокът за изпълнение на СМР е **8 (осем) календарни месеца**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в График за изпълнение на работите, приложение към настоящия договор.

3.2. Мястото на изпълнение на договора е рудник „Трояново-3“, с. Медникарово.

3.3. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

3.4. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

3.5. Изпълнителят се задължава да изработи и представи с Констативен акт обр. 15 на възложителя ексекутивната документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяващи несъществени отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

### **4. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ**

4.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 8 /осем/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.11 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверявано с документ от производителя на материала.

4.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.



4.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

4.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

4.5. За съставянето на протокола по т. 4.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

4.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламацията от Възложителя и/или получаване на поканата по т.4.5.

4.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.4.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

4.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

## **5. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

5.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **6. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ**

6.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatelenrejim09102015.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **7. НЕУСТОЙКИ**

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.

7.3. Освен в случаите на подписване на акт за установяване на състоянието на обекта при спиране на изпълнението, Изпълнителят е длъжен да започне работа на обекта до 5 работни дни от датата на подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия/ниво. При неизпълнение на това задължение Възложителят има право едностранно да прекрати договора, като за целта отправи писмено уведомление.

7.4. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

7.5. Първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

7.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението



*[Handwritten signature]*



## **8. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## **9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.**

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

9.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.

9.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.2. Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

9.3. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

## **10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

10.1. Настоящият договор се прекратява:


10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1.

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;



Handwritten signature or mark.

10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

## **11. ПОДСЪДНОСТ**

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток“ ЕАД.

## **12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 19 438,40 лв. - 5% от цената на договора по т.2.1.

12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

12.9. В случаите на чл.9, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.



Handwritten signature in blue ink.

### **13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

13.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

13.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

#### **Неразделна част от настоящия договор са:**

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**АНДОН АНДОНОВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

Гергана Стоянова  
Главен счетоводител

Емил Колев -  
Ръководител отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев  
Ръководител отдел „Инвестиции“

Калоян Кръстев  
юрисконсулт, „Привна служба“

Изготвил:  
Виолета Тотева  
Експерт търговия, отдел „Търговски“



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ХРИСТО ХРИСТОВ**  
**УПРАВИТЕЛ**





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА  
С ПРЕДМЕТ**

**(строителство-СМР)**

**1. Пълно описание на предмета на поръчката**

**СМР: Укрепване на южния неработен бордин в зоната на ВГЛТ №3005 в р-к  
"Трояново-3"**

**Място на изпълнение: р - к „Трояново-3“**

**2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка**

Извършената дейност по Количествената сметка ще се освидетелстват от  
изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж.  
Маргарита Дерменджиева -част АС.

**3. Категория на строежа: Изпълнение на отделни видове СМР.**

**4. Изисквания към изпълнението на строителството – Всички дейности се**  
изпълняват в съответствие с изискванията на Възложителя и приложените проекти по  
части: конструктивна, хидротехническа и транспортна.

**5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно**  
нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.  
Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на  
Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по изпълнение и  
контрол на строителството.

**6. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и**  
**документи, които участникът следва да представи при изпълнение на**  
**дейностите:**

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба  
№3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени;
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на



изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (8%). **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.** Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

✓ ~~промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или~~  
Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

- ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
- ✓ ценообразуването на непредвидените СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
- ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по **съгласуван график**, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще предостави Констативен акт обр. 15 на Възложителя.
- Фактура

**7. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите**

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 1з—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите
- НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - дв, бр. 92 от 2013 г.)
- "НАРЕДБА за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения – приложение №2"от 18.10.2010г.

**8. Гаранционен срок, условия на гаранцията**

- на изпълнените видове работи - **8 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.11 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

**9. Срок за изпълнение.**

Срокът за изпълнение на СМР е до **9 месеца**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя **линеен график** в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които

не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

1/ ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

(Име, фамилия, подпис)

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлнев

Ръководител отдел „Инвестиции“

## ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГТЛ №3005 в р-к „Трояново-3“, с. Медникарово“ – реф. № 71/2017 г. - ПС

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО  
ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

"ИМСТИ" ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГТЛ №3005 в р-к „Трояново-3“, с. Медникарово, в съответствие с условията на настоящата процедура, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на:

388768,12 лв. без ДДС

Словом: Триста осемдесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и 12 стотинки без ДДС.

Тя е съответства на сметната стойност по приложената КСС – Приложение №1 към ценовата оферта

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Цените в офертата са *без ДДС* и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие. Всички цени са с точност два знака след десетичната запетая.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествената сметка, представена от Възложителя с документацията за участие. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени.

В случай, че бъде открито несъответствие между предложени единични цени и общи стойности, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да преизчисли ценовото предложение на база предложените по-ниски цени, с което да участваме в крайното класиране.

Ако има несъответствие между ценовата оферта на хартиен и електронен носител, валидна ще бъде тази на хартиен носител.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG60 UNCR 7630 1076 1861 27 BIC: UNCRBGSF;





Банка: "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД – град/клон/офис: ЯМБОЛ;

Приложения към ценовото предложение:

- Приложение №1 – Количествено – стойностна сметка
- Приложение №2– Спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя използвани за изпълнение на СМР на обекта
- Приложение №3 – Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените използвани за изпълнение на СМР на подобекта

Дата: 08.08.2017г.

Подпис: \_\_\_\_\_

Христо Христов - управител  
(име и фамилия)



# Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГЛТ №3005 в р-к "Трояново-3"

## КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	А. част Конструктивна						
1	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ НА 51 до 100М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ ОТКОС С БУЛДОЗЕР ОТКОС	м3	1720,00	2,87	4936,40	0,00	0,00
2	СКАТЕН ОБЩ ИЗКОП	м3	8077,00	1,72	13892,44	0,00	0,00
3	РЪЧЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	898,00	6,95	6241,10	0,00	0,00
4	ТЕСЕН ИЗКОП ЗА СЪПЛАЛА В СКАТА	м3	240,00	11,59	2781,60	0,00	0,00
5	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ИЗКОПАНИ 3.М.	м3	5565,00	1,20	6678,00	0,00	0,00
6	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ - МЕХАНИЗИРАНО	м3	3650,00	1,69	6168,50	0,00	0,00
7	РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ОБРАТЕН НАСИП	м3	3650,00	2,89	10548,50	0,00	0,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРАВЕРСИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УКРЕПИТЕЛНА СТЕНА	бр.	3807,00	7,03	26763,21	2,00	7614,00
9	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА НАЛИЧНИ ТРАВЕРСИ ЗА УКРЕПИТЕЛНА СТЕНА	бр.	1248,00	4,39	5478,72	0,00	0,00
10	ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА	м3	217,00	22,03	4780,51	15,85	3439,45
11	СУХА КАМЕННА ЗИДАРИЯ В КЛЕТКИТЕ НА СТЕНАТА	м3	1939,00	19,34	37500,26	14,64	28386,96
12	ДОСТАВКА И НАБИВАНЕ ШИПОВЕ В ОТВОРИТЕ НА ТРАВЕРСИТЕ Ф25ММ L=22СМ	бр.	10110,00	1,59	16074,90	0,93	9402,30
13	НАСИП ОТ БАЛАСТРА ЗАД СТЕНИ	м3	1017,00	19,22	19546,74	15,75	16017,75
14	ЗАСКАЛЯВАНЕ НА ОТКОСИ С ЛОМЕН КАМЪК	м3	1000,00	20,19	20190,00	15,25	15250,00
15	ЗАСАЖДАНЕ 100/70СМ2 1-2 ГОД. ШИРОКОЛ. ФИДАНКИ	ДКА	20,40	629,96	12851,18	170,00	3468,00
	всичко по част Конструктивна				194432,06		83578,46
	Б. част Хидротехническа						
	1. Стабилизиране на ерозионни оврази						
1	ИЗКОП ЗА НАСТЪПЛЯВАНЕ РОВИНИ - РЪЧНО	м3	67,00	11,44	766,48		0,00
2	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М	м3	67,00	9,65	646,55		0,00
3	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ДО 40М	м3	67,00	1,20	80,40		0,00
4	ПОДРЕДЕН ЛОМЕН КАМЪК ЗА ТАМПОНИРАНЕ	м3	240,00	22,15	5316,00	15,86	3806,40



Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
5	ИТАЛИАНСКИ ОТВОДНИТЕЛНИ УЛЕИ	м	25,00	15,33	383,25	12,78	319,50
6	ВХОДЯЩИ КАЗАНЧЕТА ЗА ИТАЛИАНСКИ ОТВОДНИТЕЛНИ УЛЕИ	бр.	1,00	30,35	30,35	25,88	25,88
7	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК	м3	4,00	23,33	93,32	14,59	58,36
8	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ	м3	128,00	1,96	250,88		0,00
9	ДОИЗКОП.И ПОДРАВН. РЪЧНО НА ОТКОСИТЕ НА ИЗКОПИ С ДЪЛЖИНА ДО 5М В ЗЕМНИ ПОЧВИ НАПРАВЕНИ ПО МЕХАНИЗИРАН НАЧИН	м3	26	14,69	381,94		0,00
10	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ.ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ-РЪЧНО	м3	26,00	6,97	181,22		0,00
11	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	70,00	1,44	100,80		0,00
12	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧИ ОТ МЯСТО	м3	84,00	8,55	718,20		0,00
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	84	1,54	129,36		0,00
14	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	26	23,33	606,58	14,59	379,34
15	УПЛЪТНЯВАНЕ ПЯСЪК РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА	м3	26,00	2,17	56,42		0,00
16	КОФРАЖ ЗА ОТКРИТИ КАНАЛИ	м2	24,00	15,16	363,84	2,93	70,32
17	БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА НА ОТКРИТИ КАНАЛИ 8-12 см.	100м2	4,10	1501,96	6158,04	1039,44	4261,70
18	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ Ф6.5 ОТ А1	кг	1530	1,80	2754,00	1,07	1637,10
19	ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ФУГИ С ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР 1:3	м3	7,00	139,66	977,62	55,61	389,27
20	ЗАПЪЛВАНЕ ФУГИ ПРИ ОБЛИЦОВКИ С БИТУМЕН МАСТИК ФУГА 8-12 СМ	100м	1,00	443,88	443,88	157,57	157,57
21	ТРАНСПОРТ БЕТОН С БЕТОНОВОЗ НА 20 КМ	м3	50,00	11,65	582,50		0,00
	всичко по т.1. Стабилизиране на ерозионни оврази				21021,63		11105,44
2.	Предпазен отводнителен канал						
1	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ	м3	129,00	1,96	252,84	0,00	0,00
2	ДОИЗКОП.И ПОДРАВН. РЪЧНО НА ОТКОСИТЕ НА ИЗКОПИ С ДЪЛЖ. ДО 5М В ЗЕМНИ ПОЧВИ НАПРАВЕНИ ПО МЕХАНИЗИРАН НАЧИН	м3	41	14,69	602,29	0,00	0,00
3	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М	м3	74,00	9,65	714,10	0,00	0,00
4	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧИ ОТ МЯСТО	м3	120,00	8,55	1026,00	0,00	0,00
5	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	120	1,54	184,80	0,00	0,00
6	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	343	1,44	493,92	0,00	0,00
7	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	36	23,33	839,88	14,59	525,24
8	УПЛЪТНЯВАНЕ ПЯСЪК РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА	м3	36,00	2,17	78,12		0,00
9	КОФРАЖ ЗА ОТКРИТИ КАНАЛИ	м2	40,00	15,16	606,40	2,93	117,20
10	БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА НА ОТКРИТИ КАНАЛИ 12 см. В20	100м2	7,00	1450,56	10153,92	1039,44	7276,08
11	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ Ф6.5 ОТ А1 вкл.фиксатори	кг	2500	1,79	4475,00	1,13	2825,00
12	ЗАМОНОЛИТВАНЕ С ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР	м3	11,00	139,66	1536,26	55,61	611,71

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
13	ЗАПЪЛВАНЕ ФУГИ ПРИ ОБЛИЦОВКИ С БИТУМЕН МАСТИК ФУГА 8-12 CM	100m	2,00	443,88	887,76	157,57	315,14
14	ТРАНСПОРТ БЕТОН С БЕТОНОВОЗ НА 20 KM	M3	84,00	11,65	978,60		0,00
15	ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЧАКЪЛ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОДМИВАНЕ d=75÷150mm	M3	8	23,22	185,76	16,90	135,20
16	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЧАКЪЛ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА	M3	8	1,38	11,04	0,00	0,00
17	ИТАЛИАНСКИ ОТВОДНИТЕЛНИ УЛЕИ	M	900,00	15,33	13797,00	12,78	11502,00
18	ВХОДЯЩИ КАЗАНЧЕТА ЗА ИТАЛИАНСКИ ОТВОДНИТЕЛНИ УЛЕИ	бр.	20,00	30,35	607,00	25,88	517,60
	всичко по т.2.Предпазен отводнителен канал				37430,69		23825,17
	всичко по част Хидротехническа				58452,32		34930,61
	В. част Транспортна						
	1. Земни работи						
1	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40M ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	M3	1035,00	1,20	1242,00	0,00	0,00
2	ИЗКОП ОТ ВОДН. И ПРЕДПАЗНИ ПЪТНИ И ЖП ОКОПИ ИЗВЪН ПЪТЯ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО	M3	39,00	13,60	530,40	0,00	0,00
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМ. У-ВИЯ НА ОТВАЛ	M3	157,00	1,72	270,04	0,00	0,00
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНАТА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	M3	1231,00	1,74	2141,94	0,00	0,00
5	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТ. ДО 600M (м3 x 1,97)	T	2425,00	1,25	3031,25	0,00	0,00
	всичко по т.1. Земни работи				7215,63		0,00
	2. Настилки						
1	ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ	M3	69,00	22,55	1555,95	16,04	1106,76
2	ОСНОВА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	M3	564,00	24,25	13677,00	18,86	10637,04
3	ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПО ХОРИЗ ПОВЪРХН d=или<0.10MM	M2	1380,00	1,19	1642,20	0,38	524,40
4	БЕТОНОВА НАСТИЛКА С 430KG/ЦИМЕНТ РЪЧНО С D= 10-40CM	10m3	30,40	1215,96	36965,18	884,09	26876,34
5	НАПРАВА И ОФОРМЯНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ В ПРЯСНО СЪСТОЯНИЕ НА БЕТОНА С ВИБРОНОЖ	100m	4,82	238,26	1148,41		0,00
6	ЗАЛИВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ С АСФАЛТОВА СМЕС	100m	4,82	132,37	638,02	100,48	484,31
7	ОСТАВАЩ КОФРАЖ ОТ НАСМОЛЕНИ ЧАМОВИ ДЪСКИ С ДЕБ. 2,5CM ( ЗА РАЗШ. ФУГИ ПРЕЗ 50M)	M2	4,80	19,59	94,03	8,04	38,59
8	ЗАЛИВАНЕ ДОПИРНИ ФУГИ С АСФАЛТОВА СМЕС ЗА 100M	100m	0,24	61,09	14,66	31,27	7,50
9	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d>15CM И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ	M2	100,00	18,61	1861,00	4,20	420,00
10	РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ И СОРТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛА - ИГЛОЛИСТЕН	M2	100,00	2,13	213,00		0,00
11	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ (БАНКЕТ)	M3	150,00	7,49	1123,50	0,17	25,50
12	ТРАНСПОРТ НА БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 15 KM	M3	304,00	9,83	2988,32		0,00
	всичко по т.2. Настилки				61921,28		40120,45
	3. Други						
1	НАПРАВА КАНАВКИ ОТ СГЛ. СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ ЕО -- 1,5 -100	бр.	230,00	85,96	19770,80	68,53	15761,90
2	ПОДЛОЖНИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	M3	22,00	20,84	458,48	14,59	320,98



Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
3	ЗАЛИВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ С АСФАЛТОВА СМЕС	100м	4,37	132,37	578,46	100,48	439,10
	всичко по т.3. Други				20807,74		16521,98
	всичко по част Транспортна				89944,65		56642,42
	ВСИЧКО				342829,03		175151,50
	Печалба 5 %				17141,45		
	ОБЩА СТОЙНОСТ				359970,48		
	непредвидени разходи 8%				28797,64		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				388768,12		

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Стойностите за временен строителство, зимно строителство и подготовка на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.
- Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални kalkulации (ИК), при следните икономически показатели:
  - Цена за труд: I ст.:3,80лв./ч.ч., II ст.:3,80 лв./ч.ч., IIIст.:3,80 лв./ч.ч.
  - Допълнителни разходи в/у труда : 90 %
  - Допълнителни разходи в/у механизацията: 30 %
  - Доставно складови разходи на материалите: 3 %
  - Доставно складови разходи за материалите на възложителя: 3 % за 1 или 2 к урса на разстояние 1 км.
- Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж.М.Дерменджиева  
Инвеститорски к-л АС, НС, ХТС и ХНС:

#### ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ИМСТИ“ ЕООД

/ Христо Христов -управител /



# Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГЛТ №3005 в р-к "Трояново-3"

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на ОМР

№	Наименование на материала	М-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст. Франкв. обекта, лв.	Фирма производител
1	ВОДА	м3	172,21	1,20	3,00	212,85	Вик
2	БРАКУВАНИ Ж.П.ТРАВЕРСИ	бр.	3807,00	2,00	3,00	7842,42	Рудник Трояново -1 с.Трояново,"
3	БАЛАСТРА	м3	1542,50	12,60	3,00	20018,57	"Автолукс"ООД гр. Гълъбово,
4	КАМЪК ЛОМЕН	м3	3888,80	12,20	3,00	48866,66	"Инермат"АД гр. Ст.Загора
5	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 14 50 MM ТИП А I И A II	кг	8563,17	1,10	3,00	9702,07	"Автолукс"ООД гр. Гълъбово,
6	ФИДАНКИ ЕДНО ИЛИ ДВУГОДИШНИ ШИРОЛИСТНИ	бр.	13872,00	0,25	3,00	3572,04	"Инермат"АД гр. Ст.Загора
7	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2 2	м3	1,18	104,00	3,00	126,40	"Лавина Горнаков"ЕООД гр. Ямбол
8	ПЯСЪК	м3	215,20	13,90	3,00	3081,02	"Платан С" ЕООД с. Розино, "
9	ТЕЛ ГОРЕН	кг	13,19	3,30	3,00	44,83	Флоримекс България"ООД
10	ПИРОНИ	кг	13,93	3,20	3,00	45,91	гр.Септември
11	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	29,78	2,31	3,00	70,86	"Автолукс"ООД гр. Гълъбово
12	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,61	310,00	3,00	194,77	"Автолукс"ООД гр. Гълъбово
13	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,16	362,00	3,00	59,66	"Лавина Горнаков"ЕООД гр. Ямбол
14	ТРЪБНО СКЕЛЕ "	м2	64,00	1,12	3,00	73,83	"Жити" АД
15	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 MM ТИП А I И A II	кг	4040,00	1,05	3,00	4369,26	"Сика България" ЕООД
16	ЦИМЕНТ М 350 /В ТЮРБИ/	кг	11971,00	0,06	3,00	739,81	"Гранит импекс" ЕООД
							"Храмар"ЕООД гр. София
							"Лавина Горнаков"ЕООД гр. Ямбол
							"Девня Цимент" АД гр. Девня

17	БРАШНО КАМЕННО	кг	549,17	0,16	3,00	90,50	"Топливо" АД
18	ДЪРВА	кг	532,19	0,57	3,00	312,45	"Гранит импекс" ЕООД
19	БИТУМЕН МАСТИК	кг	262,00	0,95	3,00	256,37	"Изоила Петров" ООД
20	БЕТОН В20	м3	133,20	86,50	3,00	11867,45	"Автолукс" ООД гр. Гълъбово
21	ФИКСАТОРИ	бр.	2000,00	0,08	3,00	164,80	"Нидекс" ООД гр. София
22	ЧАКЪЛ D=75 -150 MM	м3	10,40	13,00	3,00	139,26	"Автолукс" ООД гр. Гълъбово, "Инермат" АД гр. Ст. Загора
23	КАМЪК ТРОШЕН	м3	654,24	12,80	3,00	8625,50	"Автолукс" ООД гр. Гълъбово, "Инермат" АД гр. Ст. Загора
24	ЧАКЪЛ	м3	163,56	13,00	3,00	2190,07	"Автолукс" ООД гр. Гълъбово, "Инермат" АД гр. Ст. Загора
25	ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО	м2	1745,70	0,30	3,00	539,42	Пласт- 60 ЕООД гр. Асеновград
26	БЕТОН М 400	м3	308,56	86,50	3,00	27491,15	"Автолукс" ООД гр. Гълъбово
27	СТОМАНА ОБЛА	кг	41,04	1,12	3,00	47,34	"Лавина Горнаков" ЕООД гр. Ямбол
28	БИТУМ	кг	627,52	1,30	3,00	840,25	"Изоила Петров" ООД
29	ДЪРВА ЗА ГОРЕНЕ	м3	0,12	24,40	3,00	3,02	"Гранит импекс" ЕООД
30	БЕНЗИН	л.	28,29	1,95	3,00	56,82	OMV, Lukoil
31	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	400,00	0,60	3,00	247,20	"Храмар" ЕООД гр. София
32	КАНАВКИ ОТ СГЛ.СТ.БЕТ.ЕЛЕМЕНТИ ЕО - 1,5 -100	бр.	230,00	67,60	3,00	16014,44	"Вулкан" АД гр. Бургас
33	ИТАЛИАНСКИ ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕИ	бр.	2035,00	5,70	3,00	11947,49	"Вулкан" АД гр. Бургас, "Геотон бетонови изделия" ООД гр. Бургас
34	ВХОДЯЩИ КАЗАНЧЕТА ЗА УЛЕИ	бр.	21,00	25,50	3,00	551,57	"Вулкан" АД гр. Бургас, "Геотон бетонови изделия" ООД гр. Бургас

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ИМСТИ" ЕООД

/Христо Христов- управител/



# Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГЛТ №3005 в р-к "Трояново-3"

## Списък

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените  
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация и инструменти	Изпълнявани	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	стойност, лв
1	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.		92,21	185,00	30,00	22176,51
2	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА		58,09	190,00	30,00	14348,23
3	АВТОКРАН 3Т		20,22	215,00	30,00	5651,49
4	САМОСВАЛ		11,42	230,00	30,00	3414,58
5	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т		9,03	150,00	30,00	1760,85
6	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С		1,41	320,00	30,00	586,56
7	АВТОКРАН С ТОВАРОПОДЕМНОСТ 4,1-6 ТОНА		3,45	300,00	30,00	1345,50
8	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ		0,64	130,00	30,00	108,16
9	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М		8,72	160,00	30,00	1813,76
10	БЕТОНОВОЗ		12,50	280,00	30,00	4550,00
11	САМОСВАЛ		9,70	240,00	30,00	3026,40
12	ВЛЕКАЧ 90-110 К.С.		1,05	180,00	30,00	245,70
13	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ПНЕВМАТИЧЕН 30:45Т		0,30	230,00	30,00	89,70
14	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т		0,75	140,00	30,00	136,50
15	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН 76:150К.С.		0,30	320,00	30,00	124,80

Забележка: Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ИМСТИ“ ЕООД  
Христо Христов – управител



# 1 Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГЛТ №3005 в р-к "Трояново - 3"

Анализ 8101408120  
ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ НА 51 до 100 М3 ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ ОТКОС С БУЛДОЗЕР ОТКОС  
за 1 м3

1.	МЕХАНИЗАЦИЯ БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР. УПРАВЛ.	МСМ	Д.Н.	цена	коэф.	СТ-СТ	лв.
			0.012	185.00	1.000	2.21	лв.
	ДОП. РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.66			
	ТРУД		90.00 %	0.00			
	доп. р-ди (вс.)					0.66	лв.
	ВСИЧКО:					2.87	лв.

Анализ \*0000000001  
СКАТЕН ОБЩ ИЗКОП  
за 1 м3

1.	МЕХАНИЗАЦИЯ БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР. УПРАВЛ.	МСМ	Д.Н.	цена	коэф.	СТ-СТ	лв.
			0.001	185.00	1.000	0.18	лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШЪ ГЪСЕН ХОД ХИДРАВЛ. ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	Д.Н.	цена	коэф.	СТ-СТ	лв.
			0.006	190.00	1.000	1.14	лв.
						1.32	лв.
	ДОП. РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.40			
	ТРУД		90.00 %	0.00			
	доп. р-ди (вс.)					0.40	лв.
	ВСИЧКО:					1.72	лв.

Анализ \*0000000003  
РЪЧЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ  
за 1 м3

1.	ТРУД ИЗКОПЧИЯ II ст.	Ч.Ч.	Д.Н.	цена	коэф.	СТ-СТ	лв.
			0.580	3.80	1.000	2.20	лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	Ч.Ч.	Д.Н.	цена	коэф.	СТ-СТ	лв.
			0.383	3.80	1.000	1.46	лв.
						3.66	лв.
	ДОП. РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.00			
	ТРУД		90.00 %	3.29			
	доп. р-ди (вс.)					3.29	лв.
	ВСИЧКО:					6.95	лв.

Анализ \*0000000004  
ТЕСЕН ИЗКОП ЗА СЪПАЛА В СКАТА  
за 1 м3

1.	ТРУД РАБОТНИЦИ ст.	Ч.Ч.	Д.Н.	цена	коэф.	СТ-СТ	лв.
			1.605	3.80	1.000	6.10	лв.
						6.10	лв.
	ДОП. РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.00			
	ТРУД		90.00 %	5.49			
	доп. р-ди (вс.)					5.49	лв.
	ВСИЧКО:					11.59	лв.


Анализ \*0000000005  
РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ИЗКОПАНИ 3 М  
за 1 м3

1.	МЕХАНИЗАЦИЯ БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР. УПРАВЛ.	МСМ	Д.Н.	цена	коэф.	СТ-СТ	лв.
			0.005	185.00	1.000	0.92	лв.
						0.92	лв.
	ДОП. РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.28			
	ТРУД		90.00 %	0.00			
	доп. р-ди (вс.)					0.28	лв.
	ВСИЧКО:					1.20	лв.

Анализ \*0000000006  
ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ - МЕХАНИЗИРАНО  
за 1 м3

1.	МЕХАНИЗАЦИЯ БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР. УПРАВЛ.	МСМ	Д.Н.	цена	коэф.	СТ-СТ	лв.
			0.007	185.00	1.000	1.30	лв.
						1.30	лв.
	ДОП. РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.39			
	ТРУД		90.00 %	0.00			

"ИМСТИ"ЕООД



## 2 Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГЛТ №3005 в р-к "Трояново - 3"

доп.р-ди (вс.) 0.39 лв.  
ВСИЧКО: 1.69 лв.

Анализ \*000000007  
РЪЧНО ТРАНСОВАНЕ НА ОБРАТЕН НАСИП  
за 1 м3

1	ТРУД РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	0.400	цена 3.80	коэф. 1.000	ст-ст 1.52	лв. 1.52
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	1.37			
	доп.р-ди (вс.)					1.37	лв.
	ВСИЧКО:					2.69	лв.

Анализ \*000000008  
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРАВЕРСИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УКРЕПИТЕЛНА СТЕНА  
за 1 бр.

1	МАТЕРИАЛИ БРАКУВАНИ Ж.П.ТРАВЕРСИ	бр.	1.000	цена 2.00	коэф. 1.000	ст-ст 2.00	лв. 2.00
1	МЕХАНИЗАЦИЯ АВТОКРАН 3Т	МСМ	0.004	215.00	1.000	0.86	лв.
2	САМОСВАЛ	МСМ	0.003	230.00	1.000	0.69	лв.
						1.55	лв.
1	ТРУД РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	0.204	3.80	1.000	0.78	лв.
2	РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	0.204	3.80	1.000	0.78	лв.
						1.56	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.46			
	труд		90.00 %	1.40			
	доп.р-ди (вс.)					1.92	лв.
	ВСИЧКО:					7.03	лв.

Анализ \*000000009  
ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА НАЛИЧНИ ТРАВЕРСИ ЗА УКРЕПИТЕЛНА СТЕНА  
за 1 бр.

1	МЕХАНИЗАЦИЯ АВТОКРАН 3Т	МСМ	0.004	215.00	1.000	0.86	лв.
						0.86	лв.
1	ТРУД РАБОТНИК II ст.	Ч.Ч.	0.226	3.80	1.000	0.86	лв.
2	РАБОТНИК III ст.	Ч.Ч.	0.226	3.80	1.000	0.86	лв.
						1.72	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.26			
	труд		90.00 %	1.55			
	доп.р-ди (вс.)					1.61	лв.
	ВСИЧКО:					4.39	лв.


Анализ 6103109000  
ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА  
за 1 м3

1	МАТЕРИАЛИ БАЛАСТРА	м3	1.250	цена 12.60	коэф. 1.000	ст-ст 15.75	лв.
2	ВОДА	м3	0.080	1.20	1.000	0.10	лв.
						15.85	лв.
1	МЕХАНИЗАЦИЯ ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.018	150.00	1.000	2.70	лв.
2	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	МСМ	0.001	320.00	1.000	0.32	лв.
						3.02	лв.
1	ТРУД РАБОТНИК II ст.	Ч.Ч.	0.246	3.80	1.000	0.93	лв.
						0.93	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.48			
	м-ция		30.00 %	0.91			
	труд		90.00 %	0.84			
	доп.р-ди (вс.)					2.23	лв.
	ВСИЧКО:					22.03	лв.

Анализ \*000000010  
СУХА КАМЕННА ЗИДАРИЯ В КЛЕТКИТЕ НА СТЕНАТА  
за 1 м3

1	МАТЕРИАЛИ КАМЪК ЛОМЕН	м3	1.200	цена 12.20	коэф. 1.000	ст-ст 14.64	лв.
						14.64	лв.

ТРУД  
"ИМСТИ"ЕООД



### 3 Укрепване на южния неработен борт в зоната на ВГЛТ №3005 в р-к "Трояново - 3"

1	ЗИДАР I ст.	м.ч.	0.384	3.80	1.000	1.46	лв.
2	РАБОТНИК I ст.	м.ч.	0.204	3.80	1.000	0.78	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					2.24	лв.
	м-ли		3.00 %	0.44			
	м-ция		30.00 %	0.00			
	ТРУД		90.00 %	2.02			
	доп.р-ди (вс.)					2.46	лв.
	ВСИЧКО:					19.34	лв.

Анализ \*000000011  
ДОСТАВКА И НАБИВАНЕ НА ШИПОВЕ В ОТВОРИТЕ НА ТРАВЕРСИТЕ Ø25MM L=22 CM  
за 1 бр.

1	МАТЕРИАЛИ						
	СТОМАНА ФАССНИРАНА N 14 50 MM ТИПА I И A II	кг	0.847	1.10	1.000	0.93	лв.
	ТРУД					0.93	лв.
1	РАБОТНИК I ст.	м.ч.	0.086	3.80	1.000	0.33	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.33	лв.
	м-ли		3.00 %	0.03			
	м-ция		30.00 %	0.00			
	ТРУД		90.00 %	0.30			
	доп.р-ди (вс.)					0.33	лв.
	ВСИЧКО:					1.59	лв.

Анализ \*000000012  
НАСИП ОТ БАЛАСТРА ЗАД СТЕНА  
за 1 м3

1	МАТЕРИАЛИ						
	БАЛАСТРА	м3	1.250	12.60	1.000	15.75	лв.
	ТРУД					15.75	лв.
1	РАБОТНИК II ст.	м.ч.	0.415	3.80	1.000	1.58	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1.58	лв.
	м-ли		3.00 %	0.47			
	м-ция		30.00 %	0.00			
	ТРУД		90.00 %	1.42			
	доп.р-ди (вс.)					1.89	лв.
	ВСИЧКО:					19.22	лв.

Анализ \*000000013  
ЗАСКАЛЯВАНЕ НА ОТКОСИ С ЛОМЕН КАМЪК  
за 1 м3

1	МАТЕРИАЛИ						
	КАМЪК ЛОМЕН	м3	1.250	12.20	1.000	15.25	лв.
	ТРУД					15.25	лв.
1	РАБОТНИК II ст.	м.ч.	0.621	3.80	1.000	2.36	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					2.36	лв.
	м-ли		3.00 %	0.46			
	м-ция		30.00 %	0.00			
	ТРУД		90.00 %	2.12			
	доп.р-ди (вс.)					2.58	лв.
	ВСИЧКО:					20.19	лв.


Анализ B103404110  
ЗАСАЖДАНЕ 100/70CM 2 1-2 ГОД ШИРОКОЛ. ФИДАНКИ  
за 1 ДКА

1	МАТЕРИАЛИ						
	ФИДАНКИ ЕДНО ИЛИ ДВУГОДИШНИ ШИРОЛИСТНИ	бр.	680.000	0.25	1.000	170.00	лв.
	ТРУД					170.00	лв.
1	РАБОТНИК II ст.	м.ч.	12.000	3.80	1.000	45.60	лв.
2	РАБОТНИК I ст.	м.ч.	51.000	3.80	1.000	193.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					239.40	лв.
	м-ли		3.00 %	5.10			
	м-ция		30.00 %	0.00			
	ТРУД		90.00 %	215.46			
	доп.р-ди (вс.)					220.56	лв.
	ВСИЧКО:					629.96	лв.

Анализ \*000000014  
ИЗКОП ЗА НАСТЪПАЛЯВАНЕ РОВИНИ - РЪЧНО  
за 1 м3

1	ТРУД						
	ИЗКОПЧИЯ II ст.	м.ч.	1.194	3.80	1.000	4.54	лв.
2	ИЗКОПЧИЯ I ст.	м.ч.	0.389	3.80	1.000	1.48	лв.
						6.02	лв.

"ИМСТИ"ЕООД



#### 4 Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГЛТ №3005 в р-к "Трояново - 3"

ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	3.00 %	0.00			
м-ция	30.00 %	0.00			
ТРУД	90.00 %	5.42			
доп.р-ди (вс.)				5.42	лв.
ВСИЧКО:				11.44	лв.

Анализ \*000000015  
ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М  
за 1 м3

1	ТРУД	Ч.Ч.	Д.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТ-СТ		
	ИЗКОПЧИЯ I ст.		1.338	3.80	1.000	5.08	лв.	
						5.08	лв.	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		3.00 %	0.00				
	м-ция		30.00 %	0.00				
	ТРУД		90.00 %	4.57				
	доп.р-ди (вс.)					4.57	лв.	
	ВСИЧКО:					9.65	лв.	

Анализ \*000000041  
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М  
за 1 м3

1	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЕМ	Д.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТ-СТ		
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.		0.005	185.00	1.000	0.92	лв.	
						0.92	лв.	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		3.00 %	0.00				
	м-ция		30.00 %	0.28				
	ТРУД		90.00 %	0.00				
	доп.р-ди (вс.)					0.28	лв.	
	ВСИЧКО:					1.20	лв.	

Анализ \*000000016  
ПОДРЕДЕН ЛОМЕН КАМЪК ЗА ТАМПОНИРАНЕ  
за 1 м3

1	МАТЕРИАЛИ	М3	Д.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТ-СТ		
	КАМЪК ЛОМЕН		1.300	12.20	1.000	15.86	лв.	
						15.86	лв.	
1	ТРУД	Ч.Ч.	Д.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТ-СТ		
	РАБОТНИК II ст.		0.804	3.80	1.000	3.06	лв.	
						3.06	лв.	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		3.00 %	0.48				
	м-ция		30.00 %	0.00				
	ТРУД		90.00 %	2.75				
	доп.р-ди (вс.)					3.23	лв.	
	ВСИЧКО:					22.15	лв.	


Анализ \*000000017  
ИТАЛИАНСКИ ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕИ  
за 1 м

1	МАТЕРИАЛИ	М3	Д.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТ-СТ		
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М300 1 2 2		0.001	104.00	1.000	0.10	лв.	
2	ПЯСЪК	М3	0.010	13.90	1.000	0.14	лв.	
3	ИТАЛИАНСКИ ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕИ	БР.	2.200	5.70	1.000	12.54	лв.	
						12.78	лв.	
1	ТРУД	Ч.Ч.	Д.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТ-СТ		
	РАБОТНИК II ст.		0.150	3.80	1.000	0.57	лв.	
2	РАБОТНИК III ст.	Ч.Ч.	0.150	3.80	1.000	0.57	лв.	
						1.14	лв.	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		3.00 %	0.35				
	м-ция		30.00 %	0.00				
	ТРУД		90.00 %	1.03				
	доп.р-ди (вс.)					1.41	лв.	
	ВСИЧКО:					15.33	лв.	

Анализ \*000000018  
ВХОДЯЩИ КАЗАНЧЕТА ЗА ИТАЛИАНСКИ ОТВОДНИТЕЛНИ УЛЕИ  
за 1 бр.

1	МАТЕРИАЛИ	М3	Д.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТ-СТ		
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М300 1 2 2		0.001	104.00	1.000	0.10	лв.	
2	ПЯСЪК	М3	0.020	13.90	1.000	0.28	лв.	
3	ВХОДЯЩИ КАЗАНЧЕТА ЗА УЛЕИ	БР.	1.000	25.50	1.000	25.50	лв.	
						25.88	лв.	
1	ТРУД	Ч.Ч.	Д.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТ-СТ		
	РАБОТНИК II ст.		0.254	3.80	1.000	0.97	лв.	
2	РАБОТНИК III ст.	Ч.Ч.	0.254	3.80	1.000	0.97	лв.	
						1.94	лв.	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		3.00 %	0.78				

"ИМСТИ"ЕООД





## 5 Укрепване на южния неработен борт в зоната на ВГЛТ №3005 в р-к "Трояново - 3"

м-ция	30.00 %	0.00		
труд	90.00 %	1.75		
доп.р-ди (вс.)			2.53	лв.
ВСИЧКО:			30.35	лв.

Анализ 8243012000  
ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК  
за 1 м3

1	МАТЕРИАЛИ	м3	д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ПЯСЪК		1.050	13.90	1.000	14.59	лв.
						14.59	лв.
1	ТРУД	ч.ч.	1.150	3.80	1.000	4.37	лв.
	РАБОТНИЦИ ст.					4.37	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.44			
	м-ция		30.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	3.93			
	доп.р-ди (вс.)					4.37	лв.
	ВСИЧКО:					23.33	лв.

Анализ 8101402110  
ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ  
за 1 м3

1	МЕХАНИЗАЦИЯ	мсм	д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	БАГЕР ЕДНОКОШЪСЕН ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА		0.006	190.00	1.000	1.23	лв.
2	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.001	185.00	1.000	0.28	лв.
						1.51	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.45			
	труд		90.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.45	лв.
	ВСИЧКО:					1.96	лв.

Анализ \*000000019  
ДОИЗКОП И ПОДРАВН. РЪЧНО НА ОТКОСИТЕ НА ИЗКОПИ С ДЪЛЖИНА ДО 5МВ ЗЕМНИ ПОЧВИ Н  
за 1 м3

1	ТРУД	ч.ч.	д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ИЗКОПЧИЯ II ст		1.194	3.80	1.000	4.54	лв.
2	ИЗКОПЧИЯ I ст	ч.ч.	0.640	3.80	1.000	3.19	лв.
						7.73	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	6.96			
	доп.р-ди (вс.)					6.96	лв.
	ВСИЧКО:					14.69	лв.

Анализ 8101110100  
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМЛОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО  
за 1 м3

1	ТРУД	ч.ч.	д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ИЗКОПЧИЯ I ст.		0.968	3.80	1.000	3.67	лв.
						3.67	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	3.30			
	доп.р-ди (вс.)					3.30	лв.
	ВСИЧКО:					6.97	лв.

Анализ \*000000020  
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ  
за 1 м3

1	МЕХАНИЗАЦИЯ	мсм	д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.		0.006	185.00	1.000	1.11	лв.
						1.11	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.33			
	труд		90.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.33	лв.
	ВСИЧКО:					1.44	лв.

Анализ \*000000021  
ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ МЯСТО  
за 1 м3

ТРУД  
"ИМСТИ"ЕООД

д.н. цена коэф. ст-ст



## 6 Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГЛТ №3005 в р-к "Трояново - 3"

1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.184	3.80	1.000	4.50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					4.50	лв.
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	4.05			
	доп.р-ди (вс.)					4.05	лв.
	ВСИЧКО:					8.55	лв.

Анализ 8101114112  
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM  
за 1 м3

1	МЕХАНИЗАЦИЯ	мсм	0.003	130.00	1.000	ст-ст	лв.
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ 4.1-7.5М3/МИН.С ДВИГ					0.39	лв.
	ТРУД					0.39	лв.
1	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.070	3.80	1.000	0.27	лв.
2	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.070	3.80	1.000	0.27	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.54	лв.
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.12			
	труд		90.00 %	0.49			
	доп.р-ди (вс.)					0.61	лв.
	ВСИЧКО:					1.54	лв.

Анализ \*000000022  
ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК  
за 1 м3

1	МАТЕРИАЛИ	м3	1.050	13.90	1.000	ст-ст	лв.
	ПЯСЪК					14.59	лв.
	ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.150	3.80	1.000	4.37	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					4.37	лв.
	м-ли		3.00 %	0.44			
	м-ция		30.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	3.93			
	доп.р-ди (вс.)					4.37	лв.
	ВСИЧКО:					23.33	лв.

Анализ \*000000023  
УПЛЪТНЯВАНЕ ПЯСЪК РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА  
за 1 м3

1	ТРУД	ч.ч.	0.300	3.80	1.000	ст-ст	лв.
	РАБОТНИК I ст.					1.14	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1.14	лв.
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	1.03			
	доп.р-ди (вс.)					1.03	лв.
	ВСИЧКО:					2.17	лв.

Анализ 8102051310  
КОФРАЖ ЗА ОТКРИТИ КАНАЛИ  
за 1 м2

1	МАТЕРИАЛИ	кг	0.018	3.30	1.000	ст-ст	лв.
	ТЕЛ ГОРЕН					0.05	лв.
2	ПИРОНИ	кг	0.076	3.20	1.000	0.24	лв.
3	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.100	2.31	1.000	0.23	лв.
4	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	310.00	1.000	0.93	лв.
5	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	362.00	1.000	0.36	лв.
6	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.000	1.12	1.000	1.12	лв.
						2.93	лв.
1	МЕХАНИЗАЦИЯ	мсм	0.004	160.00	1.000	0.64	лв.
	КРАН КУЛОВ КБ 180 2М					0.64	лв.
	ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.423	3.80	1.000	1.61	лв.
2	ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	1.141	3.80	1.000	4.34	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					5.95	лв.
	м-ли		3.00 %	0.09			
	м-ция		30.00 %	0.19			
	труд		90.00 %	5.36			
	доп.р-ди (вс.)					5.64	лв.
	ВСИЧКО:					15.16	лв.

Анализ \*000000024  
БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА НА ОТКРИТИ КАНАЛИ 8 - 12 CM  
за 1 100 м2

"ИМСТИ"ЕООД



## 7 Укрепване на южния неработен борт в зоната на ВГЛТ №3005 в р-к "Трояново - 3"

		Д.Н.	Цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ВОДА	м <sup>3</sup>	1.200	1.20	1.000	1.44 лв.
2.	БЕТОН В20	м <sup>3</sup>	12.000	86.50	1.000	1 038.00 лв.
						1 039.44 лв.
1	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ	0.300	160.00	1.000	48.00 лв.
						48.00 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	26.400	3.80	1.000	107.92 лв.
2.	БЕТОНОДЖИЯ II ст.	ч.ч.	14.800	3.80	1.000	56.24 лв.
3.	БЕТОНОДЖИЯ III ст.	ч.ч.	7.900	3.80	1.000	30.02 лв.
						194.18 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	31.18		
	м-ция		30.00 %	14.40		
	ТРУД		90.00 %	174.76		
	доп.р-ди (вс.)					220.34 лв.
	ВСИЧКО:					1 591.96 лв.

Анализ 8102061020  
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР СЛОЖНОСТ ф.6.5 ОТ А1  
за 1 м<sup>2</sup>

		Д.Н.	Цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.003	3.30	1.000	0.01 лв.
2.	СТОМАНА ФАСНИРАНА N 6 12 ММ ТИП А I И А II	кг	1.010	1.05	1.000	1.06 лв.
						1.07 лв.
1	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ	0.001	160.00	1.000	0.16 лв.
						0.16 лв.
	ТРУД					
1.	АРМАТУРИСТ II ст.	ч.ч.	0.045	3.80	1.000	0.17 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.014	3.80	1.000	0.05 лв.
3.	АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.010	3.80	1.000	0.04 лв.
						0.26 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.03		
	м-ция		30.00 %	0.05		
	ТРУД		90.00 %	0.23		
	доп.р-ди (вс.)					0.31 лв.
	ВСИЧКО:					1.80 лв.

Анализ \*000000025  
ЗАМОНОЛИТ ВАНЕ НА ФУГИ С ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР 1:3  
за 1 м<sup>3</sup>

		Д.Н.	Цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ЦИМЕНТ М350 /В ТОРБИ/	кг	665.000	0.06	1.000	39.90 лв.
2.	ВОДА	м <sup>3</sup>	0.230	1.20	1.000	0.28 лв.
3.	ПЯСЪК	м <sup>3</sup>	1.110	13.90	1.000	15.43 лв.
						55.61 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	10.260	3.80	1.000	38.99 лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.150	3.80	1.000	4.37 лв.
						43.36 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	1.67		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	ТРУД		90.00 %	39.02		
	доп.р-ди (вс.)					40.69 лв.
	ВСИЧКО:					139.66 лв.


Анализ \*000000026  
ЗАПЪЛВАНЕ ФУГИ ПРИ ОБЛИЦОВКИ С БИТУМЕН МАСТИК ФУГА 6-12 СМ  
за 1 100 м.

		Д.Н.	Цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	БРАШНО КАМЕННО	кг	112.000	0.16	1.000	17.92 лв.
2.	ДЪРВА	кг	100.000	0.57	1.000	57.00 лв.
3.	БИТУМЕН МАСТИК	кг	87.000	0.95	1.000	82.65 лв.
						157.57 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	19.500	3.80	1.000	74.10 лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	19.500	3.80	1.000	74.10 лв.
						148.20 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	4.73		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	ТРУД		90.00 %	133.38		
	доп.р-ди (вс.)					138.11 лв.
	ВСИЧКО:					443.88 лв.

Анализ \*000000027  
ТРАНСПОРТ БЕТОН С БЕТОНОВОЗ НА 20 КМ  
за 1 м<sup>3</sup>

		Д.Н.	Цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	БЕТОНОВОЗ	МСМ	0.032	280.00	1.000	8.96 лв.

"ИМСТИ"ЕООД



## 8 Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГЛТ №3005 в р-к "Трояново - 3"

ДОП.РАЗХОДИ:				8.96	лв.
м-ли	3.00 %	0.00			
м-ция	30.00 %	2.69			
тр-д	90.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)				2.69	лв.
ВСИЧКО:				11.65	лв.

Анализ \*000000028  
БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА НА ОТКРИТИ КАНАЛИ 12 CM B20  
за 1 100 м2

		Д.Н.	Цена	коэф.	СТ-СТ	
1	МАТЕРИАЛИ					
	ВОДА	м3	1.200	1.20	1.44	лв.
2	БЕТОН B20	м3	12.000	86.50	1.000	1 038.00 лв.
						1 039.44 лв.
1	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	м-см	0.400	160.00	1.000	64.00 лв.
						64.00 лв.
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	20.400	3.80	1.000	77.52 лв.
2	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	12.800	3.80	1.000	48.64 лв.
3	БЕТОНДЖИЯ III ст.	ч.ч.	7.900	3.80	1.000	30.02 лв.
						156.18 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли	3.00 %	31.18				
м-ция	30.00 %	19.20				
тр-д	90.00 %	140.56				
доп.р-ди (вс.)					190.94	лв.
ВСИЧКО:					1 450.56	лв.

Анализ \*000000029  
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР СЛОЖНОСТ ф 6.5 ОТ А1 вкл. фиксатори  
за 1 м2

		Д.Н.	Цена	коэф.	СТ-СТ	
1	МАТЕРИАЛИ					
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.003	3.30	1.000	0.01 лв.
2	СТОМАНА ФАССНИРАНА N 6 12 ММ ТИП А I И А II	кг	1.010	1.05	1.000	1.06 лв.
3	ФИКСАТРИ	бр.	0.800	0.08	1.000	0.08 лв.
						1.13 лв.
1	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	м-см	0.001	160.00	1.000	0.16 лв.
						0.16 лв.
	ТРУД					
1	АРМАТУРИСТ II ст.	ч.ч.	0.035	3.80	1.000	0.13 лв.
2	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.014	3.80	1.000	0.05 лв.
3	АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.010	3.80	1.000	0.04 лв.
						0.22 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли	3.00 %	0.03				
м-ция	30.00 %	0.05				
тр-д	90.00 %	0.20				
доп.р-ди (вс.)					0.28	лв.
ВСИЧКО:					1.79	лв.


Анализ \*000000030  
ЗАМОНОЛИТВАНЕ С ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР  
за 1 м3

		Д.Н.	Цена	коэф.	СТ-СТ	
1	МАТЕРИАЛИ					
	ЦИМЕНТ М350 /В ТОРБИ/	кг	665.000	0.06	1.000	39.90 лв.
2	ВОДА	м3	0.230	1.20	1.000	0.28 лв.
3	ПЯСЪК	м3	1.110	13.90	1.000	15.43 лв.
						55.61 лв.
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	10.260	3.80	1.000	38.99 лв.
2	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.150	3.80	1.000	4.37 лв.
						43.36 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли	3.00 %	1.67				
м-ция	30.00 %	0.00				
тр-д	90.00 %	39.02				
доп.р-ди (вс.)					40.69	лв.
ВСИЧКО:					139.66	лв.

Анализ \*000000031  
ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЧАКЪЛ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОДМИВАНЕ d=75-150 mm  
за 1 м3

		Д.Н.	Цена	коэф.	СТ-СТ	
1	МАТЕРИАЛИ					
	ЧАКЪЛ D=75-150 MM	м3	1.300	13.00	1.000	16.90 лв.
						16.90 лв.
	ТРУД					
1	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.804	3.80	1.000	3.06 лв.
						3.06 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли	3.00 %	0.51				
м-ция	30.00 %	0.00				
тр-д	90.00 %	2.75				

"ИМСТИ"ЕООД



## 9 Укрепване на южния неработен борт в зоната на ВГЛТ №3005 в р-к "Трояново - 3"

доп.р-ди (вс.) 3.26 лв.  
ВСИЧКО: 23.22 лв.

Анализ \*000000032  
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЧАКЪЛ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ  
за 1 м3

1	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ. 4,1-7,5М/МИН С ДВИГ		0.003	130.00	1.000	0.39	лв.
	ТРУД					0.39	лв.
1	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.060	3.80	1.000	0.23	лв.
2	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.060	3.80	1.000	0.23	лв.
						0.46	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.12			
	ТРУД		90.00 %	0.41			
	доп.р-ди (вс.)					0.53	лв.
	ВСИЧКО:					1.38	лв.

Анализ \*000000033  
ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ  
за 1 м3

1	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.		0.005	185.00	1.000	0.92	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.28			
	ТРУД		90.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.28	лв.
	ВСИЧКО:					1.20	лв.

Анализ \*000000034  
ИЗКОПИ ОТ ВОД И ПРЕДПАЗНИ ПЪТНИ И ЖП ОКОПИ ИЗВЪН ПЪТЯ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО  
за 1 м3

1	ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
	ИЗКОПЧИЯ II ст.		1.885	3.80	1.000	7.16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.00			
	ТРУД		90.00 %	6.44			
	доп.р-ди (вс.)					6.44	лв.
	ВСИЧКО:					13.60	лв.

Анализ \*000000035  
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ НА ОТВАЛ  
за 1 м3

1	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
	БАГЕР ЕДНОКОШГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА		0.006	190.00	1.000	1.14	лв.
2	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.001	185.00	1.000	0.18	лв.
						1.32	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.40			
	ТРУД		90.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.40	лв.
	ВСИЧКО:					1.72	лв.


Анализ 8101403210  
НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР  
за 1 м3

1	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.		0.001	185.00	1.000	0.26	лв.
2	БАГЕР ЕДНОКОШГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.006	190.00	1.000	1.08	лв.
						1.34	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.40			
	ТРУД		90.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.40	лв.
	ВСИЧКО:					1.74	лв.

Анализ \*000000036  
ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТ. ДО 600 М(М3 x 1.97)  
за 1 т

1	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
	САМОСВАЛ		0.004	240.00	1.000	0.96	лв.

"ИМСТИ"ЕООД



# 10 Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГЛТ №3005 в р-к "Трояново - 3"

0.95 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:  
м-ли  
м-ция  
тр-д  
доп.р-ди (вс.)  
ВСИЧКО:

3.00 % 0.00  
30.00 % 0.29  
90.00 % 0.00

0.29 лв.  
1.25 лв.

Анализ 8103101000  
ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ  
за 1 м3

		д.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
1. МАТЕРИАЛИ	м3	0.052	1.20	1.000	0.06	лв.
2. ВЪДА	м3	1.150	13.90	1.000	15.98	лв.
2. ПЯСЪК					16.04	лв.
1. МЕХАНИЗАЦИЯ	мсм	0.017	150.00	1.000	2.55	лв.
1. ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.001	320.00	1.000	0.32	лв.
2. ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С					2.87	лв.
1. ТРУД	ч.ч.	0.318	3.80	1.000	1.21	лв.
1. РАБОТНИК II ст.					1.21	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:  
м-ли  
м-ция  
тр-д  
доп.р-ди (вс.)  
ВСИЧКО:

3.00 % 0.48  
30.00 % 0.86  
90.00 % 1.09

2.43 лв.  
22.55 лв.

Анализ 8103108000  
ОСНОВА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)  
за 1 м3

		д.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
1. МАТЕРИАЛИ	м3	1.160	12.80	1.000	14.85	лв.
1. КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.200	1.20	1.000	0.24	лв.
2. ВЪДА	м3	0.290	13.00	1.000	3.77	лв.
3. ЧАКЪЛ					18.86	лв.
1. МЕХАНИЗАЦИЯ	мсм	0.002	320.00	1.000	0.64	лв.
1. ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0.007	150.00	1.000	1.05	лв.
2. ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т					1.69	лв.
1. ТРУД	ч.ч.	0.190	3.80	1.000	0.72	лв.
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.173	3.80	1.000	0.66	лв.
2. РАБОТНИК II ст.					1.38	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		3.00 %	0.57			
м-ция		30.00 %	0.51			
тр-д		90.00 %	1.24			
доп.р-ди (вс.)					2.32	лв.
ВСИЧКО:					24.25	лв.

Анализ 8110091100  
ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПО ХОРИЗ. ПОВЪРХН. д=1мм, 10ММ  
за 1 м2

		д.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
1. МАТЕРИАЛИ	м2	1.265	0.30	1.000	0.38	лв.
1. ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО					0.38	лв.
1. ТРУД	ч.ч.	0.054	3.80	1.000	0.21	лв.
1. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.054	3.80	1.000	0.21	лв.
2. РАБОТНИК I ст.					0.42	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		3.00 %	0.01			
м-ция		30.00 %	0.00			
тр-д		90.00 %	0.38			
доп.р-ди (вс.)					0.39	лв.
ВСИЧКО:					1.19	лв.

Анализ 8103128100  
БЕТОНОВА НАСТИЛКА С 430 КГ/ЛИМЕНТ РЪЧНО С D=10 до 40 СМ  
за 1 м3

		д.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
1. МАТЕРИАЛИ	м3	10.150	86.50	1.000	877.98	лв.
1. БЕТОН М400	м3	1.350	1.12	1.000	1.51	лв.
2. СТОМАНА ОБЛА	м3	2.680	1.30	1.000	3.48	лв.
3. БИТУМ	м3	0.440	2.31	1.000	1.02	лв.
4. МАСЛО КУФРАЖНО	м3	0.004	24.40	1.000	0.10	лв.
5. ДЪРВА ЗА ГОРЕНЕ					884.09	лв.
1. ТРУД	ч.ч.	2.550	3.80	1.000	9.69	лв.
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.120	3.80	1.000	8.06	лв.
2. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	37.620	3.80	1.000	142.96	лв.
3. РАБОТНИК III ст.					160.71	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:  
"ИМСТИ"ЕООД



# 11 Укрепване на южния неработен борт в зоната на ВГЛТ №3005 в р-к "Трояново - 3"

м-ли	3.00 %	26.52		
м-ция	30.00 %	0.00		
ТРУД	90.00 %	144.64		
доп.р-ди (вс.)			171.15	лв.
ВСИЧКО:			1 215.95	лв.

Анализ 8103129200  
НАПРАВА И СФОРМАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ В ПРЯСНО СЪСТОЯНИЕ НА БЕТОНА С ВИБРОНОЖ  
за 1 100 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	22.000	3.80	1.000	83.60	лв.
2. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	11.000	3.80	1.000	41.80	лв.
					125.40	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		3.00 %	0.00			
м-ция		30.00 %	0.00			
ТРУД		90.00 %	112.85			
доп.р-ди (вс.)					112.85	лв.
ВСИЧКО:					238.25	лв.

Анализ 8103128200  
ЗАЛИВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ С АСФАЛТОВА СМЕС  
за 1 100 м.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. БЕНЗИН	л.	3.000	1.95	1.000	5.85	лв.
2. БРАШНО КАМЕННО	кг	23.000	0.16	1.000	3.68	лв.
3. БИТУМ	кг	59.000	1.30	1.000	76.70	лв.
4. ДЪРВА	кг	25.000	0.57	1.000	14.25	лв.
					100.48	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.000	3.80	1.000	7.60	лв.
2. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2.000	3.80	1.000	7.60	лв.
					15.20	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		3.00 %	3.01			
м-ция		30.00 %	0.00			
ТРУД		90.00 %	13.68			
доп.р-ди (вс.)					16.69	лв.
ВСИЧКО:					132.37	лв.

Анализ \*000000037  
ОСТАВАЩ КОФРАЖ ОТ НАСМОЛЕНИ ЧАМОВИ ДЪСКИ С ДЕБ.2.5CM ЗА РАЗШ. ФУГИ ПРЕЗ 50 М  
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.016	3.30	1.000	0.05	лв.
2. ПИРОНИ	кг	0.076	3.20	1.000	0.24	лв.
3. ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.025	310.00	1.000	7.75	лв.
					8.04	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.423	3.80	1.000	1.61	лв.
2. ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	1.141	3.80	1.000	4.34	лв.
					5.95	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		3.00 %	0.24			
м-ция		30.00 %	0.00			
ТРУД		90.00 %	5.36			
доп.р-ди (вс.)					5.60	лв.
ВСИЧКО:					19.59	лв.

Анализ 8103128100  
ЗАЛИВАНЕ ДОПИРНИ ФУГИ С АСФАЛТОВА СМЕС ЗА 100М  
за 1 100 м.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ДЪРВА	кг	6.000	0.57	1.000	3.42	лв.
2. БИТУМ	кг	16.000	1.30	1.000	20.80	лв.
3. БРАШНО КАМЕННО	кг	7.500	0.16	1.000	1.20	лв.
4. БЕНЗИН	л.	3.000	1.95	1.000	5.85	лв.
					31.27	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.000	3.80	1.000	7.60	лв.
2. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2.000	3.80	1.000	7.60	лв.
					15.20	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		3.00 %	0.94			
м-ция		30.00 %	0.00			
ТРУД		90.00 %	13.68			
доп.р-ди (вс.)					14.62	лв.
ВСИЧКО:					61.09	лв.

Анализ 8102050320  
КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d>15CM И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ  
за 1 м2

"ИМСТИ"ЕООД





## 12 Укрепване на южния неработен борт в зоната на ВГЛТ №3005 в р-к "Трояново - 3"

МАТЕРИАЛИ		д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.100	2.31	1.000	0.23 лв.
2	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	362.00	1.000	0.36 лв.
3	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	310.00	1.000	0.93 лв.
4	ПИРОНИ	кг	0.087	3.20	1.000	0.28 лв.
5	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4.000	0.60	1.000	2.40 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ		д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0.004	160.00	1.000	0.64 лв.

ТРУД		д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	0.867	3.80	1.000	3.29 лв.
2	ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	0.514	3.80	1.000	1.95 лв.
3	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.463	3.80	1.000	1.84 лв.

ДОП. РАЗХОДИ:		д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
м-ли		3.00 %	0.13			0.69 лв.
м-ция		30.00 %	0.19			1.81 лв.
тр-д		90.00 %	6.37			
доп. р-ди (вс.)						8.69 лв.
ВСИЧКО:						18.61 лв.

Анализ 8480700000  
РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ И СОРТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛА ИГЛОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ  
за 1 м2

ТРУД		д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.294	3.80	1.000	1.12 лв.

ДОП. РАЗХОДИ:		д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
м-ли		3.00 %	0.00			
м-ция		30.00 %	0.00			
тр-д		90.00 %	1.01			1.01 лв.
доп. р-ди (вс.)						2.13 лв.
ВСИЧКО:						

Анализ 8101508100  
НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ (БАНКЕТ)  
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1	ВОДА	м3	0.140	1.20	1.000	0.17 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ		д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1	ВЛЕКАЧ 90-110 К.С.	мсм	0.007	180.00	1.000	1.26 лв.
2	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ПНЕВМАТИЧЕН 30.45Т	мсм	0.002	230.00	1.000	0.46 лв.
3	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3.2Т	мсм	0.005	140.00	1.000	0.70 лв.
4	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН 76.150К.С.	мсм	0.002	320.00	1.000	0.64 лв.

ТРУД		д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.320	3.80	1.000	1.22 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.140	3.80	1.000	0.53 лв.

ДОП. РАЗХОДИ:		д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
м-ли		3.00 %	0.01			2.51 лв.
м-ция		30.00 %	0.92			7.49 лв.
тр-д		90.00 %	1.58			
доп. р-ди (вс.)						
ВСИЧКО:						

Анализ \*000000038  
ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 15 КМ  
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1	БЕТОНОВОЗ	мсм	0.027	280.00	1.000	7.56 лв.

ДОП. РАЗХОДИ:		д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
м-ли		3.00 %	0.00			2.27 лв.
м-ция		30.00 %	2.27			9.83 лв.
тр-д		90.00 %	0.00			
доп. р-ди (вс.)						
ВСИЧКО:						


Анализ \*000000039  
НАПРАВА КАНАВКИ ОТ СГЛ СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ ЕО-1.5-100  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М300 1.2.2	м3	0.001	104.00	1.000	0.10 лв.
2	ПЯСЪК	м3	0.060	13.90	1.000	0.83 лв.
3	КАНАВКИ ОТ СГЛ СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ ЕО-1.5-100	бр.	1.000	67.60	1.000	67.60 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ		д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1	АВТОКРАН С ТОВАРОПОДЕМНОСТ 4.1-6 ТОНА	мсм	0.015	300.00	1.000	4.50 лв.

ТРУД		д.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.990	3.80	1.000	3.76 лв.
2	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.330	3.80	1.000	1.25 лв.

"ИМСТИ"ЕООД



# 13 Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГЛТ №3005 в р-к "Трояново - 3"

ДОП. РАЗХОДИ:  
м-ли  
м-ция  
труд  
доп. р-ди (вс.)  
ВСИЧКО:

3.00 % 2.08  
30.00 % 1.35  
90.00 % 4.51

5.01 лв.  
7.92 лв.  
85.96 лв.

Анализ "000000040  
ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК  
за 1 м3

1. МАТЕРИАЛИ  
ПЯСЪК

м3 Д.Н. 1.050 Цена 13.90 коэф. 1.000 СТ-СТ 14.59 лв.  
14.59 лв.

1. ТРУД  
РАБОТНИК I ст.

ч.ч. 0.804 3.80 1.000 3.08 лв.  
3.08 лв.

ДОП. РАЗХОДИ:  
м-ли  
м-ция  
труд  
доп. р-ди (вс.)  
ВСИЧКО:

3.00 % 0.44  
30.00 % 0.00  
90.00 % 2.75

3.19 лв.  
20.84 лв.

"ИМСТИ"ЕООД



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГТЛ №3005 в р-к „Трояново-3“, с. Медникарово“ – реф. № 71/2017 г. - ПС

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО  
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

“ИМСТИ” ЕООД – ГР. ЯМБОЛ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГТЛ №3005 в р-к „Трояново-3“, с. Медникарово“ – реф. № 71/2017 г. - ПС

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Срок за изпълнение на дейностите: 8 (осем) календарни месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Към техническата оферта представяме график за изпълнение на работите (линеен график) в предписаните от възложителя гранични срокове за извършването на работите.

Изпълнението на строителството се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган;
- ж) или друга причина.



При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

Гаранционен срок:

- на изпълнените видове работи – 8 / осем/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.11 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя. За съставянето на протокола Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламацията от Възложителя и/или получаване на поканата.

В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

а) Сертификати за качество на използваните материали

б) Декларация за съответствие на използваните материали

в) Фактура

г). Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Проверили сме и сме разгледали обекта и околната среда и получихме задоволителна представа за характера на терена преди представянето на нашето предложение. Вземли сме под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работа и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация, достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда. Получихме необходимата информация относно възможните рискове, и всички други условия, които са от значение при подготовка на нашето предложение. Запознати сме с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от нас предложение.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.

*Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител*

1. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
2. График за изпълнение на работите (линеен график)

Дата: 08.08.2017г

Подпис: \_\_\_\_\_

Христо Христов-управител  
(име и фамилия)



*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

## ЛИНЕЕН ГРАФИК

3A

Обект: Укрепване на южния неработен борт в зоната на ВГЛТ №3005 в р-к "Трояново-3"

Изпълнение на СМР и приемане на обекта с Протокол обр. 15 – 8 (осем) календарни месеца.

[illegible]

9) НАЧИН	2b)	
10) ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЪРТ. РАЗСТОЯНИЕ-РЪЧНО	м3	26,00
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М	м3	70,00
11) ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	84,00
12) ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧИ ОТ МЯСТО	м3	84
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ	м3	26
13) 20СМ	м3	26,00
14) ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м2	24,00
15) УПЛЪТНЯВАНЕ ПЯСЪК РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА	100м2	4,10
16) КОФРАЖ ЗА ОТКРИТИ КАНАЛИ	кг	1530
17) БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА НА ОТКРИТИ КАНАЛИ 8-12 см.	м3	7,00
18) ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ Ф6.5 ОТ А1	100м	1,00
19) ЗАПОЛВАНЕ ФУГИ ПРИ ОБЛИЦОВКИ С БИТУМЕН МАСТИК ФУГА 8-12 см	м3	50,00
20) ТРАНСПОРТ БЕТОН С БЕТОНОВОЗ НА 20 КМ	м3	129,00
21) Предпазен отводнителен канал	м3	41
1) ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ	м3	74,00
ДОИЗКОП И ПОДРАВН. РЪЧНО НА ОТКОСИТЕ НА ИЗКОПИ С ДЪЛЖ. ДО 5М В ЗЕМНИ ПОЧВИ НАПРАВЕНИ ПО МЕХАНИЗИРАН НАЧИН	м3	120,00
3) ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М	м3	120
4) ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧИ ОТ МЯСТО	м3	343
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ	м3	36
5) 20СМ	м3	36,00
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М	м2	40,00
6) ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	100м2	7,00
7) ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	кг	2500
8) УПЛЪТНЯВАНЕ ПЯСЪК РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА	м3	11,00
9) КОФРАЖ ЗА ОТКРИТИ КАНАЛИ	100м	2,00
10) БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА НА ОТКРИТИ КАНАЛИ 12 см. В20	м3	84,00
11) ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ Ф6.5 ОТ А1 вкл. фиксатори	м3	8
12) ЗАМОНОЛИТВАНЕ С ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР	м3	8
ЗАПЪЛВАНЕ ФУГИ ПРИ ОБЛИЦОВКИ С БИТУМЕН МАСТИК ФУГА 8-12 см	м	900,00
14) ТРАНСПОРТ БЕТОН С БЕТОНОВОЗ НА 20 КМ	бр.	20,00
15) ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЧАКЪЛ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОДМИВАНЕ d=75÷150mm		
16) УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЧАКЪЛ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА		
17) ИТАЛИАНСКИ ОТВОДНИТЕЛНИ УЛЕИ		
18) ВХОДЯЩИ КАЗАНЧЕТА ЗА ИТАЛИАНСКИ ОТВОДНИТЕЛНИ УЛЕИ		
В. част Транспортна		
1. Земни работи		

ИЗКОПИ И ПОДМАСТИВАНЕ ПОД 40М - ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ПОЧ.



ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1035,00
ИЗКОП ОТ ВОДН. И ПРЕДПАЗНИ ПЪТНИ И ЖП ОКОПИ ИЗВЪН ПЪТЯ В		
2 ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО	м3	39,00
3 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМ. У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	157,00
4 НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНАТА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	1231,00
5 ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТ. ДО 600М (м3 x 1,97)	т	2425,00
2. Насипки		
1 ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ	м3	69,00
ОСНОВА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА		
2 НАСТИЛКА)	м3	564,00
ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПО ХОРИЗ ПОВЪРХН		
3 d=или<0.10MM	м2	1380,00
4 БЕТОНОВА НАСТИЛКА С 430КГ/ЦИМЕНТ РЪЧНО С D= 10-40СМ	10м3	30,40
НАПРАВА И ОФОРМЯНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ В ПРЯСНО СЪСТОЯНИЕ НА		
5 БЕТОНА С ВИБРОНОЖ	100м	4,82
6 ЗАЛИВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ С АСФАЛТОВА СМЕС		
ОСТАВАЩ КОФРАЖ ОТ НАСМОЛЕНИ ЧАМОВИ ДЪСКИ С ДЕБ. 2,5СМ	100м	4,82
7 ( ЗА РАЗШ. ФУГИ ПРЕЗ 50М)	м2	4,80
8 ЗАЛИВАНЕ ДОПИРНИ ФУГИ С АСФАЛТОВА СМЕС ЗА 100М	100м	0,24
КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d>15СМ		
9 И ТРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ	м2	100,00
РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ И СОРТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛА -		
10 ИГЛОЛИСТЕН	м2	100,00
НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ		
11 (БАНКЕТ)	м3	150,00
12 ТРАНСПОРТ НА БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 15 КМ	м3	304,00
3 Други		
1 НАПРАВА КАНАВКИ ОТ СГЛ. СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ ЕО - 1,5 -100	бр.	230,00
2 ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	22,00
3 ЗАЛИВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ С АСФАЛТОВА СМЕС	100м	4,37
Край на строителството и подготовка на Акт обр.15		

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. В линейния график са предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия.

Дата:

08.08.2017г.

↑



Подпис: /Христо Христов – управител/