



ДОН: 9040028 прогн. ст/ст: 85805.00 лв.

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
DIN EN ISO 9001:2007
www.tuv.com
ID: 0106042540

ДОГОВОР

№ МТ-.....50 / 2018 г.

Днес, 01.02.2018 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: рудник „Трояново-3“, с. Медникарово

и

„Електростроежи” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий” № 1, тел: 038/665261, факс: 038/624725; e-mail: elstro@abv.bg; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:126066624, ИН по ДДС: BG 126066624; представлявано от **Калин Кирилов Проданов** – Изпълнителен директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящия Договор за следното:

на основание утвърден Протокол № МТ-4/18.01.2018 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строителни и монтажни работи – ремонт на Подстанция №8 в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово“ – реф. № 76/2017 – ОПИС, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да изпълни срещу заплащане **строително–монтажни работи - ремонт на Подстанция №8 в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово**. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №2 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работния проект, техническата спецификация и указанията на Възложителя, техническото предложение на Изпълнителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за обекти пета група, съответстващи на предмета на поръчката.



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13
Тел.: 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05
<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-end@marica-iztok.com

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е **71 961,86 лева** (седемдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и един лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: 65 419.87 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 6 841,99 лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: PRCBBGSF

IBAN: BG77 PRCB 2301 0423 8019

БАНКА: „ПроКредит Банк“ АД – клон Хасково

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е 3 598,09 (три хиляди петстотин деветдесет и осем лева и девет стотинки) лева, което е 5% от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да прекрати договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза изцяло и в пълен размер представената гаранция за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

а) Сертификати за качество (оригинал) за доставените от него изделия или материал (когато е приложимо)

б) Сертификат за произход на влаганите материали

в) Оригинални гаранционни карти или друг документ, удостоверяващ гаранционния срок за всеки вид стока, с включени всички гаранционни условия (когато е приложимо)

г) Фактура

д) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти“, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението“ и „Наредба за маркировката за съответствие“.

4.3. Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

4.4. За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

- 5.1. Мястото на изпълнение на договора е рудник „Трояново-3“, с. Медникарово.
- 5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.
- 5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до **85 (осемдесет пет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в Линеен календарен график за изпълнение на работите, приложение към настоящия договор.
- 5.4. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

- 6.1. Изпълнителят гарантира качеството:
- на изпълнените видове работи – 5 /пет/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.3 и 4 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
 - гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.
- 6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
- 6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.
- 6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.
- 6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.
- 6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.
- 6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.
- 6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

- 7.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

- 8.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatenrejim09102015.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

- 9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

9.5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Възложителят не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.

9.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.5. С окончателното му изпълнение;

11.1.6. Едностранно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ПОДСЪДНОСТ

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по седалището на възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки, а също и спиране на действието му в следните хипотези:

13.2.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.

13.2.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

13.2.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал.

3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

13.3. Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

13.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

13.5. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез курьер срещу подпис на приемащата страна.

13.6. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.7. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

13.8. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните. Съдържа шест страници, приподписани

от страните – за Възложителя, от служителя, който го е изготвил, а за изпълнителя, от представляващото го лице.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КАЛИН ПРОДАНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Гертана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инженерни“

Стефан Желев
Старши юрисконсулт, „Правна служба“

Изготвил:
Виолета Тотева
Експерт търговия, отдел „Търговски“



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

(строителство-СМР)

1. Пълно описание на предмета на поръчката

СМР: Ремонт на подстанция №8 в рудник „Трояново – 3“

Място на изпълнение: Подстанция №8 в р-к „Трояново-3“

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка

- Извършената дейност по Количествената сметка ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя
 - инж. Маргарита Дерменджиева -част АС ,Конструктивна, ВиК
 - инж.Зорка Маджарова – част ОВК
 - д-р инж.Димитър Цонев – част ЕЛ

3. Категория на строежа: отделни видове СМР.

4. Изисквания към изпълнението на строителството – Всички дейности се изпълняват в съответствие с изискванията на Възложителя .

5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес. Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по изпълнение и контрол на строителството.

6. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията , с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени;
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.** Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
 - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
 - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
 - ✓ ценообразуването на непредвидените СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
 - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя **констативен протокол**.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по **съгласуван график**, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще предостави **Констативен акт** обр. 15 на Възложителя.
- Фактура

7. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влягане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите
- НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - дв, бр. 92 от 2013 г.)
- "НАРЕДБА за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения – приложение №2"от 18.10.2010г.

8. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.3 и т.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

9. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е до 3 календарни месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя **линеен график** в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или

които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.


10. Други изисквания:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

(Име, фамилия, подпис)



СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлиев

Ръководител отдел „Инвестиции“



**„ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ“ АД, гр. ХАСКОВО**

Хасково – 6300 ул. „Патриарх Евтимий“ №1

038/665261 факс 038/624725

E-mail

elstro@abv.bg

Образец

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „Електростроежи“ АД, ЕИК 126066624, Седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. Патриарх Евтимий, № 1 тел.: 038/665261, факс: 038/624725, e-mail: elstro@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Строителни и монтажни работи – ремонт на Подстанция №8 в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово“ – реф. № 76/2017 – ОПнс

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на : 71 961.86 лв.

Словом: *седемдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и един лева и осемдесет и шест стотинки*

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не сме размяствали редове, променяли и пропускали позиции. Всички цени са с точност до втория знак след десетичната запетая. При формиране на сумата на непредвидените разходи (10%) същите са начислени върху общата стойност. Сбора на общата стойност и непредвидените разходи (10%) формира сметната стойност.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

- А) Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител.
- Б) Попълнена спецификация на материалите, доставка на изпълнителя
- В) Попълнен списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
- Г) Попълнена методика за определяне на цената и условията за плащане

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата: 20.11.2017 г.

Подпис:

Калин Проданов



Поз.П СД	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност
		I. ЧАСТ АС				
1	*121400760	1.Архитектурна и конструктивна РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР ДЕБЕЛА 12 CM ТНС-13 ПОЗ.0189	м2	101.00	3.00	303.00
2	*080400002	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНА ДОГРАМА- ПРОЗОРЦИ С ЕДИНИЧНО ОСТЪКЛЯВАНЕ И ВРАТИ ОТ ЗПЛАСТ ЛАМАРИНА	м2	17.00	15.25	259.25
3	8461700000	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ	м2	15.00	4.20	63.00
4	*121400519	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ВРАТА	бр.	7.00	7.12	49.84
5	*121400694	ОСТЪРГВАНЕ НА ПОСТНА БОЯ ПО ВАРОВИ МАЗИЛКИ ТНС-13 ПОЗ.0479	м2	208.00	0.36	74.88
6	*000100039	ОСТЪРГВАНЕ БЛАЖНА БОЯ ПО ВАРОВИ МАЗИЛКИ	м2	70.00	1.24	86.80
7	*000100096	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОВА МАЗИЛКА	м2	8.50	4.20	35.70
8	*645300698	ДЕМОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН	м2	128.00	2.49	318.72
9	*121400454	ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ ТНС-13 ПОЗ. 0305	м2	113.50	3.54	401.79
10	*121400320	ОЧУКВАНЕ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА, ВКЛ. НАСТИЛКА ОТ МОЗАЕЧНИ, ТЕРАКОТНИ И КИСЕЛИНОВУСТ.ПЛОЧИ м/у оси А и В	м2	71.00	3.50	248.50
11	8462000000	ДЕМОНТАЖ НА СЕДЯЩИ ОЛУЦИ	м	46.50	1.65	76.73
12	*000100020	ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА	бр.	4.00	3.87	15.48
13	8461900000	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА.	м	24.00	1.94	46.56
14	8101115111	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М <<01-01-070>>	м3	20.00	17.62	352.40
15	8101403220	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАТЕР <<01-04-033>>	м3	20.00	4.48	89.60
16	*121400032	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	20.00	5.22	104.40
17	8101409121	ПРЕЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО <<01-04-065>>	м3	20.00	1.87	37.40
18	8102131010	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ <<02-13-001>>	м2	8.50	7.54	64.09
19	*000100058	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМЕЛЕН ОКАЧЕН ТАВАН ТИП "ХЪНТЪР"/ПО ДЕТАЙЛ/, КОРПУС I,ВКЛ.НЕОБХОДИМИТЕ КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ СЪБЛ.ДЕТАЙЛ ПО ЧЕРТ.14	м2	31.00	52.65	1 632.15
20	*121400062	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛИТИ"	бр.	144.00	0.41	59.04
21	*645301202	ДОСТАВКА НА ХИЛТИ БОЛТОВЕ НСТ М10х90/10	бр.	144.00	2.28	328.32
22	*645300430	ДОСТАВКА НА ШПИЛКА Ф6	м	11.00	1.06	11.66
23	*209000333	ДОСТАВКА ГАЙКИ М6	бр.	144.00	0.05	7.20
24	*645301290	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М6	бр.	72.00	0.02	1.44
25	8102145257	АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА d=4CM <<02-14-106>>	м2	71.00	20.44	1 451.24
26	*209000180	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЩЕНДЕРНА СТЕНА ОТ МЕТ. КОНСТРУКЦИЯ С ШИРИНА 10CM И ОБШИВКА С ДВА СЛОЯ ГИПСОФАЗЕРНИ ПЛОСКОСТИ 12,5	м2	100.00	31.72	3 172.00
27	*000000001	ШПАКЛОВКА НА ЩЕНДЕРНИ СТЕНИ	м2	200.00	7.68	1 536.00
28	8102142150	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ <<02-14-026>>	м2	51.00	31.61	1 612.11
29	*000100065	ПЕРВАЗИ ЗА ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м2	5.50	6.05	33.28
30	8246492211	НАСТИЛКА ОТ КИСЕЛИНОВОУСТОЙЧИВИ ПЛОЧИ	м2	16.00	59.40	950.40
31	8102142010	НАСТИЛКА ОТ БАЛАТУМ <<02-14-010>>	м2	105.50	13.62	1 436.91
32	8102121070	ОБЛИЦОВКА КИСЕЛИНОВОУСТОЙЧИВИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ <<02-12-007>>	м2	19.50	62.91	1 226.75
33	8102121020	ФЯНЦОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ <<02-12-002>>	м2	11.00	30.94	340.34
34	*080400005	Обработка около прозорци (от вътре) с мазилка и фина шпакловка, вкл. ъглови профили	м	51.00	11.57	590.07
35	8102132090	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>>	м2	246.00	7.68	1 889.28
36	8102131090	ОКАЧЕН ТАВАН - 1 пласт ВОДОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН 12.5мм (вкл.шпакловане/ <<02-13-009>>	м2	2.40	19.70	47.28
37	*000100109	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН РАСТЕРЕН 60Х60CM	м2	149.00	35.05	5 222.45
38	8102162160	БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО /ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ/ <<02-16-022>>	м2	231.00	8.45	1 951.95

Поз.П СД	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност
39	8102162040	БЛАЖНА БОЯ ПО ГИПСОВИ ШПАКЛОВКИ - СТЕНИ ДВУКРАТНО <<02-16-009>>	м2	156.00	5.07	790.92
40	8102162161	БОЯДИСВАНЕ ПО ТАВАНИ С МИЕЩА СЕ ЛАТЕКСОВА БОЯ /ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ/ <<02-16-023>>	м2	2.40	8.96	21.50
41	*3429000211	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ПЕРВАЗИ ОТ PVC ПОД ДОГРАМА	м	12.30	10.04	123.49
42	*6453000931	Н-ВА И М-Ж НА МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА ВРАТА -90/210-ПОЖАРОУСТОЙЧИВА Е160 САМОЗАТВАРЯЩА СЕ , ДИМОУПЛЪТНЕНА	бр.	3.00	447.12	1 341.36
43	*0001000061	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ ,двоен стъклопакет и едно отваряемо крило на верт.ос	м2	5.76	145.71	839.29
44	*121401158	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ ,двоен стъклопакет и едно отваряемо крило на вертик. и хориз.ос	м2	10.08	164.87	1 661.89
45	*342900018	ДОСТАВКА АЛУМИНИЕВА ВРАТА ПЛЪТНА	м2	1.40	118.00	165.20
46	8102307110	МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ <<02-30-105>>	м2	17.24	15.23	262.57
47	*3429000008	ДОСТАВКА ДЪРВЕНА ВРАТА С Р-РИ 90/210 В2	бр.	3.00	73.44	220.32
48	8102303612	МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ <<02-30-056>>	м2	5.67	15.23	86.35
49	*3429000618	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 8CM ПО ФАСАДА /вкл. стъклофибърна мрежа+ полимерциментова шпакловка/	м2	228.00	16.45	3 750.60
50	*645301377	Обръщане на топлоизолация от EPS 2cm, по страници на прозорци /вкл. стъклофибърна мрежа+ полимерциментова шпакловка/	м	45.00	8.20	369.00
51	*645301378	Обръщане на топлоизолация от XPS 2cm, по страници на прозорци /вкл. стъклофибърна мрежа+ полимерциментова шпакловка/	м	12.30	9.35	115.01
52	*645301381	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЧЕН АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ, ШИРИНА 160MM	м	12.30	21.76	267.65
53	*6453000869	Доставка и монтаж на откпавач PVC профил за еркери и над врати и прозорци	м	14.00	2.08	29.12
54	*645301379	Доставка и изпълнение на силикатна мазилка по страници на прозорци	м	45.00	4.85	218.25
55	8102136290	СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ <<02-13-129>>	м2	228.00	13.88	3 164.64
56	8102103000	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-008>>	м	24.00	15.09	362.16
57	8102101400	ОБИШИВКА СЕДЯЩИ ОЛУЦИ (КОРИТА) ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-004>>	м2	46.50	13.37	621.71
58	8102105110	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-012>>	бр.	4.00	39.94	159.76
59	8430232000	ИЗРЯЗВАНЕ НА ОТВОРИ ВЪВ ВЕРТИКАЛНАТА ОБШИВКА ОТ ЛТ ЛАМАРИНА	бр.	8.00	2.89	23.12
60	8102071540	БЕТОН В20 КЛАС C15/20 ФИЛЦОВ В НАСТИЛКА <<02-07-036>>	м3	1.50	118.08	177.12
61	*121400247	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 KM	м3	1.50	23.28	34.92
62	8102112050	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ <<02-11-009>>	м2	377.00	3.99	1 504.23
63	8102112040	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500KG/M2 И Н=или<20M <<02-11-008>> за монтаж на окачен таван	м3	54.00	3.24	174.96
		1.Архитектурна и конструктивна				42 613.13
		2.Битово помещение -Щендерна стена				
1	*2090000180	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЩЕНДЕРНА СТЕНА ОТ МЕТ. КОНСТРУКЦИЯ С ШИРИНА 10CM И ОБШИВКА С ДВА СЛОЯ ГИПСОФАЗЕРНИ ПЛОСКОСТИ 12,5 MM	м2	7.80	31.72	247.42
2	*0000000001	ШПАКЛОВКА НА ЩЕНДЕРНИ СТЕНИ	м2	15.60	7.68	119.81
3	8102162160	БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО /ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ/ <<02-16-022>>	м2	6.00	8.45	50.70
4	8102162040	БЛАЖНА БОЯ ПО ГИПСОВИ ШПАКЛОВКИ - СТЕНИ ДВУКРАТНО <<02-16-009>>	м2	6.00	5.07	30.42
5	*3429000008	ДОСТАВКА ДЪРВЕНА ВРАТА С Р-РИ 90/210	бр.	1.00	73.44	73.44
6	8102303612	МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ <<02-30-056>>	м2	1.90	15.23	28.94
		2.Щендерна стена				550.72
		ВСИЧКО ПО ЧАСТ АС				43 163.85
		II.Вик				
		1.'Сградни Вик - водопровод				
1	*1214000681	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ - ТНС 05 ПОЗ. 0201	м	14.00	1.76	24.64
2	*1214000682	ДЕМОНТАЖ НА БАТЕРИЯ ЗА ДУШ - СЕК 22.842	бр.	1.00	2.35	2.35
3	*1214000683	ДЕМОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ - СЕК 22.842	бр.	1.00	2.35	2.35

Поз.П СД	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност
4	8440452000	ДЕМОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УМИВАЛНИЦИ	бр.	1.00	4.16	4.16
5	8440100000	ДЕМОНТИРАНЕ БОЙЛЕР ЗА БИТОВИ НУЖДИ, ВЕРТИКАЛЕН, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ - 50Л И 80Л	бр.	1.00	15.46	15.46
6	*270300030	Доставка и монтаж на тръба ППР ф20 PN16 с ал.вложка вкл. Фитинги	м	5.00	1.95	9.75
7	*2703000832	Доставка и монтаж на тръба ППР ф25 PN16 вкл. Фитинги <<09-50-002>>	м	14.00	2.07	28.98
8	*270301211	Доставка и монтаж на тръба ППР ф20 PN20 с ал.вложка вкл. Фитинги	м	1.00	2.15	2.15
9	*270300264	Доставка и монтаж ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ ОТ КАМ.МИН.БАТА Ф3/4" 28Х60 С PVC ФОЛИО UV-УСТОЙЧИВО	м	3.00	23.54	70.62
10	*270300515	Доставка и монтаж СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	1.00	8.00	8
11	*2703000460	Доставка и монтаж СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	4.00	12.49	49.96
12	*270300176	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ф3/4"	бр.	2.00	11.05	22.1
13	*2703000839	Доставка и монтаж ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛИ (БАЛАНС) 3/4" ЗА ЕЛ.БОЙЛЕРИ	бр.	1.00	7.92	7.92
14	8247591200	Доставка и монтаж на укрепване за Виж пакети	бр.	25.00	0.54	13.5
15	*270301212	Доставка и монтаж помпа с хидрофор Q=40л/мин; Н=2,8бар, вкл. Управление	бр.	1.00	577.60	577.6
16	8247553112	Доставка и монтаж СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ.МИВКИ, СТЕННИ	бр.	1.00	56.54	56.54
17	*2703000848	Доставка и монтаж на смесител с превключвател за душ	бр.	1.00	98.47	98.47
18	8247621203	Доставка и монтаж БОЙЛЕРИ ЕЛ. 80 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	1.00	372.10	372.1
19	8243141040	Дезинфекция на водопровод <<05-14-001>>	100 м.	0.20	2.65	0.53
20	*2703000541	ДЕЗИНФЕКЦИЯ РЕЗЕРВОАРИ 1000л	бр.	1.00	22.09	22.09
21	8252131010	Хидравлично изпитване на сградната инсталация <<09-43-001>>	м	20.00	0.56	11.2
22	*270301213	ПОЧИСТВАНЕ И РЕМОНТ НА РЕЗЕРВОАР 1м3 <<02-06-029>>	бр.	1.00	38.52	38.52
23	8101115101	ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 50М <<01-01-069>>	м3	3.00	17.62	52.86
24	*270300185	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт с багер	м3	3.00	4.48	13.44
25	*270300186	Транспорт на строителни отпадъци	м3	3.00	5.22	15.66
		1.Сградни Виж - водопровод				1 520.95
		2.Сградни Виж - канализация				
1	8466700000	Разкръстване на бетонова настилка/под/ за прокарване на канализация	м2	2.00	24.30	48.60
2	8103126200	Възстановяване на бетонова настилка с ограничена ширина d=20cm <<03-01-038>>	10 м3	0.04	160.81	6.43
3	8101106121	Ръчен траншеен изкоп до ширина 1м при 2 утежени условия <<01-01-030>>	м3	2.00	27.63	55.26
4	*2703000471	Дост.едрозорност пясък и направа на подложка и засипка около тръба вкл.уплътня	м3	1.00	23.87	23.87
5	8101115101	ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 50М <<01-01-069>>	м3	2.00	17.62	35.24
6	*270300185	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт с багер	м3	2.00	4.48	8.96
7	*270300186	Транспорт на строителни отпадъци	м3	2.00	5.22	10.44
8	8430012000	НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАР БЕТОН ДО 20/15 ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ	м	2.00	5.00	10.00
9	8440338000	ДЕМОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ Ф50ММ	м	3.00	0.48	1.44
10	8440342000	ДЕМОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ Ф110ММ	м	3.00	0.74	2.22
11	*270300653	Доставка и монтаж на тръба PVC-U SN4 ф110 вкл.фитинги	м	3.00	15.90	47.70
12	*270301103	Доставка и монтаж на тръба PVC-U SN4 ф50 вкл.фитинги	м	3.00	13.50	40.50
13	*270300044	Доставка и монтаж на Противовакуумна клапа ф110	бр.	1.00	20.22	20.22
14	*270301087	Доставка и монтаж НА PVC РАЗКЛОНИТЕЛ Ф110/110 ЗА РЕВИЗИЯ	бр.	1.00	6.48	6.48
15	8247591300	Укрепване пакети Виж	бр.	3.00	0.54	1.62
16	8247701100	Направа на проба на канализацията	м	6.00	1.09	6.54
17	*270300846	Доставка и монтаж ПС ф50 странично оттичане	бр.	1.00	17.00	17.00
18	*270300851	Доставка и монтаж КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ	бр.	1.00	208.32	208.32
19	*270300849	Доставка и монтаж НА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	1.00	93.40	93.40
		2.Сградни Виж - канализация				644.24
		3.БИТОВО ПОВЕЩЕНИЕ -ДОПЪЛНИТЕЛНО ВИЖ				
1	*270300030	Доставка и монтаж на тръба ППР ф20 PN16 с ал.вложка вкл. Фитинги	м	2.00	1.95	3.90
2		Доставка и монтаж на тръба ППР ф20 PN20 с ал.вложка вкл. Фитинги	м	2.00	2.15	4.30

Поз.п СД	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност
3	*270301103	Доставка и монтаж на тръба PVC-U SN4 ф50 вкл.фитинги	м	1.00	13.50	13.50
4		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК 45° PVC-U SN4 ф50	бр.	1.00	7.330	7.33
5		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКА МИВКА ОТ АЛПАКА ЕДНОКОРИТНА ВЪРХУ СКШ ВКЛ.СИФОН	бр.	1.00	123.00	123.00
6		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЯЩ КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ	бр.	1.00	78.50	78.50
						230.53
		ВСИЧКО ПО ЧАСТ ВМК				2 395.72
		III.ЕЛ				
		I.'РЕМОНТ НА ПОДСТАНЦИЯ №8 В РУДНИК "ТРОЯНОВО 3"				
		1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
		1.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	*985705897	ДЕМОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ОТ СТЕНА	бр.	23.00	2.31	53.13
2	*985706657	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛНЖ ОТ СТЕНА ИЛИ ТАВАН	бр.	16.00	2.31	36.96
3	*985704015	ДЕМОНТАЖ ВЗРИВОБЕЗОПАСНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ОТ ТАВАН	бр.	5.00	2.31	11.55
4	*985701982	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДНИК 2X1.5MM2 ОТ СТЕНА	м	350.00	0.54	189.00
		1.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				290.64
		1.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	*985706658	Д-КА ОСВ. ТЯЛО С ЛЛ 4X18W, 5400lm, IP20, С ЕЛЕКТРОНЕН БАЛАСТ ЗА МОНТАЖ В ОКАЧЕН ТАВАН	бр.	32.00	64.79	2 073.28
2	*985706659	Д-КА ОСВ. ТЯЛО С ЛЛ 4X18W, 5400lm, IP54, С ЕЛЕКТРОНЕН БАЛАСТ ЗА ОТКРИТ М-Ж	бр.	1.00	64.79	64.79
3	*985706661	Д-КА LED ПАНЕЛ 2X9W 220V ЗА М-Ж В ОКАЧЕН ТАВАН	бр.	15.00	40.31	604.65
4	*985706662	ДОСТАВКА ВЗРИВОБЕЗОПАСНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛЛ 2X36W ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	2.00	201.47	402.94
5	*985705675	ДОСТАВКА ПРОТИВОВЛАЖЕН АПЛИК 60W	бр.	1.00	75.60	75.60
6	8211266300	МОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА ИЛИ ТАВАН	бр.	1.00	10.80	10.80
7	*985706451	МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛЛ В ОКАЧЕН ТАВАН	бр.	32.00	12.69	406.08
8	*985706663	МОНТАЖ LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО В ОКАЧЕН ТАВАН	бр.	15.00	11.56	173.40
9	8211264000	МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖЕН АПЛИК 60W	бр.	1.00	10.60	10.60
10	8211265000	МОНТАЖ ВЗРИВОБЕЗОПАСНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	2.00	14.64	29.28
11	*985703276	Н-8А ЛАМПЕН ИЗЛАЗ, СКРИТО ПОД МАЗИЛКА И НАД ОКАЧЕН ТАВАН, ИЗПЪЛНЕН С ПРОВОДНИК, ТИП СВТ 3X1.5MM2ЗА 0.6/1KV ИЗТЕГЛЕН В ГОФИРАНА PVC ТРЪБА С Ф16MM, СЪС СРЕДНА ДЪЛЖИНА ДО 8M	бр.	48.00	36.00	1 728.00
12	*985703178	НАПРАВА ЛАМПЕН ИЗЛАЗ В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ, ИЗПЪЛНЕН С ПРОВОДНИК СВТ 3X1.5MM2 ЗА 0.6/1 Kv, СЪС СРЕДНА ДЪЛЖИНА ДО 8M	бр.	4.00	28.50	114.00
13	8221714000	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНА СТОМ. КОНСТРУКЦИЯ ЗА КОНЗОЛИ, СКОБИ И ДР.	кг	15.00	16.35	245.25
14	8221911220	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м ²	2.00	6.85	13.70
15	8221912220	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м ²	2.00	8.65	17.30
16	*985700090	УПЛЪТНЯВАНЕ ОТВОРИ С ПЯНА	бр.	5.00	2.41	12.05
17	*985700138	НАЛАДКА ЗА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК ДО 1KV ЛИНИЯ С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ (16p-6.4 ч.ч.)	ч.ч.	26.60	11.00	292.60
18	*985700280	ИЗПИТВАНЕ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ НА КАБЕЛИ ЗА НОМИНАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1 KV(16p-3 ч.ч.)	ч.ч.	12.00	61.20	734.40
		1.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ				7 008.72
		2. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ				
		2.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	*985706567	ДЕМОНТАЖ СТЕННО ТАБЛО СЪЩЕСТВУВАЩО ДО 0.50M2	бр.	1.00	8.32	8.32
2	*985702166	РАЗКАЧВАНЕ КАБЕЛНО ЖИЛО ОТ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО ДО 16MM2, ЗА КАБЕЛ НН	бр.	32.00	0.49	15.68
3	*985706665	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛНА ЛИНИЯ С КАБЕЛ СВТ 4X1.5mm2 ОТ СТЕНА	м	15.00	0.35	5.25
4	*985706666	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛНА ЛИНИЯ С КАБЕЛ СВТ 3X2.5mm2 ОТ СТЕНА	м	5.00	0.39	1.95
5	*985706667	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛНА ЛИНИЯ С КАБЕЛ СВТ 3X6+4mm2 ОТ СТЕНА	м	10.00	0.58	5.80
6	*985706668	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛНА ЛИНИЯ С КАБЕЛ СВТ 3X10+6mm2 ОТ СТЕНА	м	20.00	0.97	19.40
		2.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				56.40

Поз.п/СД	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност
		2.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	*985700277	ДОСТАВКА НА СИЛОВ КАБЕЛ ЗА 0.6/1кV С PVC ИЗОЛАЦИЯ И МЕДНИ ЖИЛА ТИП СВТ 5X10MM2	м	25.00	8.80	220.00
2	*985705892	ДОСТАВКА СИЛОВ КАБЕЛ ЗА 0.6/1кV С PVC ИЗОЛАЦИЯ И МЕДНИ ЖИЛА ТИП СВТ 5X2.5MM2	м	10.00	7.70	77.00
3	*985704026	ДОСТАВКА НА СИЛОВ КАБЕЛ ЗА 0.6/1кV С PVC ИЗОЛАЦИЯ И МЕДНИ ЖИЛА ТИП СВТ 3X4 MM2	м	75.00	1.54	115.50
4	*985700275	ДОСТАВКА НА СИЛОВ КАБЕЛ ЗА 0.6/1кV С PVC ИЗОЛАЦИЯ И МЕДНИ ЖИЛА ТИП СВТ 3X2.5MM2	м	15.00	0.90	13.50
5	*985706461	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16MM НАД ОКАЧЕН ТАВАН	м	15.00	0.68	10.20
6	*985706099	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23MM НАД ОКАЧЕН ТАВАН	м	75.00	0.89	66.75
7	8212114110	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X2.5MM2 В PVC ТРЪБА Ф16MM	м	15.00	0.35	5.25
8	*985705057	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ NYU 3X4MM2 В PVC ТРЪБА Ф23MM	м	75.00	0.45	33.75
9	8211142222	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 5X2.5MM2 ПО СТЕНА С УКРЕПВАНЕ	м	10.00	1.00	10.00
10	*985706669	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ NYU 5X10MM2 НАД ОКАЧЕН ТАВАН С УКРЕПВАНЕ	м	25.00	0.80	20.00
11	8211253111	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ "ШУКО" 25A, ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА	бр.	4.00	11.80	47.20
12	*985706670	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН, ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА	бр.	2.00	7.26	14.52
13	8212263100	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 5X10MM2	бр.	2.00	10.19	20.38
14	8212261220	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 5X2.5MM2	бр.	2.00	2.84	5.68
15	8212261210	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 3X4MM2	бр.	14.00	9.21	128.94
16	*985706376	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 3X2.5MM2	бр.	8.00	1.98	15.84
17	*985704174	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО ДО 2.5mm2 КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА	бр.	76.00	1.58	120.08
18	*985700787	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО ДО 16mm2 КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА	бр.	10.00	3.26	32.60
19	8221714000	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНА СТОМ. КОНСТРУКЦИЯ ЗА КОНЗОЛИ, СКОБИ ИДР.	кг	30.00	16.35	490.50
20	8221911220	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАЧЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м ²	5.00	6.85	34.25
21	8221912220	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАЧЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м ²	5.00	8.65	43.25
22	8211332300	МОНТАЖ ЕЛ. ТАБЛО СТЕННО ДО 0.5M2 С IP55	бр.	1.00	27.50	27.50
23	*985700138	НАЛАДКА ЗА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК ДО 1кV ЛИНИЯ С АВТОМАТ И РЪЧНО УЧНЕ (16р-6.4 ч.ч.)	ч.ч.	64.00	11.00	704.00
24	*985700280	ИЗПИТВАНЕ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ НА КАБЕЛИ ЗА НОМИНАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1 кВ (16р-3 ч.ч.)	ч.ч.	30.00	61.20	1 836.00
		2.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ				4 092.69
		3. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ				
		ТАБЛО РТ-ОВК, СТЕННО, МОДУЛНО, IP55, ПР. Р-РИ 600/600/300, ПЛЪТНА МЕТ. ВРАТА И МОНТИРАНА В НЕГО				
		АПАРАТУРА -				
		- автоматичен прекъсвач iC60N, триполюсен, 3P, 25A, крива C - 16p.				
		- автоматичен прекъсвач iC60N, триполюсен, 3P, 6A, крива C - 16p.				
		- автоматичен прекъсвач iC60N, триполюсен, 2P, 16A, крива C - 96p.				
		- автоматичен прекъсвач iC60N, еднополюсен, 1P, 6A, крива C - 26p.				
		-дефектотокова защита Vigi "Asi" iC60 - 2P 25A, чувствителност 30mA - 96p.				
		-контактор тип LC1D, триполюсен, 3P, 9A - 16p.				
		-сдвоен бутон тип XB4-BL845 - бр.				
		-АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ iC60N; ДВУПОЛЮСЕН 2P, 16A, КРИВА C-26p.				
		-ДЕФЕКТОТОВА ЗАЩИТА Vigi "Asi" iC60 - 2P 25A; ЧУВСТВИТЕЛНОСТ 30mA - 26p.				
1	*985706519		бр.	1.00	650.31	650.31
		3. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ				
		II. 'РЕМОНТ НА ПОДСТАНЦИЯ №8 В РУДНИК "ТРОЯНОВО 3" -БИТОВО ПОМЕЩЕНИЕ				650.31
		1. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ - битово помещение				
		ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1кV С PVC ИЗОЛАЦИЯ И МЕДНИ ЖИЛА ТИП СВТ 3X4 MM2	м	10.00	1.54	15.40
1	*985704026	ДОСТАВКА КАБЕЛ 0.6/1кV С PVC ИЗОЛАЦИЯ И МЕДНИ ЖИЛА ТИП СВТ 3X2.5MM2	м	10.00	0.9	9.00
2	*985700275	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16MM НАД ОКАЧЕН ТАВАН	м	10.00	0.68	6.80
3	*985706461	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23MM НАД ОКАЧЕН ТАВАН	м	10.00	0.89	8.90
4	*985706099	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23MM НАД ОКАЧЕН ТАВАН	м	10.00	0.89	8.90

Поз.П СД	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност
5	8212114110	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X2.5MM2 В PVC ТРЪБА Ф16MM	м	10.00	0.35	3.50
6	*985705057	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X4MM2 В PVC ТРЪБА Ф23MM	м	10.00	0.45	4.50
7	8211253111	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ "ШУКО" 25A, ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА	бр.	3.00	11.80	35.40
8	8212261210	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 3X4MM2	бр.	2.00	9.21	18.42
9	*985706376	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 3X2.5MM2	бр.	4.00	1.98	7.92
10	*985704174	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО ДО 2.5MM2 КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА	бр.	12.00	1.58	18.96
11	*985700787	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО 4 MM2 КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА	бр.	6.00	3.26	19.56
12	*985700138	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1КВ С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ /16р.-6.4 ч.ч./	ч.ч.	12.80	11.00	140.80
13	*985700280	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /16р.-3ч.ч./	ч.ч.	6.00	61.2	367.20
		1. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ- битово помещение				656.36
		ВСИЧКО ПО ЧАСТ ЕЛ				12 755.12
		IV ЧАСТ ВЕНТИЛАЦИЯ				
		1. Отопление на помещение за заряд / *				
1	*645301079	Д-ка на ел.отоплителен панел ADAX тип VP904 комплект с електронен терморегулатор; размери : дължина L=505mm и височина h=370; Nel =0.4 kW; захранване 220V или еквивалент	бр.	1.00	268.92	268.92
2	*645300147	Монтаж на ел.отоплителен панел ADAX	бр.	1.00	17.56	17.56
		1. Отопление на помещение за заряд				286.48
		2. Вентилации / 2.1. Вентилация на съблекалня				
1	*645300768	Доставка на битов вентилатор с автомат. жалузи модел SAF 125 MA с дебит V = 185m3/h, обороти=2400rpm, размери 186x186/ф125mm; Nel =0.02, kW/220V или еквивалент	бр.	2.00	62.04	124.08
2	8351240100	Монтаж на битов вентилатор с автоматични жалузи модел SAF MA 125 с дебит V= 185 m3/h	бр.	2.00	10.07	20.14
3	*645301061	Д-ка на кръгла фасадна решетка от алум. с неподвижни ламели, модел BLR-O-R 125 с размери 155x155/ф125mm	бр.	2.00	32.40	64.80
4	*2090000443	М-ж на кръгла фасадна решетка от алуминий с неподвижни ламели, модел BLR-O-R	бр.	2.00	8.63	17.26
5	*645301000	Д-ка на кръгъл спиралонавит въздуховод от поцинкована ламарина тип SD 125 с диаметър ф125	м	0.40	5.04	2.02
6	8242121213	Монтаж на кръгъл спиралонавит въздуховод от поцинкована ламарина тип SD 125 с диаметър ф125	м	0.40	2.60	1.04
		2.1. Вентилация на съблекалня				229.34
		2. Вентилации / 2.2. Вентилация на баня с WC				
1	*645300768	Доставка на битов вентилатор с автомат. жалузи модел SAF 125 MA с дебит V = 185m3/h, обороти=2400rpm, размери 186x186/ф125mm; Nel =0.02, kW/220V или еквивалент	бр.	1.00	62.04	62.04
2	8351240100	Монтаж на битов вентилатор с автоматични жалузи модел SAF MA 125 с дебит V= 185 m3/h	бр.	1.00	10.07	10.07
3	*645301061	Д-ка на кръгла фасадна решетка от алум. с неподвижни ламели, модел BLR-O-R 125 с размери 155x155/ф125mm	бр.	1.00	32.40	32.40
4	*2090000443	М-ж на кръгла фасадна решетка от алуминий с неподвижни ламели, модел BLR-O-R	бр.	1.00	8.63	8.63
5	*645301000	Д-ка на кръгъл спиралонавит въздуховод от поцинкована ламарина тип SD 125 с диаметър ф125	м	3.80	5.04	19.15
6	8242121213	Монтаж на кръгъл спиралонавит въздуховод от поцинкована ламарина тип SD 125 с диаметър ф125	м	3.80	2.60	9.88
7	*645301001	Д-ка на коляно с гладка повърхност от поцинк. ламарина(90°) за спироканал тип BD90, D=125mm	бр.	1.00	9.83	9.83
8	*2090000322	Монтаж на коляно с гладка повърхност от поцинкована ламарина (90°) за спироканал тип BD90, D=125mm	бр.	1.00	3.57	3.57
9	*645301007	Д-ка на нипел от поцинк.ламар.за свързване на спироканал тип MDM 125	бр.	1.00	4.32	4.32
10	*645300737	Монтаж на нипел от поцинкована ламарина за свързване на спироканал	бр.	1.00	2.84	2.84
11	*645300739	Д-ка на скоби за окачване на спироканал с демпферна гума тип OBM 125 през 1.5 метра, комплект с шпилки тип TNA M8	бр.	3.00	2.05	6.15
12	*645300740	Монтаж на скоби за окачване на спироканал с демпферна гума през 1.5 метра, комплект с шпилки тип TNA M8	бр.	3.00	1.84	5.52
		2.2. Вентилация на баня с WC				174.40
		2. Вентилации / 2.3. Вентилация на подпокривно пространство				

Поз.П СД	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност
1	*645300461	Д-ка на неподвижна жалузийна решетка с размери 300 x 600 mm, комплект с предпазна мрежа	бр.	8.00	43.83	350.64
2	8242381210	Монтаж на неподвижна жалузийна решетка с размери 300 x 600 mm, комплект с предпазна мрежа	бр.	8.00	12.36	98.88
		2.3. Вентилация на подпокривно пространство				449.52
		3. Климатизация / *				
1	*645300269	Доставка на инверторен климатичен агрегат GREE тип CHANGE модел GWH09KF - K3DNA Qохл.=2,6kW;Qотопл.=2,8kW; размери външно тяло 776x540x320 mm и вътрешно тяло 770x283x201mm; Nel=1,6kW;захранване 220V или еквивалент	бр.	1.00	906.12	906.12
2	*645300151	Монтаж на инверторен климатичен агрегат GREE тип CHANG модел GWH09KF - K3DNA6G	бр.	1.00	60.00	60.00
		3. Климатизация / *				966.12
		4. Вентилации / Вентилация на "битово помещение"				
1	*645301440	Доставка на кухненски аспиратор модел Teka C 620 Classic с два мотора и три степени на мощност;дебит V = 450m ³ /h, размери 600x500x150/изход ф125 mm; Nel = 0,26kW/220V или еквивалент	бр.	1.00	230.04	230.04
2	8242450010	Монтаж на кухненски аспиратор модел Teka C 620 Classic с два мотора, три степени на мощност на стена	бр.	1.00	30.00	30.00
3	*645301061	Д-ка на кръгла фасадна решетка от алум. с неподвижни ламели, модел BLR-O-R 125 с размери 155x155/ф125mm	бр.	1.00	32.40	32.40
4	*2090000443	М-ж на кръгла фасадна решетка от алуминии с неподвижни ламели, модел BLR-O-R	бр.	1.00	8.63	8.63
5	*645301319	Доставка на гъвкав алуминиев въздуховод с диаметър ф125 mm	м	3.50	5.04	17.64
6	*645301441	Монтаж на гъвкав алуминиев въздуховод с диаметър ф125 mm	м	3.50	2.60	9.10
		4. Вентилации / Вентилация на "битово помещение"				327.81
		ВСИЧКО ПО ЧАСТ ВЕНТИЛАЦИИ				2 259.27
		ВСИЧКО:				60 573.96
		ПЕЧАЛБА 8 %:				4 845.92
		ОБЩА СТОЙНОСТ:				65 419.87
		НЕПРЕДВИДЕНИ 10%:				6 541.99
		СМЕТНА СТОЙНОСТ:				71 961.86

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Калин Проданов



Ремонт на подстанция №8 в рудник "Трояново - 3"

Списък

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация инструменти/	/специални	Машиносмени	Цена на една машиносмена, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	Ел.къртач		7	25	35	612.5
2	Ъглошлиф		6	25	35	525
3	Пробивна машина		10	10	35	350
4	Комбиниран багер		2	350	35	2450
5	Самосвал		2	300	35	2100
6	Булдозер		2	350	35	2450
7	Заварачен апарат		4	2	35	28
8	Автобетонсмесител		1	550	35	1925
9	Пистолет за топъл въздух		2	10	35	70
10						

Забележка : Появява се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Калин Проданов



Ремонт на подстанция №8 в рудник "Трояново -3"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР


№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	Доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	Лапелен окачен таван "Хънтър "	м2	31	69.87	8	1732.776	Нитера "Строителни с-ми"
2	Теракотни плочи	м2	51	17.81	8	726.648	Магазинна мрежа
3	Киселиноустойчиви плочи	м2	19.5	48.52	8	756.912	Декобет ООД
4	Фаянсови плочи	м2	11	15.10	8	132.88	Магазинна мрежа
5	Ел.бойлер 80 л.	бр	1	272.00	8	217.6	Магазинна мрежа
6	Смесителна батерия	бр	1	42.80	8	34.24	Магазинна мрежа
7	Моноблок	бр	1	161.00	8	128.8	Магазинна мрежа
8	Мивка алпака	бр	1	98.00	8	78.4	Магазинна мрежа
9	Осветително тяло ЛЛ 4x18 v IP 20	бр	32	48.20	8	1233.92	Магазинна мрежа
10	LED панел 2 x9 v	бр	15	25.70	8	308.4	Магазинна мрежа
11	Взривобезопасно осв. тяло	бр	2	159.00	8	254.4	Магазинна мрежа
12	К-т дефектотокова защита	бр	1	536.45	8	429.16	Магазинна мрежа
13	Ел. отоплителен панел ADAX	бр	1	211.30	8	169.04	Магазинна мрежа
14	Битов вентилатор SAF125 MA	бр	2	45.25	8	72.4	Магазинна мрежа
15	Климатичен апарат GREE модел GWH09KE	бр	1	756.00	8	604.8	Магазинна мрежа
16	Аспиратор Тека С 60 CLASSIC	бр	1	149.00	8	119.2	Магазинна мрежа
17	Окачен таван "Армстронг"	м?	149	26.00	8	3099.2	Магазинна мрежа

Забележка: Попъва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Калин Проданов



МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:

Ремонт на подстанция №8 в рудник "Трояново -3"

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 92 %
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 35 %
 - 2.3. Доставка складови разходи на материалите: 8 %
 - 2.4. Печалба: 8 %
 - 2.5.
 - 2.6.
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:





„ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ“ АД, гр. ХАСКОВО



Хасково – 6300 ул. „Патриарх Евтимий“ №1



038/665261 факс 038/624725



elstro@abv.bg



Приложение №3

Образец

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „Електростроежи“ АД, ЕИК 126066624, Седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. Патриарх Евтимий, № 1 тел.: 038/665261, факс: 038/624725, e-mail: elstro@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Строителни и монтажни работи – ремонт на Подстанция №8 в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово“ – реф. № 76/2017 – ОПнс

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР, съгласно работния проект, техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. При изпълнение на СМР се задължаваме да спазваме всички инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи посочени в т.7 от техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 85 (осемдесет и пет) календарни дни. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителна площадка и подписване на строителна линия и ниво), съгласно чл.157(1) от ЗУТ(Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по вреЗме на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15. С офертата си представяме линеен календарен график за изпълнение на работите – Приложение № 1.

Гаранционни срокове и условия:

Гаранционният срок на изпълнените работи е 5 (пет) години, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4, т.3 и 4 от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

Гаранционния срок на доставените от нас материали съответства на гаранционния срок, предлаган от производителя, удостоверен с подходящ документ при доставка (например гаранционна карта).



„ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ” АД, гр. ХАСКОВО

Хасково – 6300 ул. „Патриарх Евтимий” №1



038/665261 факс 038/624725



elstro@abv.bg



TÜV Rheinland
Gen. Richtig.

Всички гаранционни срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване. При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.
Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме запознати с условията, при които ще бъде изпълняван обекта и представяме декларация за извършен оглед на обекта – по образец на възложителя.

При изпълнение на дейностите ще представим следните документи:

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. С Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя ексекүтивна документация. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

Приложения:

Приложение № 1 – Линеен календарен график за изпълнение на работите.

Приложение № 2 - Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Приложение №3 – Декларация за извършен оглед на обекта

~~Приложение №4 – Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника~~

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата: 20.11.2017 г.

Подпис:


Калин Проданов



ЛИНЕЕН ГРАФИК

Ремонт на подстанция №8 в рудник "Трояново - 3"

Тоз.П СД	Наименование	10 дни	20 дни	30 дни	40 дни	50 дни	60 дни	70 дни	85 дни
	I. ЧАСТ АС								
	1. Архитектурна и конструктивна								
	2. Битово помещение - Щендерна стена								
	II. ВМК								
	1. 'Сградни ВМК - водопровод								
	2. 'Сградни ВМК - канализация								
	3. 'БИТОВО ПОВЕЩЕНИЕ - ДОПЪЛНИТЕЛНО ВМК								
	III. ЕЛ								
	I. 'РЕМОНТ НА ПОДСТАНЦИЯ №8 В РУДНИК "ТРОЯНОВО 3"								
	1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ								
	1.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ								
	1.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ								
	2. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ								
	2.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ								
	2.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ								
	3. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ								
	II. 'РЕМОНТ НА ПОДСТАНЦИЯ №8 В РУДНИК "ТРОЯНОВО 3" - битово помещение								
	1. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ - битово помещение								
	IV. ЧАСТ ВЕНТИЛАЦИЯ								
	1. Отопление на помещение за заряд / *								
	2. Вентилации / 2.1. Вентилация на съблекалня								
	2. Вентилации / 2.2. Вентилация на баня с WC								
	2. Вентилации / 2.3. Вентилация на подпокривно пространство								
	3. Климатизация / *								
	4. Вентилации / Вентилация на "битово помещение"								



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Калин Проданов