Справочен номер

Подпис и дата

Инв.No дубл.

Зам. инв.No

Подпис и дата

Инв. No ориг.









Забележка:

1. Антикорозионно покритие: Грунд ПФ 02, БДС 6286–78– двукратно. Боя ПФ 12, БДС 2562–81, IV А БДС 9530–72

Цветът на покритието да се съгласува с Възложителя.

2	4	1	M1116.01.02–01	Ръкохватка	ø20 EN10060 S235JR EN 10025	**2.4**	2,4	
2	3	1	M1116.01.02	Ръкохватка	ø20 EN10060 S235JR EN 10025	**2.4**	2,4	
	2	3		Стъпало ø20 L=400	ø20 EN10060 S235JR EN 10025	**1,0**	3,0	
	1	2	M1116.01.01	Страница	ø20 EN10060 S235JR EN 10025	**2,0**	4,0	

ДЕТАЙЛИ

ПОЗ.	КОЛ.	ОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ед.	общо	ЗАБЕЛЕЖКА
					МАСА		

Авторските права върху този документ са запазени от "Минпроект" ЕАД. Никаква част от този документ не може да бъде възпроизвеждана, разкривана или предавана на трета страна чрез каквито и да е средства без изрично писмено разрешение от "Минпроект" ЕАД.

ISO–E	Непосочени отклонения от формата – ISO 2768–mk	Непосочени линейни допуски ISO 2768–m	Непосочени ъглови допуски ISO 2768–m	Начин на изчертаване AutoCAD2006

Рев.	Описание	Подпис	Дата
1	Конструктивни изменения	ТБ	30.10.17
Разработил	Медарска		06.17
Проверил	Трайчев		06.17
Т. Н. контрол	Тотева		06.17
Р–л отдел	Трайчев		06.17
Утвърдил	Пандезов		06.17

Чертеж No: **M1116.01.00**

Наименование: **СТЪЛБА ПОДВИЖНА**

Маса	Лист	Рев.:
11,8	1/1	2
Мащаб	1:5	

МИНПРОЕКТ ЕАД