



ДОГОВОР

№ МТ-... / 2018 г.

Днес, 26.03.2018 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции“
Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: рудник „Трояново-север“, с. Ковачево

и

„Стройинженеринг - В“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Баните, община Баните, област Смолян, ул. „Шести Септември“ № 34, тел: 0879977790; 0879977910, e-mail: valerisolakov@abv.bg вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:202603262, ИН по ДДС: BG 202603262; представлявано от Валери Пламенов Солаков - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание утвърден Протокол № МТ-11/21.02.2018 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Разваляне на блокове №№ 6, 10, 11, 12, 14 и 16 в минно селище с. Ковачево, рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 84/2017 – ОПИС, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да изпълни срещу заплащане разваляне на блокове №№ 6, 10, 11, 12, 14 и 16 в минно селище с. Ковачево, рудник „Трояново-север“, с. Ковачево. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №2 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно техническата спецификация и указанията на Възложителя, техническото предложение на Изпълнителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за обекти пета група, съответстващи на предмета на поръчката.



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е **107 756,70 лева** (сто и седем хиляди седемстотин петдесет и шест лева и седемдесет стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 2, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евантуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: STSABGSF

IBAN:BG73 STSA 9300 0021 0594 16

БАНКА: „БАНКА ДСК“ ЕАД

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са

надлежно извършени. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е 5 387,84 (пет хиляди триста осемдесет и седем и 0,84) лева, което е 5% от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да прекрати договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза изцяло и в пълен размер представената гаранция за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

4.3. За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е рудник „Трояново-север“, с. Ковачево.


5.2. Разтоварването на необходимата техника и инструменти на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до 4 (четири) календарни месеца (или 120 календарни дни), считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в Линеен календарен график за изпълнение на работите, приложение към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. По време на изпълнението на работите Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.



6.2. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.3. За съставянето на протокола по т. 6.2. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – курьер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.4. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламацията от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.3.

6.5. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.2. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.6. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatenrejim09102015.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

9.5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Възложителят не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.

9.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да

уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.5. С окончателното му изпълнение;

11.1.6. Едностранно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ПОДСЪДНОСТ

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по седалището на възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.


13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки, а също и спиране на действието му в следните хипотези:

13.2.1. Изпълнението на договора се спира поради:

а) искания за изменения в проектите;

б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;

в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;



- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.

13.2.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп.. ДВ. бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

13.2.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп.. ДВ. бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

13.3. Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

13.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

13.5. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.6. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.7. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

13.8. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Договорът е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Гертана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции“

Снежана Варелова
Старши юристконсулт. „Правна служба“

Изготвил:
Виолета Тотева
Експерт търговия, отдел „Търговски“



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВАЛЕРИ СОЛАКОВ
УПРАВИТЕЛ





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ**

**„РАЗВАЛЯНЕ НА БЛОКОВЕ №№ 6, 10, 11, 12, 14 и 16 В МИННО СЕЛИЩЕ С.КОВАЧЕВО”,
РУДНИК „ТРОЯНОВО – СЕВЕР”
(строителство-СМР)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката

**СМР: „РАЗВАЛЯНЕ НА БЛОКОВЕ №№ 6, 10, 11, 12, 14 и 16 В МИННО СЕЛИЩЕ С.КОВАЧЕВО”
Място на изпълнение: РУДНИК „ТРОЯНОВО – СЕВЕР”**

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Мария Йорданова – инв.контрол по част Конструкции.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

3. Категория на строежа: изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство”(43.11 КИД - 2008)

4. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

5. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на

Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени

- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
 - Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
 - Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
 - Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
 - За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
 - Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на видовете СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
 - Изпълнителят ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя действително извършените строителни работи.
 - Фактура
7. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите
- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
 - Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 - Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 - Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
 - Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
 - Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
 - Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
 - Закон за техническите изисквания към продуктите

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

7. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 4 месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще изпълни видовете СМР по представения линеен график в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

8. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

(Име, фамилия, подпис)

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлнев

Ръководител отдел „Инвестиции“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „Стройинженеринг-В“ ЕООД, (наименование на участника)
ЕИК: 202603262, Седалище и адрес на управление: с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян,
ул. „Шести Септември“ № 34

тел.: 0879977907, 0879977910 факс:, e-mail: valerisolakov@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
„Разваляне на блокове №№ 6, 10, 11, 12, 14 и 16 в минно селище с. Ковачево, рудник
„Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 84/2017 – ОПИС

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта
без ДДС възлиза на : 107 756, 70лв.

Словом: сто и седем хиляди седемстотин петдесет и шест лева и 70 ст.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката.
Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и
др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат
допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка,
представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената
сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на
количествената сметка не сме променяли количества, не сме размествали редове, променяли
и пропускали позиции. Всички цени са с точност до втория знак след десетичната запетая.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни
средства, форми на плащане и гаранции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични
цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни
Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

А) Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение
на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител. КСС е придружена с
анализни цени за всеки вид СМР.

Б) Попълнена спецификация на материалите, доставка на изпълнителя

В) Попълнен списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

Г) Попълнена методика за определяне на цената и условията за плащане

Упълномощен да подпише настоящото предложение е: **Валери Солаков – Управител**

02.01.2018г.

Дата: _____

Подпис: _____

Валери Солаков- Управител

(име и фамилия)

ОБЕКТ: РУДИНИК "ТРОЯНОВО-СЕВЕР"

ПОДОБЕКТ: Разваляне на блокове № 6, 10, 11, 12, 14 и 16 в минно селище с.Ковачево

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз. №	Наименование	мярка	К-во	С М Р	
				ед.цена	стойност
	Блок № 6 (3 + 1) етаж	23 м х 9,8 м - 9 м2		ЗП 216,4 м2	
	1.Изготвяне на работен проект-ППБЗ; оценка на риска за блок № 6	к-т	1,00	91,20	91,20
	2. Блок № 6				
1	Временна предпазна, плътна ограда - монтаж и демонтаж	м	160,00	1,40	224,00
2	Разрушаване на 4-ет. масивна стоманобетонова сграда с РЗП 865. 60 м2 по безвзривен способ с багер-чук	мсм	5,00	490,00	2 450,00
3	Изваждане на врати и прозорци от зид	бр	87,00	3,22	280,14
4	Демонтаж на метални парапети	кг	1 080,00	0,19	205,20
5	Разбиване на стоманоб. с ел. къртач	м3	80,00	16,08	1 286,40
6	Разваляне тухлена зидария	м3	200,00	5,56	1 112,00
7	Разбиване на паянтова зидария	м2	280,00	1,86	520,80
8	Просич. на ж. б. пояси, шури и колонни	бр	56,00	5,70	319,20
9	Газокислородно рязане на арматура (ф6,5-N20)	бр.срез	5 600,00	0,12	672,00
10	Натоварване на стр. отпадъци с багер на самосвал	м3	440,00	2,80	1 232,00
11	Превоз на строителни отпадъци до 12км	м3	440,00	3,69	1 623,60
12	Разравяне с булдозер	м3	220,00	1,12	246,40
	Всичко за бл.№6				10 262,94
	4.Рекултивационни работи (29*16) 464 м2 с деб. 20см				
1	Изкоп и натоварване на хумус на транспорт	м3	92,80	3,19	296,03
2	Превоз на хумус на разстояние 12 км	м3	92,80	3,70	343,36
3	Разхвърляне и разриване с булдозер до 10м	м3	92,80	0,94	87,23
	Всичко за рекултивация				726,62
	ВСИЧКО за блок № 6				10 989,56
	Блок № 10 (4+ 1) етаж	18,60м х 16,30м		ЗП 303,18 м2	
	1.Изготвяне на работен проект-ППБЗ; оценка на риска за блок № 10	к-т	1,00	91,20	91,20
	2. Блок № 10				
1	Временна предпазна, плътна ограда - монтаж и демонтаж	м	165,00	1,40	231,00
2	Разрушаване на 4-ет. масивна стоманобетонова сграда с РЗП 1516 м2 по безвзривен способ с багер-чук	мсм	8,00	490,00	3 920,00
3	Изваждане на врати и прозорци от зид	бр	150,00	3,22	483,00
4	Демонтаж на метални решетки и врати	кг	3 480,00	0,19	661,20
5	Разбиване на стоманоб. с ел. къртач	м3	152,00	16,08	2 444,16
6	Разваляне тухлена зидария	м3	390,00	5,56	2 168,40
7	Разбиване на паянтова зидария	м2	690,00	1,86	1 283,40
8	Просич. на ж. б. пояси, шури и колонни	бр	95,00	5,70	541,50
9	Газокислородно рязане на арматура (ф6,5-N20)	бр.срез	9 500,00	0,12	1 140,00
10	Натоварване на стр. отпадъци с багер на самосвал	м3	1 150,00	2,80	3 220,00
11	Превоз на строителни отпадъци до 12км	м3	1 150,00	3,69	4 243,50
12	Разравяне с булдозер	м3	575,00	1,12	644,00
	Всичко за бл.№10				21 071,36
	4.Рекултивационни работи (25*23) 575 м2 с деб. 20см				
1	Изкоп и натоварване на хумус на транспорт	м3	115,00	3,19	366,85
2	Превоз на хумус на разстояние 12 км	м3	115,00	3,70	425,50
3	Разхвърляне и разриване с булдозер до 10м	м3	115,00	0,94	108,10
	Всичко за рекултивация				900,45
	ВСИЧКО за блок № 10				21 971,81
	Блок № 11 (4+ 1) етаж	18,60м х 16,30м		ЗП 303,18 м2	

	1.Изготвяне на работен проект-ППБЗ; оценка на риска за блок № 11	к-т	1,00	91,20	91,20
	2. Блок № 11				
1	Временна предпазна, плътна ограда - монтаж и демонтаж	м	165,00	1,40	231,00
2	Разрушаване на 4-ет. масивна стоманобетонова сграда с РЗП 1516 м2 по безвзривен способ с багер-чук	мсм	8,00	490,00	3 920,00
3	Изваждане на врати и прозорци от зид	бр	156,00	3,22	502,32
4	Демонтаж на метални решетки и врати	кг	2 440,00	0,19	463,60
5	Разбиване на стоманоб. с ел. къртач	м3	152,00	16,08	2 444,16
6	Разваляне тухлена зидария	м3	390,00	5,56	2 168,40
7	Разбиване на паянтова зидария	м2	848,00	1,86	1 577,28
8	Просич. на ж. б. пояси, щурц и колонни	бр	95,00	5,70	541,50
9	Газокислородно рязане на арматура (ф6,5-N20)	бр.срез	9 200,00	0,12	1 104,00
10	Натоварване на стр. отпадъци с багер на самосвал	м3	770,00	2,80	2 156,00
11	Превоз на строителни отпадъци до 12км	м3	770,00	3,69	2 841,30
12	Разравяне с булдозер	м3	385,00	1,12	431,20
	Всичко за бл.№11				18 471,96
	4.Рекултивационни работи (25*23) 575 м2 с деб. 20см				
1	Изкоп и натоварване на хумус на транспорт	м3	115,00	3,19	366,85
2	Превоз на хумус на разстояние 12 км	м3	115,00	3,70	425,50
3	Разхвърляне и разриване с булдозер до 10м	м3	115,00	0,94	108,10
	Всичко за рекултивация				900,45
	ВСИЧКО за блок № 11				19 372,41
	Блок № 12 (4 + 1) етажа	18,60м x 16,30м			ЗП 303,18 м2
	1.Изготвяне на работен проект-ППБЗ; оценка на риска за блок № 12	к-т	1,00	91,20	91,20
	2. Блок № 12				
1	Временна предпазна, плътна ограда - монтаж и демонтаж	м	165,00	1,40	231,00
2	Разрушаване на 4-ет. масивна стоманобетонова сграда с РЗП 1516 м2 по безвзривен способ с багер-чук	мсм	8,00	490,00	3 920,00
3	Изваждане на врати и прозорци от зид	бр	160,00	3,22	515,20
4	Демонтаж на метални решетки и врати	кг	2 680,00	0,19	509,20
5	Разбиване на стоманоб. с ел. къртач	м3	152,00	16,08	2 444,16
6	Разваляне тухлена зидария	м3	390,00	5,56	2 168,40
7	Разбиване на паянтова зидария	м2	848,00	1,86	1 577,28
8	Просич. на ж. б. пояси, щурц и колонни	бр	95,00	5,70	541,50
9	Газокислородно рязане на арматура (ф6,5-N20)	бр.срез	9 200,00	0,12	1 104,00
10	Натоварване на стр. отпадъци с багер на самосвал	м3	860,00	2,80	2 408,00
11	Превоз на строителни отпадъци до 12км	м3	860,00	3,69	3 173,40
12	Разравяне с булдозер	м3	430,00	1,12	481,60
	Всичко за бл.№12				19 164,94
	4.Рекултивационни работи (25*23) 575 м2 с деб. 20см				
1	Изкоп и натоварване на хумус на транспорт	м3	115,00	3,19	366,85
2	Превоз на хумус на разстояние 12 км	м3	115,00	3,70	425,50
3	Разхвърляне и разриване с булдозер до 10м	м3	115,00	0,94	108,10
	Всичко за рекултивация				900,45
	ВСИЧКО за блок № 12				20 065,39
	Блок № 14 (3 + 1) етажа	26,80м x 10,15м			ЗП 272, 02 м2
	1.Изготвяне на работен проект-ППБЗ; оценка на риска за блок № 14	к-т	1,00	91,20	91,20
	2. Блок № 14				
1	Временна предпазна, плътна ограда - монтаж и демонтаж	м	175,00	1,40	245,00
2	Разрушаване на 5-ет. масивна стоманобетонова сграда с РЗП 1088 м2 по безвзривен способ с багер-чук	мсм	6,00	490,00	2 940,00
3	Изваждане на врати и прозорци от зид	бр	155,00	3,22	499,10
4	Демонтаж на метални парпети	кг	280,00	0,19	53,20
5	Разбиване на стоманоб. с ел. къртач	м3	110,00	16,08	1 768,80
6	Разваляне тухлена зидария	м3	230,00	5,56	1 278,80
7	Разбиване на паянтова зидария	м2	520,00	1,86	967,20
8	Просич. на ж. б. пояси, щурц и колонни	бр	72,00	5,70	410,40

9	Газокислородно рязане на арматура (ф6,5-N20)	бр.срез	7 050,00	0,12	846,00
10	Натоварване на стр. отпадъци с багер на самосвал	м3	480,00	2,80	1 344,00
11	Превоз на строителни отпадъци до 12км	м3	480,00	3,69	1 771,20
12	Разравяне с булдозер	м3	240,00	1,12	268,80
Всичко за бл.№14					12 483,70
4.Рекултивационни работи (33*16) 528 м2 с деб. 20см					
1	Изкоп и натоварване на хумус на транспорт	м3	105,60	3,19	336,86
2	Превоз на хумус на разстояние 12 км	м3	105,60	3,70	390,72
3	Разхвърляне и разриване с булдозер до 10м	м3	105,60	0,94	99,26
Всичко за рекултивация					826,85
ВСИЧКО за блок № 14					13 310,55
Блок № 16 (3 + 1) етажи		30,30м x 10,35м	3П 313,60 м2		
1.Изготвяне на работен проект-ППБЗ; оценка на риска за блок № 16		к-т	1,00	91,20	91,20
2. Блок № 16					
1	Временна предпазна, плътна ограда - монтаж и демонтаж	м	180,00	1,40	252,00
2	Разрушаване на 4-ет. масивна стоманобетонова сграда с РЗП125-4 м2 по безвзривен способ с багер-чук	мсм	7,00	490,00	3 430,00
3	Изваждане на врати и прозорци от зид	бр	150,00	3,22	483,00
4	Демонтаж на метални решетки и врати	кг	280,00	0,19	53,20
5	Разбиване на стоманоб. с ел. къртач	м3	126,00	16,08	2 026,08
6	Разваляне тухлена зидария	м3	250,00	5,56	1 390,00
7	Разбиване на паянтова зидария	м2	570,00	1,86	1 060,20
8	Просич. на ж. б. пояси, щурци и колонии	бр	84,00	5,70	478,80
9	Газокислородно рязане на арматура (ф6,5-N20)	бр.срез	8 400,00	0,12	1 008,00
10	Натоварване на стр. отпадъци с багер на самосвал	м3	410,00	2,80	1 148,00
11	Превоз на строителни отпадъци до 12км	м3	410,00	3,69	1 512,90
12	Разравяне с булдозер	м3	205,00	1,12	229,60
Всичко за бл.№16					13 162,98
4.Рекултивационни работи (36*16) 576 м2 с деб. 20см					
1	Изкоп и натоварване на хумус на транспорт	м3	115,20	3,19	367,49
2	Превоз на хумус на разстояние 12 км	м3	115,20	3,70	426,24
3	Разхвърляне и разриване с булдозер до 10м	м3	115,20	0,94	108,29
Всичко за рекултивация					902,02
ВСИЧКО за блок № 16					14 065,00
ВСИЧКО за блокове № № 6, 10, 11, 12, 14 и 16					99 774,72
Печалба 8.00%					7 981,98
СМЕТНА СТОЙНОСТ					107 756,70



НОМ	име	мяр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст.	
	Анализ *0000000001						
	Изготвяне на работен проект-ППБЗ; оценка на риска за блок № 10						
	за 1 к-та						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Проектант ПБЗ I ст.	ч.ч.	12.000	4.00	1.000	48.00	лв.
						48.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	43.20			
	доп.р-ди (вс.)					43.20	лв.
	ВСИЧКО:					91.20	лв.
	Анализ *0000000002						
	1.Изготвяне на работен проект-ППБЗ; оценка на риска за блок № 11						
	за 1 к-та						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Проектант ПБЗ I ст.	ч.ч.	12.000	4.00	1.000	48.00	лв.
						48.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	43.20			
	доп.р-ди (вс.)					43.20	лв.
	ВСИЧКО:					91.20	лв.
	Анализ *0000000003						
	1.Изготвяне на работен проект-ППБЗ; оценка на риска за блок № 12к № 11						
	за 1 к-та						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Проектант ПБЗ I ст.	ч.ч.	12.000	4.00	1.000	48.00	лв.
						48.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	43.20			
	доп.р-ди (вс.)					43.20	лв.
	ВСИЧКО:					91.20	лв.
	Анализ *0000000004						
	1.Изготвяне на работен проект-ППБЗ; оценка на риска за блок № 14						
	за 1 к-та						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Проектант ПБЗ I ст.	ч.ч.	12.000	4.00	1.000	48.00	лв.
						48.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						

Вс

	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	43.20			
	доп.р-ди (вс.)					43.20	лв.
	ВСИЧКО:					91.20	лв.
	Анализ *000000005						
	1.Изготвяне на работен проект-ППБЗ; оценка на риска за блок № 16						
	за 1 к-та						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Проектант ПБЗ I ст.	ч.ч.	12.000	4.00	1.000	48.00	лв.
						48.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	43.20			
	доп.р-ди (вс.)					43.20	лв.
	ВСИЧКО:					91.20	лв.
	Анализ *000000006						
	1.Изготвяне на работен проект-ППБЗ; оценка на риска за блок № 6						
	за 1 к-та						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Проектант ПБЗ I ст.	ч.ч.	12.000	4.00	1.000	48.00	лв.
						48.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	43.20			
	доп.р-ди (вс.)					43.20	лв.
	ВСИЧКО:					91.20	лв.
	Анализ *000000007						
	Временна предпазна, плътна ограда - монтаж и демонтаж						
	за 1 м						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.230	3.20	1.000	0.74	лв.
						0.74	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	0.66			
	доп.р-ди (вс.)					0.66	лв.
	ВСИЧКО:					1.40	лв.
	Анализ *000000008						

	Газокислородно рязане на арматура (ф6,5-N20)						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ГАЗ ПРОТАН БУТАН	кг	0.015	1.05	1.080	0.02	лв.
2.	КИСЛОРОД	м3	0.004	2.15	1.080	0.01	лв.
						0.03	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	РЕЗАК - ГАЗОВО-КИСЛОРОДЕН	мсм	0.002	12.00	1.000	0.02	лв.
						0.02	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.010	3.20	1.000	0.03	лв.
						0.03	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	0.01			
	труд		90.00 %	0.03			
	доп р-ди (вс.)					0.04	лв.
	ВСИЧКО:					0.12	лв.
	Анализ *000000009						
	Демонтаж на метални парпети						
	за 1 кг						
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.031	3.20	1.000	0.10	лв.
						0.10	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	0.09			
	доп р-ди (вс.)					0.09	лв.
	ВСИЧКО:					0.19	лв.
	Анализ *000000010						
	Демонтаж на метални решетки и врати						
	за 1 кг						
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.031	3.20	1.000	0.10	лв.
						0.10	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	0.09			
	доп р-ди (вс.)					0.09	лв.
	ВСИЧКО:					0.19	лв.
	Анализ *000000011						
	Изваждане на врати и прозорци от зид						
	за 1 бр.						
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.520	3.20	1.000	1.66	лв.

						1.66	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	1.50			
	доп.р-ди (вс.)					1.50	лв.
	ВСИЧКО:					3.16	лв.
	Анализ *000000012						
	Изкоп и натоварване на хумус на транспорт за 1 м3						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КОМБИНИРАН БАГЕР	МСМ	0.008	280.00	1.000	2.10	лв.
2.	САМОСВАЛ - ТОВАРОНОСИМОСТ 24Т	МСМ	0.001	180.00	1.000	0.18	лв.
						2.28	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ						
	м-ция		40.00 %	0.91			
	труд		90.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.91	лв.
	ВСИЧКО:					3.19	лв.
	Анализ *000000013						
	Натоварване на стр. отпадъци с багер на самосвал за 1 м3						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КОМБИНИРАН БАГЕР	МСМ	0.007	280.00	1.000	1.82	лв.
2.	САМОСВАЛ - ТОВАРОНОСИМОСТ 24Т	МСМ	0.001	180.00	1.000	0.18	лв.
						2.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ						
	м-ция		40.00 %	0.80			
	труд		90.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.80	лв.
	ВСИЧКО:					2.80	лв.
	Анализ *000000014						
	Превоз на строителни отпадъци до 12км за 1 м3						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	САМОСВАЛ - ТОВАРОНОСИМОСТ 24Т	МСМ	0.015	180.00	1.000	2.64	лв.
						2.64	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	1.05			
	труд		90.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.05	лв.
	ВСИЧКО:					3.69	лв.

Анализ *000000015						
Превоз на хумус на разстояние 12 км						
за 1 м3						
МЕХАНИЗАЦИЯ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	САМОСВАЛ - ТОВАРОНОСИМОСТ 24Т	мсм	0.015	180.00	1.000	2.65 лв.
						2.65 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ция			40.00 %	1.06		
труд			90.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)						1.06 лв.
ВСИЧКО:						3.70 лв.
Анализ *000000016						
Просич. на ж. б. пояси, щурц и колони						
за 1 бр.						
МЕХАНИЗАЦИЯ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	КЪРТАЧ	мсм	0.018	20.00	1.000	0.36 лв.
2.	КОМПРЕСОР ДИЗЕЛОВ 7,5М3/МИН	мсм	0.009	120.00	1.000	1.08 лв.
3.	БАГЕР С ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0.006	350.00	1.000	1.96 лв.
						3.40 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.153	3.20	1.000	0.49 лв.
						0.49 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ция			40.00 %	1.36		
труд			90.00 %	0.44		
доп.р-ди (вс.)						1.80 лв.
ВСИЧКО:						5.69 лв.
Анализ *000000017						
Разбиване на паянтова зидария						
за 1 м2						
МЕХАНИЗАЦИЯ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	КЪРТАЧ	мсм	0.002	20.00	1.000	0.04 лв.
2.	КОМПРЕСОР ДИЗЕЛОВ 7,5М3/МИН	мсм	0.002	120.00	1.000	0.24 лв.
						0.28 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.240	3.20	1.000	0.77 лв.
						0.77 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ция			40.00 %	0.11		
труд			90.00 %	0.69		
доп.р-ди (вс.)						0.80 лв.
ВСИЧКО:						1.85 лв.
Анализ *000000018						
Разбиване на стоманоб. с ел. къртач						

B-1

	за 1 м3						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЪРТАЧ	МСМ	0.100	20.00	1.000	2.00	лв.
2.	КОМПРЕСОР ДИЗЕЛОВ 7,5М3/МИН	МСМ	0.060	120.00	1.000	7.20	лв.
						9.20	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.524	3.20	1.000	1.68	лв.
						1.68	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	3.68			
	труд		90.00 %	1.51			
	доп.р-ди (вс.)					5.19	лв.
	ВСИЧКО:					16.07	лв.
	Анализ *000000019						
	Разваляне тухлена зидария						
	за 1 м3						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЪРТАЧ	МСМ	0.007	20.00	1.000	0.14	лв.
2.	КОМПРЕСОР ДИЗЕЛОВ 7,5М3/МИН	МСМ	0.003	120.00	1.000	0.42	лв.
3.	КОМБИНИРАН БАГЕР	МСМ	0.005	280.00	1.000	1.40	лв.
						1.96	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.461	3.20	1.000	1.48	лв.
						1.48	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	0.78			
	труд		90.00 %	1.33			
	доп.р-ди (вс.)					2.11	лв.
	ВСИЧКО:					5.55	лв.
	Анализ *000000020						
	Разравяне с булдозер						
	за 1 м3						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР	МСМ	0.003	320.00	1.000	0.80	лв.
						0.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	0.32			
	труд		90.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.32	лв.
	ВСИЧКО:					1.12	лв.
	Анализ *000000021						
	Разрушаване на 4-ет. масивна стоманобетонена сграда с РЗП 1516 м2 по безвзривен способ с багер-чук						
	за 1 МСМ						

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕР С ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	МСМ	1.000	350.00	1.000	350.00	лв.
						350.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	140.00			
	труд		90.00 %	0.00			
	доп р-ди (вс.)					140.00	лв.
	ВСИЧКО:					490.00	лв.
	Анализ *000000022						
	Разрушаване на 4-ет. масивна стоманобетонена сграда с РЗП 865, 60 м2 по безвзривен способ с багер-чук						
	за 1 МСМ						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕР С ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	МСМ	1.000	350.00	1.000	350.00	лв.
						350.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	140.00			
	труд		90.00 %	0.00			
	доп р-ди (вс.)					140.00	лв.
	ВСИЧКО:					490.00	лв.
	Анализ *000000023						
	стоманобетонена сграда с РЗП 865, 60 м2 по безвзривен способ с багер-чук						
	за 1 МСМ						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕР С ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	МСМ	1.000	350.00	1.000	350.00	лв.
						350.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	140.00			
	труд		90.00 %	0.00			
	доп р-ди (вс.)					140.00	лв.
	ВСИЧКО:					490.00	лв.
	Анализ *000000024						
	Разрушаване на 5-ет. масивна стоманобетонена сграда с РЗП 1088 м2 по безвзривен способ с багер-чук						
	за 1 МСМ						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕР С ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	МСМ	1.000	350.00	1.000	350.00	лв.
						350.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	140.00			
	труд		90.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					140.00	лв.

	ВСИЧКО:					490.00	лв.
	Анализ *000000025						
	Разхвърляне и разриване с булдозер до 10м за 1 м3						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР	мсм	0.002	320.00	1.000	0.67	лв.
						0.67	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	0.27			
	труд		90.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.27	лв.
	ВСИЧКО:					0.94	лв.



ОБЕКТ: РУДНИК "ТРОЯНОВО-СЕВЕР"

**ПОДОБЕКТ: Разваляне на блокове № 6, 10, 11, 12, 14 и 16 в минно
селище с.Ковачево**

спецификация на материалите, доставка на изпълнителя


Номер	Наименование	мярка	К-во	цена	коэф.ДСР	Стойност
1	ГАЗ ПРОТАН БУТАН	кг	734,25	1,05	1,08	832,64
2	КИСЛОРОД	м3	181,12	2,15	1,08	420,56
						1253,20

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Валери Солаков

Управител на "Строинженеринг-В"



ОБЕКТ: РУДНИК "ТРОЯНОВО-СЕВЕР"

ПОДОБЕКТ: Разваляне на блокове № 6, 10, 11, 12, 14 и 16 в минно селище с.Ковачево

Списък

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация инструменти/ /специални	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	РЕЗАК - ГАЗОВО-КИСЛОРОДЕН	97,90	12	40,00	1 644,72
2	КОМБИНИРАН БАГЕР	40,90	280	40,00	16 032,80
3	САМОСВАЛ - ТОВАРОНОСИМОСТ 24Т	74,66	180	40,00	18 814,32
4	КЪРТАЧ	106,61	20	40,00	2 985,08
5	КОМПРЕСОР ДИЗЕЛОВ 7,5МЗ/МИН	64,78	120	40,00	10 883,04
6	БАГЕР С ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	44,78	350	40,00	21 942,20
7	БУЛДОЗЕР	6,52	320	40,00	2 920,96
					75 223,12

Забележка : Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Валери Солаков

Управител на "Строинженеринг - В"

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:

ОБЕКТ: РУДНИК "ТРОЯНОВО-СЕВЕР"

ПОДОБЕКТ: Разваляне на блокове № 6, 10, 11, 12, 14 и 16 в минно селище с.Ковачево

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 90.00 %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 40.00 %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: 8.00 %

2.4. Печалба: 8.00 %

2.5. Часова ставка строителен работник 3.20 лв./час

2.6. Часова ставка проектант по ПБЗ 4.00 лв./час

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „Стройинженеринг-В“ ЕООД, (наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ: 202603262, седалище и адрес на управление: с. Баните, общ. Баните, обл.

Смолян, ул. „Шести Септември“ № 34

тел.: 0879977910, 0879977907 факс:, e-mail: valerisolakov@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
„Разваляне на блокове №№ 6, 10, 11, 12, 14 и 16 в минно селище с. Ковачево, рудник
„Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 84/2017 – ОПнс

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР, техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. При изпълнение на СМР се задължаваме да спазваме всички инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи посочени в т.7 от техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 4 (четири) календарни месеца или 120 (сто и двадесет) календарни дни. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителна площадка и подписване на строителна линия и ниво), съгласно чл.157(1) от ЗУТ(Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15. С офертата си представяме линеен календарен график за изпълнение на работите – Приложение № 1.

Гаранционни условия:

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме запознати с условията, при които ще бъде изпълняван обекта и представяме декларация за извършен оглед на обекта – по образец на възложителя.

При изпълнение на дейностите ще представим следните документи:

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на

строителството. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

Приложения:

Приложение № 1 – Линеен календарен график за изпълнение на работите.

Приложение № 2 - Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Приложение №3 – Декларация за извършен оглед на обекта

Упълномощен да подпише настоящото предложение е: **Валери Пламенов Солаков**

Дата: 02.01.2018г.

Подпис: _____

Валери Солаков

(име и фамилия)



КАТЕДУРА ПИИ ДНЕ

