



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С  
ПРЕДМЕТ**

**ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ, РЕМОНТ И УДЪЛЖАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ  
ПОЛСКИ ПЪТ**  
(строителство-СМР)

**1.Пълно описание на предмета на поръчката**

**ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И РЕМОНТ И УДЪЛЖАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ  
ПОЛСКИ ПЪТ**

Място на изпълнение: гр.Раднево- на гробищен парк в землището на гр.Раднево в ПИ  
61460.48.50

**2.Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1**

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Мария Йорданова по част Транспортна, инж.д-р инж.Димитър Цонев по част Електро.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

**Работен проект на тема:Разширение на гробищен парк в землището на гр.Раднево.Външно ел.захранване, ремонт и удължаване на съществуващ полски път.**

**- по следните части:**

- Работен проект - част „Геодезия“, 125/103
- Работен проект - част " Транспортна“, 125/104
- Работен проект - част "Електро", 125/105
- Работен проект-част "ПУСО", 125/106
- Работен проект - част "ПБ", 125/107

**3.Категория на строежа:** III категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗУТ (съгласно Разрешение за строеж №22/11.05.2017)

**4. Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горесцитираните проекти**

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

**5.Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.**

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

**6.Качеството на материалите за строителния процес** - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

**7.Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (8%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
  - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
  - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители

на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
- Фактура

#### 8.Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

#### 9. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи :

– 2 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.8 / от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите – за „Ремонт и удължаване на съществуващ полски път”

– 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.7 / от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите – за „Външно ел. захранване“

– на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

#### 10. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 9 месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя линеен график в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

#### 11. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

(Име, фамилия, подпис)

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлиев

Ръководител отдел „Инвестиции”

Външно ел. захранване и ремонт и удължаване на съществуващ полски път

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>1. ЧАСТ ЕЛ</b>						
		РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. РАДНЕВО. ГРОБИЩЕН ПАРК В ПИ 61460 / МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	8228100001	ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА	км.	0,710				
2	*985700620	ДОСТАВКА КАБЕЛ НН 0.6/1 KV ТИП СВТ 5X95MM2	м	520,00				
3	*985700031	ДОСТАВКА КАБЕЛ НН 0.6/1 KV ТИП СВТ 5X6MM2	м	550,00				
4	*985703689	Н-ВА КАБЕЛНА МУФА О.М. КАБЕЛ ДО 6KV СВТ 5X95MM2 СТУДЕНОСВИВАЕМА	бр.	3,00				
5	*985703690	НАПРАВА КАБЕЛНА МУФА О.М. КАБЕЛ ДО 6KV СВТ 5X6MM2 СТУДЕНОСВИВАЕМА	бр.	3,00				
6	8228212207	НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 1,0X0,4	м	706,00				
7	*985700189	НАПРАВА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ЗА ПОЛАГАНЕ 1 - 2 БР. КАБЕЛА В ИЗКОП И ПОКР. С ФОЛИО	м	690,00				
8	*985700126	ДОСТАВКА И НАСИПВАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ РЕЧЕН ЧАКЪЛ	м3	9,28				
9	8228363731	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф90/77MM В ГОТОВ ИЗКОП	м	518,00				
10	*985703686	Д-КА И М-Ж PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 80/60MM НА СТЕНА	м	2,00				
11	*985704805	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 40/35MM В ГОТОВ ИЗКОП	м	547,00				

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол по:  
част Транспортна-инж.Мария Йорданова  
част Електро-д-р инж.Димитър Цонев

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-лн	ст.м-лн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	8211121350	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМ. ПОЦ. ТРЪБА 1 1/2" КЪМ ЖЕЛЕЗНА ОГРАДА	м	3,00				
13	*985701128	НАПРАВА ЕДИНИЧНА КАБЕЛНА ШАХТА ЗА ТРЪБНА МРЕЖА ВКЛ. ИЗКОП ПОЧВА 3 КАТ.	бр.	1,00				
14	*985701129	ДОСТАВКА КАПАК ЗА КАБЕЛНА ШАХТА ОТ ПОЛИМЕРБЕТОН 900/600/8ММ	бр.	1,00				
15	*985701132	Н-ВА РАМКА ЗА ЕДИНИЧНА КАБЕЛНА ШАХТА СТОМАНА ПРОФИЛНА 90/90/8ММ-3.16М	бр.	1,00				
16	8212114130	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5Х95ММ2 В PVC ТРЪБА	м	518,00				
17	8212111130	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х95ММ2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 80/60ММ	м	2,00				
18	8212114110	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5Х6ММ2 В PVC ТРЪБА	м	547,00				
19	*985703688	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5Х6ММ2 В СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 1 1/2"	м	3,00				
20	8212263700	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 5Х95ММ2	бр.	2,00				
21	8212261220	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 5Х6 ММ2	бр.	2,00				
22	8211373700	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 95ММ2	бр.	10,00				
23	8211373400	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 6ММ2	бр.	10,00				
24	8221714000	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	35,00				
25	8221911120	МИНИЗИРАНЕ ЕДНОКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1,40				
26	8221912220	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	1,40				
		МОНТАЖНИ РАБОТИ						
		РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. РАДНЕВО. ГРОБИЩЕН ПАРК В ПИ 61460 / КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ						

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изготвящите инвеститорски контрол по:

част Транспортна-инж. Мария Йорданова

част Електро-д-р инж. Димитър Цонев

Page 2 of 6

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	*985700823	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМ.ТОК ДО 1КВ С АВТОМ.РЪЧНО У-НИЕ/1бр.6.4ч.ч./	ч.ч.	12,80				
2	*985700280	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /1бр.-3ч.ч./	ч.ч.	6,00				
		<b>КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ</b>						
		РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. РАДНЕВО. ГРОБИЩЕН ПАРК В ПИ 61460 / МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
1	*985703691	ПРЕКЪСВАЧ АВТОМАТИЧЕН NS100N; 3Р- триполюсен 100А; 25KV С ТЕРМО-МАГНИТЕН ЗАЩИТЕН БЛОК	бр.	1,00				
2	*985703692	ПРЕКЪСВАЧ АВТОМАТИЧЕН NS100N; 3Р-триполюсен 90А; 25KV С ТЕРМО-МАГНИТЕН ЗАЩИТЕН БЛОК	бр.	1,00				
3	*985703693	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ ІС60N; 10KV; КРИВА С; 3Р; 20А-триполюсен	бр.	1,00				
4	*985703694	ТОВАРОВ ПРЕКЪСВАЧ ІNS100; 3Р-триполюсен; 100А; 20KV	бр.	1,00				
5	*985703695	ДВОЙНОТАРИФЕН ЕЛЕКТРОМЕР - 380V	бр.	1,00				
		<b>МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</b>						
		<b>І. ЧАСТ ЕЛ</b>						
		Ремонт и удължаване на съществуващ полски път / І. Земни работи						
1	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ <<01-05-001>>	м2	3892,00				
2	8101407110	ІЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ПРИ НОРМ.У-ВИЯ (ХУМУС) <<01-04-055>>	м3	761,00				
3	8101502111	ІЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП ДО 3000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО <<01-05-002>>	м3	164,00				
4	8101502121	ІЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП ДО 3000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - МАШИННО (165+709)М3 <<01-05-003>>	м3	874,00				
5	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	1314,00				
6	*980200022	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 2 КМ	тона	1500,00				

Количествата и видовете СМР са съгласувани с извършващите инвеститорски контрол по:

част Транспортна-инж.Мария Йорданова

част Електро-д-р инж.Димитър Цонев

Page 3 of 6

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	*980200018	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 600 М	тона	1090,00				
8	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	657,00				
9	8101403210	НА ТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	709,00				
10	*632600009	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 1 КМ (НЕИЗПОЛУЗВАН М-Л)	тона	1397,00				
11	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	355,00				
12	8101509120	ВЗАИМСТВЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-045>>	м3	605,00				
13	*980200022	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 2 КМ	тона	1192,00				
14	8101508100	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-05-043>>	м3	318,00				
15	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	200,00				
16	8101114111	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ И ДЪЛЖ 400М <<01-01-060>>	м3	252,00				
<b>I. Земни работи</b>								
		Ремонт и удължаване на съществуващ полски път / II. Настилки						
17	8103108000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>>	м3	2057,00				
18	8103111120	БИТУМИНИЗИРАНА ОСНОВА ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/15 СМ. (НАФТА) <<03-01-001>>	тона	1478,00				
19	8103115110	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/4СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	374,00				

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол по:

част Транспортна-инж. Мария Йорданова

част Електро-д-р инж. Димитър Цонев

Page 4 of 6



№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	8103115210	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/4СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	тона	374,00				
21	8103124130	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 <<03-01-0332>>	м	893,00				
22	8102143300	НАСТИЛКА С ЦИМЕНТОВИ ПЛОЧИ НА ЦИМ. ПЯСЪЧЕН Р-Р С ОСНОВА ПЯСЪК <<02-14-038>>	м2	905,00				
23	8103101000	ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ <<03-01-001>>	м3	46,00				
24	*000100020	РАЗБИВАНЕ С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ БЕТОН	м3	61,00				
25	8101403220	НАТОВАРВАНЕ РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА (ТРОТУАР) НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	61,00				
26	*980200039	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КАМИОН НА 5 КМ	м3	61,00				
27	8101409121	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	61,00				
28	8228100401	РАЗКЪРТВАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА	м2	1402,00				
29	8453980000	РАЗВАЛЯНЕ ПАВАЖ СЪС СОРТИРАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПАВЕТА ЗА ДРЕБЕН И КЕРАМИЧЕН	м2	1402,00				
30	8101115212	НАТОВАРВАНЕ ПАВЕТА НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	210,00				
31	*980200040	ПРЕВОЗ НА ПАВЕТА СЪС САМОСВАЛ НА 2 КМ	м3	210,00				
32	8101115222	РАЗТОВАРВАНЕ РЪЧНО ПАВЕТА ОТ КАМИОН <<01-01-080>>	м3	210,00				
<b>II. Настилки</b>								
		Ремонт и удължаване на съществуващ полски път / III. Други						
33	8244281020	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОбЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М	бр.	1,00				
34	8247585205	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА ФЛАНЦОВИ Ф125	бр.	2,00				
<b>III. Други</b>								

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол по:  
част Транспортна-инж.Мария Йорданова  
част Електро-д-р инж.Димитър Цонев

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ремонт и удължаване на съществуващ полски път / IV. ОБД						
35	8103131310	СТОМАНЕНИ СЪЛБЧЕТА Ф 63/6 L=2.7М ЗА ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ <<03-01-054>>	бр.	6,00				
36	8103131110	РЕФЛЕКТИРАЩИ ЗНАЦИ ЗА ВЕРТ.МАРКИРОВКА <<03-01- 050>>	м2	2,00				
37	8103130120	НЕПРЕКЪСНАТИ ТЕСНИ И ШИРОКИ ЛИНИИ БЕЗ ПЕРЛИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА <<03-01-045>>	10 м2	7,50				
		IV. ОБД						
		'Ремонт и удължаване на съществуващ полски път						
		ОБЩА СТОЙНОСТ ВСИЧКО:						
		ПЕЧАЛБА ..... %:						
		ВСИЧКО:						
		НЕПРЕДВИДЕНИ 8%:						
		ВСИЧКО:						

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол по:  
 част Транспортна-инж.Мария Йорданова

Външно ел. захранване и ремонт и удължаване на съществуващ полски път

**Списък**  
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените  
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна,, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Външно ел. захранване и ремонт и удължаване на съществуващ полски път

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:

Външно ел. захранване и ремонт и удължаване на съществуващ полски път

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : ..... %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: ..... %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: ..... %

2.4. Печалба:..... %

2.5. ....

2.6. ....

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**