



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ - Обособена позиция №2 (Рехабилитация кабин на машинисти на
багери, претов. и насипообр. (Rs1200-133 - 2бр., BRs1400-115, As12500-2бр. и KP-1бр.) - 6
броя) в р-к „Трояново-1“**

1. Пълно описание на предмета на обособена позиция №2

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - Рехабилитация кабин на машинисти на багери,
претов. и насипообр. (Rs1200-133 - 2бр., BRs1400-115, As12500-2бр. и KP-1бр.) - 6 броя в р-к
„Трояново-1“**

Място на изпълнение: Рудник „Трояново-1“ с. Трояново

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя –инж. Христо Баев по всички части.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

3. Изисквания към изпълнението на строителството –Изпълнението се извършва по предоставени на Изпълнителя габаритни размери на кабините и съобразявайки следните изисквания за:

✓ **Под**

Подмяна на участъци изгнил под чрез изкърпване с нова ламарина δ 5. Върху възстановения под се монтират студено огънатите профили П – 50х30х3, които оформят мрежа и се запълва с каменна вата δ50. Целия под се покрива с рифелова ламарина δ 5 и се боядисва двукратно с износостойчива блажна боя.

✓ **Стени**

На стените се изгражда метална конструкция от четири хоризонтални правоъгълни профили 40х20х3 и върху тях се монтира стенен сандвич панел δ60 с клас на горимост А1 /негорими/ до завършен вид с необходимите окантване и первази.

✓ **Тавани**

Изпълнение като по стените. Сандвич панел δ60 с клас на горимост А1 /негорими/.

✓ **Врати**

Демонтира се съществуващата врата и на нейно място се монтира нова алуминиева врата по снети от място размери със секретна брава.

✓ **Прозорци**

Демонтира се старата метална дограма, с метален профил се оформя монтажния отвор, монтира се нова алуминиева дограма със стъклопакет – размери и посока на отварящите се прозорци снети от място.

багер	кабина	габаритни размери			AL или PVC дограма		Стени	Под	Таван
					прозорци	врата			
		широчина	дължина	височина	м2	мм	м2	м2	м2
Rs1200/133	Втора кабина	2200	2200	2000	7	710/1920	8.5	5	4.8
Rs1200/133	Първа кабина	2200	2800	2000	8	650/1830	14	6	7
BRs1400/115	Ман.кабина	2400	2000	2200	8	740/1930	11	5	6
As12500/183	Кола разтоварна	1900	1900	2300	7	740/1950	11	4	4
As12500/183	Първа кабина	2600	2700	2200	7	740/1850	16	7	8
As12500/183	Втора кабина	2600	2700	2100	7	900/1900	16	7	8

Всички доставени за монтаж метални профили и ламарина да са предварително грундирани.

Стъклопакетите на манипулантските кабинни са от стъкло триплекс.

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

4. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

5. Качеството на материалите за строителния процес - Изпълнителят е длъжен да представи документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

6. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени

- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на

изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (15%). **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.** Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

- ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

- ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

- ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

- При доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- ✓ Сертификати за качество на използваните материали;
- ✓ Сертификат за степен на горимост на панелите
- ✓ Декларация за съответствие на използваните материали;
- ✓ Фактура - оригинал.

- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.

- Изпълнението на предмета на процедурата е по **съгласуван график**, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят

като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
- Фактура

7. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

8. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.5 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

9. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 20 календарни дни от подписване на протокол образец №2 за всеки един от отделните подобекти, след предварително съгласуван с Възложителя график за последователността им. Общият срок на договора е до 12 календарни месеца от подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво за първия подобект. Възложителят съгласува (след сключване на договора) датите на монтажа с Изпълнителя. Санитарното на кабините се извършва по време на плановите годишни ремонти на съоръженията.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на

пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

9. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

**КСС, проекти, схеми и др. са неразделна част от настоящата техническа спецификация*

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

Р-л звено „Инвеститорски контрол“

СЪГЛАСУВАЛИ:

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“

Живко Желязков

Р-л отдел ЗБУТ

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция №2 -Рехабилитация кабин на машинисти на багери, претоварачи и
насипообразуватели

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	А. Първа кабина на багер Rs1200/133						
	1. Под						
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 5м2	кг.	200				
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50x30x3 - 33м.	кг.	68,6				
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	6				
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 6м2	кг.	241,8				
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	6				
	1. Под						
	2. Стени						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 48м.	кг.	113,28				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	14				
	2. Стени						
	3. Таван						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 14м.	кг.	33,04				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	7				
	3. Таван						
	4. Дограма						
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 650x1830мм, без светла част.	м2	1,2				
2	Демонтаж на метална дограма, доставка и монтаж на алуминиева дограма със стъклопакети триплекс. Един от прозорците е с две отваряеми крила.	м2	8				
	4. Дограма						
	А. Първа кабина на багер Rs1200/133						
	Б. Втора кабина на багер Rs1200/133						

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1. Под							
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 2.5м2	кг.	100				
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50х30х3 - 19м.	кг.	39.5				
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	4.6				
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 4.6м2	кг.	185.4				
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	4.6				
1. Под							
2. Стени							
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40х20х3 – 34м.	кг.	80.2				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	8.5				
2. Стени							
3. Таван							
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40х20х3 – 8м.	кг.	18.9				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	4.6				
3. Таван							
4. Дограма							
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 710х1920мм, без светла част.	м2	1.4				
2	Демонтаж на метална дограма, доставка и монтаж на алуминиева дограма със стъклопакети триплекс. Един от прозорците е с две отваряеми крила.	м2	7				
4. Дограма							
Б. Втора кабина на багер Rs1200/133							
В. Манипулантска кабина на BRs1400/115							
1. Под							
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 2м2	кг.	80				
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50х30х3 - 23м.	кг.	47.8				
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	4.6				
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 4.6м2	кг.	185.4				
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	4.6				
1. Под							
2. Стени							
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40х20х3 – 54м.	кг.	127.44				

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:
инж. Христо Баев

[Signature]

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели б60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	11				
	2. Стени						
	3. Таван						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 8м.	кг.	18.88				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели б60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	5.5				
	3. Таван						
	4. Дограма						
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 740x1930мм, без светла част.	м2	1.5				
2	Демонтаж на метална дограма, доставка и монтаж на алуминиева дограма със стъклопакети триплекс. Един от прозорците е с две отваряеми крила.	м2	8				
	4. Дограма						
	В. Манипулантска кабина на BRs1400/115						
	Г. Кабина на кола разтоварна As12500 №183						
	1. Под						
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина б 5 - 2м2	кг.	80				
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50x30x3 - 18м.	кг.	37.44				
3	Доставка и монтаж на каменна вата б50	м2	3.5				
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина б 5 - 3.5м2	кг.	141.05				
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	3.5				
	1. Под						
	2. Стени						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 41м.	кг.	96.76				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели б60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	11				
	2. Стени						
	3. Таван						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 17м.	кг.	40.12				
2	Демонтаж, доставка и монтаж на ламарина б 4 - 7 м2	кг.	160				
3	Доставка и монтаж на "сандвич" панели б60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	4				
	3. Таван						

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:
инж. Христо Баев

Христо Баев

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
4. Дограма							
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 740x1950мм, със светла част 500x1190мм. - стъклопакет триплекс	м2	1.5				
2	Демонтаж на метална дограма, доставка и монтаж на алуминиева дограма със стъклопакети триплекс. Един от прозорците е с две отваряеми крила.	м2	7				
4. Дограма							
Г. Кабина на кола разтоварна As12500 №183							
Д. Първа кабина на As12500 №183							
1. Под							
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 3.5м2	кг.	140				
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П – 50x30x3 - 33м.	кг.	68.64				
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	7				
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 7м2	кг.	282.1				
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	20				
1. Под							
2. Стени							
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 57м.	кг.	134.52				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	16				
2. Стени							
3. Таван							
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 – 11м.	кг.	25.96				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид окомплектовки и аксесоари към тях.	м2	8				
3. Таван							
4. Дограма							
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 740x1850мм, със светла част 600x47мм. - стъклопакет триплекс	м2	1.5				
2	Демонтаж на метална дограма, доставка и монтаж на алуминиева дограма със стъклопакети триплекс. Един от прозорците е с две отваряеми крила.	м2	7				
4. Дограма							
Д. Първа кабина на As12500 №183							
Е. Втора кабина на As12500 №183							
1. Под							

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:
инж. Христо Баев

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1	Ремонт на под - Подмяна на ламарина δ 5 - 7м2	кг.	280				
2	Доставка и монтаж на студено огънат профил П - 50x30x3 - 33м.	кг.	68.64				
3	Доставка и монтаж на каменна вата δ50	м2	7				
4	Доставка и монтаж на риф. ламарина δ 5 - 7м2	кг.	282.1				
5	Боядисване двукратно с блажна боя	м2	20				
	1. Под						
	2. Стени						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 - 63м.	кг.	148.68				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по стени, вкл. с всички необходими за завършен вид комплекттовки и аксесоари към тях.	м2	16				
	2. Стени						
	3. Таван						
1	Доставка и монтаж на правоъгълен профил 40x20x3 - 11м.	кг.	25.96				
2	Доставка и монтаж на "сандвич" панели δ60 с клас на горимост А1 за саниране по таван, вкл. с всички необходими за завършен вид комплекттовки и аксесоари към тях.	м2	8				
	3. Таван						
	4. Дограма						
1	Демонтаж, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 900x1900мм, със светла част 420x560мм. - стъклопакет триплекс	м2	1.5				
2	Демонтаж на метална дограма, доставка и монтаж на алуминиева дограма със стъклопакети триплекс. Един от прозорците е с две отваряеми крила.	м2	7				
	4. Дограма						
	Е. Втора кабина на As12500 №183						
	ОБЩА СТОЙНОСТ						
	ПЕЧАЛБА 10 %						
	Непредвидени р-ди 15%						
	СМЕТНА СТОЙНОСТ						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващия инвеститорски контрол на обекта:
инж. Христо Баев 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

Обособена позиция №2 -Рехабилитация кабини на машинисти на багери, претоварачи и насипообразуватели

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Потъпва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПИСК
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР на подобект:

Обособена позиция №2 -Рехабилитация кабини на машинисти на багери, претоварачи и насипообразуватели

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

Обособена позиция №2 -Рехабилитация кабинни на машинисти на багери, претоварачи
и насипообразуватели

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц	III ст. ч.ч.	III ст. разц	коэф.
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

**Обособена позиция №2 -Рехабилитация кабини на машинисти на багери,
претоварачи и насипообразуватели**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

- 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %
- 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %
- 2.3. Доставно складови разходи на материалите: %
- 2.4. Печалба:..... %
- 2.5.
- 2.6.

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5.Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

