



ДОГОВОР

№ МТ-...~~233~~... / 2018 г.

Днес, 22.06...2018 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**
Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: **отдел „Инвестиции“ на дружеството**
Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: **отдел „Административен“ на дружеството**
и

„ЕЛИНА АД“ ЕООД, гр.Стара Загора със седалище и адрес на управление:гр. Стара Загора, ул.“Райна Канева“ №65, тел: 042/608015, факс: 042/608017, e-mail: info@elinabg.com, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:123728802, ИН по ДДС: 123728802; представлявано от **Галина Нефтянова Нефтянова**- управител, наричан за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**
се сключи настоящия Договор за следното:

на основание утвърден Протокол № МТ-28/08.05.2018г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки“ на „Мини Марица – изток“ ЕАД – III етап – Гаражи – реф.18/2018 - ОПнс**, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки на „Мини Марица – изток“ ЕАД – III етап – Гаражи** . Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за *обекти I-ва група*, съответстващи на предмета на поръчката.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на



количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Сметната стойност на Договора е **49 075,15 лева** (четиридесет и девет хиляди седемдесет и пет лева и петнадесет стотинки) без ДДС и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора,

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евантуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя)

б) окончателно плащане – 10% - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC:STSABGSF

IBAN:BG16STSA93000018896275

БАНКА:Банка ДСК ЕАД, офис Стара Загора

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва

новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е **2 453,76** (две хиляди четиристотин петдесет и три лева и седемдесет и шест стотинки) лева, което е **5%** от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза изцяло и в пълен размер представената гаранция за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

3.6. Възложителят инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- Фактура
- Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е територията на Възложителя – **управление „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр.Раднево**

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до **2 (два) месеца, считано** от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Конкретните срокове са посочени в линеен график за изпълнение на работите и плащанията – Приложение №2 към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на



срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

5.7. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи - **8 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД



7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.



9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

9.5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Възложителят не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.

9.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.4. С окончателното му изпълнение;

11.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

12.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган.

12.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

12.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

12.2. Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.

12.3. Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

12.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

13. ПОДСЪДНОСТ

13.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток“ ЕАД.

14. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

14.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

14.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

14.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.



14.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

14.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

14.7. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

14.8. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на възложителя

Приложение №2 – Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя

Приложение №3 – Ценово предложение на изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГАЛИНА НЕФТЯНОВА
Управител

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Гергана Стоянова...../главен счетоводител/

Емил Колев...../ръководител отдел „Търговски“/

Леонид Ганозлиев...../ръководител отдел „Инвестиции“/

Иван Николаев...../ст.юрисконсулт, Правна служба/

Изготвил:

Виолета Куртева...../ експерт търговия, отдел „Търговски“/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ**

**Гаражи на „Мини Марица – изток“ ЕАД – промяна по време на строителство. III
етап – Гаражи.
(строителство-СМР)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката (или на позицията)

СМР: "Зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки" на "Мини Марица-изток" ЕАД - III етап – Гаражи

Място на изпълнение: *Управление „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. Раднево*

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. инж. Фани Василева по част АС, д-р инж. Димитър Цонев по част Автоматизация и част Ел, инж. Зорка Маджарова по част ОВК

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за заплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Работен проект на тема: „Зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки“, архив и гаражи на „Мини Марица – изток“ ЕАД – промяна по време на строителство. III етап- Гаражи.
по следните части:

- Работен проект - част „Архитектурна“, 126/58
- Работен проект - част "Автоматизация", 126/59
- Работен проект - част "Ел", 126/60
- Работен проект-част "ОВК", 126/61
- Работен проект - част "РБ", 126/64
- Работен проект - част "ПУСО", 126/65
- Работен проект - част "ПБЗ", 126/63

Изпълнението на демонтажни работи, монтаж на минималнонапрежен ов изключвател, предмети за първоначално обзавеждане в част "Електро", не са предмет на изпълнение от страна на Изпълнителя.

В проекта по част „Автоматизация“ има промени в КС, които не са отразени в проекта. Актуална е приложената и обявена в процедурата нова количествена сметка.

Категория на строежа: IV категория съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „д“ от ЗУТ (съгласно Разрешение за строеж №71/22.10.2012 и Заповед № 1475/02.08.2016г. на Община Раднево)

3. Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горецитираните проекти

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

4. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

5. Качеството на материалите за строителния процес - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

6. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по **съгласуван график**, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя **екзекутивна документация** на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
- Фактура

7. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влягане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

8. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверява с подходящ документ (например: гаранционна карта).

9. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 2 месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя **линеен график** в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

10. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

ИЗГОТВИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

инж. Анна Машикова

инж. Оценяване и Остойносттаване на обекти

СЪГЛАСУВАЛИ:

Живко Желев

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Р-л за сно ИК

Леонид Ганозлиев

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Р-л отдел „Инвестиции“

"Зали за отди́х и прове́ждане на регламентирани почивки" на "Мини Марица-изток" ЕАД - III етап - Гаражи

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. АРХИТЕКТУРА - РП 126/58						
1	*121400520	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ВРАТИ	кг	2 295,00				
2	*645300322	ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМИРОВКА	бр.	300,00				
3	*121400046	ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	м2	62,00				
		РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ТНС-13 ПОЗ.						
4	*121400438	0189	м2	4,50				
5	8471193000	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КАПАЦИ	м2	11,50				
6	8430232000	РЯЗАНЕ /СКЪСЯВАНЕ С ЮСМ/ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ	м	12,50				
		ОСТЪРГВАНЕ /ПОЧИСТВАНЕ/ БЛАЖНА БОЯ ОТ МЕТАЛНИ						
7	*000100041	ПРОЗОРЦИ И РЕШЕТКИ	м2	12,00				
		ДЕМОНТАЖ НА СЪЖЛА /ОСТАТЪЦИ ОТ СЧУПЕНИ						
8	8102152080	СЪЖЛА /ВУ МЕТАЛНИ РАМКИ <<02-15-018>>	м2	4,00				
		ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ Ф65СМ В ПАНЕЛИ РЪЧНО ЗА						
9	8247533218	ВЕНТИЛАТОРИ	бр.	2,00				
		РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПЕРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ						
		СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М <<01-01-						
10	8101115111	070>>	м3	5,00				
		НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С						
11	8101403220	БАГЕР <<01-04-033>>	м3	5,00				
12	*121400479	ПЕРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛИ НА 5 КМ	м3	5,00				
		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО <<01-04-						
13	8101409121	065>>	м3	5,00				
14	*000100190	ПЕРЕВОЗ НА СТАРИ ЖЕЛЕЗАРСКИ ИЗДЕЛИЯ НА 3КМ	тона	0,57				
		КОФРАЖ СТЕНИ ШАХТИ /ПОВДИГАНЕ НА КАПАЦИ/ <<03-01-						
15	8103309400	001>>	м2	9,00				
		ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН Р-Р ЗА СТЕНИ ШАХТИ	м3	0,50				

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол:

инж. Фани Василева по част Архитектурна

д-р инж. Димитър Цонев по част Ел и Авто

инж. Зорка Маджарова по част ОБК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

17	8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А1 /В235/ ЗА ШЛАХТИ <<02-06-002>>	кг	60,00			
18	*645300489	ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА ТИП КНАУФ -100ММ, НА КОНСТР. ОТ МЕТ.ИДВУСЛОЙНА ОБШИВКА С ПЛЮ	м2	66,50			
19	8102131090	ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН /КУФАРИ/ ЗА ТРЪБИ НА ВИК ИНСТАЛАЦИИ <<02-13-009>>	м2	27,50			
20	8602131090	МОНТАЖ НА ГИПСОКАРТОНЕНИ ПЛОСКОСТИ -2 ПЛАСТАх12,5ММ ПО СТЕНИ/ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА	м2	255,00			
21	8102145251	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=6СМ ПО ПОДОВЕ <<02-14-100>>	м2	300,00			
22	8103129200	НАПРАВА И ОФОРМЯНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ В ПРЯСНО СЪСТОЯНИЕ НА ЗАМАЗКАТА <<03-01-043>>	100 м.	1,50			
23	8103128200	"ЗАПЪЛВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ С БИТУМ В ЗАМАЗКА <<03-01-041>>	100 м.	1,50			
24	8102144040	НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 2Т/60 ВЪРХУ ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР <<02-14-046>>	м2	291,00			
25	8102145258	ИЗПЕРДАШВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА СЪС СУХ ЦИМЕНТ <<02-14-107>>	м2	9,00			
26	*000000001	ШПАКЛОВКА НА ГИПСОКАРТОН	м2	349,00			
27	8102162160	ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ В/У ШПАКЛ. <<02-16-022>>	м2	349,00			
28	8102161300	ПОСТНО БОЯДИСВАНЕ ПО ТАВАН <<02-16-003>>	м2	584,00			
29	8102152020	ОСТЪКЛЯВАНЕ /ПОДМЯНА НА СЧУПЕНИ/ С 4ММ СТЪКЛА В/У МЕТАЛНИ РАМКИ <<02-15-010>>	м2	4,00			
30	8102162090	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>	м2	35,00			
31	8102162120	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-018>>	м2	35,00			
32	*645301442	Д-КА И М-Ж НА СЕКЦИОННА ВРАТА СЪС СТОМАНЕНИ ЛАМЕЛИ С ВГРАДЕНА ВРАТА	бр.	1,00			
33	*645301630	ОБРЪЩАНЕ НА МЕТАЛНА ВРАТА 100/210	бр.	1,00			
34	8221716110	МОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕТАЛНИ КАПАЦИ	м2	11,50			
34	*000100114	МОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕТАЛНИ ВРАТИ	кг	1 851,00			
35	*121401063	УПЪЛЪТНЯВАНЕ СЪС СТРОИТЕЛНА ПИАНА ОКОЛО ОТВОРИ ЗА ВЪЗДУХОВОДИ	м	5,00			
36	*209000151	ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА	м2	350,00			

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол:

инж.Фани Василева по част Архитектурна

д-р инж.Димитър Цонев по част Ел и Авт

инж.Зорка Маджарова по част ОВК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

37	8102112040	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАГОВАРВАНЕ ДО 1500KG/M2 И H=или<20M <<02-11-008>>	m3	54,00					
		I.АРХИТЕКТУРА							
		II.АВТОМАТИЗАЦИЯ - РП 126/59							
		1. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ / 1.1 МОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	*985704528	МОНТАЖ СО ЦЕНТРАЛА ВЪРХУ ТУХЛЕНА СТЕНА	бр.	1,00					
2	8211331300	МОНТАЖ ТАБЛО ДО 0.5M2 ВЪРХУ ТУХЛЕНА СТЕНА	бр.	1,00					
3	*985704138	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ 3X1.5MM2	м	12,00					
4	*985704631	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП J-Y(L)Y 3X1.5MM2	м	30,00					
5	*985704298	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-OZ 3X1.5MM2	м	12,00					
6	*985707444	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ 3X1MM2	м	94,00					
7	*985704300	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ 5X2.5MM2	м	67,00					
8	8211351100	МОНТАЖ СО ИЗВЕСТИТЕЛЕН ДАТЧИК ВЪРХУ ГИПСОКАРТОН	бр.	3,00					
9	8211143111	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛИ ПО СТЕНА ЗАД ГИПСОКАРТОН	м	215,00					
10	8221749000	НАПРАВА И МОНТАЖ КАБЕЛНИ МАРКИ	бр.	14,00					
11	8212261210	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КОНТРОЛЕН КАБЕЛ ПРИ БРОЙ НА ЖИЛАТА ДО 4	бр.	14,00					
12	8221741020	ПРОЗЪНЯВАНЕ И ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА СИГНАЛНИ И КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ ДО 6MM2	10 бр.	6,00					
13	8221743002	ИЗОЛИРАНЕ ЖИЛА С ВИНИЛИТОВИ ТРЪБИЧКИ	м	1,00					
		1.1 МОНТАЖНИ РАБОТИ							
		1. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ / 1.2 КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ							
1	*985700043	КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ	ч.ч.	16,00					
		1.2 КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ							
		1. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ							
		2. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ / 2.1 МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ							
1	*985703570	ТАБЛО МЕТАЛНО АЕ 1060.600 (ТУВ) С Р-РИ 600/600/210; IP65 - окомплектовано по РП 126/59	бр.	1,00					
2	*985704648	ЦЕНТРАЛА ЗА ЗАСИЧАНЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС (СО)	бр.	1,00					
3	*985704649	ДАТЧИК ЗА ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС (СО); 10°C-40°C	бр.	3,00					
		2.1 МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ							

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол:

инж. Фани Василева по част Архитект

д-р инж. Димитър Цонев по част Ел и

инж. Зорка Маджарова по част ОВК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

1	*985707451	Д-КА ЕВАКУАЦ. ОСВ. ТЯЛО LED; IP44 ВГР. АКУМ. БАТЕРИЯ 2h, МОНТАЖ НА СТЕНА	бр.	11,00				
2	*985701396	Д-КА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20mm	м	20,00				
3	*985707452	ДОСТАВКА PVC ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф20mm	м	90,00				
4	8211266300	МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА БЕТОН	бр.	11,00				
5	*985704660	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ПРОВОДНИК СВТ 3x1,5mm ДО 10M PVC ТР. И КАБ. КАНАЛ БЕЗ КЛЮЧО	бр.	11,00				
6	*985703179	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20mm ПО ТУХЛЕНА СТЕНА	м	20,00				
		1.2 ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИ						
		1. МОНТАЖНИ РАБОТИ / 1.3 СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ						
1	*985703678	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5X4mm2	м	45,00				
2	*985703679	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3X1.5mm2 (ЗА СЕКЦИОННА ВРАТА)	м	12,00				
3	*985707453	ДОСТАВКА PVC ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф20mm	м	12,00				
4	*985704661	ДОСТАВКА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф32mm	м	45,00				
5	8212114110	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ В PVC ТРЪБА	м	57,00				
6	*985707454	УКРЕПВАНЕ PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА ЗАД СТЕНА ОТ ГИПСКАРТОН	м	57,00				
7	8212261220	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 5 ЖИЛА ДО 6mm2	бр.	4,00				
8	*985704182	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 4mm2, ВКЛ. КАБЕЛНА МАРКА	бр.	16,00				
9	*985700090	УПЛЪТНЯВАНЕ ОТВОРИ С НЕГОРИМА ВАТА ЛЪНА ПОЛИУРЕТАНОВА	бр.	3,00				
10	8247533111	ПРОБИВАНЕ ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ 5X5CM В БЕТОННИ СТЕНИ 25CM	бр.	3,00				
11	8211123060	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ СТОМАНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ 2" В ОТВОР	м	0,50				
12	*985700138	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1KV С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ /1бр.-6.4 ч.ч./	ч.ч.	12,80				
		1.3 СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ						
		1. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
		III. ЕЛ						

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол:

инж. Фани Василева по част Архитектурн

д-р инж. Димитър Цонев по част Ел и Авт

инж. Зорка Маджарова по част ОВК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

IV.OBK										
			1. Противовидимна вентилация на гаражи							
			Доставка на осов на вентилатор тип CAF HT MS 634 - B 4T +AV- високотемпературно изпълнение(400°C-2h), скъсен корпус, четириполюсен, антивибрационно качване; комплект с табло за "пуск/стоп" и захранващи кабели 43 м; дебит V=12500 m ³/h; обороти n =1500 min-1 ; размери Ø640/Ø690 mm и L = 400 mm; Nел. = 1,10 kW/380 V; тегло G = 51 kg или еквивалент	бр.	1,00					
1	*645300339		Монтаж на осов на вентилатор тип CAF HT MS 634 - B 4T +AV- високотемпературно изпълнение (400 °C-2h), скъсен корпус четириполюсен, антивибрационно окачване; комплект с табло за "пуск/стоп" и захранващи кабели 43 м с дебит V = 12500 m³/h	бр.	1,00					
2	8471143000		Доставка на осов вентилатор тип CAF MS 634 - B 4T +AV- стандартно изпълнение, скъсен корпус четириполюсен, антивибрационно качване; комплект с табло за "пуск/стоп" и захранващи кабели 37 м; дебит V=12500 m³/h; обороти n =1500 min-1 ; размери Ø640/Ø690 mm и L = 400 mm; Nел. = 1,10 kW/380 V; тегло G = 51 kg или еквивалент	бр.	1,00					
3	*645301636		Монтаж на осов вентилатор стандартно изпълнение, скъсен корпус, четириполюсен, антивибрационно окачване; комплект с табло за "пуск/стоп" и захранващи кабели 37 м с дебит V=12500 m³/h	бр.	1,00					
4	8471143000		Единична проба на осов вентилатор с дебит V=12 500 m³/h	бр.	2,00					
5	8242335010		Доставка на подвижна жалузийна решетка модел JS 250 1000/500 със сервомотор Belimo, комплект с предпазна мрежа; размери 1000x500 mm и L = 110 mm	бр.	2,00					
6	*209000450		Монтаж на подвижна жалузийна решетка модел JS 250 със сервомотор Belimo на стена, комплект с предпазна мрежа	бр.	2,00					
7	*645301061		Доставка на кръгла алуминиева решетка от модел BLR - K 630 с диаметър ф630	бр.	2,00					
8	*209000443		Монтаж на на кръгла алуминиева решетка модел BLR-K 630 с диаметър Ø630 mm	бр.	2,00					
9			Металокоonstrukция за укрепване на въздуховоди и вентилационни съоръжения	кг	35,00					
10	*342900063		Монтаж на металокоonstrukция	т	0,035					
11										

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол:

инж.Фани Василева по част Архитектурна

д-р инж.Димитър Цонев по част Ел и Автоматизация

инж.Зорка Маджарова по част ОБК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

12		Грундиране на металоконострукция		кг	1,50			
13	8102162090	Грундиране на стоманени повърхности <<02-16-015>>		м2	6,80			
14		Бл.боя за металоконострукция		кг	1,50			
15	8102162120	Бл.боя по стоманени повърхности двукратно <<02-16-018>>		м2	6,80			
		IV.OBK						
		СТОЙНОСТ						
		ПЕЧАЛБА ..%						
		СМЕТНА СТОЙНОСТ						

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол:

инж.Фани Василева по част Архитектура

Д-р инж.Димитър Цонев по част Ел и Авт

инж.Зорка Маджарова по част ОБК

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

"Зали за отди́х и прове́ждане на регламентирани почивки" на "Мини Марица-изток"ЕАД - III етап - Гаражи

Списък
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи %	Стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



"Зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки" на "Мини Марица-изток"ЕАД - III етап - Гаражи

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	к-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-от франко обекта, лв.	Фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:

"Зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки" на "Мини Марица-изток" ЕАД.
III етап - Гаражи

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: %

2.4. Печалба: %

2.5.

2.6.

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Примено № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „Елина АД“ ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ: 123728802 ,
Седалище и адрес на управление: Стара Загора ул. „Райна Кандева“ №65
тел.: 042/608015, факс: 042/608017, e-mail: info@elinabg.com

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки“ на „Мини Марица – изток“ ЕАД – III етап – Гаражи – реф.18/2018 – ОПнс.

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон на ЗБУТ, Наредба № 2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из – 2377/15.09.2011 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из – 21971/29.10.2011г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 2 месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия /ниво, съгласно чл.157(1) от ЗУТ(Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Приемо – предавателен протокол м/у страните (Констативен акт обр.15.)

С офертата си представяме линеен график за изпълнение на работите – Приложение № 3.

Гаранционният срок на изпълнените работи е 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4, от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван, за което прилагаме декларация (по образец на Възложителя).

Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката.

Всички документи в процеса на строителство ще се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

Ще предоставим Констативен акт обр.15 на Възложителя и документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяващи фактическото изпълнение.

Съгласни сме приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец, като за целта се съставят протоколи за действително извършените дейности, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

Приложения:

Приложение №1 - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника

Приложение № 2 - Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Приложение №3 - Линеен график за изпълнение на работите .

Приложение №4 – Декларация за оглед на обекта /по образец на Възложителя/

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Галина Нефтянова Нефтянова

Дата: 20.03.2018г.

Подпис: _____

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Галина Нефтянова
(име и фамилия)

Приложение №3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „Елина АД“ ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ: 123728802 ,
Седалище и адрес на управление: Стара Загора ул. „Райна Кандева“ №65
тел.: 042/608015, факс: 042/608017, e-mail: info@elinabg.com

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
Зали за отдых и провеждане на регламентирани почивки“ на „Мини Марица – изток“
ЕАД – III етап – Гаражи – реф.18/2018 – ОПнс.

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на : **49 075,15** лв.

Словом: /четиридесет и девет хиляди, седемдесет и пет лева и петнадесет стотинки /

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не сме размествали редове, променяли и пропускали позиции.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

А). Количествено-стойностна сметка с единични цени и сметна стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС, **включително на електронен носител, придружена с анализни цени за всеки вид СМР.**

Б) Попълнен списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

В) Спецификация на материалите, доставка на изпълнителя

Г) Методика за определяне цената и условията за плащанията в това число и на допълнителните такива.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата: 20.03.2018г.

Подпис:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Галина Нефтянова
(име и фамилия)

"Зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки" на "Мини Марица-изток"ЕАД - III етап -
Гаражи

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	мярк д	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I.АРХИТЕКТУРА -РП 126/58						
1	*121400520	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ВРАТИ	кг	2 295,00	0,25	573,75		
2	*645300322	ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМИРОВКА	бр.	300,00	0,04	12,00		
3	*121400046	ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	м2	62,00	6,69	414,78		
4	*121400438	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ТНС-13 ПОЗ	м2	4,50	2,20	9,90		
5	8471193000	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КАПАЦИ	м2	11,50	5,72	65,78		
6	8430232000	РЯЗАНЕ /СКЪСЯВАНЕ С 10СМ/ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ	м	12,50	8,00	100,00		
7	*000100041	ОСТЪРГВАНЕ /ПОЧИСТВАНЕ/ БЛАЖНА БОЯ ОТ МЕТАЛНИ ПРОЗОРЦИ И РЕШЕТКИ	м2	12,00	1,03	12,36		
8	8102152080	ДЕМОНТАЖ НА СЪСЪДНА /ОСТАТЪЦИ ОТ СЧУПЕНИ СЪСЪДА/ В/У МЕТАЛНИ РАМКИ <<02-15-018>>	м2	4,00	3,31	13,24		
9	8247533218	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ Ф65СМ В ПАНЕЛИ РЪЧНО ЗА	бр.	2,00	16,71	33,42		
10	8101115111	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М <<01-01-070>>	м3	5,00	17,01	85,05		
11	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	5,00	5,01	25,05		
12	*121400479	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	5,00	2,90	14,50	2,64	13,20
13	8101409121	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО <<01-04-000>>	м3	5,00	1,47	7,35	0,00	0,00
14	*000100190	ПРЕВОЗ НА СТАРИ ЖЕЛЕЗАРСКИ ИЗДЕЛИЯ НА 3КМ	тона	0,57	9,85	5,61	9,85	5,61
15	8103309400	КОФРАЖ СТЕНИ ШАХТИ /ПОВДИГАНЕ НА КАПАЦИ/ <<03-01-041>>	м2	9,00	14,35	129,15	2,82	25,38
16	8119032510	ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТО-ПЛЯСЪЧЕН Р-Р ЗА СТЕНИ ШАХТИ	м3	0,50	108,25	54,13	68,23	34,12
17	8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А1 /В235/ ЗА ШАХТИ <<02-06-002>>	кг	60,00	1,77	106,20	1,22	73,20
18	*645300489	ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА ТИП КНАУФ -100ММ, НА КОНСТ. ОТ МЕТ ИДВУСЛОЙНА ОБШИВКА С ПЛО	м2	66,50	19,54	1 299,41	12,85	854,53
19	8102131090	ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН /КУФАРИ/ ЗА ТРЪБИ НА ВНК ИНСТАЛАЦИИ <<02-13-009>>	м2	27,50	13,87	381,43	7,80	214,50
20	8602131090	МОНТАЖ НА ГИПСОКАРТОНЕНИ ПЛОСКОСТИ -2 ПЛАСТАx12,5ММ ПО СТЕНИ/ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА	м2	255,00	16,87	4 301,85	9,33	2 379,15
21	8102145251	ПЕРДАШЕНА ЦИМ ЗАМАЗКА М300 d=6СМ ПО ПОДОВЕ <<02-14-100>>	м2	300,00	4,98	1 494,00	1,14	342,00
22	8103129200	НАПРАВА И ОФОРМЯНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ В ПРЯСНО СЪСТОЯНИЕ НА ЗАМАЗКАТА <<03-01-043>>	100 м	1,50	191,41	287,12	0,00	0,00
23	8103128200	ЗАПЪЛВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ С БИТУМ В ЗАМАЗКА <<03-01-041>>	100 м	1,50	210,04	315,06	168,63	252,95
24	8102144040	НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 2Т/60 ВЪРХУ ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР <<02-14-046>>	м2	291,00	29,97	8 721,27	11,85	3 448,35
25	8102145258	ИЗПЕРДАШВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА СЪС СУХ ЦИМЕНТ <<02-14-107>>	м2	9,00	1,76	15,84	0,04	0,36
26	*000000001	ШПАКЛОВКА НА ГИПСОКАРТОН	м2	349,00	5,69	1 985,81	0,63	219,87
27	8102162160	ТРИКР БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ С БЯЛА ЛАТЕКС БОЯ В/У ШПАКЛ <<02-16-022>>	м2	349,00	7,38	2 575,62	2,14	746,86
28	8102161300	ПОСТНО БОЯДИСВАНЕ ПО ТАВАН <<02-16-003>>	м2	584,00	1,62	946,08	0,66	385,44
29	8102152020	ОСТЪКЛЯВАНЕ /ПОДМЯНА НА СЧУПЕНИ/ С 4ММ СЪСЪДА В/У МЕТАЛНИ РАМКИ <<02-15-010>>	м2	4,00	25,42	101,68	17,03	68,12
30	8102162090	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>	м2	35,00	3,42	119,70	1,42	49,70
31	8102162120	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-018>>	м2	35,00	5,43	190,05	2,88	100,80
32	*645301442	Д-КА И М-Ж НА СЕКЦИОННА ВРАТА СЪС СТОМАНЕНИ ЛАМЕЛИ С ВГРАДЕНА ВРАТА	бр.	1,00	3 581,51	3 581,51	3 255,92	3 255,92
33	*645301630	ОБРЪЩАНЕ НА МЕТАЛНА ВРАТА 100/210	бр.	1,00	25,30	25,30	0,00	0,00
34	8221716110	МОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕТАЛНИ КАПАЦИ	м2	11,50	9,27	106,61	0,00	0,00
34	*000100114	МОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕТАЛНИ ВРАТИ	кг	1 851,00	0,64	1 184,64	0,05	92,55

35	*121401063	УПЪТНЯВАНЕ СЪС СТРОИТЕЛНА ПЯНА ОКОЛО ОТВОРИ ЗА ВЪЗДУХОВОДИ	м	5,00	1,83	9,15	1,37	6,85
1,7	*209000151	ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА	м2	350,00	1,69	591,50	0,00	0,00
37	8102112040	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500КГ/М2 И Н=или<20М <<02-11-008>>	м3	54,00	3,69	199,26	0,42	22,68
		I.АРХИТЕКТУРА				30 095,14		12 592,13
		II.АВТОМАТИЗАЦИЯ - РП 126/59						
		I. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ / I.1 МОНТАЖНИ						
1	*985704528	МОНТАЖ СО ЦЕНТРАЛА ВЪРХУ ТУХЛЕНА СТЕНА	бр.	1,00	28,20	28,20		
2	8211331300	МОНТАЖ ТАБЛО ДО 0.5М2 ВЪРХУ ТУХЛЕНА СТЕНА	бр.	1,00	28,20	28,20	8,17	8,17
3	*985704138	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ 3X1 5MM2	м	12,00	2,95	35,40	2,68	32,16
4	*985704631	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП J-Y(L)Y 3X1 5MM2	м	30,00	1,83	54,90	1,66	49,80
5	*985704298	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-OZ 3X1 5MM2	м	12,00	2,95	35,40	2,68	32,16
6	*985707444	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ 3X1MM2	м	94,00	2,45	230,30	2,23	209,62
7	*985704300	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ОРVC-JZ 5X2 5MM2	м	67,00	5,71	382,57	5,19	347,73
8	8211351100	МОНТАЖ СО ИЗВЕСТИТЕЛЕН ДАТЧИК ВЪРХУ	бр.	3,00	9,70	29,10	0,00	0,00
9	8211143111	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛИ ПО СТЕНА ЗАД ГИПСОКАРТОН	м	215,00	4,88	1 049,20	1,20	258,00
10	8221749000	НАПРАВА И МОНТАЖ КАБЕЛНИ МАРКИ	бр.	14,00	3,23	45,22	0,00	0,00
11	8212261210	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КОНТРОЛЕН КАБЕЛ ПРИ БРОЙ НА ЖИЛАТА ДО 4	бр.	14,00	5,91	82,74	3,26	45,64
12	8221741020	ПРОЗЪНЯВАНЕ И ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА СИГНАЛНИ И КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ ДО 6MM2	бр.	6,00	49,52	297,12	7,72	46,32
13	8221743002	ИЗОЛИРАНЕ ЖИЛА С ВИНИЛИТОВИ ТРЪБИЧКИ	м	1,00	1,91	1,91	0,86	0,86
		1.1 МОНТАЖНИ РАБОТИ				2 300,26		1030,46
		I. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ / I.2 КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ						
1	*985700043	КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ	ч.ч.	16,00	12,02	192,32		
		I.2 КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ				192,32		
		I. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ						
		СЪОРЪЖЕНИЯ						
1	*985703570	ТАБЛО МЕТАЛНО АЕ 1060.600 (ТУВ) С Р-РИ 600/600/210; IP65 - окомплектовано по РП 126/59	бр.	1,00	1215,12	1 215,12	1104,65	1104,65
2	*985704648	ЦЕНТРАЛА ЗА ЗАСИЧАНЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС (СО)	бр.	1,00	668,83	668,83	608,03	608,03
3	*985704649	ДАТЧИК ЗА ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС (СО); 10°С-40°С	бр.	3,00	109,83	329,49	99,85	299,55
		2.1 МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ				2 213,44		2 012,23
		2. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
		II.АВТОМАТИЗАЦИЯ				4 706,02		
		III.ЕЛ - РП 126/60						
		I. МОНТАЖНИ РАБОТИ / I.1 ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ РЕДОВНО ОСВЕТЛЕНИЕ						
1	*985707448	Д-КА УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО LED Street Light Nova Pro, 36W, IP65, 3960Lm, ВКЛ РОГАТКА	бр.	16,00	84,00	1 344,00	76,36	1 221,76
2	*985707449	ДОСТАВКА ПРОЖЕКТОР LED Floodlight Record Slim 30W, IP66, 2700Lm	бр.	4,00	178,20	712,80	162,00	648,00
3	*985707447	Д-КА ДАТЧИК ЗА ДВИЖЕНИЕ (СТЕНЕН М-Ж), ОБХВАТ 12М, 360 ГРАДУСА, 230 VAC; IP65	бр.	7,00	19,10	133,70	17,36	121,52
4	*985704527	ДОСТАВКА PVC ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф20MM	м	200,00	0,44	88,00	0,40	80,00
5	*985705757	ДОСТАВКА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16	м	86,00	0,29	24,94	0,26	22,36
6	*985702168	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 2X1MM2	м	86,00	0,92	79,12	0,84	72,24
7	*985706775	МОНТАЖ УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА	бр.	16,00	15,72	251,52	0,00	0,00
8	*985703270	МОНТАЖ ПРОЖЕКТОР НА СТЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАСОЧВАНЕ	бр.	4,00	9,81	39,24	0,00	0,00
9	*985707450	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 6/2cm В ТУХЛЕНА СТЕНА	м	60,00	3,27	196,20	0,00	0,00
10	*985701925	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СВТ 3x1,5mm В PVC ГОФ. ТР. Ф20, ЗАД ГИПСКОРТОН, ДО 10М, БЕЗ КЛЮЧА	бр.	20,00	43,52	870,40	39,56	791,20
11	*985704658	МОНТАЖ ДАТЧИК ЗА ДВИЖЕНИЕ НА СТЕНА, ВКЛ НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕЗАКЪСНЕНИЕ	бр.	7,00	9,56	66,92	0,00	0,00
12	8211145114	ТРЪБА Ф16MM	м	86,00	0,61	52,46	0,00	0,00
13	*985702224	ПОЛАГАНЕ НА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16MM ЗАД ГИПСКОРТОН, С УКРЕПВАНЕ	м	86,00	4,65	399,90	0,00	0,00
14	*985704183	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC РАЗКЛЮНИТЕЛНА КУТИЯ IP44, ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	5,00	14,62	73,10	11,29	56,45
15	8212261210	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 2X1MM2	бр.	22,00	6,02	132,44	3,36	73,92
16	8211372500	КЛЕМА	бр.	44,00	3,11	136,84	0,83	36,52
		I.1 ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ РЕДОВНО ОСВЕТЛЕНИЕ				4 601,58		3 123,97
		I. МОНТАЖНИ РАБОТИ / I.2 ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ						

1	*985707451	Д-КА ЕВАКУАЦ. ОСВ. ТЯЛО LED, IP44 ВГР. АКУМ. БАТЕРИЯ 2h, МОНТАЖ НА СТЕНА	бр.	11,00	19,19	211,09	17,45	191,95
2	*985701396	Д-КА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20mm	м	20,00	0,95	19	0,86	17,2
3	*985707452	ДОСТАВКА PVC ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф20MM	м	90,00	0,41	36,9	0,37	33,3
4	8211266300	МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА БЕТОН	бр.	11,00	15,70	172,7	1,89	20,79
5	*985704660	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ПРОВОДНИК СВТ 3x1,5mm ДО 10M PVC ТР. И КАБ. КАНАЛ БЕЗ КЛЮЧО	бр.	11,00	43,52	478,72	39,56	435,16
6	*985703179	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20MM ПО ТУХЛЕНА СТЕНА	м	20,00	6,82	136,4	5,19	103,8
1.2 ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ						1 054,81		802,20
1. МОНТАЖНИ РАБОТИ / 1.3 СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ								
1	*985703678	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5X4MM2	м	45,00	6,11	274,95	5,55	249,75
2	*985703679	ВРАТА)	м	12,00	1,50	18,00	1,36	16,32
3	*985707453	ДОСТАВКА PVC ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф20MM	м	12,00	0,38	4,56	0,35	4,2
4	*985704661	ДОСТАВКА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф32MM	м	45,00	0,81	36,45	0,74	33,3
5	8212114110	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ В PVC ТРЪБА	м	57,00	1,62	92,34	0,26	14,82
6	*985707454	ГИПСКАРТОН	м	57,00	4,55	259,35		
7	8212261220	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 5 ЖИЛА ДО 6MM2	бр.	4,00	6,71	26,84	3,31	13,24
8	*985704182	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 4MM2, ВКЛ. КАБЕЛНА МАРКА	бр.	16,00	4,00	64,00		
9	*985700090	ПОЛИУРЕТАНОВА/	бр.	3,00	4,22	12,66		
10	8247533111	25CM	бр.	3,00	1,70	5,10		
11	8211123060	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ СТОМАНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ 2" В ОТВОР	м	0,50	13,01	6,51	8,69	4,345
12	*985700138	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1KV С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ /1бр -6 4 ч ч /	ч.ч	12,80	5,15	65,92		
1.3 СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ						866,68		335,98
I. МОНТАЖНИ РАБОТИ								
III. ЕЛ						6 523,07		
IV. ОБК								
I. Противодимна вентилация на гаражи								
1	*645300339	Доставка на осов на вентилатор тип CAF HT MS 634 - B 4T +AV- високотемпературно изпълнение(400°C-2h), скъсен корпус, четириполюсен, антивибрационно окачване, комплект с табло за "пуск/стоп" и захранващи кабели 43 м, дебит V=12500 m³/h; обороти n =1500 min-1 ; размери Ø640/Ø690 mm и L = 400 mm; Нел. = 1,10 kW/380 V; тегло G = 51 kg или еквивалент	бр.	1,00	1831,00	1831,00	1664,54	1664,54
2	8471143000	Монтаж на осов на вентилатор тип CAF HT MS 634 - B 4T +AV- високотемпературно изпълнение (400°C-2h), скъсен корпус четириполюсен, антивибрационно окачване; комплект с табло за "пуск/стоп" и захранващи кабели 43 м с дебит V = 12500 m³/h	бр.	1,00	180,00	180,00		
3	*645301636	Доставка на осов вентилатор тип CAF MS 634 - B 4T +AV- стандартно изпълнение, скъсен корпус четириполюсен, антивибрационно окачване; комплект с табло за "пуск/стоп" и захранващи кабели 37 м; дебит V=12500 m³/h, обороти n =1500 min-1 ; размери Ø640/Ø690 mm и L = 400 mm, Нел. = 1,10 kW/380 V; тегло G = 51 kg или еквивалент	бр.	1,00	180,00	180,00	234,44	234,44
4	8471143000	Монтаж на осов вентилатор стандартно изпълнение, скъсен корпус, четириполюсен, антивибрационно окачване; комплект с табло за "пуск/стоп" и захранващи кабели 37 м с дебит V=12500 m³/h	бр.	1,00	257,88	257,88		
5	8242335010	Единична проба на осов вентилатор с дебит V=12 500 m³/h	бр.	2,00	97,99	195,98		
6	*209000450	Доставка на подвижна жалузийна решетка модел JS 250 1000/500 със сервомотор Belimo, комплект с предпазна мрежа, размери 1000x500 mm и L = 110 mm	бр.	2,00	272,05	544,10	247,32	494,64
7	*645301061	Монтаж на подвижна жалузийна решетка модел JS 250 със сервомотор Belimo на стена, комплект с предпазна мрежа	бр.	2,00	10,00	20,00		
8	*209000443	Доставка на кръгла алуминиева решетка от модел BLR - K 630 с диаметър Ø630	бр.	2,00	272,53	545,06	247,75	495,5
9		Монтаж на на кръгла алуминиева решетка модел BLR-K 630 с диаметър Ø630 mm	бр.	2,00	10,00	20,00		

10	*342900063	Металоконструкция за укрепване на въздуховоди и вентилационни съоръжения	кг	35,00	7,60	266,00	6,91	241,85
11		Монтаж на металоконострукция	т	0,035	260,00	9,10		
12		Грундиране на металоконострукция	кг	1,50	2,13	3,20	0,71	1,065
13	8102162090	Грундиране на стоманени повърхности <<02-16-015>>	м2	6,80	3,42	23,26	1,42	9,656
14		Бл боя за металоконострукция	кг	1,50	2,15	3,23	0,25	0,375
15	8102162120	Бл.боя по стоманени повърхности двукратно <<02-16-018>>	м2	6,80	5,43	36,92	2,88	19,584
		IV.ОВН				4 115,72		3 161,65
		СТОЙНОСТ				45 439,95		
		ПЕЧАЛБА 8%				3 635,20		
		СМЕТНА СТОЙНОСТ				49 075,15		



Анализни цени за всеки вид СМР

"Зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки" на "Мини Марица-изток" ЕАД - III етап - Гаражи"

ном	име	мяр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст.	
	Анализ *000000001						
	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ВРАТИ						
	за 1 кг						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм		50.00	1.000	0.01	лв.
						0.01	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.013	3.10	1.000	0.04	лв.
2.	ЖЕЛЕЗАР III ст.	ч.ч.	0.013	3.10	1.000	0.04	лв.
3.	ЖЕЛЕЗАР II ст.	ч.ч.	0.013	3.10	1.000	0.04	лв.
						0.12	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.12			
	доп.р-ди (вс.)					0.12	лв.
	ВКЛ.ОПЕРАЦИИ						
1.	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ ВРАТИ	кг		0.79	-	0.00	лв.
						0.25	лв.
	ВСИЧКО:					0.25	лв.
	Анализ *000000002						
	ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМИРОВКА						
	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.008	3.10	1.000	0.02	лв.
						0.02	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.02			
	доп.р-ди (вс.)					0.02	лв.
	ВСИЧКО:					0.04	лв.
	Анализ *000000003						
	ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА						
	за 1 м2						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.092	3.10	1.000	3.38	лв.
						3.38	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	3.31			
	доп.р-ди (вс.)					3.31	лв.
	ВСИЧКО:					6.69	лв.
	Анализ *000000004						
	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ТНС-13 ПОЗ. 0189						
	за 1 м2						

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.179	3.10	1.000	0.55	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.179	3.10	1.000	0.56	лв.
						1.11	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	1.09			
	доп.р-ди (вс.)					1.09	лв.
	ВСИЧКО:					2.20	лв.
	Анализ *000000005						
	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КАПАЦИ						
	за 1 м2						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.378	3.10	1.000	1.17	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.189	3.10	1.000	0.59	лв.
3.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.363	3.10	1.000	1.13	лв.
						2.89	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	2.83			
	доп.р-ди (вс.)					2.83	лв.
	ВСИЧКО:					5.72	лв.
	Анализ *000000006						
	РЯЗАНЕ /СКЪСЯВАНЕ С 10CM/ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ						
	за 1 м						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.304	3.10	1.000	4.04	лв.
						4.04	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	3.96			
	доп.р-ди (вс.)					3.96	лв.
	ВСИЧКО:					8.00	лв.
	Анализ *000000007						
	ОСТЪРГВАНЕ /ПОЧИСТВАНЕ/ БЛАЖНА БОЯ ОТ МЕТАЛНИ ПРОЗОРЦИ И РЕШЕТКИ						
	за 1 м2						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.084	3.10	1.000	0.26	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.084	3.10	1.000	0.26	лв.
						0.52	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.51			
	доп.р-ди (вс.)					0.51	лв.
	ВСИЧКО:					1.03	лв.
	Анализ *000000008						

	ДЕМОНТАЖ НА СЪКЛА /ОСТАТЪЦИ ОТ СЪПЕНИ СЪКЛА/ В/У МЕТАЛНИ РАМКИ					
	за 1 м2					
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.012	3.10	1.000	0.04 лв.
2.	СЪКЛАР III ст.	ч.ч.	0.526	3.10	1.000	1.63 лв.
						1.67 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		50.00 %	0.00		
	труд		98.00 %	1.64		
	доп.р-ди (вс.)					1.64 лв.
	ВСИЧКО:					3.31 лв.
	Анализ *000000009					
	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ Ф65CM В ПАНЕЛИ РЪЧНО ЗА ВЕНТИЛАТОРИ					
	за 1 бр.					
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	2.722	3.10	1.000	8.44 лв.
						8.44 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		50.00 %	0.00		
	труд		98.00 %	8.27		
	доп.р-ди (вс.)					8.27 лв.
	ВСИЧКО:					16.71 лв.
	Анализ *000000010					
	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М <					
	за 1 м3					
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	2.770	3.10	1.000	8.59 лв.
						8.59 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		50.00 %	0.00		
	труд		98.00 %	8.42		
	доп.р-ди (вс.)					8.42 лв.
	ВСИЧКО:					17.01 лв.
	Анализ *000000011					
	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР					
	за 1 м3					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.011	300.00	1.000	3.34 лв.
						3.34 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	0.00		
	м-ция		50.00 %	1.67		
	труд		98.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					1.67 лв.
	ВСИЧКО:					5.01 лв.
	Анализ *000000012					

	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ						
	за 1 м3						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Прев. на отп. със сам. на 5 км: 2.2 x2.03x0.584=2.61	м3	1.010	2.61	1.000	2.64	лв.
						2.64	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.26			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.26	лв.
	ВСИЧКО:					2.90	лв.
	Анализ *000000013						
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО						
	за 1 м3						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.006	175.00	1.000	0.98	лв.
						0.98	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.49			
	ТРУД		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.49	лв.
	ВСИЧКО:					1.47	лв.
	Анализ *000000014						
	ПРЕВОЗ НА СТАРИ ЖЕЛЕЗАРСКИ ИЗДЕЛИЯ НА 3КМ						
	за 1 тона						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТР.сх:1.64лв/ткм х 3км. х 2пос.=9.85 лв/тон	тона	1.000	9.85	1.000	9.85	лв.
						9.85	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	0.00			
	ВСИЧКО:					9.85	лв.
	Анализ *000000015						
	КОФРАЖ СТЕНИ ШАХТИ /ПОВДИГАНЕ НА КАПАЦИ/						
	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	340.00	1.000	0.48	лв.
2.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.004	260.00	1.000	1.04	лв.
3.	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	340.00	1.000	1.16	лв.
4.	ПИРОНИ	кг	0.090	1.60	1.000	0.14	лв.
						2.82	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.190	3.10	1.000	0.59	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.750	3.10	1.000	2.32	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.895	3.10	1.000	2.77	лв.
						5.68	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.28			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	5.57			
	доп.р-ди (вс.)					5.85	лв.

	ВСИЧКО:					14.35	лв.
	Анализ *000000016						
	ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН Р-Р ЗА СЕНИ ШАХТИ						
	за 1 м3						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН Р-Р	м3	1.010	67.55	1.000	68.23	лв.
						68.23	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.260	3.10	1.000	13.21	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.150	3.10	1.000	3.56	лв.
						16.77	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	6.82			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	16.43			
	доп.р-ди (вс.)					23.25	лв.
	ВСИЧКО:					108.25	лв.
	Анализ *000000017						
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А1 /В235/ ЗА ШАХТИ						
	за 1 кг						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.003	1.20	1.000	0.00	лв.
2.	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 MM ТИП А I И А II	кг	1.010	1.21	1.000	1.22	лв.
						1.22	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ		100.00	1.000	0.01	лв.
						0.01	лв.
	ТРУД						
1.	АРМАТУРИСТ II ст.	ч.ч.	0.045	3.10	1.000	0.14	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.014	3.10	1.000	0.04	лв.
3.	АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.010	3.10	1.000	0.03	лв.
						0.21	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.12			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	0.21			
	доп.р-ди (вс.)					0.33	лв.
	ВСИЧКО:					1.77	лв.
	Анализ *000000018						
	ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА ТИП КНАУФ -100MM, НА КОНСТР. ОТ МЕТ.ИДВУСЛОЙНА ОБШИВКА С ПЛО						
	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГИПСОКАРТОН СТАНДАРТ 12,5MM	м2	2.200	2.65	1.000	5.83	лв.
2.	UW ПРОФИЛ	м	0.880	1.12	1.000	0.99	лв.
3.	СW ПРОФИЛ	м	1.980	1.28	1.000	2.53	лв.
4.	РАПИДЕН ВИНТ 3,5/25MM	бр.	6.600	0.01	1.000	0.07	лв.
5.	РВС ДЮБЕЛ	бр.	1.980	0.08	1.000	0.15	лв.
6.	ФУГОУПЛЪТНИТЕЛ	кг	0.440	0.35	1.000	0.15	лв.
7.	СТЪКЛОФАЗЕРНА ЛЕНТА ЗА ФУГИ	м	1.100	0.16	1.000	0.18	лв.
8.	ВАТА	м2	1.100	2.50	1.000	2.75	лв.
9.	РАП.ВИНТ 3,5/35	бр.	16.500	0.01	1.000	0.16	лв.
10.	ШПАКЛОВКА	кг	0.110	0.26	1.000	0.03	лв.
						12.84	лв.

	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.882	3.10	1.000	2.73	лв.
						2.73	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	1.28			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	2.68			
	доп.р-ди (вс.)					3.96	лв.
	ВСИЧКО:					19.53	лв.
	Анализ *000000019						
	ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН /КУФАРИ/ ЗА ТРЪБИ НА ВИК ИНСТАЛАЦИИ						
	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА 50MM	м	1.100	0.42	1.000	0.46	лв.
2.	РАПИДЕН ВИНТ 3,5/25MM	бр.	24.000	0.01	1.000	0.24	лв.
3.	РВС ДЮБЕЛ	бр.	4.000	0.08	1.000	0.31	лв.
4.	ФУГОУПЛЪТНИТЕЛ	кг	0.220	0.35	1.000	0.08	лв.
5.	СТЪКЛОФАЗЕРНА ЛЕНТА ЗА ФУГИ	м	1.100	0.16	1.000	0.18	лв.
6.	ГИПСОКАРТОН ВЛАГОУСТОЙЧИВ	м2	1.100	3.04	1.000	3.34	лв.
7.	CW 75	м2	2.000	1.00	1.000	2.00	лв.
8.	UW 75	м	1.000	0.84	1.000	0.84	лв.
9.	ДЮБЕЛ ПИРОН	бр.	4.000	0.08	1.000	0.32	лв.
10.	ШПАКЛОВКА	кг	0.110	0.26	1.000	0.03	лв.
						7.80	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.861	3.10	1.000	2.67	лв.
						2.67	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.78			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	2.62			
	доп.р-ди (вс.)					3.40	лв.
	ВСИЧКО:					13.87	лв.
	Анализ *000000020						
	МОНТАЖ НА ГИПСОКАРТОНЕНИ ПЛОСКОСТИ -2 ПЛАСТАх12,5MM ПО СТЕНИ/ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА						
	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ГИПСОКАРТОН СТАНДАРТ 12,5MM	м2	2.200	2.65	1.000	5.83	лв.
2.	РАПИДЕН ВИНТ 3,5/25MM	бр.	6.600	0.01	1.000	0.07	лв.
3.	РВС ДЮБЕЛ	бр.	1.980	0.08	1.000	0.15	лв.
4.	ФУГОУПЛЪТНИТЕЛ	кг	0.440	0.35	1.000	0.15	лв.
5.	СТЪКЛОФАЗЕРНА ЛЕНТА ЗА ФУГИ	м	1.100	0.16	1.000	0.18	лв.
6.	ВАТА	м2	1.100	2.50	1.000	2.75	лв.
7.	РАП.ВИНТ 3,5/35	бр.	16.500	0.01	1.000	0.16	лв.
8.	ШПАКЛОВКА	кг	0.110	0.26	1.000	0.03	лв.
						9.32	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.079	3.10	1.000	3.34	лв.
						3.34	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.93			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	3.27			
	доп.р-ди (вс.)					4.20	лв.
	ВСИЧКО:					16.86	лв.

	Анализ *000000021						
	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=6CM ПО ПОДОВЕ						
	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	0.060	18.94	1.000	1.14	лв.
						1.14	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм		50.00	1.000	0.01	лв.
						0.01	лв.
	ТРУД						
1.	МОЗАЙКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.280	3.10	1.000	0.87	лв.
2.	МОЗАЙКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.280	3.10	1.000	0.87	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.045	3.10	1.000	0.14	лв.
						1.88	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.11			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	1.84			
	доп.р-ди (вс.)					1.95	лв.
	ВСИЧКО:					4.98	лв.
	Анализ *000000022						
	НАПРАВА И ОФОРМЯНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ В ПРЯСНО СЪСТОЯНИЕ НА ЗАМАЗКАТА						
	за 1 100 м.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	20.185	3.10	1.000	62.57	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	11.000	3.10	1.000	34.10	лв.
						96.67	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	94.74			
	доп.р-ди (вс.)					94.74	лв.
	ВСИЧКО:					191.41	лв.
	Анализ *000000023						
	'ЗАПЪЛВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ С БИТУМ В ЗАМАЗКА						
	за 1 100 м.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕНЗИН	л.	3.000	1.80	1.000	5.40	лв.
2.	БРАШНО КАМЕННО	кг	23.000	1.42	1.000	32.66	лв.
3.	БИТУМ	кг	59.000	0.75	1.000	44.37	лв.
4.	ДЪРВА	кг	25.000	2.17	1.000	54.25	лв.
5.	АЗБЕСТ	кг	15.000	2.13	1.000	31.95	лв.
						168.63	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.000	3.10	1.000	6.20	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2.000	3.10	1.000	6.20	лв.
						12.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	16.86			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	12.15			
	доп.р-ди (вс.)					29.01	лв.
	ВСИЧКО:					210.04	лв.

	Анализ *000000024						
	НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 2Т/60 ВЪРХУ ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР						
	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БЕТОНОВИ ПАВЕТА 2Т/60 ВЪРХУ ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м2	1.050	11.29	1.000	11.85	лв.
						11.85	лв.
	ТРУД						
1.	НАСТИЛКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1.330	3.10	1.000	4.12	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.10	1.000	0.31	лв.
3.	НАСТИЛКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1.330	3.10	1.000	4.12	лв.
						8.55	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	1.19			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	8.38			
	доп.р-ди (вс.)					9.57	лв.
	ВСИЧКО:					29.97	лв.
	Анализ *000000025						
	ИЗПЕРДАШВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА СЪС СУХ ЦИМЕНТ						
	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.200	0.18	1.000	0.04	лв.
						0.04	лв.
	ТРУД						
1.	МОЗАЙКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.279	3.10	1.000	0.87	лв.
						0.87	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.85			
	доп.р-ди (вс.)					0.85	лв.
	ВСИЧКО:					1.76	лв.
	Анализ *000000026						
	ШПАКЛОВКА НА ГИПСОКАРТОН						
	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ШПАКЛОВКА ЗА ГИПСОКАРТОН	кг	1.430	0.44	1.000	0.63	лв.
						0.63	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм		50.00	1.000	0.01	лв.
						0.01	лв.
	ТРУД						
1.	МАЗАЧ II ст.	ч.ч.	0.101	3.10	1.000	0.31	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.122	3.10	1.000	0.38	лв.
3.	МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	0.589	3.10	1.000	1.83	лв.
						2.52	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.06			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	2.47			
	доп.р-ди (вс.)					2.53	лв.
	ВСИЧКО:					5.69	лв.

	Анализ *000000027						
	ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ В/У ШПАКЛ.						
	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ШКУРКА	бр.	1.110	0.50	1.000	0.56	лв.
2.	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.370	4.26	1.000	1.58	лв.
						2.14	лв.
	ТРУД						
1.	БОЯДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.262	3.10	1.000	0.81	лв.
2.	БОЯДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.394	3.10	1.000	1.22	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.165	3.10	1.000	0.51	лв.
						2.54	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.21			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	2.49			
	доп.р-ди (вс.)					2.70	лв.
	ВСИЧКО:					7.38	лв.
	Анализ *000000028						
	ПОСТНО БОЯДИСВАНЕ ПО ТАВАН						
	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВАР ГАСЕНА	кг	0.220	2.84	1.000	0.62	лв.
2.	БОЯ ПОСТНА	кг	0.030	1.20	1.000	0.04	лв.
						0.66	лв.
	ТРУД						
1.	БОЯДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.083	3.10	1.000	0.26	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.029	3.10	1.000	0.09	лв.
3.	БОЯДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.032	3.10	1.000	0.10	лв.
						0.45	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.07			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.44			
	доп.р-ди (вс.)					0.51	лв.
	ВСИЧКО:					1.62	лв.
	Анализ *000000029						
	ОСТЪКЛЯВАНЕ /ПОДМЯНА НА СЧУПЕНИ/ С 4ММ СЪКЛА В/У МЕТАЛНИ РАМКИ						
	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СЪКЛО ОБИКНОВЕНО 4ММ	м2	1.150	11.41	1.000	13.12	лв.
2.	МАДЖУН	кг	1.860	2.10	1.000	3.91	лв.
						17.03	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.001	50.00	1.000	0.04	лв.
						0.04	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.024	3.10	1.000	0.07	лв.
2.	СЪКЛАР II ст.	ч.ч.	1.059	3.10	1.000	3.28	лв.
						3.35	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	1.70			
	м-ция		50.00 %	0.02			
	труд		98.00 %	3.28			
	доп.р-ди (вс.)					5.00	лв.
	ВСИЧКО:					25.42	лв.

	Анализ *000000030						
	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ						
	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ШКУРКА	бр.	0.500	0.50	1.000	0.25	лв.
2.	МИНИУМ	кг	0.180	6.51	1.000	1.17	лв.
						1.42	лв.
	ТРУД						
1.	БОЯДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.198	3.10	1.000	0.61	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.108	3.10	1.000	0.33	лв.
						0.94	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.14			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.92			
	доп.р-ди (вс.)					1.06	лв.
	ВСИЧКО:					3.42	лв.
	Анализ *000000031						
	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ						
	за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.223	11.09	1.000	2.47	лв.
2.	ШКУРКА	бр.	0.820	0.50	1.000	0.41	лв.
						2.88	лв.
	ТРУД						
1.	БОЯДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.047	3.10	1.000	0.15	лв.
2.	БОЯДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.236	3.10	1.000	0.73	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.083	3.10	1.000	0.26	лв.
						1.14	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.29			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	1.12			
	доп.р-ди (вс.)					1.41	лв.
	ВСИЧКО:					5.43	лв.
	Анализ *000000032						
	Д-КА И М-Ж НА СЕКЦИОННА ВРАТА СЪС СТОМАНЕНИ ЛАМЕЛИ С ВГРАДЕНА ВРАТА						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Д-КА И М-Ж НА СЕКЦИОННА ВРАТА СЪС СТОМАНЕНИ ЛАМЕЛИ С	бр.	1.000	3 255.92	1.000	3 255.92	лв.
						3 255.92	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	325.59			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					325.59	лв.
	ВСИЧКО:					3 581.51	лв.
	Анализ *000000033						
	ОБРЪЩАНЕ НА МЕТАЛНА ВРАТА 100/210						
	за 1 бр.						

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЗВЕНО VI-1;IV-1 I ст.	ч.ч.	4.123	3.10	1.000	12.78	лв.
						12.78	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	12.52			
	доп.р-ди (вс.)					12.52	лв.
	ВСИЧКО:					25.30	лв.
	Анализ *000000034						
	МОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕТАЛНИ КАПАЦИ						
	за 1 м2						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.510	3.10	1.000	4.68	лв.
						4.68	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	4.59			
	доп.р-ди (вс.)					4.59	лв.
	ВСИЧКО:					9.27	лв.
	Анализ *000000035						
	МОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕТАЛНИ ВРАТИ						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛАМАРИНА	кг	0.010	0.00	1.000	0.00	лв.
2.	КИСЛОРОД	м3	0.002	0.00	1.000	0.00	лв.
3.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	0.036	0.18	1.000	0.01	лв.
4.	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.009	5.00	1.000	0.04	лв.
						0.05	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.033	3.10	1.000	0.10	лв.
2.	ЖЕЛЕЗАР III ст.	ч.ч.	0.033	3.10	1.000	0.10	лв.
3.	ЖЕЛЕЗАР II ст.	ч.ч.	0.033	3.10	1.000	0.10	лв.
						0.30	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.29			
	доп.р-ди (вс.)					0.29	лв.
	ВСИЧКО:					0.64	лв.
	Анализ *000000036						
	УПЛЪТНЯВАНЕ СЪС СТРОИТЕЛНА ПЯНА ОКОЛО ОТВОРИ ЗА ВЪЗДУХОВОДИ						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СТРОИТЕЛНА ПЯНА	кг	0.180	7.63	1.000	1.37	лв.
						1.37	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.050	3.10	1.000	0.16	лв.
						0.16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.14			

	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.16			
	доп.р-ди (вс.)					0.30	лв.
	ВСИЧКО:					1.83	лв.
	Анализ *000000037						
	ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА						
	за 1 м2						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЗВЕНО VI-1;IV-1 I ст.	ч.ч.	0.276	3.10	1.000	0.86	лв.
						0.86	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.84			
	доп.р-ди (вс.)					0.84	лв.
	ВСИЧКО:					1.70	лв.
	Анализ *000000038						
	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500КГ/М2 И Н=или<20М						
	за 1 м3						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СКЕЛЕ ПОДП.ТРЪБНО ЗА ТОВАР АМОРТ.	м3	1.000	0.42	1.000	0.42	лв.
						0.42	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.015	50.00	1.000	0.75	лв.
						0.75	лв.
	ТРУД						
1.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	0.210	3.10	1.000	0.65	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.082	3.10	1.000	0.25	лв.
3.	ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	0.050	3.10	1.000	0.16	лв.
						1.06	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.04			
	м-ция		50.00 %	0.38			
	труд		98.00 %	1.04			
	доп.р-ди (вс.)					1.46	лв.
	ВСИЧКО:					3.69	лв.
	Анализ *000000041						
	1. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ / 1.1 МОНТАЖНИ РАБОТИ						
	за 1 "						
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	ВСИЧКО:					0.00	лв.
	Анализ *000000043						
	МОНТАЖ СО ЦЕНТРАЛА ВЪРХУ ТУХЛЕНА СТЕНА						
	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЗВЕНО VI-1;IV-1 I ст.	ч.ч.	4.594	3.10	1.000	14.24	лв.

						14.24	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	13.96			
	доп.р-ди (вс.)					13.96	лв.
	ВСИЧКО:					28.20	лв.
	Анализ *000000044						
	МОНТАЖ ТАБЛО ДО 0.5М2 ВЪРХУ ТУХЛЕНА СТЕНА						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КОНЗОЛИ	бр.	4.000	2.04	1.000	8.17	лв.
						8.17	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.130	3.10	1.000	9.70	лв.
						9.70	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.82			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	9.51			
	доп.р-ди (вс.)					10.33	лв.
	ВСИЧКО:					28.20	лв.
	Анализ *000000045						
	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП OPVC-JZ 3X1.5MM2						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП OPVC-JZ 3X1.5MM2	м	1.000	2.68	1.000	2.68	лв.
						2.68	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.27			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.27	лв.
	ВСИЧКО:					2.95	лв.
	Анализ *000000046						
	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП J-Y(L)Y 3X1.5MM2						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП J-Y(L)Y 3X1.5MM2	м	1.000	1.66	1.000	1.66	лв.
						1.66	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.17			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.17	лв.
	ВСИЧКО:					1.83	лв.
	Анализ *000000047						
	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП OPVC-OZ 3X1.5MM2						
	за 1 м						

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП OPVC-OZ 3X1.5MM2	м	1.000	2.68	1.000	2.68	лв.
						2.68	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.27			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.27	лв.
	ВСИЧКО:					2.95	лв.
	Анализ *000000048						
	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП OPVC-JZ 3X1MM2						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП OPVC-JZ 3X1MM2	м	1.000	2.23	1.000	2.23	лв.
						2.23	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.22			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.22	лв.
	ВСИЧКО:					2.45	лв.
	Анализ *000000049						
	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП OPVC-JZ 5X2.5MM2						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП OPVC-JZ 5X2.5MM2	м	1.000	5.19	1.000	5.19	лв.
						5.19	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.52			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.52	лв.
	ВСИЧКО:					5.71	лв.
	Анализ *000000050						
	МОНТАЖ СО ИЗВЕСТИТЕЛЕН ДАТЧИК ВЪРХУ ГИПСОКАРТОН						
	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.580	3.10	1.000	4.90	лв.
						4.90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	4.80			
	доп.р-ди (вс.)					4.80	лв.
	ВСИЧКО:					9.70	лв.
	Анализ *000000051						
	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛИ ПО СТЕНА ЗАД ГИПСОКАРТОН						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	

1.	М-ЛИ ЗА ПОЛ. НА КАБЕЛА	лв.	1.000	1.20	1.000	1.20	лв.
						1.20	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.580	3.10	1.000	1.80	лв.
						1.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.12			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	1.76			
	доп.р-ди (вс.)					1.88	лв.
	ВСИЧКО:					4.88	лв.
	Анализ *000000052						
	НАПРАВА И МОНТАЖ КАБЕЛНИ МАРКИ						
	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.524	3.10	1.000	1.63	лв.
						1.63	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	1.60			
	доп.р-ди (вс.)					1.60	лв.
	ВСИЧКО:					3.23	лв.
	Анализ *000000053						
	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КОНТРОЛЕН КАБЕЛ ПРИ БРОЙ НА ЖИЛАТА ДО 4						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ ЗА НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА	лв.	1.000	3.26	1.000	3.26	лв.
						3.26	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.376	3.10	1.000	1.17	лв.
						1.17	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.33			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	1.15			
	доп.р-ди (вс.)					1.48	лв.
	ВСИЧКО:					5.91	лв.
	Анализ *000000054						
	ПРОЗВЪНЯВАНЕ И ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА СИГНАЛНИ И КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ ДО 6ММ2						
	за 1 10 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КОНСУМАТИВИ	лв.	1.000	7.72	1.000	7.72	лв.
						7.72	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.683	3.10	1.000	20.72	лв.
						20.72	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.77			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	20.31			
	доп.р-ди (вс.)					21.08	лв.
	ВСИЧКО:					49.52	лв.

	Анализ *000000055						
	ИЗОЛИРАНЕ ЖИЛА С ВИНИЛИТОВИ ТРЪБИЧКИ						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА	м	1.030	0.84	1.000	0.86	лв.
						0.86	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.196	3.10	1.000	0.61	лв.
						0.61	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.09			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.60			
	доп.р-ди (вс.)					0.69	лв.
	ВСИЧКО:					2.16	лв.
	Анализ *000000056						
	1. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ / 1.2 КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ						
	за 1 бр.						
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	ВСИЧКО:					0.00	лв.
	Анализ *000000057						
	КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ						
	за 1 ч.ч.						
	ТРУД		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I ст.	ч.ч.	1.957	3.10	1.000	6.07	лв.
						6.07	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	5.95			
	доп.р-ди (вс.)					5.95	лв.
	ВСИЧКО:					12.02	лв.
	Анализ *000000058						
	ТАБЛО МЕТАЛНО АЕ 1060.600 (ТУВ) С Р-РИ 600/600/210; IP65 - окомплектовано по РП						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ТАБЛО МЕТАЛНО АЕ 1060.600 (ТУВ) С Р-РИ 600/600/210;	бр.	1.000	1 104.65	1.000	1 104.65	лв.
						1 104.65	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	110.47			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					110.47	лв.
	ВСИЧКО:					1 215.12	лв.

	Анализ *000000059						
	ЦЕНТРАЛА ЗА ЗАСИЧАНЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС (CO)						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЦЕНТРАЛА ЗА ЗАСИЧАНЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС (CO)	бр.	1.000	608.03	1.000	608.03	лв.
						608.03	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	60.80			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					60.80	лв.
	ВСИЧКО:					668.83	лв.
	Анализ *000000060						
	ДАТЧИК ЗА ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС (CO); 10'C-40'C						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ДАТЧИК ЗА ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС (CO); 10'C-40'C	бр.	1.000	99.85	1.000	99.85	лв.
						99.85	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	9.98			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					9.98	лв.
	ВСИЧКО:					109.83	лв.
	Анализ *000000061						
	1. МОНТАЖНИ РАБОТИ / 1.1 ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ РЕДОВНО ОСВЕТЛЕНИЕ						
	за 1 бр.						
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	ВСИЧКО:					0.00	лв.
	Анализ *000000062						
	Д-КА УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО LED Street Light Nova Pro, 36W, IP65, 3960Lm, ВКЛ. ПОГАТК						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	Д-КА УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО LED STREET LIGHT NOVA PRO, 36W	бр.	1.000	76.36	1.000	76.36	лв.
						76.36	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	7.64			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					7.64	лв.
	ВСИЧКО:					84.00	лв.
	Анализ *000000063						
	ДОСТАВКА ПРОЖЕКТОР LED Floodlight Record Slim 30W, IP66, 2700Lm						
	за 1 бр.						

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДОСТАВКА ПРОЖЕКТОР LED FLOODLIGHT RECORD SLIM 30W, 1	бр.	1.000	162.00	1.000	162.00	лв.
						162.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	16.20			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					16.20	лв.
	ВСИЧКО:					178.20	лв.
	Анализ *000000064						
	Д-КА ДАТЧИК ЗА ДВИЖЕНИЕ (СТЕНЕН М-Ж), ОБХВАТ 12М, 360 ГРАДУСА, 230 VAC; IP65						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Д-КА ДАТЧИК ЗА ДВИЖЕНИЕ (СТЕНЕН М-Ж), ОБХВАТ 12М, 36	бр.	1.000	17.36	1.000	17.36	лв.
						17.36	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	1.74			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.74	лв.
	ВСИЧКО:					19.10	лв.
	Анализ *000000065						
	ДОСТАВКА PVC ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф20MM						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДОСТАВКА PVC ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф20MM	м	1.000	0.40	1.000	0.40	лв.
						0.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.04			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.04	лв.
	ВСИЧКО:					0.44	лв.
	Анализ *000000066						
	ДОСТАВКА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДОСТАВКА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16	м	1.000	0.26	1.000	0.26	лв.
						0.26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.03			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.03	лв.
	ВСИЧКО:					0.29	лв.
	Анализ *000000067						
	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 2X1MM2						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	

1.	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 2X1MM2	м	1.000	0.84	1.000	0.84	лв.
						0.84	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.08			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.08	лв.
	ВСИЧКО:					0.92	лв.
	Анализ *000000068						
	МОНТАЖ УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СЕНА						
	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I ст.	ч.ч.	2.561	3.10	1.000	7.94	лв.
						7.94	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	7.78			
	доп.р-ди (вс.)					7.78	лв.
	ВСИЧКО:					15.72	лв.
	Анализ *000000069						
	МОНТАЖ ПРОЖЕКТОР НА СЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАСОЧВАНЕ						
	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I ст.	ч.ч.	1.598	3.10	1.000	4.95	лв.
						4.95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	4.85			
	доп.р-ди (вс.)					4.85	лв.
	ВСИЧКО:					9.80	лв.
	Анализ *000000070						
	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 6/2см В ТУХЛЕНА СЕНА						
	за 1 м						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I ст.	ч.ч.	0.533	3.10	1.000	1.65	лв.
						1.65	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	1.62			
	доп.р-ди (вс.)					1.62	лв.
	ВСИЧКО:					3.27	лв.
	Анализ *000000071						
	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СВТ 3x1,5мм В PVC ГОФ. ТР. Ф20, ЗАД ГИПСКАРТОН, ДО 10М, БЕЗ КЛЮЧА						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СВТ 3X1,5MM В PVC ГОФ. ТР. Ф20, ЗАД ГИП	бр.	1.000	39.56	1.000	39.56	лв.

						39.56	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	3.96			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					3.96	лв.
	ВСИЧКО:					43.52	лв.
	Анализ *000000072						
	МОНТАЖ ДАТЧИК ЗА ДВИЖЕНИЕ НА СТЕНА, ВКЛ. НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕЗАКЪСНЕНИЕ						
	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I ст.	ч.ч.	1.558	3.10	1.000	4.83	лв.
						4.83	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	4.73			
	доп.р-ди (вс.)					4.73	лв.
	ВСИЧКО:					9.56	лв.
	Анализ *000000073						
	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 2X1MM2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16MM						
	за 1 м						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.099	3.10	1.000	0.31	лв.
						0.31	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.30			
	доп.р-ди (вс.)					0.30	лв.
	ВСИЧКО:					0.61	лв.
	Анализ *000000074						
	ПОЛАГАНЕ НА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16MM ЗАД ГИПСКАРТОН, С УКРЕПВАНЕ						
	за 1 м						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I ст.	ч.ч.	0.759	3.10	1.000	2.35	лв.
						2.35	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	2.30			
	доп.р-ди (вс.)					2.30	лв.
	ВСИЧКО:					4.65	лв.
	Анализ *000000075						
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ IP44, ОТКРИТ МОНТАЖ						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	PVC РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ IP44	бр.	1.000	11.29	1.000	11.29	лв.
						11.29	лв.

	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.359	3.10	1.000	1.11	лв.
						1.11	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	1.13			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	1.09			
	доп.р-ди (вс.)					2.22	лв.
	ВСИЧКО:					14.62	лв.
	Анализ *000000076						
	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 2X1MM2						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА	м	4.000	0.84	1.000	3.36	лв.
						3.36	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.376	3.10	1.000	1.17	лв.
						1.17	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.34			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	1.15			
	доп.р-ди (вс.)					1.49	лв.
	ВСИЧКО:					6.02	лв.
	Анализ *000000077						
	ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЖИЛО 1MM2 КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КЛЕМА						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ИЗОЛИРБАНД и други консумативи	м	0.100	8.27	1.000	0.83	лв.
						0.83	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.358	3.10	1.000	1.11	лв.
						1.11	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.08			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	1.09			
	доп.р-ди (вс.)					1.17	лв.
	ВСИЧКО:					3.11	лв.
	Анализ *000000078						
	1. МОНТАЖНИ РАБОТИ / 1.2 ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИ						
	за 1 бр.						
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	ВСИЧКО:					0.00	лв.
	Анализ *000000079						
	Д-КА ЕВАКУАЦ. ОСВ. ТЯЛО LED; IP44 ВГР. АКУМ. БАТЕРИЯ 2h, МОНТАЖ НА СЕНА						
	за 1 бр.						

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Д-КА ЕВАКУАЦ. ОСВ. ТЯЛО LED; IP44 ВГР. АКУМ. БАТЕРИЯ	бр.	1.000	17.45	1.000	17.45	лв.
						17.45	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	1.74			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.74	лв.
	ВСИЧКО:					19.19	лв.
	Анализ *000000080						
	Д-КА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20мм						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Д-КА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20мм	м	1.000	0.86	1.000	0.86	лв.
						0.86	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.09			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.09	лв.
	ВСИЧКО:					0.95	лв.
	Анализ *000000081						
	ДОСТАВКА PVC ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф20мм						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДОСТАВКА PVC ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф20мм	м	1.000	0.37	1.000	0.37	лв.
						0.37	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.04			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.04	лв.
	ВСИЧКО:					0.41	лв.
	Анализ *000000082						
	МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА БЕТОН						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА и други консумативи	бр.	3.000	0.63	1.000	1.89	лв.
						1.89	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.220	3.10	1.000	6.88	лв.
						6.88	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.19			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	6.74			
	доп.р-ди (вс.)					6.93	лв.
	ВСИЧКО:					15.70	лв.
	Анализ *000000083						

	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ПРОВОДНИК СВТ 3x1,5мм ДО 10М PVC ТР. И КАБ. КАНАЛ БЕЗ КЛЮЧО						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СВТ 3X1,5ММ В PVC ГОФ. ТР. Ф20, ЗАД ГИП	бр.	1.000	39.56	1.000	39.56	лв.
						39.56	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	3.96			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					3.96	лв.
	ВСИЧКО:					43.52	лв.
	Анализ *000000084						
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20ММ ПО ТУХЛЕНА СТЕНА						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20ММ	м	1.000	5.19	1.000	5.19	лв.
						5.19	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.180	3.10	1.000	0.56	лв.
						0.56	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.52			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	0.55			
	доп.р-ди (вс.)					1.07	лв.
	ВСИЧКО:					6.82	лв.
	Анализ *000000085						
	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5X4ММ2						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5X4ММ2	м	1.000	5.55	1.000	5.55	лв.
						5.55	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.56			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.56	лв.
	ВСИЧКО:					6.11	лв.
	Анализ *000000086						
	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3X1.5ММ2 (ЗА СЕКЦИОННА ВРАТА)						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3X1.5ММ2 (ЗА СЕКЦИОННА ВРАТА)	м	1.000	1.36	1.000	1.36	лв.
						1.36	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.14			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.14	лв.
	ВСИЧКО:					1.50	лв.

	Анализ *000000087						
	ДОСТАВКА PVC ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф20ММ						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДОСТАВКА PVC ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф20ММ	м	1.000	0.35	1.000	0.35	лв.
						0.35	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.03			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.03	лв.
	ВСИЧКО:					0.38	лв.
	Анализ *000000088						
	ДОСТАВКА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф32ММ						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДОСТАВКА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф32ММ	м	1.000	0.74	1.000	0.74	лв.
						0.74	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.07			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.07	лв.
	ВСИЧКО:					0.81	лв.
	Анализ *000000089						
	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ В PVC ТРЪБА						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ М 6Х30 С ГАЙКИ	бр.	2.000	0.13	1.000	0.26	лв.
						0.26	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.216	3.10	1.000	0.67	лв.
						0.67	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.03			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	0.66			
	доп.р-ди (вс.)					0.69	лв.
	ВСИЧКО:					1.62	лв.
	Анализ *000000090						
	УКРЕПВАНЕ PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА ЗАД СТЕНА ОТ ГИПСКАРТОН						
	за 1 м						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЗВЕНО VI-1;IV-1 I ст.	ч.ч.	0.741	3.10	1.000	2.30	лв.
						2.30	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	2.25			
	доп.р-ди (вс.)					2.25	лв.
	ВСИЧКО:					4.55	лв.

	Анализ *000000091						
	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 5 ЖИЛА ДО 6ММ2						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КОНСУМАТИВИ	лв.	1.000	3.31	1.000	3.31	лв.
						3.31	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	3.10	1.000	1.55	лв.
						1.55	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.33			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	1.52			
	доп.р-ди (вс.)					1.85	лв.
	ВСИЧКО:					6.71	лв.
	Анализ *000000092						
	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 4ММ2, ВКЛ. КАБЕЛНА МАРКА						
	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I ст.	ч.ч.	0.653	3.10	1.000	2.02	лв.
						2.02	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	1.98			
	доп.р-ди (вс.)					1.98	лв.
	ВСИЧКО:					4.00	лв.
	Анализ *000000093						
	УПЛЪТНЯВАНЕ ОТВОРИ С НЕГОРИМА ВАТА /ПЯНА ПОЛИУРЕТАНОВА/						
	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.686	3.10	1.000	2.13	лв.
						2.13	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	2.09			
	доп.р-ди (вс.)					2.09	лв.
	ВСИЧКО:					4.22	лв.
	Анализ *000000094						
	ПРОБИВАНЕ ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ 5X5CM В БЕТОННИ СТЕНИ 25CM						
	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.276	3.10	1.000	0.86	лв.
						0.86	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.84			

	доп.р-ди (вс.)					0.84	лв.
	ВСИЧКО:					1.70	лв.
	Анализ *000000095						
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ СТОМАНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ 2" В ОТВОР						
	за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРЪБИ СТОМАНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ 2"	м	1.030	8.44	1.000	8.69	лв.
						8.69	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.560	3.10	1.000	1.74	лв.
						1.74	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.87			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	1.71			
	доп.р-ди (вс.)					2.58	лв.
	ВСИЧКО:					13.01	лв.
	Анализ *000000096						
	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1КВ С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ /1бр.-6.4 ч.ч./						
	за 1 ч.ч.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I ст.	ч.ч.	0.839	3.10	1.000	2.60	лв.
						2.60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	2.55			
	доп.р-ди (вс.)					2.55	лв.
	ВСИЧКО:					5.15	лв.
	Анализ *000000098						
	1. Противодимна вентилация на гаражи						
	за 1 бр.						
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	0.00			
	ВСИЧКО:					0.00	лв.
	Анализ *000000099						
	Доставка на осов на вентилатор тип CAF HT MS 634 - В 4Т +AV-високотемпературно						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВЕНТИЛАТОР ТИП CAF HT MS 634 - В 4Т +AV-ВИСОКОТЕМПЕ	бр.	1.000	1 664.54	1.000	1 664.54	лв.
						1 664.54	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	166.45			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					166.45	лв.
	ВСИЧКО:					1 830.99	лв.

	Анализ *000000100						
	Монтаж на осов на вентилатор тип CAF HT MS 634 - В 4Т +AV-високотемпературно и						
	за 1 бр.						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОКРАН ЗТ	мсм	0.101	197.00	1.000	19.90	лв.
						19.90	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	16.310	3.10	1.000	50.56	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	8.155	3.10	1.000	25.28	лв.
						75.84	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	9.95			
	ТРУД		98.00 %	74.32			
	доп.р-ди (вс.)					84.27	лв.
	ВСИЧКО:					180.01	лв.
	Анализ *000000101						
	Доставка на осов вентилатор тип CAF MS 634 - В 4Т +AV- стандартно изпълнение,						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДОСТАВКА НА ОСОВ ВЕНТИЛАТОР ТИП CAF MS 634 - В 4Т +	бр.	1.000	234.44	1.000	234.44	лв.
						234.44	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	23.44			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	ТРУД		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					23.44	лв.
	ВСИЧКО:					257.88	лв.
	Анализ *000000102						
	Монтаж на осов вентилатор стандартно изпълнение, скъсен корпус, четириполюсен,						
	за 1 бр.						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОКРАН ЗТ	мсм	0.101	197.00	1.000	19.90	лв.
						19.90	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	16.310	3.10	1.000	50.56	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	8.155	3.10	1.000	25.28	лв.
						75.84	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	9.95			
	ТРУД		98.00 %	74.32			
	доп.р-ди (вс.)					84.27	лв.
	ВСИЧКО:					180.01	лв.
	Анализ *000000103						
	Единична проба на осов вентилатор с дебит V=12 500 м3/ч						
	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	15.966	3.10	1.000	49.49	лв.

						49.49	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	48.50			
	доп.р-ди (вс.)					48.50	лв.
	ВСИЧКО:					97.99	лв.
	Анализ *000000104						
	Доставка на подвижна жалузийна решетка модел JS 250 1000/500 със сервомотор Bel						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЖАЛУЗИЙНА РЕШЕТКА МОДЕЛ JS 250 1000/500 СЪС СЕРВОМО	бр.	1.000	247.32	1.000	247.32	лв.
						247.32	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	24.73			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					24.73	лв.
	ВСИЧКО:					272.05	лв.
	Анализ *000000105						
	"Монтаж на подвижна жалузийна решетка модел JS 250 със сервомотор Belimo на сте						
	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	1.629	3.10	1.000	5.05	лв.
						5.05	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	4.95			
	доп.р-ди (вс.)					4.95	лв.
	ВСИЧКО:					10.00	лв.
	Анализ *000000106						
	Доставка на кръгла алуминиева решетка от модел BLR - K 630 с диаметър ф630						
	за 1 бр.						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КРЪГЛА АЛУМИНИЕВА РЕШЕТКА ОТ МОДЕЛ BLR - K 630 C	бр.	1.000	247.75	1.000	247.75	лв.
						247.75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	24.78			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					24.78	лв.
	ВСИЧКО:					272.53	лв.
	Анализ *000000107						
	Монтаж на на кръгла алуминиева решетка модел BLR-K 630 с диаметър 7630 mm						
	за 1 бр.						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	

1.	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТ. I ст.	ч.ч.	1.629	3.10	1.000	5.05	лв.
						5.05	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	4.95			
	доп.р-ди (вс.)					4.95	лв.
	ВСИЧКО:					10.00	лв.
	Анализ *000000108						
	Металоконструкция за укрепване на въздуховоди и вентилационни съоръжения						
	за 1 кг						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЪЗДУХОВОДИ	кг	1.000	6.91	1.000	6.91	лв.
						6.91	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.69			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.69	лв.
	ВСИЧКО:					7.60	лв.
	Анализ *000000109						
	Монтаж на металоконструкция						
	за 1 тона						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЗВЕНО VI-1;IV-1 I ст.	ч.ч.	42.359	3.10	1.000	131.31	лв.
						131.31	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.00			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	128.68			
	доп.р-ди (вс.)					128.68	лв.
	ВСИЧКО:					259.99	лв.
	Анализ *000000110						
	Грундиране на металоконструкция						
	за 1 кг						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ШКУРКА	бр.	0.250	0.50	1.000	0.12	лв.
2.	МИНИУМ	кг	0.090	6.51	1.000	0.59	лв.
						0.71	лв.
	ТРУД						
1.	БОЯДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.150	3.10	1.000	0.46	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.070	3.10	1.000	0.22	лв.
						0.68	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.07			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.67			
	доп.р-ди (вс.)					0.74	лв.
	ВСИЧКО:					2.13	лв.
	Анализ *000000111						

	Грундиране на стоманени повърхности за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ШКУРКА	бр.	0.500	0.50	1.000	0.25	лв.
2.	МИНИУМ	кг	0.180	6.51	1.000	1.17	лв.
						1.42	лв.
	ТРУД						
1.	БОЯДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.198	3.10	1.000	0.61	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.108	3.10	1.000	0.33	лв.
						0.94	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.14			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.92			
	доп.р-ди (вс.)					1.06	лв.
	ВСИЧКО:					3.42	лв.
	Анализ *000000112						
	Бл.боя за металоконструкция за 1 кг						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ШКУРКА	бр.	0.500	0.50	1.000	0.25	лв.
2.	БЛ.БОЯ	кг	0.220	0.00	1.000	0.00	лв.
						0.25	лв.
	ТРУД						
1.	БОЯДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.126	3.10	1.000	0.39	лв.
2.	БОЯДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.125	3.10	1.000	0.39	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.054	3.10	1.000	0.17	лв.
						0.95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.02			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	0.93			
	доп.р-ди (вс.)					0.95	лв.
	ВСИЧКО:					2.15	лв.
	Анализ *000000113						
	Бл.боя по стоманени повърхности двукратно за 1 м2						
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.223	11.09	1.000	2.47	лв.
2.	ШКУРКА	бр.	0.820	0.50	1.000	0.41	лв.
						2.88	лв.
	ТРУД						
1.	БОЯДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.047	3.10	1.000	0.15	лв.
2.	БОЯДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.236	3.10	1.000	0.73	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.083	3.10	1.000	0.26	лв.
						1.14	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.29			
	м-ция		50.00 %	0.00			
	труд		98.00 %	1.12			
	доп.р-ди (вс.)					1.41	лв.
	ВСИЧКО:					5.43	лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
20.03.2018 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



"Зали за отгих и провеждане на регламентирани почивки" на "Мини Марица-изток"ЕАД - III етап - Гаражи

Списък
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация инструменти/	/специални	Машиносмен и	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА		1,4	50	10	70,1
2	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.		0,03	175	10	4,9
3	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА		0,06	300	10	16,73
4	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М		0,01	100	10	0,6
5	АВТОКРАН ЗТ		0,2	197	10	39,79
						132,12

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



"Зали за отди́х и прове́ждане на регламентирани почи́вки" на "Мини Марица-изток"ЕАД - III етап - Гаражи

СПЕСИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	66,64	0,18	10	12	
2	ЕЛЕКТРОДИ	кг	16,66	5	10	83,31	
3	КАРБИД	кг	0	0	10	0	
4	ЛАМАРИНА	кг	18,51	0	10	0	
5	КИСЛОРОД	м3	3,33	0	10	0	
6	ШКУРКА	бр.	443,69	0,5	10	221,85	
7	БОЯ БЛАЖНА	кг	9,32	11,09	10	103,36	
8	МАДЖУН	кг	7,44	2,1	10	15,62	
9	Прев. на отп. със сам. на 5 км: 2.2 x2.03x0.58	м3	5,05	2,61	10	13,18	
10	ТР.сх:1.64лв/ткм х 3км. х 2пос.=9.85 лв/тон	тона	0,57	9,85	10	5,61	
11	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,01	340	10	4,28	
12	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,04	260	10	9,36	
13	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,03	340	10	10,4	
14	ПИРОНИ	кг	0,81	1,6	10	1,3	
15	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	1,8	0,18	10	0,32	
16	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,18	1,2	10	0,22	
17	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП А I	кг	60,6	1,21	10	73,33	
18	ГИПСОКАРТОН СТАНДАРТ 12,5ММ	м2	707,3	2,65	10	1874,34	
19	UW ПРОФИЛ	м	58,52	1,12	10	65,54	

20	CW ПРОФИЛ	м	131,67	1,28	10	168,54	
21	РАПИДЕН ВИНТ 3,5/25ММ	бр.	2781,9	0,01	10	27,82	
22	PVC ДЮБЕЛ	бр.	746,57	0,08	10	58,23	
23	ФУГОУПЛЪТНИТЕЛ	кг	147,51	0,35	10	51,63	
24	СТЪКЛОФАЗЕРНА ЛЕНТА ЗА ФУГИ	м	383,9	0,16	10	61,42	
25	ВАТА	м2	353,65	2,5	10	884,12	
26	РАП.ВИНТ 3,5/35	бр.	5304,75	0,01	10	53,05	
27	ШПАКЛОВКА	кг	35,37	0,26	10	9,19	
28	УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА 50ММ	м	30,25	0,42	10	12,71	
29	ГИПСОКАРТОН ВЛАГОУСТОЙЧИВ	м2	30,25	3,04	10	91,96	
30	CW 75	м2	55	1	10	55	
31	UW 75	м	27,5	0,84	10	23,1	
32	ДЮБЕЛ ПИРОН	бр.	110	0,08	10	8,8	
33	ШПАКЛОВКА	кг	3,03	0,26	10	0,79	
34	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	18	18,94	10	340,92	
35	БЕНЗИН	л.	4,5	1,8	10	8,1	
36	БРАШНО КАМЕННО	кг	34,5	1,42	10	48,99	
37	БИТУМ	кг	88,5	0,75	10	66,55	
38	ДЪРВА	кг	37,5	2,17	10	81,37	
39	АЗБЕСТ	кг	22,5	2,13	10	47,93	
40	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	129,13	4,26	10	550,09	
41	ВАР ГАСЕНА	кг	128,48	2,84	10	364,88	
42	БОЯ ПОСТНА	кг	17,52	1,2	10	21,02	
43	СТЪКЛО ОБИКНОВЕНО 4ММ	м2	4,6	11,41	10	52,48	
44	МИНИУМ	кг	7,66	6,51	10	49,9	
45	СТРОИТЕЛНА ПЯНА	кг	0,9	7,63	10	6,86	
46	КОНЗОЛИ	бр.	4	2,04	10	8,17	
47	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП J-Y(L)Y 3X1.5MM2	м	12	2,68	10	32,18	
48	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП J-Y(L)Y 3X1.5MM2	м	30	1,66	10	49,91	
49	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ORVC-OZ 3X1.5MM2	м	12	2,68	10	32,18	
50	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ORVC-JZ 3X1MM2	м	94	2,23	10	209,36	
51	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП ORVC-JZ 5X2.5MM2	м	67	5,19	10	347,79	
52	ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА	м	89,03	0,84	10	74,7	

53	ТАБЛО МЕТАЛНО АЕ 1060.600 (ТУВ) С Р-РИ 6	бр.	1	1104,65	10	1104,65
54	ЦЕНТРАЛА ЗА ЗАСИЧАНЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН О	бр.	1	608,03	10	608,03
55	ДАТЧИК ЗА ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС (СО); 10°С-40	бр.	3	99,85	10	299,54
56	Д-КА УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО LED STREET LIGHT	бр.	16	76,36	10	1221,82
57	Д-КА ДАТЧИК ЗА ДВИЖЕНИЕ (СТЕНЕН М-Ж),	бр.	7	17,36	10	121,55
58	ДОСТАВКА PVC ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф20MM	м	200	0,4	10	80
59	ДОСТАВКА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16	м	86	0,26	10	22,67
60	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 2X1MM2	м	86	0,84	10	71,93
61	PVC РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ IP44	бр.	5	11,29	10	56,45
62	ИЗОЛИРБАНД и други консумативи	м	4,4	8,27	10	36,4
63	Д-КА ЕВАКУАЦ. ОСВ. ТЯЛО LED; IP44 ВГР. АК	бр.	11	17,45	10	191,95
64	Д-КА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20MM	м	20	0,86	10	17,27
65	ДОСТАВКА PVC ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф20MM	м	90	0,37	10	33,55
66	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА и други консумат	бр.	33	0,63	10	20,79
67	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 5X4MM2	м	45	5,55	10	249,95
68	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 3X1.5MM2 (3А СЕ	м	12	1,36	10	16,36
69	ДОСТАВКА PVC ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф20MM	м	12	0,35	10	4,2
70	ДОСТАВКА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф32M	м	45	0,74	10	33,14
71	БОЛТОВЕ М 6X30 С ГАЙКИ	бр.	114	0,13	10	15,05
72	ВЕНТИЛАТОР ТИП САФ НТ MS 634 - В 4Т +AV	бр.	1	1664,54	10	1664,54
73	ДОСТАВКА НА ОСОВ ВЕНТИЛАТОР ТИП САФ	бр.	1	234,44	10	234,44
74	ЖАЛУЗИЙНА РЕШЕТКА МОДЕЛ JS 250 1000/	бр.	2	247,32	10	494,64
75	КРЪГЛА АЛУМИНИЕВА РЕШЕТКА ОТ МОДЕЛ	бр.	2	247,75	10	495,51
76	МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА В	кг	35	6,91	10	241,81
77	БЛ.БОЯ	кг	0,33	0	10	0
78	ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН Р-Р	м3	0,5	67,55	10	34,11
79	БЕТОНОВИ ПАВЕТА 2Т/60 ВЪРХУ ЦИМЕНТОВ	м2	305,55	11,29	10	3449,66
80	ШПАКЛОВКА ЗА ГИПСОКАРТОН	кг	499,07	0,44	10	219,59
81	Д-КА И М-Ж НА СЕКЦИОННА ВРАТА СЪС СТО	бр.	1	3255,92	10	3255,92
82	СКЕЛЕ ПОДП. ТРЪБНО ЗА ТОВАР АМОРТ.	м3	54	0,42	10	22,68
83	М-ЛИ ЗА ПОЛ. НА КАБЕЛА	лв.	215	1,2	10	258
84	МАТЕРИАЛИ ЗА НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛК	лв.	14	3,26	10	45,57
85	КОНСУМАТИВИ	лв.	6	7,72	10	46,32

86	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СВТ 3X1,5MM В PVC ГОФ. ТР Бр.	31	39,56	10	1226,36	
87	ДОСТАВКА ПРОЖЕКТОР LED FLOODLIGHT REC Бр.	4	162	10	648	
88	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ м	20	5,19	10	103,82	
89	КОНСУМАТИВИ лв.	4	3,31	10	13,24	
90	ТРЪБИ СТОМАНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ 2" м	0,51	8,44	10	4,35	
					23057,62	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:

"Зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки" на "Мини Марица-изток"ЕАД -
III етап - Гаражи

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 98 %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 50 %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: 10 %

2.4. Печалба: 8 %

2.5.

2.6.


4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



"Зали за отдиш и провеждане на регламентирани почивки" на "Мини Марица-изток" ЕАД - III етап - Гаражи"

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
	част Архитектура							
1	РАБОТНИК	774,18	3,1	10,7	3,1	26	3,1	2514
2	ЖЕЛЕЗАР	0	3,1	91,38	3,1	91,38	3,1	567
3	СТЪКЛАР	0	3,1	4,24	3,1	2,1	3,1	20
4	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	5,44	3,1	0	3,1	0	3,1	17
5	ИЗКОПЧИЯ	13,85	3,1	0	3,1	0	3,1	43
6	АРМАТУРИСТ	0	3,1	2,7	3,1	0,6	3,1	10
7	МОЗАЙКАДЖИЯ	0	3,1	86,51	3,1	84	3,1	529
8	НАСТИЛКАДЖИЯ	0	3,1	387,03	3,1	387,03	3,1	2400
9	МАЗАЧ	0	3,1	35,25	3,1	205,56	3,1	747
10	БОЯДЖИЯ	0	3,1	201,17	3,1	111,77	3,1	970
11	ДЪРВОДЕЛЕЦ	0	3,1	11,34	3,1	2,7	3,1	44
12	ЗВЕНО VI-1;IV-1	100,72	3,1	0	3,1	0	3,1	312
		894,19						8171
	част Автоматизация							
Номер	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	Стойност
1	РАБОТНИК	185,47	3,1	0	3,1	0	3,1	575
13	ЗВЕНО VI-1;IV-1	4,59	3,1	0	3,1	0	3,1	14
		190,06						589
	част Ел.							
Номер	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	Стойност
1	РАБОТНИК	34,37	3,1	0	3,1	0	3,1	107
14	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	155,53	3,1	0	3,1	0	3,1	482
		189,90						589
	част ОВК							
Номер	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	Стойност
1	РАБОТНИК	66,04	3,1	16,31	3,1	0	3,1	255
10	БОЯДЖИЯ	0	3,1	3,36	3,1	0,51	3,1	12
12	ЗВЕНО VI-1;IV-1	1,48	3,1	0	3,1	0	3,1	5
15	МОНТАЖНИК	3,26	3,1	0	3,1	0	3,1	10
16	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ И	3,26	3,1	0	3,1	0	3,1	10
		74,04						292

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

