



ДОГОВОР

№ МТ-333 / 2018 г.

Днес, 20.09 2018 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: рудник „Трояново-север“, с. Ковачево

И

„Ваяна” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора п.к. 8900, ж.к. „Загоре” бл. 16, вх. Г, ап. 8, тел: 0457/62666, факс: 0457/62666; e-mail: vaqna_nz@abv.bg, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:119633370, ИН по ДДС: BG 119633370; представлявано от **Валентина Цонева Пеева** - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение № МТ 2966/20.08.2018 г. на ИД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива на звено „Ел локомотивно депо“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 59/2018 г. - ПС, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане ремонт на покрива на звено „Ел локомотивно депо“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, съгласно техническата спецификация на възложителя и техническата оферта на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.



1.3. Изпълнителят да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за Пета група: отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство” (код по КИД – 2008: 43.21: Изграждане на електрически инсталации и 43.91: Покривни работи).

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf).

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е **99 669,05 лева** (деветдесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и девет лева и пет стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: 84 680,59 лева без ДДС

б) печалба 7%: 5 927,64 лева без ДДС

в) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност и печалбата): 9 060,82 лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис

в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за заплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: WPBIBGSF IBAN: BG37 WPBI 7935 1077 8205 01 БАНКА: „Юробанк България“ АД, клон Нова Загора

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

2.12. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

3.1. Срокът за изпълнение на СМР е **60 (шестдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в линеен график за изпълнение на работите, приложение към настоящия договор.

3.2. Мястото на изпълнение на договора е рудник „Трояново-север“, с. Ковачево.

3.3. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

3.4. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

3.5. Изпълнителят се задължава да изработи и представи с Констативен акт обр. 15 на възложителя екзекутивната документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяващи несъществения отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

4. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

4.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 5 /пет/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.3 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

4.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

4.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

4.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

4.5. За съставянето на протокола по т. 4.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

4.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.4.5.

4.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.4.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

4.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

5. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

5.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf)

[071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

6. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

6.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatenrejim09102015.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

7. НЕУСТОЙКИ

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.

7.3. Освен в случаите на подписване на акт за установяване на състоянието на обекта при спиране на изпълнението, Изпълнителят е длъжен да започне работа на обекта до 5 работни дни от датата на подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия/ниво. При неизпълнение на това задължение Възложителят има право едностранно да прекрати договора, като за целта отправи писмено уведомление.

7.4. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

7.5. Първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

7.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

7.7. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

8. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

9.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.

9.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.3. Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

9.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1.

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

- 10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;
- 10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;
- 10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
- 10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.
- 10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
- 10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.
- 10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- 12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4 983,45 лв. - 5% от цената на договора по т.2.1.
- 12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.
- 12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.
- 12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.
- 12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.
- 12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.
- 12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.
- 12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.
- 12.9. В случаите на чл.9, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 58 от ЗОП

13.2. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

13.3. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

13.4. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОВЗД.

13.5. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

13.6. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

14. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

14.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

14.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

14.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

14.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

14.6. За случаи неуредени с клаузите на настоящия договор се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител отдел „Търго

Леонид Гапозлиев
Ръководител отдел „Мис



Мария Куманова
Юрисконсулт. „Правна с

Изготвил:
Виолета Тотева
Експерт търговия, отдел „

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ВАЛЕНТИНА ПЕЕВА
УПРАВИТЕЛ



Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ - „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ЗВЕНО „ЕЛ. ЛОКОМОТИВНО
ДЕПО - РЕМОНТ“**

1. Пълно описание на предмета на поръчката

*„РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ЗВЕНО „ЕЛ. ЛОКОМОТИВНО ДЕПО - РЕМОНТ“ в р-к
„Трояново-север“*

Място на изпълнение: *р-к „Трояново-север“*

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващите инвеститорски контрол на обекта и представляващи Възложителя – инж. Динко Бинев по част АС и д-р инж. Димитър Цонев по част ЕЛ.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Работен проект на тема: *„РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ЗВЕНО „ЕЛ. ЛОКОМОТИВНО
ДЕПО - РЕМОНТ“*

- по следните части:

- Работен проект - част „Електро“, 0274/114;
- Работен проект - част „Конструктивна“, 0274/121;
- Работен проект - част „Пожарна безопасност“, 0274/122;
- Работен проект - част „ПУСО“, 0274/123;
- Работен проект - част „Архитектурна“, 0274/124;
- Работен проект - част „ПБЗ“, 0274/125;
- Работен проект - част „Електро“, 0274/128;

3. Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горецитираните проекти. Изпълнението се извършва по изготвени чертежи, предоставени на Изпълнителя.

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

4. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

5. Качеството на материалите за строителния процес - Изпълнителят е длъжен да представи документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

6. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени

- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

- ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

- ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

• Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

• При доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- ✓ Сертификати за качество на използваните материали;
- ✓ Декларация за съответствие на използваните материали;
- ✓ Фактура - оригинал.

• Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

• За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя **констативен протокол**.

• Изпълнението на предмета на процедурата е по **съгласуван график**, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

• Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

• Фактура

7. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 1з—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;

- Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;

- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България

- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;

- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;

- Закон за техническите изисквания към продуктите

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

8. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

9. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 60 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол образец №2.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

10. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

**КСС, проекти, схеми и др. са неразделна част от настоящата техническа спецификация*

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

Р-л звено „Инвестиции и контрол“

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“

Плът за подписване



ВАЯНА
търговия, строителство и електромонтаж



Гр. Нова Загора, ж.к. Загоре, бл. 16, вх. Г, ап. 8 тел/ факс: 045762666, e-mail: vagna_nz@abv.bg



ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива в звено „Ел. локомотивно депо - Ремонт“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 59/2018 г. - ПС

ДО:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД – ГР. РАДНЕВО
ул. „Георги Димитров“ - №13

ОТ:

«Ваяна» ЕООД – гр. Нова Загора

ВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За Ремонт на покрива в звено звено „Ел. локомотивно депо - Ремонт“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“, в съответствие с условията на настоящата процедура, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на: 99669.05 лв. Словом: [Деветдесет и девет хиляди шестотин шестдесет и девет лева 05ст. без ДДС/[посочва се цифром и словом стойността и валутата]

Тя е съответства на сметната стойност по приложената КСС – Приложение №1 към ценовата оферта

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Цените в офертата са без ДДС и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие. Всички цени са с точност два знака след десетичната запетая.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествената сметка, представена от Възложителя с документацията за участие. Остойности сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени.

Ако има несъответствие между ценовата оферта на хартиен и електронен носител, валидна ще бъде тази на хартиен носител.

случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG 37 BPBI 7935 1077 8205 01

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България, клон Нова Загора

Приложения към ценовото предложение:


- Приложение №1 – Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител.
- Приложение №2 – Спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя използвани за изпълнение на СМР на обекта
- Приложение №3 – Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените използвани за изпълнение на СМР на подобекта
- Приложение №4 – Методика за определяне на цената и условията на плащане

Дата: 06.07.2018

Подпис:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Валентина Пеева –
(име и фамилия)



КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Ремонт на покрива в звено „Ел. локомотивно дело - Ремонт“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 59/2018 г. - ПС

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1	А. РП 0274/121 част Конструктивна						
2	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5MM - ПОЛИ	M2	87	2,38	207,06		
3	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА.	M	68	3,42	232,56		
4	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА	бр.	14	9,56	133,84		
5	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВНИ СЛОЕВЕ ДО ОСНОВА -ПОКРИВЕН ПАНЕЛ	M2	33	7,46	246,18		
6	СВАЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С ЛЕБЕДКА НА ВИСОЧИНА 12М	тона	2,1	344,11	722,63		
7	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	M3	1	24,66	24,66		
8	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	M3	1	31,35	31,35		
9	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	M3	1	32,28	32,28		
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	M3	1	38,08	38,08		
11	ПРЕВОЗ ЖЕЛЕЗАРСКИ ИЗДЕЛИЯ - СТАРИ НА ЗКМ	тона	0,7	22,39	15,67		
12	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ-ПОКРИВ	тона	10,87	23,41	254,47		
13	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	10,87	2,42	866,36		
14	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	бр.	262	5,40	1 414,80	5,40	1 414,80
15	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	786	0,26	204,36	0,26	204,36
16	ДОСТАВКА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ HIT-V(5.8) M16 КЛАС 8.8 С HIT- RE 500 V3	бр.	524	0,21	110,04	0,21	110,04
17	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M16 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 8.8/	бр.	48	8,40	403,20	8,40	403,20
18	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M16 ISO 7090	бр.	48	10,38	498,24	10,38	498,24
19	ДОСТАВКА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ HIT-TI HAS M 20x270 клас 8.8 С HIT- RE500	бр.	288	0,46	132,48	0,46	132,48
20	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M20 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 8.8/	бр.	144	0,36	51,84	0,36	51,84
21	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M20 ISO 7090:2003 клас на якост 8.8	бр.	155	2,51	389,05	2,51	389,05
22	ДОСТАВКА НА ХИЛТИ БОЛТОВЕ HSA M10x35/25	M3	0,75	25,44	19,08	20,09	15,07
23	ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:1 ЗА ПОДЛИВКА	M2	567	25,99	14 736,33	19,92	11 294,64
24	ОБШИВКА ПО ПОКРИВ С ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 40-1	M2	40,5	25,99	1 052,60	19,92	806,76
25	ОБШИВКА ПО БОРД И СТРЕХА С ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 25-0,7	M2	73,5	57,40	4 218,90	51,34	3 773,49
26	ОБШИВКА С ПЛОСКОСТ ОТ ПОЛИКАРБОНАТ 10MM ПО ПОКРИВ И ФАСАДА+ ОБКОВ ОТ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ /156,77м/	M2	111	21,30	2 364,30	15,23	1 690,53
27	ОБШИВКА С ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВ - ПОЛИ	M2	55,5	21,30	1 182,15	15,23	845,27
28	ОБШИВКА С ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	M2	13,5	21,30	287,55	15,23	205,61
29	ОБШИВКА С ГЛАДКА ЛАМАРИНА ОКОЛО ОТВОРИ	M3	0,04	131,73	5,27	129,27	5,17
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ТРУПЧЕТА - 4/4см	M	42	22,66	951,72	20,19	847,98
31	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	M	60	22,66	1 359,60	20,19	1 211,40
32	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	8	25,69	205,52	23,23	185,84
33	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	M2	18	14,25	256,50	10,97	197,46
34	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ	M2	0,66	1,97	1,30	1,97	1,30
35	ДОСТАВКА НА РАБИЦОВА МРЕЖА ЗА ОТВОРИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ	M2	0,66	1,06	0,70		
36	МОНТАЖ НА РАБИЦОВА МРЕЖА ЗА ОТВОРИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ	M2	540	1,70	918,00		
37	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	M2	540	4,22	2 278,80	2,16	1 166,40
38	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	M2	540				


количествата и видовете СМР са съгласувани изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:инж. Динко Бинев - по част АСД-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
				6,35	3 429,00	2,97	1 603,80
39	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ А. РП 0274/121 част Конструктивна В. РП 0274/114; 128 част Електро	М2	540		71 225,79		50 801,65
	1.Отопление на улици и водосточни тръби						
40	Доставка на двупроводен нагревателен кабел DEVIsafe™ 20T, мощност 20W, UV защита, 100% екраниран, захранване в единия край - стандартна дължина L=60m	бр.	1	216,30	216,30	216,30	216,30
41	Доставка на двупроводен нагревателен кабел DEVIsafe™ 20T, мощност 20W, UV защита, 100% екраниран, захранване в единия край - стандартна дължина L=68m	бр.	1	245,14	245,14	245,14	245,14
42	Доставка на двупроводен нагревателен кабел DEVIsafe™ 20T, мощност 20W, UV защита, 100% екраниран, захранване в единия край - стандартна дължина L=85m	бр.	1	306,43	306,43	306,43	306,43
43	Доставка на двупроводен нагревателен кабел DEVIsafe™ 20T, мощност 20W, UV защита, 100% екраниран, захранване в единия край - стандартна дължина L=135m	бр.	2	486,68	973,36	486,68	973,36
44	Доставка на двупроводен нагревателен кабел DEVIsafe™ 20T, мощност 20W, UV защита, 100% екраниран, захранване в единия край - стандартна дължина L=152m	бр.	1	547,96	547,96	547,96	547,96
45	Доставка на PVC скоби за укрепване на нагревателен кабел към улук - 25 бр./пак.	пак.	32	21,89	700,48	21,89	700,48
46	Доставка на PVC скоби за укрепване на нагревателен кабел към стоманено въже във водосточни тръби - 25 бр./пак	пак.	10	21,89	218,90	21,89	218,90
47	Доставка на стоманено въже АЕ 3мм с PVC изолация за укрепване на нагревателен кабел във водосточни тръби	м	118	2,73	322,14	2,73	322,14
48	Доставка на кабел с медни жила тип H07RN-F 3x4mm²	м	70	2,32	162,40	2,32	162,40
49	Доставка на кабел с медни жила тип H07RN-F 2x1,0mm²	м	40	2,27	90,80	2,27	90,80
50	Доставка на разклонителна кутия IP56, UV защита - двупътна (вкл. клеми)	бр.	11	27,04	297,44	27,04	297,44
51	Доставка на разклонителна кутия IP56, UV защита - тръпътна (вкл. клеми)	бр.	2	29,36	58,72	29,36	58,72
52	Монтаж на двупроводен нагревателен кабел DEVIsafe™ 20T, (L=68m) със PVC скоби в улук	м	400	3,00	1 200,00		
53	Монтаж на двупроводен нагревателен кабел DEVIsafe™ 20T, (L=68m) към стоманено въже със PVC скоби и изтегляне във водосток	м	236	3,00	708,00		
54	Монтаж на жицен сензор за покрив	бр.	4	16,57	66,28		
55	Полагане на кабел H07RN-F 3x4mm² на скоби по стена	м	40	2,47	98,80		
56	Полагане на кабел H07RN-F 3x4mm² свободно по покрив	м	30	2,47	74,10		
57	Полагане на кабел H07RN-F 2x1,0mm² на скоби по стена	м	36	2,47	88,92		
58	Полагане на кабел H07RN-F 2x1,0mm² свободно по покрив	м	4	2,47	9,88		
59	Направа на суха разделка на кабел H07RN-F 3x4mm²	бр.	16	1,97	31,52		
60	Направа на суха разделка на кабел H07RN-F 2x1,0mm²	бр.	8	1,97	15,76		
61	Свързване на жило към съоръжение за жило до 4mm², чрез ухото	бр.	64	5,43	347,52	3,81	243,84
62	Направа и монтаж на дребна стоманена конструкция за конзоли, скоби и др.	кг.	15	15,94	239,10	2,27	34,05
63	Двукратно министриране на стоманена конструкция	м2	1,5	3,86	5,79	2,10	3,15
64	Двукратно боядисване на стоманена конструкция	м2	1,5	6,35	9,53	2,97	4,46
65	Накладка на захранваща линия за променлив ток до 1kV, линия с автомат, с ръчно управление	ч.ч.	16	7,05	112,80		
66	Изпитване с повишено напрежение на кабели за номинално напрежение до 1kV	ч.ч.	8	7,05	56,40		
67	Пробиване на отвори 10/10см в стени	бр.	4	2,42	9,68		
68	Уплътняване на отвори 10/10см с пожарозащитна пяна	бр.	4	1,35	5,40	0,12	0,48
69	Доставка на терморегулатор DEVIreg™ 316 за монтаж на DIN шина 16A, 230V, NTC сензор.	бр.	4	169,95	679,80	169,95	679,80
70	Монтаж на терморегулатор DEVIreg™ 316 за монтаж на DIN шина 16A, 230V, NTC сензор.	бр.	4	18,05	72,20		
71	Доставка на автоматичен прекъсвач IC60N, 2P, 25A, крива C в съществуващи табла	бр.	4	10,09	40,36	10,09	40,36

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
72	Монтаж на автоматичен прекъсвач IC60N, 2P, 25A, крива C в съществуващи табла	бр.	4	6,27	25,08		
73	Доставка на дефектнотокова защита модул Vigi IC60 2P, 25A, 30mA в съществуващи табла	бр.	4	36,87	147,48	36,87	147,48
74	Монтаж на дефектнотокова защита модул Vigi IC60 2P, 25A, 30mA в съществуващи табла	бр.	4	6,27	25,08		
75	Доставка на контактор LC1D25M7 в съществуващи табла	бр.	4	100,94	403,76	100,94	403,76
76	Монтаж на контактор LC1D25M7 в съществуващи табла	бр.	4	10,22	40,88		
	1.Отопление на улици и водосточно тръби				8 654,19		5 697,45
	2. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ						
77	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м3	3,2	149,28	477,70	135,24	432,77
78	ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4mm	м	55	3,04	167,20	3,04	167,20
79	ДОСТАВКА НА КОНТРОЛНА КУТИЯ С КЛЕМА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ С НАДПИС "МЪЛНИЕЗАЩИТА"	бр.	10	27,04	270,40	27,04	270,40
80	МОНТАЖ НА КОНТРОЛНА КУТИЯ С КЛЕМА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ С НАДПИС "МЪЛНИЕЗАЩИТА"	бр.	10	6,27	62,70		
81	ДОСТАВКА НА ЕКСТРУДИРАН ПРОВОДНИК ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ ALMgSi 0.5 ø8mm ПО ФАСАДА	м	70	1,18	82,60		
82	ПОЛАГАНЕ НА ЕКСТРУДИРАН ПРОВОДНИК ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ ALMgSi 0.5 ø8mm ПО ФАСАДА	м	70	2,08	145,60	1,44	100,80
83	ДОСТАВКА НА ЕКСТРУДИРАН ПРОВОДНИК ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ ALMgSi 0.5 ø8mm ПО ПОКРИВ	м	270	1,18	318,60	1,18	318,60
84	ПОЛАГАНЕ НА ЕКСТРУДИРАН ПРОВОДНИК ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ ALMgSi 0.5 ø8mm ПО ПОКРИВ	м	270	2,08	561,60	1,44	388,80
85	ДОСТАВКА НА КЛИПС НЕРЪЖДАЕМ, ø8mm В КОМПЛЕКТ С УПЪЛЪТНИТЕЛНА РОЗЕТКА, ВИНТ САМОНАРЕЗЕН И ДЮБЕЛ	бр.	165	2,11	348,15	2,11	348,15
86	МОНТАЖ НА КЛИПС НЕРЪЖДАЕМ, ø8mm В КОМПЛЕКТ С УПЪЛЪТНИТЕЛНА РОЗЕТКА, ВИНТ САМОНАРЕЗЕН И ДЮБЕЛ	бр.	165	1,97	325,05		
87	ДОСТАВКА НА ДЪРЖАЧИ (ЗА СТЕНА) ø8mm, В КОМПЛЕКТ С ВИНТ И ДЮБЕЛ 8mm	бр.	70	2,76	193,20	2,76	193,20
88	МОНТАЖ НА ДЪРЖАЧИ (ЗА СТЕНА) ø8mm, В КОМПЛЕКТ С ВИНТ И ДЮБЕЛ 8mm	бр.	70	1,97	137,90		
89	ДОСТАВКА НА МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ø8/ø8mm	бр.	24	4,69	112,56	4,69	112,56
90	МОНТАЖ НА МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ø8/ø8mm	бр.	24	1,97	47,28		
91	НАПРАВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ В ПОЧВА III КАТ 0,8/0,4 m	м	40	6,91	276,40		
92	ДОСТАВКА НА ПРОФИЛЕН ЗАЗЕМИТЕЛ ОТ ПРОФИЛНА СТОМАНА CL=2m	бр.	20	29,36	587,20	29,36	587,20
93	МОНТАЖ НА ПРОФИЛЕН ЗАЗЕМИТЕЛ ОТ ПРОФИЛНА СТОМАНА CL=2m	бр.	20	11,84	236,80		
94	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4mm В ГОТОВ ИЗКОП 0,8/0,4m	м	40	2,47	98,80		
95	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4mm ПО ФАСАДА	м	15	2,47	37,05		
96	НАПРАВА ЕЛ. ЗАВАРКА	бр.	30	5,68	170,40		
97	ДВУКРАТНО МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНА ШИНА	м2	3	3,86	11,58	2,10	6,30
98	ДВУКРАТНО БОЯДИВАНЕ НА СТОМАНЕНА ШИНА	м2	3	6,35	19,05	2,97	8,91
99	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ	ч.ч.	8	7,05	56,40		
100	ИЗМЕРВАНЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ	ч.ч.	8	7,05	56,40		
	2. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ				4 800,62		2 934,89
	В. РП 0274/114; 128 част Електро				13 454,80		8 632,33
	ОБЩА СТОЙНОСТ				84 680,59		59 433,98
	ПЕЧАЛБА 7 % (по предложение на участника)				5 927,64		
	Непредвидени р-ди 10%				9 060,82		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				99 669,05		

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:




Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

„Ремонт на покрива в звено „Ел. локомотивно депо - Ремонт“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 59/2018 г. - ПС

№	Наименование на материала	м-то	К-во	Ед. покупна цена, лв	доп. разходи, %	От-ст. бранно обекта, лв	Фирма-производител
1	метали за стоманена конструкция	т	10,87	2184,63	3	23055,27	Новотехпром ООД
2	анкерни шпилки м16	бр	262	5,4	3	1373,59	Хилти ООД
3	гайки м16	бр	786	0,26	3	198,41	Хилти ООД
4	шайби м16	бр	524	0,21	3	106,83	Хилти ООД
5	анкерни шпилки м20х270	бр	48	8,4	3	391,46	Хилти ООД
6	анкерни шпилки м20х360	бр	48	10,38	3	483,73	Хилти ООД
7	гайки м16	бр	288	0,46	3	128,62	Хилти ООД
8	шайби м16	бр	144	0,36	3	50,33	Хилти ООД
9	болтове хилти м10х35/25	бр	155	2,51	3	377,72	Хилти ООД
10	трапецовидна поцинкована ламарина лт 40-1	м2	567	19,92	3	10965,67	Новотехпром ООД
11	трапецовидна поцинкована ламарина лт 25-07	м2	40,5	19,92	3	783,26	Новотехпром ООД
12	поликарбонатни плоскости 10мм	м2	73,5	51,34	3	3663,58	Тритон ООД
13	гладка поцинкована ламарина	м2	180	15,23	3	2661,55	Новотехпром ООД
14	поц. ламарина за олуци, вод. тръби	м2	102	20,19	3	1999,40	Новотехпром ООД
15	хидроизолация	м2	18	10,97	3	191,71	Ади Комерс ООД
16	нагревателен кабел	м2	500	3,5	3	1699,03	Витумбилд АД
17	Н07RN-F 3X4mm2	м	70	2,32	3	157,67	Витумбилд АД
18	Н07RN-F 2x1mm2	м	40	2,27	3	88,16	Витумбилд АД
19	терморегулатор	бр	4	169,95	3	660,00	Витумбилд АД
20	АП	бр	4	10,09	3	39,18	Витумбилд АД
21	дефектнотокова защита	бр	4	36,87	3	143,18	Витумбилд АД
22	кантактор	бр	4	100,94	3	392,00	Витумбилд АД



Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложението №1.1 на

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Зачитено по чл. 2 от ЗЗЛД

СПИСКЪК

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

използвани за изпълнение на СМР на подобект:

„Ремонт на покрива в звено „Ел. локомотивно депо - Ремонт“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 59/2018 г. - ПС

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмена, лв	доп. разходи, %	стойност, лв
1	Багер	0,056	400,00	25	28,00
2	Самосвал	0,056	450,00	25	31,50
3	Булдозер	0,1	480,00	25	60,00
4	Автокран	5	500,00	25	3125,00
5	Камион	0,72	250,00	25	225,00
6	Ел. перфоратор	10,74	65,00	25	872,63
7	Къртач	0,384	80,00	25	38,40
8	Заваръчен апарат	0,51	45,00	25	28,69

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: 25 %



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

„Ремонт на покрива в звено „Ел. локомотивно депо - Ремонт“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ –
реф. № 59/2018 г. - ПС

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	Коеф.
1	Работник 1 ст.	385,8	4,70					1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Забележка: Потъква се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

„Ремонт на покрива в звено „Ел. локомотивно депо - Ремонт“ в рудник „Трояново-север“, с.
Ковачево“ – реф. № 59/2018 г. - ПС

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални kalkulации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 50 %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 25 %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: 3 %

2.4. Печалба: 7 %

2.5.

2.6.

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Потъква се от участниците в конкурса.

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:





ВАЯНА

ТЪРГОВИЯ, СТРОИТЕЛСТВО И ЕЛЕКТРОМОНТАЖ

Гр. Нова Загора, ж.к. Загоре, бл. 16, вх. Г, ап. 8 тел/ факс: 045762666, e-mail: vayana.pza@abv.bg



ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива в звено „Ел. локомотивно депо - Ремонт“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 59/2018 г. - ПС

ДО:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД – ГР. РАДНЕВО
ул. „Георги Димитров“ - №13

ОТ:

«Ваяна» ЕООД – гр. Нова Загора

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива в звено „Ел. локомотивно депо - Ремонт“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 59/2018 г. - ПС

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Срок за изпълнение на СМР: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Към техническата оферта представяме Линеен график за изпълнение на работите в предписаните от възложителя гранични срокове за извършването на работите.

Изпълнението на строителството се спира поради:

- искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.

При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

Гаранционен срок:

- на изпълнените видове работи – 5/пет// години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4. т.3 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с подходящ документ (например гаранционна карта).

Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

(Handwritten signatures and initials)

Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седмичен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя. За съставянето на протокола Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламацията от Възложителя и/или получаване на поканата.

В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- а) Сертификати за качество на използваните материали
- б) Декларация за съответствие на използваните материали
- в) Фактура
- г) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти“, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението“ и „Наредба за маркировката за съответствие“.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Проверили сме и сме разгледали обекта и околната среда и получихме задоволителна представа за характера на терена преди представянето на нашето предложение. Взели сме под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работа и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация, достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда. Получихме необходимата информация относно възможните рискове, и всички други условия, които са от значение при подготовка на нашето предложение. Запознати сме с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от нас предложение.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:


1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител
1. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
2. Линеен график за изпълнение на работите
3. Декларация за извършен оглед

Дата: 06.07.2018г

Подпис:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/Валентин
(име и фамилия)



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

График за изпълнение на работите

/в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/

за обект:

„Ремонт на покрива в звено „Ел. локомотивно депо - Ремонт“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 59/2018 г. - ПС

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ	Чове- кодин	I месец				II месец			
			10вдм.	20вдм.	30вдм.	40вдм.	10вдм.	20вдм.	30вдм.	40вдм.
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ									
	А. РП 0274/121 част Конструктивна									
1	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ -ПОЛИ	0,41	0,41							
2	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА.	4,12	4,12							
3	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА	2,37	2,37							
4	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВНИ СЛОВЕ ДО ОСНОВА -ПОКРИВЕН ПАНЕЛ	4,36	4,36							
5	СВАЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С ЛЕБЕДКА НА ВИСОЧИНА 12М	12,81	12,81							
6	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	0,44	0,44							
7	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	0,06	0,06							
8	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	0,01	0,01							
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	0,02	0,02							
10	ПРЕВОЗ ЖЕЛЕЗАРСКИ ИЗДЕЛИЯ - СТАРИ НА 3КМ	0,01		0,01						
11	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ-ПОКРИВ	34,46		34,46						
12	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	56,77			36,77	20,00				

[illegible]

[illegible]

55	Полагане на кабел H07RN-F 3x4mm ² на скоби по стена	1,75							1,75	
56	Полагане на кабел H07RN-F 3x4mm ² свободно по покрив	1,31							1,31	
57	Полагане на кабел H07RN-F 2x1,0mm ² на скоби по стена	1,58							1,58	
58	Полагане на кабел H07RN-F 2x1,0mm ² свободно по покрив	0,18							0,02	
59	Направа на суха разделка на кабел H07RN-F 3x4mm ²	0,56							0,06	
60	Направа на суха разделка на кабел H07RN-F 2x1,0mm ²	0,28							0,28	
61	Свързване на жило към съоръжение за жило до 4mm ² , чрез ухото	1,84							1,84	
62	Направа и монтаж на дребна стоманена конструкция за конзоли, скоби и др.	3,64							3,64	
63	Двукратно минимизиране на стоманена конструкция	0,05							0,05	
64	Двукратно боядисване на стоманена конструкция	0,09							0,09	
65	Наладка на захранваща линия за променлив ток до 1kV, линия с автомат, с ръчно управление	2,00							2,00	
66	Изпитване с повишено напрежение на кабели за номинално напрежение до 1kV	1,00							1,00	
67	Пробиване на отвори 10/10см в стени	0,09							0,09	
68	Уплътняване на отвори 10/10см с пожарозащитна пена	0,09							0,09	
69	Доставка на терморегулатор DEVReg™ 316 за монтаж на DIN шина 16A, 230V, NTC сензор.									
70	Монтаж на терморегулатор DEVReg™ 316 за монтаж на DIN шина 16A, 230V, NTC сензор.	1,28							1,28	
71	Доставка на автоматичен прекъсвач iC60N, 2P, 25A, крива C в съществуващи табла									
72	Монтаж на автоматичен прекъсвач iC60N, 2P, 25A, крива C в съществуващи табла	0,45							0,45	
73	Доставка на дефектнотокова защита модул Vigi iC60 2P, 25A, 30mA в съществуващи табла									
74	Монтаж на дефектнотокова защита модул Vigi iC60 2P, 25A, 30mA в съществуващи табла	0,45							0,45	
75	Доставка на контактор LC1D25M7 в съществуващи табла									
76	Монтаж на контактор LC1D25M7 в съществуващи табла	0,73							0,73	

2. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
77	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА		0,12		0,12
78	ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4mm				
79	ДОСТАВКА НА КОНТРОЛНА КУТИЯ С КЛЕМА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ С НАДПИС "МЪЛНИЕЗАЩИТА"				
80	МОНТАЖ НА КОНТРОЛНА КУТИЯ С КЛЕМА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ С НАДПИС "МЪЛНИЕЗАЩИТА"		1,11		1,11
81	ДОСТАВКА НА ЕКСТРУДИРАН ПРОВОДНИК ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ ALMgSi 0.5 ø8mm ПО ФАСАДА				
82	ПОЛАГАНЕ НА ЕКСТРУДИРАН ПРОВОДНИК ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ ALMgSi 0.5 ø8mm ПО ФАСАДА		0,79		0,79
83	ДОСТАВКА НА ЕКСТРУДИРАН ПРОВОДНИК ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ ALMgSi 0.5 ø8mm ПО ПОКРИВ				
84	ПОЛАГАНЕ НА ЕКСТРУДИРАН ПРОВОДНИК ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ ALMgSi 0.5 ø8mm ПО ПОКРИВ		3,04		3,04
85	ДОСТАВКА НА КЛИПС НЕРЪЖЪДАЕМ, ø8mm В КОМПЛЕКТ С УПЛЪТНИТЕЛНА РОЗЕТКА, ВИНТ САМОНАРЕЗЕН И ДЮБЕЛ				
86	МОНТАЖ НА КЛИПС НЕРЪЖЪДАЕМ, ø8mm В КОМПЛЕКТ С УПЛЪТНИТЕЛНА РОЗЕТКА, ВИНТ САМОНАРЕЗЕН И ДЮБЕЛ		5,78		5,78
87	ДОСТАВКА НА ДЪРЖАЧИ (ЗА СТЕНА) ø8mm, В КОМПЛЕКТ С ВИНТ И ДЮБЕЛ 8mm				
88	МОНТАЖ НА ДЪРЖАЧИ (ЗА СТЕНА) ø8mm, В КОМПЛЕКТ С ВИНТ И ДЮБЕЛ 8mm		2,45		2,45
89	ДОСТАВКА НА МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖЪДАЕМА СТОМАНА ø8/ø8mm				
90	МОНТАЖ НА МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖЪДАЕМА СТОМАНА ø8/ø8mm		0,84		0,08
91	НАПРАВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ В ПОЧВА III КАТ 0,8/0,4 m		4,90		4,90
92	ДОСТАВКА НА ПРОФИЛЕН ЗАЗЕМИТЕЛ ОТ ПРОФИЛНА СТОМАНА C L=2m				
93	МОНТАЖ НА ПРОФИЛЕН ЗАЗЕМИТЕЛ ОТ ПРОФИЛНА СТОМАНА C L=2m		4,20		4,20
94	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4mm В ГОТОВ ИЗКОП 0,8/0,4m		1,75		1,75
95	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4mm ПО ФАСАДА		0,66		0,66
96	НАПРАВА ЕЛ. ЗАВАРКА		2,51		2,51
97	ДУВКРАТНО МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНА ШИНА		0,09		0,09

12

