

## **Техническа спецификация**

### **Квалифициран демонтаж на багер Sch Rs 1200 № 134**

#### **Квалифициран демонтаж -Механична част**

1. Подпиране на балансова стрела.
2. Подпиране на роторна стрела.
3. Демонтаж на подемен механизъм.
4. Демонтаж обтяжна ферма и мачта.
5. Демонтаж механизма за движение и балансиране на подаваща котка
6. Демонтаж на обратна лента .
7. Демонтаж на роторен възел-редуктор, роторно колело, ос на роторно колело
8. Демонтаж роторна лента
9. Разглобяване на роторна стрела на три части.
10. Демонтаж на двата крана.
11. Свлягане на балансова стрела
12. Демонтаж на балансова стрела на 6 секции.
13. Разглобяване на въртяща платформа-редуктори , кобилицы, тележки, центриращи ролки, стоманена конструкция на 4 части
14. Демонтаж на рингтрегер на две части.
15. Демонтаж кабинни.
16. Демонтаж долно строене на части по 20т.
17. Пълен демонтаж на механизма за управление по възли.
18. Пълен демонтаж на ходовия механизъм до отделни тележки.

#### **Квалифициран демонтаж -Ел част**

- 1.Квалифициран демонтаж на ел зали , кабинни и електросъоръжения - всички кабелни линии се отсъединяват от електрическите уредби / . Ел залите с оборудването се разтоварват до нужното за транспортиране тегло.
- 2.Квалифициран демонтаж на всички електродвигатели и трансформатори

#### **Общи изисквания**

Всички възли и конструкции се демонтират до размер, позволяващ транспорта им до складова площадка на Възложителя. Размерите и теглото на демонтираните възли и конструкции се уточняват с Възложителя.Превоза на демонтираните възли и конструкции до складова площадка се извършва от Възложителя.

ИЗГОТВИЛ:  
Емил Колев  
Инж.механик

