



**РАЗЯСНЕНИЯ №3
ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ**

ЗА

**УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
РЕФ. № 163/2014г. С ПРЕДМЕТ:**

**ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА МЕСТИМА ПРОБОВЗЕМАЩА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ
ОТ ДВА ВГТЛ ПО НАПРАВЛЕНИЕ ТЕЦ „МАРИЦА-ИЗТОК – 2”**

Във връзка с постъпили въпроси по процедурата, относно изработката на Мелници 150 / 30 и 30 / 10, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП Ви предоставяме следната информация:

Въпрос №1

Моля, уточнете производителността на мелница 150 / 30 – в документацията е написано 1000 кг/ч, а са необходими 6000 кг/ч.

Отговор на въпрос № 1

В документацията е записано „100 kg/min“, което е равно на 6000 kg/h..

Въпрос №2

Моля, потвърдете мощността на ел. двигателите на мелница 150 / 30.

Отговор на въпрос №2

AT 90L, 1310 min⁻¹, 3 kW

Въпрос №3

Моля, потвърдете производителността на мелница 30 / 10 – би трябвало да е 1800 кг/ч, но в документацията не е указана.

Отговор на въпрос №3

В документацията е записано „с резерв от 10% производителността трябва да бъде не по-малко от 30 kg/min“, което е равно на 1800 kg/h.

Въпрос №4

Какви са мощностите и изходящите обороти на електродвигателя на мелница 30 / 10 и на мотор – редуктора на делителя?

Отговор на въпрос №4

Мелница - $N_{дв} = 5,5 \text{ kW}$, $n_{дв} = 1000 \text{ rpm}$

Мотор – редуктор – $N_{дв} = 0,75 \text{ kW}$, $n_{дв} = 1400 \text{ rpm}$, $i = 64,6$

Въпрос №5

Необходим ли е оглед на обекта /площадката/ след като няма указания за това в тръжната документация, но има приложена Декларация за оглед?

Отговор на въпрос №5

Разяснение по поставения въпрос възложителят е предоставил с Разяснение №1. Не е предвиден задължителен оглед на мястото, на което ще се изгражда обекта. В указанията за подготовка на офертите има приложен образец на декларация за оглед, тъй като указанията се прилагат към документациите за участие по всички процедури провеждани от възложителя. В случая декларацията за оглед не се попълва и не е приложима за настоящата процедура

**АНДОН АНДОНОВ –
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**



Относно: Въпроси свързани с Обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на местима пробовземаша система за вземане на проби от два ВГТЛ по направление ТЕЦ „Марица-Изток – 2“

1. В документацията е записано „100 kg/min“, което е равно на 6000 kg/h.
2. АТ 90L, 1310 min⁻¹, 3 kW
3. В документацията е записано „с резерв от 10% производителността трябва да бъде не по-малко от 30 kg/min“, което е равно на 1800 kg/h.
4. Мелница - $N_{дв} = 5,5 \text{ kW}$, $n_{дв} = 1000 \text{ rpm}$
Мотор – редуктор – $N_{дв} = 0,75 \text{ kW}$, $n_{дв} = 1400 \text{ rpm}$, $i = 64,6$