



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ**

**„Цялостен ремонт на покрива на ниско тяло, включително и Зала за
регламентирани почивки на Административна сграда ММИ „
(строителство-СМР)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката (или на позицията)
СМР „Ремонт на покрива на ниско тяло, включително и Зала за регламентирани почивки
на Административна сграда ММИ „

Място на изпълнение: сграда на „Мини Марица изток“, гр.Раднево

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1.1
Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по
количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите
обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от
изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Фани
Василева по част Конструктивна, д-р инж.Димитър Цонев по част Електро.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по
уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и
окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят
чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на
сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените
видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по
договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани
протоколи.

Работен проект на тема:“Цялостен ремонт на покрива на ниско тяло, включително и Зала за
отдых на Административна сграда ММИ и изграждане на козирка на западна фасада“ - по
следните части:

- Работен проект - част „Конструкции“, № 126/66;
- Работен проект - част "Архитектура", № 126/67;
- Работен проект - част "ПУСО", №126/68;
- Работен проект - част "ПБ", №126/69;
- Работен проект - част "Електро", №126/70;
- Работен проект - част "ПБЗ", № 126/71;

3. Категория на строежа: Изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната
класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство“ (43.21, 43.91 КИД -
2008)

4. Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горещитираните проекти
Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите
Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или,
ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с
качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни
материали.

5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база,
която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

6. **Качеството на материалите за строителния процес** - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

7. **Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
 - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
 - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители

на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС” (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
- Фактура

8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

9. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи – 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

10. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 6 месеца считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя линеен график в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

инж. Оценяване и одобрение на обекти

СЪГЛАСУВАЛИ:

Живко Желев

Р-л звено ИК

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Ремонт на покрива на ниско тяло, включително и Зала за регламентирани почивки на Административна сграда
ММИ

количествена сметка

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		І.АРХИТЕКТУРА						
1	8415610000	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРД	м2	99,00		0,00		0,00
2	*000100190	ПРЕВОЗ ЖЕЛЕЗАРСКИ ИЗДЕЛИЯ - СТАРИ НА 3КМ	тона	0,60		0,00		0,00
3	*000100200	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ -покрив	тона	29,01		0,00		0,00
4	8311111732	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	29,01		0,00		0,00
5	*121400341	НАПРАВА СТОМАНЕНА СЪЛБА С КОШ	кг	757,00		0,00		0,00
6	8311111902	МОНТАЖ СТОМАНЕНА СЪЛБА С КОШ	тона	0,76		0,00		0,00
7	8311211210	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ РИФ. ЛАМАРИНА 5ММ	тона	0,06		0,00		0,00
8	*000100207	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	29,83		0,00		0,00
9	*121400062	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	2 136,00		0,00		0,00
10	*645300959	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ НІЛТІ НІТ- V(8,8)М 12x220 С НІТ-RE 500-V3	бр.	2 020,00		0,00		0,00
11	*645301723	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ НІЛТІ НІТ- V(8,8)М 12x110 С НІТ-RE 500-V3	бр.	24,00		0,00		0,00
12	*645300960	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ НІЛТІ НІТ- V(8,8)М 20x180 С НІТ-RE 500-V3	бр.	74,00		0,00		0,00
13	*209000334	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ НІЛТІ НІТ- V(8,8)М 20x300 С НІТ-RE 500-V3	бр.	4,00		0,00		0,00
14	*645301712	ДОСТАВКА НА ШПИЛКА С РЕЗБА М20, L=350мм	бр.	14,00		0,00		0,00
15	*645300969	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М20 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 8,8/	бр.	56,00		0,00		0,00
16	8119032510	ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТО-ЛЯСЪЧЕН Р-Р 1:1 ЗА ПОДЛИВКА	м3	2,00		0,00		0,00
17	*645301713	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНО ПОЦИНКОВАНО ВЪЖЕ 6x19+FC-14мм	м	100,00		0,00		0,00
18	*645301715	ДОСТАВКА НА ОБТЕГАЧ УХО-УХО 2.75т, IN 1480, тип ОО	бр.	20,00		0,00		0,00

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж.Фани Василева

д-р инж.Г

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-лн	ст.м-лн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	*645301716	ДОСТАВКА НА кауш (гаша) тип RO изработен в съответствие с PN 6899B	бр.	80,00		0,00		0,00
20	*645301717	ДОСТАВКА НА скоба за въже 14мм електрополицикована DIN 741, тип BRD	бр.	240,00		0,00		0,00
21	*121400641	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	908,00		0,00		0,00
22	8102162090	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>	м2	908,00		0,00		0,00
23	8102162120	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-018>>	м2	908,00		0,00		0,00
24	*000100205	ОБШИВКА ПО ПОКРИВ С ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 55-1	м2	1 324,00		0,00		0,00
25	8102101100	ОБШИВКА ПО БОРД- ШАПКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-001>>	м2	99,00		0,00		0,00
26	8102101300	ОБШИВКА С ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВ - ПОЛИ <<02-10-003>>	м2	129,00		0,00		0,00
27	*209000152	ОБШИВКА С ПЛОСКОСТ ОТ Поликарбонат 10мм еднокамерен ПО КОЗИРКА	м2	61,00		0,00		0,00
28	8102101400	ОБШИВКА СЕДЯЩИ ОЛУЦИ (КОРИТА) ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-004>>	м2	175,00		0,00		0,00
29	8471144000	ДЕМОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОР С ТЕГЛО 0.16 Т ВКЛ.ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ	бр.	2,00		0,00		0,00
30	8470876000	ДЕМОНТАЖ НА ЕЛ.КАЛОРИФЕР	бр.	1,00		0,00		0,00
31	8242121114	ДЕМОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПР ПОЦ ЛАМ ФАЛЦ ПРАВОЪГ 1ММ 2700	м2	16,00		0,00		0,00
32	*121400520	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕН НАВЕС	кг	80,00		0,00		0,00
33	*645300298	СВАЛЯНЕ НА ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ С ЛЕБЕДКА	тона	0,55		0,00		0,00
34	*645301801	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ ДО СКЛАДА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	тона	0,55		0,00		0,00
		всичко Архитектура:				0,00		0,00
		III.ЕЛ						
1	*985707945	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ EUROSTAR ES.30ms	бр.	1		0,00		0,00
2	*985707946	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЪЛНИЕПРИЕМНА МАЧТА L=6м (НЕРЪЖДАЕМА)	бр.	1		0,00		0,00
3	*985707948	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРХУ БЕТОН НА АНКЕРНО УСТРОЙСТВО (НЕРЪЖДАЕМО)	бр.	2		0,00		0,00

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж.Фани Василева по част Количествата

Д-р инж.Димитър

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

№	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност	ц.м-лн	ст.м-лн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	*985707949	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЕМА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ МАЧТА	бр.	2		0,00		0,00
5	*985707950	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОВОДНИК АlMgSi 0.5 F17 Ф8мм ПО ПОКРИВ	м	20		0,00		0,00
6	*985707951	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРЖАЧИ ЗА ПРОВОДНИК - БЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА 1кг С UV ЗАЩИТА	бр.	15		0,00		0,00
7	*985700838	ИЗМЕРВАНЕ ПРЕХОДНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /1бр.4ч.ч./	ч.ч.	16		0,00		0,00
8	*985700141	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЕ НА ВЕРИГА М/У ЗАЗЕМ. И ЗАЗЕМ.ЕЛЕМЕНТИ ДО 30 Т./1 бр.8ч.ч./	ч.ч.	8		0,00		0,00
		всичко ЕЛ:				0,00		0,00
		ВСИЧКО :				0,00		0,00
		печалба%				0,00		
		ОБЩА СТОЙНОСТ				0,00		
		непредвидени 10%				0,00		
		СМЕТНА СТОЙНОСТ				0,00		

Забележка:

1.Цените на СМР са получени по получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации(ИК), при следните показатели:

1.1 Цена на труд I ст. лв/ч.ч., II ст. лв/ч.ч., III ст. лв/ч.ч.

1.2 Допълнителни разходи в/у труда:%

1.3 Допълнителни разходи в/у механизация: %

1.4 Доставно - складови разходи на материалите: %

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж.Фани Василева по изст 40, стр. 10

д-р инж.Димитър

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Ремонт на покрива на ниско тяло, включително и Зала за регламентирани почивки на Административна сграда ММИ

Списък
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Ремонт на покрива на ниско тяло, включително и Зала за регламентирани почивки на Административна сграда ММИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-т франко обекта, лв	Фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:
**Ремонт на покрива на ниско тяло, включително и Зала за регламентирани почивки на
Административна сграда ММИ**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %
 - 2.3. Доставно-складови разходи на материалите: %
 - 2.4. Печалба:..... %
 - 2.5.
 - 2.6.
3. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
4. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

