

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№...44.../...14.06...2019г.

Днес ...14.06.....2019 г., на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Д.Манов №10, представлявано от Франсоа Еван Жаверзак – Председател на управителния съвет и Александър Амаури – Изпълнителен директор , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер ERs 1301, инв. № 332, фабр. № 19033 , в рудник „Трояново 3“

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е **25 / двадесет и пет /** календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол.*

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на **123 974.80 лв.** (*Сто двадесет и три хиляди деветстотин седемдесет и четири лв. и 80 ст/ без ДДС.*

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

5 418 р.ч. x 22,60 лв./р.ч. = 122 446,80 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 1 528,00 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:
Заличено по чл.2 на ЗЗЛД
/инж. Ан. Андонов/
гр. РАДНЕВО

СЪГЛАСУВАЛИ:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР:
/инж. Т. Кавалджиев/

РУДНИК "ТРОЯНОВО 3"

УПРАВИТЕЛ:
/инж. Т. Кавалджиев/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л ОТДЕЛ "МЕХАНООБОРУДВАНЕ"
/инж. Ан. Андонов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЗА "ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ
ХОЛДИНГ" АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:
/Ф. Жарков/

Дитсманн
ЕНЕРГОРЕМОНТ
ИЗП. ДИРЕКТОР:
/инж. Т. Кавалджиев/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Р-л ПС М. Чанев

УТВЪРДИЛ:

Мини Машина излизва "ЕАЛ"

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Изп.Директор:

/инж.Ан.Андонова/



УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ
за ремонт чрез възлагане на багер ERs 1301 инв.№ 332 фабр.№ 9138
през 2019 година

| № | Операция | Човеко часове | Брой | общо |
|------------------------|--|------------------|------|------------------|
| ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ | | | | |
| 1 | Ремонт с наварка на място на 1 бр.ходово звено с твърдост НВ 350 | 15 | 200 | 3000 |
| 2 | Наварка на звезда-1 бр.по шаблон НВ 450 | 24 | 6 | 144 |
| 3 | Ремонт на грес инсталация на една двойка вериги. | 40 | 3 | 120 |
| 4 | Подмяна на поддържаща ролка с подмяна на конзолите. | 30 | 3 | 90 |
| 5 | Подмяна на единична тележка без повдигане на трегер | 72 | 2 | 144 |
| 6 | Повдигане на една двойка ходови трегери | 260 | 1 | 260 |
| 7 | Подмяна само на една тележка | 32 | 4 | 128 |
| | | | | 3886 ч.ч. |
| РОТОРЕН ВЪЗЕЛ | | | | |
| 1 | Ремонт на маслена инсталация | 40 | 1 | 40 |
| | | | | 40 ч.ч |
| РОТОРНО КОЛЕЛО | | | | |
| 1 | Смяна на една облицовка и шиниране(за 1 брой) | 20 | 16 | 320 |
| 2 | Смяна на уши за шарнирите на кофите(за 1 к-т) | 24 | 14 | 336 |
| 3 | Ремонт на напречна греда/пеперуда/. | 100 | 1 | 100 |
| 4 | Ремонт/презаварка/на ребра в главината на колелото. | 56 | 1 | 56 |
| 5 | Шиниране на венца /за 1 м./. | 8 | 25 | 200 |
| 6 | Ремонт без сваляне с 1/3 шиниране/-транспортен улей-бъбрек/ | 48 | 1 | 48 |
| 7 | Ремонт на носещи греди. | 24 | 1 | 24 |
| 8 | Ремонт на роторен бункер. | 160 | 1 | 160 |
| 9 | Ремонт на щита на място | 48 | 1 | 48 |
| | | | | 1292 ч.ч. |

| | | | | |
|---|--|---|----|---------------|
| | ДРУГИ | | | |
| 1 | Ремонт на метална конструкция за 1 м със заварка | 8 | 25 | 200 |
| | | | | 200ч.ч |
| | 5418 ч.ч. x 22,60 = 122 446,80 лв | | | |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

На покупните изделия осигурени от Изпълнителя

| | Материали | Брой | Ед.цена | Стойност |
|---|---|---------|---------|-----------------|
| 1 | Болт фрезенков М16 х 50 | 500 бр. | 1,05 | 525,00 |
| 2 | Семеринг 150 х 180 х 15 | 10 бр. | 14,50 | 145,00 |
| 3 | Семеринг 160 х 190 х 15 | 16 бр. | 15,50 | 248,00 |
| 4 | Семеринг 140 х 170 х 13 | 6 бр. | 15,00 | 90,00 |
| 5 | Винкел 50 х 50 х 4 х 6 м. /3,1 кг. 1 м.лин/ | 5 пр. | 32,00 | 160,00 |
| 6 | Винкел 63 х 63 х 6 х 6 м. /5,9 кг. 1 м.лин/ | 5 пр. | 50,00 | 250,00 |
| 7 | Стомана плоска 30х5 1м -1,18 кт | 10 пр. | 11,00 | 110,00 |
| | Всичко: | | | 1 528,00 |

СЪГЛАСУВАЛИ

За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ЕЛД

Р-л Отдел „МЕХАНООБСЛУЖИВАНЕ“:

инж. Антон Драгов

За“ ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ”АД

УПРАВИТЕЛ ОБ:

Р.Карабоников

Дитсманн
ЕНЕРГОРЕМОНТ
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Р-л НАПРАВЛЕНИЕ“МО”

инж.П.Петков

За Рудник „ТРОЯНОВО -3”

ДИРЕКТОР ТВ

инж. Т.Гайдаров

Р-л
ОП“Механообслуживане“:

инж.Е.Иванов

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер ЕRs1301 инв.№332 в рудник „Троиново-3“ дог.МТ 020- през 2019 г.

СЪГЛАСУВАНЕ:..... УТВЪРЖДАВАМ:.....

Директор ТР
р-к "Троично-3"
инж.Г.Г.

Управител
„Дитсман енергетика“
Р.Карабоников

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

| № по ред | Наименование на ремонтната операция | Календарни дни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Организация на ремонтната площадка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Повдигане на двойка ходови третери | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Подмяна на тележки / 4 бр. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Наварка на ходови звена 200 бр. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Наварка на 6 бр.звезди | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Подмяна само на ролка и шарнир-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Подмяна на поддържаща ролка к-т с конзолите-3 бр.и ремонт грес инсталация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Роторено колело.Ремонт маслена инсталация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Смяна облицовки и шиниране-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Смяна на уши за шарнирите на кофите-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Ремонт напречна греда пеперула | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Ремонт и презаварка главина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Шиниране на венца | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Ремонт транспортен улей-бъбрек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Ремонт носещи греди | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Ремонт роторен булкер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Ремонт щита на място | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Ремонт маслена инсталация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Ремонт метална конструкция | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Функционални проби и издаване на багера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Изготвя: инж. П. Петков

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД