



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ - "ГАЗИФИЦИРАНЕ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА ЗА
БИТОВИ УСЛУГИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68970.502.49.09 И РЕЗЕРВОАР ЗА ГАЗ ПРОПАН-
БУТАН НА ПС "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК"**

1. Пълно описание на предмета на поръчката

**"ГАЗИФИЦИРАНЕ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА ЗА БИТОВИ УСЛУГИ С
ИДЕНТИФИКАТОР 68970.502.49.09 И РЕЗЕРВОАР ЗА ГАЗ ПРОПАН-БУТАН НА ПС "МИНИ
МАРИЦА-ИЗТОК"**

Място на изпълнение: с. Старозагорски минерални бани, общ. Стара Загора

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка - Приложение №1.1
необходимо е да се достави необходимото технологично оборудване, да се изпълнят
съответните строително-монтажни работи и дейности по пускане в експлоатация на обекта и
обучение на експлоатационния персонал до подписване на Констативен акт обр.15, съгласно
изискванията на Възложителя и условията на договора, да се извършат изпитания, да се
осигурят ръководства по поддръжка и експлоатация, както и екзекутивни чертежи по всички
части.

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по
количествени сметки, отразени в Приложение към договора. В случай на несъответствие на
физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се
освидетелстват от изпълняващите инвеститорски контрол на обекта и представляващи
Възложителя – инж. Фани Василева по част АС, инж. Зорка Маджарова по част ОВК и д-р
инж. Димитър Цонев по част ЕЛ.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по
уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1 към договора.
Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се
определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди
съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително
изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително
изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно
подписани протоколи.

**Работен проект на тема: "Газифициране на котелно помещение в сграда за битови
услуги с идентификатор 68970.502.49.09 и резервоар за газ пропан-бутан на ПС "Мини
Марица-изток" находяща се в ПИ с идентификатор 68970.502.49 по КККРи УПИ VIII-49,
кв.21 по регулационен план на с. Старозагорски минерални бани, общ. Стара Загора"**

- по следните части:

- Работен проект - част „Геодезия“, 122/48
- Работен проект - част „Конструктивна“, 122/49
- Работен проект - част „Архитектурна“, 122/50
- Работен проект - част „Електро“, 122/51
- Работен проект - част ОВК, 122/52;
- Работен проект - част „Пожарна безопасност“, 122/53
- Работен проект – част ПУСО, 122/54
- Работен проект – част ПБЗ, 122/55

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или
еквивалент/и” навсякъде, където в документацията по настоящата обществена поръчка са
посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1,
т.2 от ЗОП както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип,
конкретен произход или производство. При доставката на еквивалент да се посочи

еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

3. Категория на строежа: Обектът е от първа категория буква „б“, съгласно чл.2, ал.2, т.3 от Наредба №1 от 30.07.2003г., с която се определя номенклатурата на видовете строежи за отделните категории в зависимост от тяхната характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията им, посочени в чл. 137, ал.1, т.4 от ЗУТ.

4. Изисквания към изпълнението на поръчката:

Техническото задание обхваща разполагането в УПИ на вкопан резервоар за съхранение на газ пропан-бутан и тръбна разводка за преноса му до котелно помещение, замяната на съществуващата нафтова горелка на отоплителен котел Viadrus G700 с газова горелка и снабдяването му с втечен въглеродороден газ от подземния резервоар.

Избраният за изпълнител на поръчката трябва да представи приложения към ценовата оферта, в които да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени (Приложения №1.1÷1.6 към Заявката).

Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

Договорът с избраният за изпълнител кандидат ще се сключи на стойност, посочена в офертата, която няма да подлежи на увеличение до изпълнение на обекта на договора.

Участниците подписват декларации, че са запознати с условията, при които се изпълнява обекта.

При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

Ако въпреки това, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са

обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

- ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

- ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

- ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

5. Изисквания към изпълнението на строителството

Строителните работи да се извършват след като се достави резервоарът и се проверят размерите му и начинът на закрепване. При несъответствия да се уведоми проектантът.

Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя Збр.екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

Изпълнителят да извърши геодезическо заснемане след завършване на обекта.

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

6. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

7. Качеството на материалите за строителния процес - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

8. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

- При доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- ✓ Сертификати за качество на използваните материали;

- ✓ Декларация за съответствие на използваните материали;

- ✓ Фактура - оригинал.

- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените

видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

➤ За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.

➤ Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

➤ Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

➤ Фактури

9. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

➤ Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

➤ Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

➤ Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

➤ Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

➤ Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

➤ Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;

➤ Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 27.12.2006г.

➤ Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

➤ Техническите изисквания на Инвестиционния проект;

➤ Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;

➤ Закон за техническите изисквания към продуктите

➤ Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти

➤ Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

➤ Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

➤ Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ДВ бр. 64 от 21.07.2008 г.);

➤ НАРЕДБА №8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.);

➤ Наредба №3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии;

➤ Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения;

➤ Български и чужди стандарти – БДС, EN, DIN и др.

10. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.5 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

11. Срок за изпълнение.

Времетраенето на строителството да не надвишава срок до 50 календарни дни. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво, съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Доставката на резервоара да се извърши до 40 календарни дни след подписване на договора. Място на доставка – на обекта.

Изпълнителят изработва план за осигуряване на качеството на изпълнение, включващ и детайлен календарен график, отговорностите по всяка от задачите и реда за изпълнението им. Планът се съгласува и приема от ММИ ЕАД. Детайлният календарен график влиза в обхвата на ПБЗ на обекта, при наличието на условия за изготвяне на план за безопасност и здраве (съгласно изискванията по чл. 9 и 10 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи).

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрената програмата (график), Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

12. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

Живко Желев

Р-л звено „Инвеститорски контрол“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД