



"Енергоимпорт-експорт" ООД
гр. Стара Загора
Изх. № 118
Дата 07.06.2019

Приложение №1.2

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА СИЛОВ ТРАНСФОРМАТОР ТМР 10-21/6,3,10000 KVA ”

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД
Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

№ ДМ 756
07.06 / 20019 г.

ОТ:

фирма: „ЕНЕРГОИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД,
седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Св.Княз Борис“ 93, ет.8, оф.9,
адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора, ул.“Св.Княз Борис“ 93, ет.8, оф.9
тел.: 042/604832, факс: 042/604832, e-mail: office@enimex-bg.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА СИЛОВ ТРАНСФОРМАТОР ТМР 10-21/6,3,10000 KVA ”

Предлаганите от нас цени за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация са както следва:

РЕМОНТ НА СИЛОВ ТРАНСФОРМАТОР ТМР 10-21/6,3, 10000 кВА			
№	Операция	Количество и мерна единица	Единична цена за операция лева без ДДС
1	Електрически измервания на параметрите на изолацията на трансформатора и анализ на маслото.	1брой	5420,00
2	Подготовка на работната площадка и демонтаж окомплектовката на трансформатора	1брой	8700,00
3	Подгряване на трансформатора и маслото преди отваряне	1брой	7560,00
4	Демонтаж на камбаната	1брой	5700,00
5	Притягане на магнитопровод	1брой	1440,00
6	Опресовка на намотките	1брой	1440,00

7	Укрепване на отводи на страни НН и ВН-пребандажирание при необходимост	1брой	1600,00
8	Изработка и подмяна на повредени крепежни елементи	1брой	960,00
9	Възстановяване на нарушени участъци от изолацията	1брой	640,00
10	Проверка изолационното съпротивление на стежни шпилки	1брой	320,00
11	Проверка изолационното съпротивление опресовъщи пръстени	1брой	320,00
12	Проверка изолационното съпротивление магнитопровод и схемата на заземяване на магнитопровода. Възстановяване на заземлението.	1брой	320,00
13	Отсъединяване на пакетите, проверка изолацията между пакетите, възстановяване	1брой	480,00
14	Преглед на контактите на отклоненията от намотката, обръщача	1брой	960,00
15	Проверка съпротивленията на тоководещите части	1брой	320,00
16	Притягане на всички контактни връзки	1брой	960,00
17	Подмяна на повредени елементи по активната част	1брой	840,00
18	Почистване на активната част и дъното на трансформатора	1брой	480,00
19	Монтаж на камбаната		1440,00
20	Ремонт на казана на трансформатора	1брой	2080,00
21	Сушене на изолационната система на трансформатора	1брой	44980,00
22	Регенерация на съществуващото трансформаторно масло	1брой	24000,00
23	Физико-химичен анализ на регенерираното трансформаторно масло	1брой	1350,00
24	Запълване на казана на трансформатора с обработено масло	1брой	1640,00
25	Запълване с масло на съда на мощностния превключвател	1брой	160,00
26	Ремонт на охладителна система с подмяна на съществуващите охлаждащи радиатори	1брой	5190,00
27	Подмяна на всичката кранова арматура	1брой	960,00
28	Преуплътняване на всички възли на трансформатора чрез подмяна на всички уплътнители	1брой	1810,00
29	Ремонт моторно задвижване на стъпален регулатор	1брой	3840,00
30	Подмяна контролни и защитни уреди	1брой	1440,00
31	Подмяна на всички кабели с нови, с UV защита	1брой	640,00
32	Подмяна на аварийна тръба с предпазен клапан	1брой	720,00

33	Подмяна на въздухоизсушителя с нов	1брой	480,00
34	Ремонт и преработка на разширителния съд	1брой	1600,00
35	Подмяна на проходни изолатори ВН и НН	1брой	960,00
36	Подмяна на трансформаторни изводи	1брой	1280,00
37	Възстановяване на антикорозионното покритие на елементите на трансформатора	1брой	1600,00
Обща стойност в лева без ДДС:			134630,00

Предложените от нас цени са само за операция. Стойността на необходимите материали за влагане не се включва в цената за операция.

Приемаме всички изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, срока за явяване на рекламации и подмяна на некачествена стока, съгласно условията на Възложителя, посочени в точка 6 на техническата спецификация.

Дата: 07.06.2019 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж.Петко Михайлов

Управител

