

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№. 54.../...12.08.....2019г.

Днес, на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Димитър Манов №10, Административна сграда, представлявано заедно от Франсоа Еван Жаверзак – Изпълнителен Директор и Александр Амаури - Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 2000-4, инв.№ 343
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 30 /тридесет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза 149931 лв. (сто четиридесет и девет хиляди деветстотин тридесет и един лева) без ДДС.
- 

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

5920 рч x 23,50 лв./рч = 139120 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 10811 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ДИТСМАНН
ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/
/инж. Д. Идонов/

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/Ф. Жавев/

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/Ал. Курни/

СЪГЛАСУВАЛИ:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :.....
/инж. Д. Павлов/

РУДНИК "ТРОЯНОВО 3"
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. Т. Кавалджиев /

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ.....
/инж. Ан. Д. Гевр/

Р-и ПС

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ДИРЕКТОР по ТР.

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОД
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

за годишен ремонт на багер Rs 2000-4, инв. № 343
в Рудник "Трояново 3" за 2019 година

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	I.Ходов механизъм		
1.	Повдигане на една двойка ходови трегери	1	120
1.3.	Подмяна само на една тележка	10	400
4.	Ремонт и наварка на място на 1бр звено	100	1500
5.	Подмяна поддържаща ролка комплект (шарнир, ролка конзолите)	15	480
6.	Подмяна на ходова звезда комплект	1	160
7.	Наварка на звезда -1 бр	8	192
14.	Подмяна на лагерно тяло на звезда	1	260
	III. Рикшетни барабани		
1.	Подмяна на горен б-н	1	180
	VI.Фуния		
2.	Ремонт (подмяна) на един ред от облицовката на фунията.	1	96
	X.Роторен редуктор		
2.	Балансиране с 150 тона	1	200
7.	Цялостен демонтаж и монтаж на редуктора с включена подмяна на кух вал.	1	900
	XI.Роторно колело		
1.	Смяна на една облицовка и шиниране (за 1 брой) – 22бр. вътрешни и 22бр. външни	44	792
7.	Подмяна пръстен ф30	1	48
9.	Подмяна на транспортен улей (бъбрек).	1	240
10.	Ремонт на роторен бункер за 1м².	4	96
11.	Ремонт на щит вертикален	1	160

	XVI. Други		
7.	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	4	96
	Общо човекочаса		5920

II. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1	Износващ пръстен $\delta=12$ S 235 JR	50	52	2600
2	Пръстен износващ $\phi 30$ S 235 JR	1	455	455
3	Болт със скрита глава M16x45 фрезенков	450	1,44	648
4	Ламарина горна $\delta=8$ S 235 JR	22	164	3608
5	Ламарина долна $\delta=8$ S 235 JR	22	155	3410
6	Гайка шестостенна M16	450	0,20	90
Общо:				10811

СЪГЛАСУВАЛИ:

За

„МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....
/инж. Ангел Иванов/

Р-л ОП „Механооборудване“:.....
/инж. Евген Иванов/

За

„ДИТСМАНЪ ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД

УПРАВИТЕЛ ОП:.....
/инж. Р. Караджов/

Р-л направление МО:.....
/инж. Петко Петков/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

СЪГЛАСУВАНО ОТ ДИРЕКТОРА НА РУДНИК "Трояново 3" / инж. Т. Гайдаров /

УПРАВИТЕЛ ОЦ НА "Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД / инж. Р. Карабоников /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер Rs 2000-4 № 343 в рудник "Трояново 3" през 2019 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Организация на ремонтната площадка																																
I.	Ходов механизъм																															
1.	Повдигане на една двойка ходови трегери /по приложена схема/																															
1.3.	Подмяна само на една тележка /по приложена схема/																															
4.	Ремонт и наварка на място на 1бр звено																															
5.	Подмяна поддържаща ролка комплект (шарнир, ролка конзолите)																															
6.	Подмяна на ходова звезда комплект																															
7.	Наварка на звезда - 1 бр																															
14.	Подмяна на лагерно тяло на звезда																															
III.	Рикушетни барабани																															
1.	Подмяна на горен б-и																															
VI.	Фуния																															
2.	Ремонт (подмяна) на един ред от облицовката на фунията.																															
X.	Роторен редуктор																															
2.	Балансиране с 150 тона																															
7.	Цялостен демонтаж и монтаж на редуктора с включена подмяна на кух вал.																															
XI.	Роторно колело																															
1.	Смяна на една облицовка и шиниране (за 1 брой) – 22бр. вътрешни и 22бр. външни																															
7.	Подмяна пръстен ф30																															
9.	Подмяна на транспортен улей (бъбрек).																															
10.	Ремонт на роторен бункер за 1м².																															
11.	Ремонт на шит вертикален																															
XVI.	Други																															
7.	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка																															
Функционални проби. Издаване на багера																																

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

СЪСТАВИЛ: / инж. П. Петков /

Ръководител Направление МО