ПАСАРЕЛКА 1




По 1–1




По 2–2




Колона K1

По а–а




Фундамент Ф1




Спесификация на армировката за фундамент F1

| | AIII |
|---|---|
| | N10 |
| м' | 34 |
| кг | 21 |

За 2бр. фундаменти –42кг.




За една анкерна група състояща се от 4бр. болтове.

1. болтове M20(с 2гайки и шайба)–4бр.=12,8кг.
2. шина 50/5–4,2м=8,3кг.

обща: 21,1кг.

За 2 анкерни групи–2x21,1кг.=42,5кг.

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Стомана S235JR по БДС EN 10025 и DIN EN ISO 12944–3
2. Електроди и тел по БДС EN 2560:2007 – E38 4 B 42 , БДС EN 757:2000 и БДС EN 440:2006
3. Болтове с шестостенна глава ,клас на точност B по БДС EN ISO 4014:2003
4. Шестостенни гайки с клас на точност B по БДС EN ISO 4032:2003
5. Стоманени шайби по БДС EN ISO 7089:2003
6. Всички заварки освен означените с катет Kf=6мм
7. Антикорозионна защита на металната конструкция
8. Бетон за фундаменти B15–суварта установъ
9. Всички размери в мм

СПЕСИФИКАЦИЯ НА СТОМАНАТА ЗА ПАСАРЕЛКА 1

| Елемент | поз. | сечение | дължина /мм/ | бр. | тегло/кг/ за м' | тегло/кг/ общо | материал | Забележки | /кг./ | бр. | общо /кг./ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 1 | U330 | 7670 | 2 | 53,2 | 816,1 | S235JR | | 917,2 | 2 | 1834,4 |
| | 2 | ш 10/240 | 360 | 1 | 18,84 | 6,8 | S235JR | | | | |
| | 3 | ш 20/500 | 500 | 1 | 78,5 | 39,3 | S235JR | по детайл отм. ф30 | | | |
| | 4 | ш 15/300 | 500 | 2 | 35,33 | 35,4 | S235JR | по детайл | | | |
| | 5 | ш 15/300 | 130 | 4 | 35,33 | 18,4 | S235JR | по детайл | | | |
| | 6 | ш 10/80 | 60 | 4 | 4,71 | 1,2 | S235JR | по детайл отм. ф22 | | | |
| C1 | | U140 | 1510 | 1 | 16,0 | 24,2 | S235JR | | 24,2 | 8 | 193,6 |
| C2 | | U240 | 13300 | 1 | 33,2 | 441,6 | S235JR | | 441,6 | 4 | 1766,4 |
| C3 | | L50/50/5 | 1450 | 1 | 3,77 | 5,5 | S235JR | | 5,5 | 56 | 308,0 |
| C4 | | L60/30/5 | 13300 | 1 | 3,36 | 44,7 | S235JR | | 44,7 | 8 | 357,6 |
| C5 | | L50/50/5 | 600 | 1 | 3,77 | 2,3 | S235JR | | 2,3 | 14 | 32,2 |

Обща: 4493кг.

По b–b




Позиция 3




Позиция 4




Позиция 5



Позиция 6




| | | | |
|---|---|---|---|
| "МИНПРОЕКТ" ЕАД | Предприятие: МИНИ "МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД | | |
| | Обект: "Марица-изток" | | |
| Дизайнер: Функция / Подпис / Дата | Подобект: Пребивателен пункт по направление ж.п. гара "Тротинка I" - ТЕЦ AES-Гълъбово | Инвентарен номер 1379-2011 | |
| Ръководител на проектантския екип: инж. Пламен | | Фаза: Шифър: Мащаб | |
| Проектант: инж. Арсений | Чертеж: Кабелна пасарелка I. Фундаменти. Конструкция. КМД | РП 494 1:10 1:20 | |
| Р-л-бюро: инж. Радиев | | | |
| Проектант: инж. Белева | | | |
| Нач.отдел: инж. Белева | | лист 9 бр. листа 7 | |
| | | чертеж: Строителна | |

| | чертеж | фамилия | подпис |
|---|---|---|---|
| Съгласувал | АРХ | арх. Калева | |
| | ЕЛ | инж. Георгиева | |