



ДОГОВОР

№ 10-01..... / 2020 г.

Днес, 6.01.....2020 г. в град Раднево, между:

"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД, със седалище и адрес на управление: град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции“, Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: **рудник „Трояново – 3“, село Медникарово**

и

„КНД“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 141, вх.Б, ет.1, ап.22 тел: 0898757748, e-mail: ter1@abv.bg, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:123665266, ИН по ДДС: BG 123665266; представлявано от **Деница Димитрова Андреева** – управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ**

„-----“ -----, със седалище и адрес на управление: гр. -----, ул. „-----“ № -----, тел: -----, факс: -----; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:....., ИН по ДДС: BG; представлявано от -,

на основание утвърден Протокол №МТ-46/10.12.2019г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Изграждане на елзала за ЗС инв.№2443 (Т’)“ – реф.44/2019 г. – ОПнс**, се сключи настоящия Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане: **„Изграждане на елзала за ЗС инв.№2443 (Т’)“ – реф.44/2019 г. – ОПнс**, съгласно техническата спецификация на възложителя – приложение №1 и техническата оферта на изпълнителя – приложение №2, неразделна част от настоящия договор.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР,



Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за Пета група: отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство” (код по КИД – 2008: 41.20; 43.12; 43.21, 43.32, 43.39 и 43.99).

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf).

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност (Цената) на Договора е в размер на **105 038,92лв.** (сто и пет хиляди тридесет и осем лева и деветдесет и две стотинки), **без включен ДДС**, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност на СМР: **86 809,03 лева**, без включен ДДС.

б) печалба **10%** от общата стойност на СМР: **8 680,90 лева**, без включен ДДС

в) възможни непредвидени разходи (**10%** от общата стойност (а+б): **9 548,99лв.**, без включен ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя)

б) окончателно плащане – 10% - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG74UBBS80021088846818

БАНКА: ОББ – СТАРА ЗАГОРА

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

3.1. Срокът за изпълнение на СМР е **6 (шест) месеца**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в линеен график за изпълнение на работите, приложение към настоящия договор.

3.2. Мястото на изпълнение на договора е: **рудник „Трояново -3“**.

3.3. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

3.4. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

3.5. Изпълнителят се задължава да изработи и представи с Констативен акт обр. 15 на възложителя екзекутивната документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяващи несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

4. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

4.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 10 /десет/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.1 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали и ел.уреди, ще бъде не по-кратък от гаранционния срок предлаган от производителя на съответния материал или уред, удостоверено с документ от производителя.

4.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

4.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

4.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.



- 4.5. За съставянето на протокола по т. 4.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.
- 4.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.4.5.
- 4.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.4.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.
- 4.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

5. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

5.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

6. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

6.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/pravilnikzapropuskatelenrejimvminimaritcaiztokead2019.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

7. НЕУСТОЙКИ

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

7.3. Освен в случаите на подписване на акт за установяване на състоянието на обекта при спиране на изпълнението, Изпълнителят е длъжен да започне работа на обекта до 5 работни дни от датата на подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия/ниво. При неизпълнение на това задължение Възложителят има право едностранно да прекрати договора, като за целта отпрати писмено уведомление.

7.4. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

7.5. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

7.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

7.7. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР).

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За „непреодолима сила“ се счита определението, дадено в чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.



8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

9.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на параграф 2, т. 27 от ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от промяна.

9.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага промяната по договора.

9.1.1.2. Възложителят има право да откаже промяна на договора, ако счеете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

9.1.1.3 В горните случаи промяната на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

9.2. Страните могат да спрат действието му в следните хипотези:

9.2.1. Изпълнението на договора се спира поради:

а) искания за изменения в проектите;

б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;

в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;

г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;

д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);

е) с акт на компетентен държавен орган .

ж) или друга причина.

9.2.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.2.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.3. Срокът за изпълнение на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

9.4. За времето на удължаване на срока за изпълнение на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1., освен ако срокът не е удължен съгласно договореното в чл. 9.3. от настоящия договор.

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;



- 10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;
- 10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;
- 10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
- 10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:
- 10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;
- 10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;
- 10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
- 10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.
- 10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
- 10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.
- 10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- 12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на **5 251,95 лв. - 5%** от общата стойност (цената) на договора по т.2.1.
- 12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.
- 12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.
- 12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.
- 12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право на самостоятелно основание да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.
- 12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.
- 12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

12.9. В случаите на Раздел „9.” – ти от настоящия договор, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

13. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

13.1. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на Възложителя в 3-дневен срок от сключването му/им. Задължителни реквизити на договора за подизпълнение са: Дял на поръчката, изпълняван от подизпълнителите и описание на дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.

13.2. В случаите на замяна на посочен в офертата подизпълнител или включване на нов, в срок до 3 дни Изпълнителят представя копие на договора с новия подизпълнител на Възложителя заедно с доказателства (документи), че са изпълнени условията по чл.66, ал.2, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

13.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

13.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

13.5. Разплащането по т.13.4 се осъществява въз основа на „искане за плащане”, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

13.6. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

13.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.13.4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

13.8. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

13.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

13.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява;


13.11. При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 на ЗОП.

14. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки, Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания.

14.2. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на



законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 58 от ЗОП, както и на основание чл.53 и чл.54 от ЗМИП.

14.3. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

14.4. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

14.5. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОВЗД.

14.6. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

14.7. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породви правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

15. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

15.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

15.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

15.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

15.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица – Изток“ ЕАД съгласно клаузата за подсъдност.

15.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

15.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*

3. Ценово предложение - приложение № 3 към настоящия документ - копие от офертата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЕНИЦА

Управител

Гергана Стоянова...../главен счетоводител/

Емил Колев...../ръководител отдел „Търговски“/

Леонид Ганозлиев...../ръководител отдел „Инвестиции“/

Господин Вълчев...../юрисконсулт, Правна служба/

Изготвил:

Виолета Куртева...../ експерт търговия, отдел „Търговски“/



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ**

**„Изграждане на ел.зала за ЗС инв.№ 2443 (Т)”
(строителство-СМР)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката (или на позицията)

СМР: Изграждане на ел.зала за ЗС инв.2443(Т)

Място на изпълнение: Рудник Трояново 3

Ел.залата трябва да се изпълни от стоманена конструкция със стени от сандвич панели и стъпила на шейна. В самата къща трябва да бъде изпълнена осветителна, заземителна и мълниезащитна инсталации. До къщата трябва да бъде изпълнена пасарелка.

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка - Приложение №1.1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1.1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж.Маргарита Дерменджиева по част Конструктивна, д-р инж.Димитър Цонев по част ЕЛ.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1.1 Точните и окончателни за заплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

За изпълнението на „Изграждане на ел.зала за ЗС инв.№2443 Т” ще се използва работен проект “Магистрални ВГЛТ по направление ж.п.гара „Трояново – 1”-ТЕЦ 1 ВГЛТ №2003 и ВГЛТ № 2004.Електро къща на ВГЛТ № 2004.”, чертеж от работен проект „Претоварен пункт по направление ж.п. гара „Трояново – 1-ТЕЦ 1 AES – Гълъбово”, чертеж от работен проект „Изграждане на Ел.къща на ЗС №2443(Т)”, които удовлетворяват изискванията за ел.зала ЗС инв.№2443 Т’.

Работен проект на тема:“Магистрални ВГЛТ по направление ж.п.гара „Трояново – 1”-ТЕЦ 1 ВГЛТ №2003 и ВГЛТ № 2004. Електро къща на ВГЛТ № 2004.”, „Претоварен пункт по направление ж.п. гара „Трояново – 1-ТЕЦ 1 AES – Гълъбово”, „Изграждане на Ел.къща на ЗС №2443(Т”).

- по следните части:

- Работен проект - част "Конструктивна" 356/151

- Работен проект - част "Архитектурта", 356/164

- Работен проект - част "Електро", 356/170

- чертеж 1379_кабелна пасарелка 1

-чертеж стоманена конструкция на понтон/шейна/за Ел.къща № 2443 Т’

3. Категория на строежа: Изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство”(41.20, 43.12, 43.21,43.32,43.39,43.99 – КИД 2008г.).

4. Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горесъгласитираните проекти

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

При изпълнение на горните проекти да се имат предвид следните забележки:

- Ел-къщата няма да е разположена на единични фундаменти, както е показано в част „Архитектурна“, а ще се монтира върху понтон/ шейна/, съгласно приложен чертеж.
- Вратата по ос В-В е с размери 1.50/2.70м.
- Ел.къщата ще се състои от едно помещение. Преградната стена с врата отпада. По фасада по ос 1-1 ще се изпълни врата с размери 1.50/2.70м , като точното и местоположение ще се уточни в процеса на изпълнение.
- Вратите са плътни, от алуминиеви профили, без горна остъклена част.

5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят, съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

- 6. Качеството на материалите за строителния процес -** При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

7. Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията , с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени;
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена, преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството, Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект, обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.** Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани, като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
 - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
 - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
 - ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
 - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като: нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр.15 на Възложителя екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяваща

несъщественият отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

- В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“, навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалент. В случай, че се посочи еквивалент, участника трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

- Фактура

8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

9. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - 10 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали и ел.уреди – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

10. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 6 месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл.157(1) от ЗУТ (Приложение №2 и № 3 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр. 15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя линеен график в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя, действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина, като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

11. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

ИЗГОТВИЛ:

Анна Мащикова

инж. Оценяване и остойностяване на обекти

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

СЪГЛАСУВАЛ:

Живко Желев

и.д.р-л отдел „Инвестиции“

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

„Изграждане на ел.зала за ЗС инв.№ 2443 (Т)“

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	3	5	6	7	8	9
		Конструктивна						
		I.Електро къща						
1		НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	10,96		0,00		0,00
2		МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	10,96		0,00		0,00
3		ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	тона	14,31		0,00		0,00
4		ДОСТАВКА БОЛТОВЕ М16/60	бр.	80,00		0,00		0,00
5		НАПРАВА ОБШИВКА ПО ФАСАДНИ СТЕНИ С ФАСАДНИ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ- 100ММ , вкл. всички необходими за завършения вид на обшивката окомплектовки, завършващи елементи и асексоарикъм тях(доставка и монтаж)	м2	152,00		0,00		0,00
6		ПОКРИВАНЕ С ПОКРИВНИ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 120ММ, вкл. всички необходими за завършения вид на обшивката окомплектовки, завършващи елементи и асексоарикъм тях(доставка и монтаж)	м2	102,00		0,00		0,00
7		НАПРАВА ОБШИВКА ПО ПОД ОТ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ -50ММ, вкл. всички необходими за завършения вид на обшивката окомплектовки, завършващи елементи и асексоарикъм тях(доставка и монтаж)	м2	77,00		0,00		0,00
8		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ РИФ. ЛАМАРИНА ПОДВИЖНА С МОНТ.М-НА 1 ГР.	тона	3,35		0,00		0,00
9		НАПРАВА И МОНТАЖ НА ОГРАДА С ГОТОВА МРЕЖА,вкл.метални профили	м2	13,00		0,00		0,00
10		ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	16,00		0,00		0,00
11		ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	9,00		0,00		0,00
12		ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	бр.	2,00		0,00		0,00
13		ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВ ПРОЗОРЕЦ СЪС СЪГЛОПАКЕТ - НЕОТВАРЯЕМ, р-ри 1.50/1.50 м - 1бр.	м2	2,25		0,00		0,00

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж.Маргарита Дерменджиева по част *Конструктивна*

Д-р инж.Димитър Цонев по част Ел *Монтаж*
Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

№	Шифър	Наименование	Мярка	К-во	Цена	Стойност	Ц.м-ли	Ст.м-ли
1	2	3	3	5	6	7	8	9
14		ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА- ПЛЪТНА, Р-РИ 1.50/2.70 М - 2 БР.	М2	8,10		0,00		0,00
15		МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	М2	10,35		0,00		0,00
16		ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ВРАТА ОТ МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ И ОГРАДНА МРЕЖА	КГ	58,00		0,00		0,00
17		ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ НА ОТКРИТО	М2	548,00		0,00		0,00
18		МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	М2	548,00		0,00		0,00
19		БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	М2	548,00		0,00		0,00
20		ТРАНСПОРТ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С КАМИОН	ТОНА	0,52		0,00		0,00
		I. Електро къща				0,00		0,00
		II. Понтон за ел къща						
1		НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	ТОНА	3,34		0,00		0,00
2		МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	ТОНА	3,34		0,00		0,00
3		ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	ТОНА	3,34		0,00		0,00
4		ЗАВАРКА С КАТЕТ 10 ММ. ЗА ВРЪЗКА НА ПОНТОН СЪС СЪЩ КОНСТРУКЦИЯ	М	10,00		0,00		0,00
5		ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ НА ОТКРИТО	М2	167,00		0,00		0,00
6		ГРУНДИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ С ЕПОКСИДЕН ГРУНД И ЛАК	М2	167,00		0,00		0,00
		II. Понтон за ел къща				0,00		0,00
		III. Кабелна пасарелка						
		III. 1. Подземна част						
1		ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ НОРМ. У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	М3	18,00		0,00		0,00
2		РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДОИЗКОПАВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ	М3	4,00		0,00		0,00
3		ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ - МЕХАНИЗИРАНО	М3	15,00		0,00		0,00
4		ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	М3	4,00		0,00		0,00
5		УПЛЪТНЯВАНЕ З. ПОЧВИ С ПНЕВМ. ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	М3	15,00		0,00		0,00
6		УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	М3	4,00		0,00		0,00
7		НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	М3	15,00		0,00		0,00
8		ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	М3	33,00		0,00		0,00
9		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО	М3	33,00		0,00		0,00
10		НАПРАВА КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ	М2	10,00		0,00		0,00

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж.Маргарита Дерменджиева по част Конструктивна

Д-р инж.Димитър Цонев по част Ел.

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

№	Шифър	Наименование	Мярка	К-во	Цена	Стойност	Ц.м-гли	Ст.м-гли
1	2	3	3	5	6	7	8	9
11		ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ АЗ	кг	42,00		0,00		0,00
12		ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	кг	42,50		0,00		0,00
13		БЕТОН В10 КЛАС С 8/10 В НАСТИЛКИ - ПОДЛОЖЕН	м3	0,80		0,00		0,00
14		ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В25 КЛАС С 20/25 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦЕМЕНТ ВЪВ ФУНДАМЕН	м3	3,10		0,00		0,00
15		ТРАНСПОРТ БЕТОНОВИ Р-РИ С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ	м3	4,00		0,00		0,00
16		ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА	м3	4,00		0,00		0,00
		III.1.Подземна част				0,00		0,00
		III.2.Надземна част						
1		НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	4,49		0,00		0,00
2		МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	4,49		0,00		0,00
3		ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	тона	4,49		0,00		0,00
4		ПЯСКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ НА ОТКРИТО	м2	225,00		0,00		0,00
5		ГРУНДИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ С ЕПОКСИДЕН ГРУНД И ЛАК	м2	225,00		0,00		0,00
		III.2.Надземна част				0,00		0,00
		III.Кабелна пасарелка				0,00		0,00
		Конструктивна				0,00		0,00
		Ел						
		I.ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
1		Д-КА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛЛ 2X36 ВТ IP65; 6700Lm; ЕЛЕКТРОНЕН БАЛАСТ	бр.	10,00		0,00		0,00
2		ДОСТАВКА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1X32 LED, 3h	бр.	2,00		0,00		0,00
3		МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛЛ ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	бр.	6,00		0,00		0,00
4		МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТОМАНЕНО ВЪЖЕ	бр.	6,00				
5		ЛАМПЕН ИЗПАЗ В PVC КАБ.КАНАЛ LND 20/20 СВТ 3X1.5MM2 10M -(БЕЗ КЛЮЧА)	бр.	12,00		0,00		0,00
6		КОНТАКТЕН ИЗПАЗ В PVC КАБ.КАНАЛ LND 20/20 СВТ 3X2.5MM2 КОНТ. ОТКР. ПО Ж.К. 10M(БЕЗ КОНТАКТА)	бр.	6,00		0,00		0,00
7		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.КЛЮЧ - ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	3,00		0,00		0,00

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта: инж.Маргарита Дерменджиева по част-конструктивна 1182/11/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

№	Шифър	Наименование	мярка	к-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	3	5	6	7	8	9
8		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОТНАКТ ШУКО - ОТКРИТ МОНТАЖ						
9		НАПРАВА ОТВОР В САНДВИЧ ПАНЕЛ ДЕБЕЛИНА 100MM	бр.	6,00		0,00		0,00
		ИКОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1,00		0,00		0,00
		II. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ						
1		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ТИП ALMgSI 0.5 Ф8MM НА БЛОКЧЕТА	м	60,00		0,00		0,00
2		ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУЛТИКЛЕМА ОТ АЛУМИНИЙ Ф8MM	бр.	6,00		0,00		0,00
3		Д-КА И М-Ж ДЪРЖАЧИ ЗА КРЪГЪЛ ПРОВОДНИК ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА	бр.	8,00		0,00		0,00
4		Д-КА И МОНТАЖ ФАЛЦОВА КЛЕМА ЗА ЛАМАРИНА ЗА МОНТАЖ НА ПРОВОДНИК Ф8	бр.	20,00		0,00		0,00
5		Доставка и монтаж на съединители за гръмотоводи - прави (контролна/пробна клема)	бр.	2,00		0,00		0,00
		II. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ				0,00		0,00
		III. Заземителна инсталация						
1		Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4	м	60,00		0,00		0,00
2		МОНТАЖ ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР В ГОТОВ ИЗКОП ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4, ВКЛ. ДОСТАВКАТА НА ШИНАТА	м	60,00		0,00		0,00
3		МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПО ЖЕЛЯЗНА К-ЦИЯ ОТ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 MM	м	30,00		0,00		0,00
4		МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	0,50		0,00		0,00
5		БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	0,50		0,00		0,00
6		ДОСТАВКА И НАБИВАНЕ ОЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ 50/50/5	бр.	8,00		0,00		0,00
7		ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /1бр.8ч.ч./	бр.	1,00		0,00		0,00
		III. Заземителна инсталация				0,00		0,00
		IV. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО АПАРТАМЕНТНО - ТАП С МОНТИРАНА В НЕГО АПАРАТУРА						
1		-мощностен разединител с дефектотокова защита 2P, 40A-30mA -1 бр. -автоматичен прекъсвач IC60N - 1P 6A - 1 бр.	бр.	1,00		0,00		0,00

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж.Маргарита Дерменджиева по част 3 от техническа спецификация

д-р инж.Димитър Цонев по част Ел.Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

№	Шифър	Наименование	Мярка	К-во	Цена	Стойност	Ц.м-ли	Ст.м-ли
1	2	3	3	5	6	7	8	9
		-автоматичен прекъсвач IC60N - 1P 10A - 1 бр. -автоматичен прекъсвач IC60N - 1P 16A - 4 бр. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИК 18000BTU						
2		И.МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	2,00		0,00		0,00
		Ел				0,00		0,00
		Изграждане на ел.къща на ЗС инв.№2443 (Т)				0,00		0,00
		ОБЩА СТОЙНОСТ НА СМР				0,00		
		ПЕЧАЛБА %				0,00		
		НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%				0,00		
		СМЕТНА СТОЙНОСТ				0,00		

Забележка:

- 1.Цените на СМР са получени по получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации(ИК), при следните показатели:
 - 1.1 Цена на труд I ст. лв/ч.ч., II ст. лв/ч.ч., III ст. лв/ч.ч.
 - 1.2 Допълнителни разходи в/у труда:%
 - 1.3 Допълнителни разходи в/у механизация: %
 - 1.4 Доставно - складови разходи на материалите: %

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта: инж.Маргарита Дерменджиева по част

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

„Изграждане на ел.зала за ЗС инв.№ 2443 (Т)“

Списък

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмена, лв	Доп. разходи, %	Стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Изграждане на ел.зала за ЗС инв.№ 2443 (Г)“

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-на	К-во	Ед. покупна цена, лв.	Доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:
„Изграждане на ел.зала за ЗС инв.№ 2443 (Т`)”

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1								
2								
3								
4								
5								

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:
„Изграждане на ел.зала за ЗС инв.№ 2443 (Т“)“

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %
 - 2.3. Доставно складови разходи на материалите: %
 - 2.4. Печалба:..... %
 - 2.5.
 - 2.6.
3. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
4. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: КНД ЕООД – ГР. СТАРА ЗАГОРА,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ: 123665266, седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора бул. " Цар Симеон Велики" № 141, вх.Б, ет.1, ап.22,
тел.:0898757748, факс:, e-mail: ter1@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Изграждане на ел.зала за ЗС инв.№2443 (Т´)“ – реф.44/2019 г. – ОПнс.

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон на ЗБУТ, Наредба № 2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из – 2377/15.09.2011 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из – 21971/29.10.2011г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 6 месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия /ниво, съгласно чл.157(1) от ЗУТ(Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Приемо – предавателен протокол м/у страните (Констативен акт обр.15.)

С офертата си представяме линеен график за изпълнение на работите – Приложение № 2.

Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Приемо – предавателен протокол м/у страните (Констативен акт обр.15.)

Предлагаме гаранционен срок на изпълнените работи 10 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

Декларираме, че гаранционният срок на доставените и влагани материали и ел.уреди, ще бъде не по-кратък от гаранционния срок предлаган от производителя на съответния материал или уред, удостоверено с документ от производителя.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван, за което прилагаме декларация (по образец на Възложителя).

Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката.

Всички документи в процеса на строителство ще се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

Ще изработим и ще предоставим с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекүтивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

Съгласни сме приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец, като за целта се съставят протоколи за действително извършените дейности, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

Приложения:

Приложение №1 - Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Приложение №2 - Линеен график за изпълнение на работите .

Приложение №3 - Декларация за оглед на обекта /по образец на Възложителя/

Дата: 04.10.2019г.

Подпис: Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Деница Андреева
(име и фамилия)



График за изпълнение на работите
/в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на изпълнителя/
за обект:

„Изграждане на ел.зала за ЗС инв.№ 2443 (Т)“

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Чове- модни	I месец			II месец			III месец			IV месец			V месец			VI месец		
			1седм.	2седм.	3седм.	1седм.	2седм.	3седм.	4седм.	1седм.	2седм.	3седм.	4седм.	1седм.	2седм.	3седм.	4седм.	1седм.	2седм.	3седм.
I.Електро къща																				
1	НАПРАВА НА СТОМАЧЕНА КОНСТРУКЦИЯ	43,84																		
2	МОНТАЖ СТОМАЧЕНА КОНСТРУКЦИЯ	27,40																		
3	ПРЕВОЗ НА СТОМАЧЕНИ КОНСТРУКЦИИ	0,01																		
4	ДОСТАВКА БОЛТОВЕ M16/80	0,01																		
5	НАПРАВА ОБШИВКА ПО ФАСАДНИ СТЕНИ С ФАСАДНИ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ- 100MM.	19,00																		
6	ПОКРИВАНЕ С ПОКРИВНИ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 120MM.	12,75																		
7	НАПРАВА ОБШИВКА ПО ПОД ОТ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 50MM.	1,94																		
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ РИФ. ЛАМАРИНА ПОДВИЖНА С МОНТ.М-НА 1 ГР.	6,69																		
9	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ОГРАДА С ГОТОВА МРЕЖА,вкл.метални профили	0,31																		
10	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	1,41																		
11	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	0,56																		
12	ВОДОСТОЧНИ КАЗАЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	0,08																		
13	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВ ПРОЗОРЕЦ СЪС СТЪКЛОПАКЕТ -	0,01																		
14	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА 2 бр.	0,01																		
15	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	1,44																		
16	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ВРАТА ОТ МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ И ОГРАДНА МРЕЖА	2,19																		
17	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАЧЕНИ ПОВЪРХНОСТИ НА ОТКРИТО	8,84																		
18	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	10,28																		
19	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	13,69																		
20	ТРАНСПОРТ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С КАМИОН	0,01																		
II.Понтон за ел.къща																				
1	НАПРАВА НА СТОМАЧЕНА КОНСТРУКЦИЯ	13,38																		
2	МОНТАЖ СТОМАЧЕНА КОНСТРУКЦИЯ	8,34																		
3	ПРЕВОЗ НА СТОМАЧЕНИ КОНСТРУКЦИИ	0,01																		
4	ЗАВАРКА С КАТЕТ 10 MM. ЗА ВРЪЗКА НА ПОНТОН СЪС СЪЩ.КОНСТРУКЦИЯ	1,88																		
5	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАЧЕНИ ПОВЪРХНОСТИ НА ОТКРИТО	2,06																		
6	ГРУНДИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА СТОМАЧЕНИ ПОВЪРХНОСТИ С ЕПОКСИДЕН ГРУНД И ЛАК	10,44																		
III.'Кабелна пасарелка																				
III.1.Подземна част																				
1	ИЗКОП С БАТЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	0,01																		
2	РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДОИЗКОПАВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ	1,38																		

CH

[illegible]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение №2

От: „КНД“ ЕООД – ГР. СТАРА ЗАГОРА,
(наименование на участника)

ЕИК: 123665266 Седалище и адрес на управление гр. Стара Загора бул. „Цар Симеон Велики“
№ 141, вх.Б, ет.1, ап.22,

тел.: 0898757748, факс:, e-mail: ter1@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
„Изграждане на ел.зала за ЗС инв.№2443 (Т’)“ – реф.44/2019 г. – ОПнс.

В съответствие с условията на настоящата поръчка, **сметната стойност** на нашата оферта без
ДДС възлиза на : **105038,92 лв.**

Словом: сто и пет хиляди тридесет и осем лева и 92 ст.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката.
Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и
др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат
допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка,
представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената
сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на
количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не
сме размествали редове, променяли и пропускали позиции.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни
средства, форми на плащане и гаранции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

- А). Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение
на поръчка в лева без ДДС, **включително на електронен носител.**
- Б) Попълнен Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
- В) Образец на Спецификация на материалите доставка на Изпълнителя
- Г) Образец на Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Д) Методика за определяне цената и условията за плащанията в това число и на
допълнителните такива.

Дата: 04.10.2019г.

Подпис: —

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Деница Андреева
(име и фамилия)



„Изграждане на ел.зала за ЗС инв.№ 2443 (Т)“

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	Мярка	К-во	Цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	3	5	6	7	8	9
		Конструктивна						
		I.Електро къща						
1	*000000002	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	10.96	1995.10	21 866.30	1581.00	17 327.76
2	*000000004	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	10.96	364.30	3 992.73	9.00	98.64
3	*000000006	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	тона	14.31	22.27	318.68	0.00	0.00
4	*000000008	ДОСТАВКА БОЛТОВЕ М16/60	бр.	80.00	0.61	48.80	0.55	44.00
5	*000000009	НАПРАВА ОБШИВКА ПО ФАСАДНИ СТЕНИ С ФАСАДНИ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ- 100ММ , вкл. всички необходими за завършения вид на обшивката окомплектовки, завършващи елементи и асексоарикъм тях(доставка и монтаж)	м2	152.00	56.62	8 606.24	44.20	6 718.40
6	*000000011	ПОКРИВАНЕ С ПОКРИВНИ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 120ММ, вкл. всички необходими за завършения вид на обшивката окомплектовки, завършващи елементи и асексоарикъм тях(доставка и монтаж)	м2	102.00	68.46	6 982.92	52.20	5 324.40
7	*000000010	НАПРАВА ОБШИВКА ПО ПОД ОТ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ -50ММ, вкл. всички необходими за завършения вид на обшивката окомплектовки, завършващи елементи и асексоарикъм тях(доставка и монтаж)	м2	77.00	33.09	2 547.93	23.10	1 778.70
8	*000000012	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ РИФ. ПАМАРИНА ПОДВИЖНА С МОНТ.М-НА 1 ГР.	тона	3.35	1761.50	5 901.03	1485.00	4 974.75
9	*000000013	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ОГРАДА С ГОТОВА МРЕЖА,вкл.метални профили	м2	13.00	23.60	306.80	20.00	260.00
10	*000000014	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ПАМАРИНА	м	16.00	10.00	160.00	4.00	64.00
11	*000000015	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ПАМАРИНА	м	9.00	8.40	75.60	4.00	36.00
12	*000000016	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ПАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	бр.	2.00	7.59	15.18	5.45	10.90
13	*000000017	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВ ПРОЗОРЕЦ СЪС СЪКЛОПАКЕТ - НЕОТВАРЯЕМ, р-ри 1.50/1.50 м - 1бр.	м2	2.25	110.00	247.50	100.00	225.00
14	*000000018	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА- ПЛЪТНА, Р-РИ 1.50/2.70 М - 2 бр.	м2	8.10	132.00	1 069.20	120.00	972.00
15	*000000019	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	м2	10.35	8.80	91.08	0.00	0.00
16	*000000020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ВРАТА ОТ МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ И ОГРАДНА МРЕЖА	кг	58.00	3.50	203.00	1.00	58.00
17	8245433110	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ НА ОТКРИТО	м2	548.00	2.14	1 172.72	0.60	328.80
18	*000000021	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	548.00	2.30	1 260.40	1.00	548.00
19	*000000022	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	548.00	2.98	1 633.04	1.25	685.00
20	*000000024	ТРАНСПОРТ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С КАМИОН	тона	0.52	40.50	21.06	0.00	0.00
		I.Електро къща				56 520.21		39 454.35


№	Шифър	Наименование	Мярка	К-во	Цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	3	5	6	7	8	9
		II.Понтон за ел къща						
1	*000000002	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	3,34	1995,10	6 663,63	1581,00	5 280,54
2	*000000004	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	3,34	364,30	1 216,76	9,00	30,06
3	*000000006	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	тона	3,34	22,27	74,38	0,00	0,00
4	811650310	ЗАВАРКА С КАТЕТ 10 ММ. ЗА ВРЪЗКА НА ПОНТОН СЪС СЪЩ КОНСТРУКЦИЯ	м	10,00	17,83	178,30	3,00	30,00
5	8245433110	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ НА ОТКРИТО	м2	167,00	2,14	357,38	0,60	100,20
6	*000000025	ГРУНДИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ С ЕПОКСИДЕН ГРУНД И ЛАК	м2	167,00	7,08	1 182,36	2,80	467,60
		II.Понтон за ел къща				9 672,81		5 908,40
		III. Кабелна пасарелка						
		III.1. Подземна част						
1	8101402230	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	18,00	2,73	49,14	0,00	0,00
2	8101104131	РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДОИЗКОПАВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ	м3	4,00	22,00	88,00	0,00	0,00
3	8101409112	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ - МЕХАНИЗИРАНО	м3	15,00	1,89	28,35	0,00	0,00
4	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	4,00	9,47	37,88	0,00	0,00
5	8101114112	УПЪЛЪТНЯВАНЕ 3. ПОЧВИ С ПНЕВМ. ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM	м3	15,00	1,36	20,40	0,00	0,00
6	8101114111	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00
7	8101403210	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	15,00	1,54	23,10	0,00	0,00
8	*000000026	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5KM	м3	33,00	3,38	111,54	0,00	0,00
9	*000000068	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО	м3	33,00	1,89	62,37	0,00	0,00
10	8102050100	НАПРАВА КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ	м2	10,00	11,17	111,70	1,45	14,50
11	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А3	кг	42,00	1,84	77,28	1,17	49,14
12	*000000029	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	кг	42,50	3,52	149,60	1,20	51,00
13	*000000031	БЕТОН В10 КЛАС С 8/10 В НАСТИЛКИ - ПОДЛОЖЕН	м3	0,80	86,46	69,17	71,00	56,80
14	*000000033	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В25 КЛАС С 20/25 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ ВЪВ ФУНДАМЕН	м3	3,10	134,00	415,40	100,00	310,00
15	*000000034	ТРАНСПОРТ БЕТОНОВИ Р-РИ С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ	м3	4,00	33,75	135,00	0,00	0,00
16	*000000036	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА	м3	4,00	15,22	60,88	0,00	0,00
		III.1.Подземна част				1 455,81		481,44
		III.2. Надземна част						
1	*000000002	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	4,49	1995,10	8 958,00	1581,00	7 098,69
2	*000000004	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	4,49	364,30	1 635,71	9,00	40,41
3	*000000006	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	тона	4,49	22,27	99,99	0,00	0,00
4	8245433110	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ НА ОТКРИТО	м2	225,00	2,14	481,50	0,60	135,00
5	*000000025	ГРУНДИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ С ЕПОКСИДЕН ГРУНД И ЛАК	м2	225,00	7,08	1 593,00	2,80	630,00
		III.2.Надземна част				12 768,20		7 904,10
		III.Кабелна пасарелка				14 224,01		8 385,54

№	Шифър	Наименование	Мярка	К-во	Цена	Стойност	Ц.м-ли	Ст.м-ли
1	2	3	3	5	6	7	8	9
		IV.МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО АПАРТАМЕНТНО - ТАП С МОНТИРАНА В НЕГО АПАРАТУРА						
1		-мощностен разединител с дефектотокова защита 2P, 40A-30mA - 1 бр. -автоматичен прекъсвач IC60N - 1P 6A - 1 бр. -автоматичен прекъсвач IC60N - 1P 10A - 1 бр. -автоматичен прекъсвач IC60N - 1P 16A - 4 бр.	бр.	1,00	143,52	143,52	123,20	123,20
2	*0000000054	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИК 18000BTU	бр.	2,00	1666,00	3 332,00	1500,00	3 000,00
		IV.МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ				3 475,52		3 123,20
		Ел				6 392,00		4 629,18
		Изграждане на ел.къща на ЗС инв.№2443 (Т)				86 809,03		58 377,47
		ОБЩА СТОЙНОСТ НА СМР				86 809,03		
		ПЕЧАЛБА %				8 680,90		
		НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%				9 548,99		
		СМЕТНА СТОЙНОСТ				105 038,92		

Забележка:

- 1.Цените на СМР са получени по получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални kalkulacii(ИК), при следните показатели:
- 1.1 Цена на труд I ст.4,00 лв/ч.ч., II ст.4,00 лв/ч.ч., III ст.4,00 лв/ч.ч.
- 1.2 Допълнителни разходи в/у труда: 100%
- 1.3 Допълнителни разходи в/у механизация: 35 %
- 1.4 Доставка - складови разходи на материалите: 10%

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

„Изграждане на ел.зала за ЗС инв.№ 2443 (Т)“

Списък
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	АВТОКРАН - 16 Т	6,52	450,00	35	607,50
2	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	1,27	300,00	35	405,00
3	ТОРКРЕТНА УРЕДБА ЕДНОКАМЕРНА	23,42	10,00	35	13,50
4	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.7,6:1М3	23,89	10,00	35	13,50
5	ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ	0,60	10,00	35	13,50
6	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.	0,60	200,00	35	270,00
7	САМОСВАЛ	0,33	250,00	35	337,50
8	АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ	0,20	500,00	35	675,00
9	АВТОБЕТОНПОМПА	0,06	500,00	35	675,00
10	ЕДНОКОФОВ БАГЕР 0,5-1,0КУБ.М	0,12	250,00	35	337,50
11	ТРАМБОВКА МОТОРНА	0,12	150,00	35	202,50

Забележка :Полъва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/



„Изграждане на ел.зала за ЗС инв.№ 2443 (Т)“
СПЕСИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко объекта, лв	Фирма производител
1	СТОМАНА ПРОФИЛНА	тона	19,73	1500,00	10	1650,00	Железник М
2	ЕЛЕКТРОДИ	кг	51,98	6,00	10	6,60	Ихтиман България
3	БОЛТОВЕ М16/60	бр.	80	0,55	10	0,61	ИТТ
4	"САНДВИЧ" ПАНЕЛИ- 100ММ	м2	152	41,00	10	45,10	Метекно България АД
5	ЛТ ЛАМАРИНА	м2	58,5	11,00	10	12,10	Чахов ООД
6	ВИНТ ЗА ТЕРМОПАНЕЛИ	бр.	508	0,50	10	0,55	ИТТ
7	"САНДВИЧ" ПАНЕЛИ -50ММ	м2	77	22,00	10	24,20	Метекно България АД
8	"САНДВИЧ" ПАНЕЛИ - 120ММ	м2	102	49,00	10	53,90	Метекно България АД
9	РИФ. ЛАМАРИНА	тона	3,68	1350,00	10	1485,00	Железник М
10	ОГРАДА С ГОТОВА МРЕЖА	м2	13	20,00	10	22,00	България
11	ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	16	4,00	10	4,40	ТопливоАД
12	ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	9	4,00	10	4,40	Топливо АД
13	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА	бр.	2	5,45	10	6,00	Топливо АД
14	АЛУМИНИЕВ ПРОЗОРЕЦ СЪС СЪСЪКЛОПАКЕТ	м2	2,25	100,00	10	110,00	Алуминиум ООД
15	АЛУМИНИЕВА ВРАТА- ПЛЪТНА(150/270	м2	8,1	120,00	10	132,00	Алуминиум ООД
16	МРЕЖА СТОМАНЕНА	кг	29	1,00	10	1,10	България
17	СТОЙКА ОТ ВИНКЕЛ И ШИНА	кг	29	1,00	10	1,10	Железник М
18	ПЯСЪК КВАРЦОВ	кг	9370	0,06	10	0,07	Автолукс ООД
19	ГРУНД АЛКИДЕН	кг	109,75	5,00	10	5,50	Септ АД
20	БОЯ - БЛАЖНА	кг	137,13	5,00	10	5,50	Септ АД
21	ЕПОКСИДЕН ГРУНД	кг	78,4	6,00	10	6,60	Защитни покрития ООД
22	ЕПОКСИДЕН ЛАК	кг	78,4	8,00	10	8,80	Защитни покрития ООД
23	ПИРОНИ	кг	0,82	2,50	10	2,75	ИТТ
24	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,01	320,00	10	352,00	Зини лес къмпани
25	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,03	320,00	10	352,00	Зини лес къмпани
26	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 MM ТИП А III	кг	42,63	1,15	10	1,27	Железник М



27	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,13	2,00	10	2,20	България
28	АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	кг	42,5	1,20	10	1,32	ИТТ
29	БЕТОН В10	м3	0,8	71,00	10	78,10	Автолукс ООД
30	СТОМАНОБЕТОН В25 СУЛФАТОУСТОЙЧИВ	м3	3,1	100,00	10	110,00	Автолукс ООД
31	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛП 2X36	бр.	10	50,00	10	55,00	Контрагент 35
32	ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	2	30,00	10	33,00	Контрагент 35
33	СТОМАНЕНО ВЪЖЕ Ф8	м	12	1,80	10	1,98	Багира
34	СВТ 3X1.5MM2	м	120	0,80	10	0,88	Кабелкомерс
35	КАБ.КАНАЛ LHD 20/20	м	150	0,20	10	0,22	Обо беттерманн България еоод
36	СВТ 3X2.5MM2	м	30	1,20	10	1,32	Кабелкомерс
37	ЕЛ. КЛЮЧ - ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	3	2,00	10	2,20	България
38	КОНТАКТ ШУКО - ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	6	2,50	10	2,75	България
39	ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4	м	90	2,00	10	2,20	Контрагент 35
40	СКРЕПИТЕЛЕН М-Л	бр.	76	0,20	10	0,22	ИТТ
41	ЗЕМИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИНКОВАН 50/50/5	бр.	8	30,00	10	33,00	Контрагент 35
42	ПРОВОДНИК ТИП ALMGSI 0.5 Ф8MM	м	60,01	1,50	10	1,65	Обо беттерманн България еоод
43	БЛОКЧЕТА ЗА ПРОВОДНИК	бр.	60	2,00	10	2,20	Обо беттерманн България еоод
44	МУЛТИКЛЕМА ОТ АЛУМИНИЙ Ф8MM	бр.	6	2,00	10	2,20	Обо беттерманн България еоод
45	ДЪРЖАЧИ ЗА КРЪГЪЛ ПРОВОДНИК	бр.	8	5,00	10	5,50	Обо беттерманн България еоод
46	ФАЛЦОВА КЛЕМА	бр.	20	2,00	10	2,20	Обо беттерманн България еоод
47	СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМОТВОДИ	бр.	2	3,00	10	3,30	Обо беттерманн България еоод
48	ЕЛ.ТАБЛО С АПАРАТУРА	бр.	1	120,00	10	132,00	България
49	КЛИМАТИК 18000 BTU	бр.	2	1500,00	10	1650,00	България Клима

Забележка: Попълеа се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:
„Изграждане на ел.зала за ЗС инв.№ 2443 (Т)`“

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1	ЖЕЛЕЗАР	354,02	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	1
2	РАБОТНИК	1039,33	4,00	0,09	4,00	15,00	4,00	1
3	МОНТАЖНИК	133,21	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	1
4	ПОКРИВДЖИЯ	5,85	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	1
5	БОЯДЖИЯ	391,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	1
6	ИЗКОПЧИЯ	0,00	4,00	1,05	4,00	1,05	4,00	1
7	ДЪРВОДЕЛЕЦ	0,00	4,00	5,55	4,00	3,38	4,00	1
8	АРМАТУРИСТ	0,00	4,00	1,89	4,00	0,42	4,00	1
9	БЕТОНДЖИЯ	8,56	4,00	1,02	4,00	0,00	4,00	1
10	ЕЛ.МОНТЪОР НН	96,10	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	1

Забележка: Потъпла се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 100 %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 35 %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: 10 %

2.4. Печалба: 10 %

2.5.

2.6.

3. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

4. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

