

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 51.../...13.01...2020г.

Днес ...13.01...2020 г., на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Д.Манов №10, представлявано от Франсоа Еван Жаверзак – Председател на управителния съвет и Александър Амаури – Изпълнителен директор , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер ERs 1301, инв. № 332, фабр. № 19033, в рудник „Трояново 3“
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е **15 / петнадесет /** календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол.*

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на **26 073,40 лв.** (*Двадесет и шест хиляди и седемдесет и три лв. и 0,40 ст. / без ДДС.*

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

1 019 р.ч. x 22,60 лв./р.ч. = 23 029,40 лв. без ДДС

7.2 Материали общо за - 3 044,00 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. Ан. Драгов/

СЪГЛАСУВАЛИ:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

/инж. Т.Кавалджиев/

РУДНИК "ТРОЯНОВО ЗЛАТО" ЕАД

УПРАВИТЕЛ:.....

/инж. Т.Кавалджиев/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л ОТДЕЛ "МЕХАНООБОРУДВАНЕ".....

/инж. Ан. Драгов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЗА "ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ
ХОЛДИНГ" АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:.....

/Ф.Ж.С. /

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

/Ал. Драгов/

dietmann
ENERGOREMONT
SOFIA, BULGARIA

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

УТВЪРДИЛ:

„Мини Марица изток“ ЕАД
Рудник „Трояново 3“

Директор ТР
инж. Т.

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ
за ремонт чрез възлагане на багер ERs 1301 инв.№ 332 фабр.№19033
през 2020 година

№	Операция	Човешко часове	Брой	общо
ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ				
1	Подмяна на 10 бр.ходови звена без повдигане.	40	3	120
2	Подмяна само на 1 и 2 вал вал	30	1	30
				150
ВГБЧ				
1	Ревизия на лагера без повдигане	48	1	48
2	Подмяна на вертикален вал комплект	48	1	48
3	Подмяна на редуктор ВГБЧ	125	1	125
				221
ФЕРМА С ПРОТИВОТЕЖЕСТ И ПОДЕМ РАЗСТОВАРНА СТРЕЛА				
1	Разстovarване на подемен механизъм разстovarна стрела с подпиране на стрелата	80	1	80
2	Подмяна на отклонителна въжена ролка	24	8	192
				272
РОТОРНА ЛЕНТА				
1	Ремонт на трасето/греди,въжета,куки,ламарини/ за 1 м.	8	3	24
2	Ремонт на чистачна лента	48	1	48
3	Ремонт на натягането	16	1	16
				88
ПЪРВА КАБИНА				
1	Подмяна на 1 ролка комплект	24	8	192
2	Центровка на ролките	8	1	8
				200
РАЗСТОВАРНА ЛЕНТА				
1	Подмяна задвижващ барабан	48	1	48
				48
ДРУГИ				
1	Ремонт на метална конструкция за 1 м със заварка	8	5	40
				40
	1019ч.ч. х 22,60= 23029,40 лв			1019 ч.ч.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

На закупните изделия осигурени от Изпълнителя

	МАТЕРИАЛИ	мярка	Кол-во	Ед.цена	Ст-ст
1	Семеринг 14x30x7	Бр.	10	1,05	10,50
2	Заготовки от стомана листова 625	Бр.	1	2880,00	2880,00
3	Семеринг 25,1x35x9	Бр.	10	1,20	12,00
4	Семеринг 25 x 42 x7	Бр.	10	1,45	14,50
5	Семеринг 25 x 42 x10	Бр.	10	1,50	15,00
6	Втулка стоманена ф25хф29 х24	Бр.	40	2,80	112,00
	Всичко:				3044,00

За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНООБОЗНАЧЕНИЕ“:

инж. Антон Драгов

За Рудник „ТРОЯН“ -3”

Р-л ОП „Механизирано рудване“:

инж. Е. Иванова

„ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ИНГ“ АД

УПРАВИТЕЛ ОЦ:

инж. Р. Карабоначков

Р-Л НАПРАВЛЕНИЕ МО:

инж. П. Петков

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

За годишен ремонт на багер ERs 1301 №332 в у-к "Добив" р-к "Трояново-3" дог.МТ 020-2020 год.

СТЪПАСУВАЛ:

УТВЕРЖАВА:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Директор-к-к Трояново-3
инж.Т.Гайдаров

„Дигитален Енергетически Холдинг“ АД
Р.Карабошиков

№ по ред	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Организация на ремонтната площадка																															
2	Ходов механизъм: Подмяна ходови звена-30 бр.																															
3	ВГБЧ:Ревизия лагера и подмяна редуктор ВГБЧ.																															
4	Разтоварване на подемен механизъм и подмяна на въжета ролка																															
5	Роторна лента:Ремонт на трасето ,ремонт на чистачна лента и натягането																															
6	Първа кабина:Подмяна на ролка к-т и центровка																															
7	Разтоварна лента:Подмяна задвижен барабан																															
8	Други:Ремонт на метална конструкция със заварка																															
9	Функционални проби и предаване на съоръжението																															

Изготвил:

Р-л Направление "МО"
Инж. П.Петков

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/