

Техническа спецификация
Квалифициран демонтаж на багер Sch Rs 1200 № 236/ фабр.№316

Квалифициран демонтаж -Механична част

1. Подпиране на балансова стрела.
2. Подпиране на роторна стрела.
3. Демонтаж на подемен механизъм.
4. Демонтаж обтяжна ферма и мачта.
5. Демонтаж механизма за движение и балансиране на подаваща котка
6. Демонтаж на обратна лента .
7. Демонтаж на ос , тежести и приемен бункер на роторна стрела
8. Демонтаж роторна лента
9. Разглобяване на роторна стрела на три части.
10. Демонтаж на двата крана.
11. Сваляне на балансова стрела
12. Демонтаж на балансова стрела на 6 секции.
13. Разглобяване на въртяща платформа-редуктори , кобилицы, тележки, центриращи ролки, стоманена конструкция на 4 части
14. Демонтаж на рингтрегер на две части.
15. Демонтаж кабинни.
16. Демонтаж долно строене на части по 20т.
17. Пълен демонтаж на механизма за управление по възли.
18. Пълен демонтаж на ходовия механизъм до отделни тележки.

Квалифициран демонтаж -Ел част

- 1.Квалифициран демонтаж на ел зали , кабинни и електросъоръжения - всички кабелни линии се отсъединяват от електрическите уредби / . Ел залите с оборудването се разтоварват до нужното за транспортиране тегло.
- 2.Квалифициран демонтаж на всички електродвигатели и трансформатори

Общи изисквания

За изпълнение на договора, Възложителя предоставя складова площадка на разстояние до 5 км от мястото на демонтажа. Всички възли и конструкции се демонтират до размер, позволяващ транспорта им до складовата площадка. Размерите и теглото на демонтираните възли и конструкции се уточняват с Възложителя. Превоза на демонтираните кабели се извършва от Възложителя. Всички останали възли и конструкции се извозват до складовата площадка от Изпълнителя..

ИЗГОТВИЛ:
Емил Колев
Инж.механик

