

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г.Димитров” № 13

От:

Участник:

Седалище и адрес на управление

.....

представявано от /длъжност:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Реконструкция на ел. провод 110 kV „Сотиров“ до стълб №41“ – реф. № 058/2015г. – ПП

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

І. Ценово предложение:

В съответствие с условията на настоящата поръчка, **сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на:**

..... лв.

Словом: (.....)

В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостното изпълнение на поръчката.

Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойности са всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойносттаване на количествената сметка не сме променяли количества, не сме: размествали редове, променяли и пропускали позиции.

Наясно сме, че оферта, в която са променени непредвидените разходи и количества или са пропуснати позиции ще бъдат отстранени от участие. Ако в количествено – стойностна сметка е допусната аритметична грешка (неправилно са извършени аритметичните действия), възложителят ще остойности вярно количествената сметка, като за водеща се приема единичната цена.

Цените в офертата на участника да са без ДДС и да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените са твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в поканата.

Непредвидените разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи (до 10% от стойността на СМР) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части) и подробни ведомости;
3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

Отчитането на извършените работи става на основание двустранно подписани протоколи между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Приемаме условията за плащане на възложителя, а именно:

Разплащането да се извършва по банков път, както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове СМР се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на извършените дейности.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

1. Количествено – стойностна сметка (по образец на възложителя).
2. Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР (по образец на възложителя)
3. Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценографис на машиносмените (по образец на възложителя)
4. Цени на труда по различни специалности и степени на труд (по образец на възложителя)
5. Методика за определяне на цената и условията на плащане (по образец на възложителя)

С цел проверка на остойностената количествена сметка и изготвяне на договор, съгласно изискванията за оформяне на документи на Възложителя, представяме нашето предложение освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат – Microsoft Office Word и Excel (за таблиците).

II. Срок на валидност на офертата – 60 дни след срока за получаване на оферти.

Упълномощен да подпише настоящото ценово предложение е:

.....
.....

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност на представляващия Участника)

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

"Реконструкция на ел. провод 110kV "Сотиров" до стълб №41"

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	РП 109/104 част ЕЛ						
	А. ЕЛ. ПРОВОД 110kV ИЗВ. "СОТИРОВ, ДОБРОСЕЛЕЦ" БАСО 400MM2+C50 - РЕКОНСТРУКЦИЯ						
	1. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	Д-КА СР СТЬЛБ 110KV ТИП "БЪЧВА" ЗА АСО400MM2+C50 ТИП "НБ+3М" /16р.-4.115т/	тона	4.12				
2	МОНТАЖ СРС 110KV ТИП "БЪЧВА" ЗА АСО400MM2+C50 ТИП "НБ+3М" /16р.-4.115т/	бр.	1.00				
3	ИЗПРАВЯНЕ ЖР СТЬЛБ ДО 400KV МАШИННО ВЪРХУ ГОТОВ ФУНДАМЕНТ	тона	4.12				
4	ТРИКРАТНО НАНАСЯНЕ АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ СИСТЕМА 01 НЕК-ЕАД П.МВН	м2	185.18				
5	МОНТАЖ ТАБЕЛКИ "ОЖ" ЗА ЖР СТЬЛБОВЕ	бр.	1.00				
6	НОМЕРИРАНЕ И ДАТИРАНЕ ЖР СТЬЛБОВЕ	бр.	1.00				
7	НАПРАВА НАДПИС НА ДИСПЕЧЕРСКИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ НА В.Л. ВЪРХУ СРС	бр.	2.00				
8	НАПРАВА ЗАЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА ПРОФИЛНА СТОМАНА	бр.	1.00				
9	МОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТ.110 KV "ЕН" 8 ЕЛ. ПС120Б ЗА АСО400MM2 - МАШ.	бр.	6.00				
10	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТЕЛНА ЗА АСО 400 MM2	бр.	6.00				
11	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС120Б	бр.	48.00				
12	ДОСТАВКА КЛЕМА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400 MM2	бр.	6.00				
13	М-Ж ЛОДКИ ЗА СНЕМАНЕ ПРОВОДНИК ДО 400MM2 РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	6.00				
14	Д-КА И М-Ж ВИБРОЗАГЛУШИТЕЛ "ГВН-5-30" ЗА ПРОВОДНИК АСО400MM2	бр.	12.00				
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЩЪРКОБРАН ЗА НОСИТЕЛНИ СРС /36р. к-т/	к-та	2.00				
16	РАЗРЕГУЛИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ ЕДНОПРОВ. ЛИНИЯ АСО 400MM2-РАВНИНЕН ТЕРЕН МАШ.	км.	20.22				
17	ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА СТЬЛБ В БЛИЗОСТ ДО ЛИНИЯ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	1.00				
18	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН	бр.	2.00				
19	НАПРАВА НА ПРОСЕКИ С ИЗСИЧАНЕ ХРАСТИ И НЕПРОХОДИМА ГОРА	100 м2	101.64				

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Живко Желев - по част ЕЛ

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
20	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЕДИНИЧЕН ЗАЗЕМИТЕЛ /16р. 4 ч.ч./	ч.ч.	4.00				
	1. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
	2. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ДЕМОНТАЖ СР СТЬЛБ ТИП "НБ+3" ОТ ФУНДАМЕНТ МАШИННО	тона	4.12				
2	РАЗГЛОБЯВАНЕ СР СТЬЛБ ТИП "НБ+3М" /16р.-4.115т/	бр.	1.00				
3	ДЕМОНТАЖ НОСИТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА "ЕН" С 8 ЕЛЕМЕНТА	бр.	6.00				
4	ДЕМОНТАЖ ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "ГВН-5-30" ЗА АСО400ММ2	бр.	12.00				
5	ДЕМОНТАЖ НА ЩЪРКОБРАН /36р. к-т/	к-та	6.00				
6	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10КМ	тона	4.34				
	2. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
	А. ЕЛ. ПРОВОД 110kV ИЗВ. "СОТИРОВ, ДОБРОСЕЛЕЦ" 6АСО 400ММ2+С50 - РЕКОНСТРУКЦИЯ						
	Б. ЕЛ. ПРОВОД 110kV ИЗВ."СОТИРОВ" ОСНОВЕН РЕМОНТ ДО СТ.№41						
	1. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ПОЧИСТВАНЕ /ОСТЪРГВАНЕ/ РЪЖДА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	9 645.71				
2	ТРИКРАТНО НАНАСЯНЕ АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ СИСТЕМА 01 НЕК-ЕАД П.МВН	м2	9 645.71				
3	НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА ПРОФИЛНА СТОМАНА	бр.	39.00				
4	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС120Б	бр.	171.00				
5	ДОСТАВКА КЛЕМА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400 ММ2	бр.	3.00				
6	М-Ж ЛОДКИ ЗА СНЕМАНЕ ПРОВОДНИК ДО 400ММ2 РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	3.00				
7	МОНТАЖ МОСТОВЕ 400ММ2 ПРЕСОВИ РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	9.00				
8	ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ	бр.	9.00				
9	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАСО 400ММ2 МАШИННО В РАВНИНЕН ТЕРЕН	км.	0.55				
10	РАЗРЕГУЛИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ ЕДНОПРОВ. ЛИНИЯ АСО 400ММ2-РАВНИНЕН ТЕРЕН МАШ	км.	1.39				
11	МОНТАЖ ТАБЕЛКИ "ОЖ" ЗА Ж Р СТЬЛБОВЕ	бр.	39.00				
12	МОНТАЖ ТАБЕЛКИ С ДИСПЕЧЕРСКО НАИМЕНОВАНИЕ ЗА СР СТЬЛБОВЕ	бр.	76.00				
13	НОМЕРИРАНЕ И ДАТИРАНЕ Ж Р СТЬЛБОВЕ	бр.	39.00				
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЩЪРКОБРАН /36р. к-т/	к-та	22.00				
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "ГВН-5-30" ЗА АСО400ММ2	бр.	222.00				
16	ДОСТАВКА СПИРАЛЕН СЪЕДИНИТЕЛ ТИП ВА 277 322 ЗА АСО 400ММ2	бр.	5.00				
17	ДОСТАВКА СПИРАЛЕН СЪЕДИНИТЕЛ ТИП РА 277 119 ЗА АСО 400ММ2	бр.	5.00				
18	МОНТАЖ СПИРАЛЕН СЪЕДИНИТЕЛ ЗА ПРОВОДНИК АСО 400ММ2	бр.	10.00				
19	Д-КА И М-Ж РЕМОНТНА МУФА ЗА 110kV И ПРОВОДНИК ТИП АСО 400ММ2	бр.	5.00				
20	НАПРАВА НА ПРОСЕКИ С ИЗСИЧАНЕ ХРАСТИ И НЕПРОХОДИМА ГОРА	100 м2	7.20				

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Живко Желев - по част ЕЛ

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	1. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
	2. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ С АСО 400ММ2 МАШИННО	км.	1.64				
2	ДЕМОНТАЖ ЛОДКИ ДО 400ММ2	бр.	3.00				
3	ДЕМОНТАЖ МОСТОВЕ ДО 400 ММ2	бр.	9.00				
4	ДЕМОНТАЖ ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП "ГВН-5-30" ЗА АСО400ММ2	бр.	222.00				
5	ДЕМОНТАЖ НА ЩЪРКОБРАН /3бр. к-т/	к-та	66.00				
6	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10КМ	тона	2.41				
	2. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
	Б. ЕЛ. ПРОВОД 110kV ИЗВ. "СОТИРОВ" ОСНОВЕН РЕМОНТ ДО СТ.№41						
	РП 109/104 част ЕЛ						
	РП 109/103 част Конструктивна						
1	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5М С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗМ	м3	315.00				
2	ИЗКОП ЗА КАНАВКИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО	м3	34.00				
3	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	34.00				
4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	349.00				
5	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 10 КМ	м3	349.00				
6	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО	м3	349.00				
7	НАПРАВА НА НАСИП ОТ ГЛИНЕСТ МАТЕРИАЛ /вкл. транспорт/	м3	945.00				
8	УПЛЪТНЯВАНЕ НАСИП С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	945.00				
9	ВОДОЧЕРПЕНЕ С КОФИ ОТ ЯМА	м3	42.00				
10	ОЧУКВАНЕ БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	51.00				
11	ОБМАЗВАНЕ С ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР	м2	168.00				
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ	кг	428.00				
13	ЕЛ. ЗАВАРКА / вкл. ел.агрегат/	м	30.00				
14	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	26.00				
15	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	26.00				
	РП 109/103 част Конструктивна						
	ОБЩА СТОЙНОСТ						
	ПЕЧАЛБА %						
	Непредвидени р-ди 10%						


количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Живко Желев - по част ЕЛ

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	СМЕТНА СТОЙНОСТ						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Живко Желев - по част ЕЛ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Реконструкция на ел. провод 110kV "Сотиров" до стълб №41"

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПИСКЪК
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР на подобект:

"Реконструкция на ел. провод 110kV "Сотиров" до стълб №41"

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Реконструкция на ел. провод 110kV "Сотиров" до стълб №41"

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

"Реконструкция на ел. провод 110kV "Сотиров" до стълб №41"

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %
 - 2.3. Доставно складови разходи на материалите: %
 - 2.4. Печалба:..... %
 - 2.5.
 - 2.6.
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ: