

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР ПОРЪЧКА/

№...1.../18.06...2015г.

Днес, на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 1200, инв.№ 133

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е 30/тридесет / календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол.*

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на 150 303,40 лв. (сто и петдесет хиляди триста и три лева и четиридесет стотинки) *без ДДС.*

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

6294 рч x 22,60 лв./рч = 142 244,40 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ан. Андонов/

СЪГЛАСУВАЛИ:

РУДНИК "ТРОЯНОВО 1"
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. П. Петков/

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ:.....
/инж. Ан. Драгов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Т. Осиковски/



Ф. П. С. М. /Handwritten signature/

Handwritten signature

УТВЪРДИЛ:

"Мини Марица Изток" ЕАД

Изп. Директор:

г-н г-н Ан. Андонов



УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 1200, инв. № 133
в Рудник "Трояново 1" за 2015 година

I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	I. Ходов механизъм		
1.	Повдигане на двойка ходови трегери		180
1.1	Подмяна на ходова тележка	16	512
2.	Подмяна на единична тележка без повдигане на трегер	4	288
4.	Наварка на звезда по шаблон с твърдост НВ=450	12	240
5.	Ремонт с наварка на ходови звена	100	1500
6.	Подмяна на една верига комплект	2	420
7.	Подмяна на поддържаща ролка комплект с конзолите	10	300
7.1	Подмяна само ролка и шарнир	20	80
10.	Ремонт на двойка натегателни цилиндри	6	120
12.	Подмяна на дълъг вал комплект с фланшови лагери	4	240
13.	Подмяна на полуоска комплект с фланшови лагери	6	216
	II. Управление		
5.	Ремонт грес инсталация на една двойка вериги	3	120
	III. Рикушетен барабан		
2.	Подмяна само на облицовка	1	80

3.	Ремонт на редуктора (подмяна 1-ви и 2-ри вал)		16
	IV. Междинна лента		
4.	Ремонт на редуктора с подмяна на 1-ви и 2-ри вал		16
	V. ВГБЧ		
1.	Подмяна на двуколесна тележка	4	320
3.	Подмяна на горна част редуктор	2	40
4.	Подмяна на долна част на редуктор	2	224
5.2	Наварка на стикове		24
	VI. Главен подеи		
2.	Окачване на ремонтни въжета (за всички операции)		12
10.	Подмяна 1-ви и 2-ри вал на редуктора		24
	VII. Подаващ механизъм(котка)		
6.	Ремонт на ленкерна глава. Подмяна на количката		90
6.1	Ремонт пътя на количката	10м	40
	X. Разтоварна стрела и лента		
5.	Подмяна на редуктор ВРС к-т		48
10.	Подмяна на (1-ви , 2-ри) вал задвижващ редуктор лента	2	24
	XI. Роторен възел		
2.1	Подмяна на роторен редуктор с разглобяване и сглобяване на площадката		400
5.1	Частична смяна на облицовки и шиниране	10м ²	160
5.2	Частична смяна на уши за шарнирите на кофите	7	140
5.3	Частичен ремонт на напречна греди (пеперуда)		100
8.	Подмяна на транспортен улей (бъбрек)		80
9.	Ремонт на роторен бункер		240
	Общо ремонтни човекочаса		6294

II. Спецификация на резервни части и закупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

№	Наименование	Мярка	Количество	Единич на цена, лв.	Обща цена, лв.
1.	Тръба 10x1,5	м	300	5,06	1518
2.	Коляно M14x1,5/M16x1,5 к-т с гайка и врязващ пръстен	бр.	60	9,75	585

3.	Нипел М16х1,5 к-т с гайка и врязващ пръстен	бр.	150	2,85	427,50
4.	Гайка с врязващ пръстен	бр.	100	0,80	80
5.	Маркуч 350bar с накрайници L=450	бр.	50	8,80	440
6.	Маркуч 350bar с накрайници L=600	бр.	50	9,60	480
7.	Шина 10х40	м	10	4,65	46,50
8.	Маншет маслоустойчив за натегателни цилиндри на хода	бр.	12	25	300
9.	Ламарина b=8 – 9 m2	бр.	1	828	828
10.	Ламарина b=10 – 9 m2	бр.	1	1050	1050
11.	Ламарина b=12 – 9 m2	бр.	1	2304	2304
Общо:					8059

СЪГЛАСУВАЛИ:

За

„МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....

/инж. Ан. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....

/инж. Н. Николов/

Р-л ОП “Механичен”:.....

/инж. Д. Баев/

За

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....

/инж. П. Василев/

Р-л направление МО:.....

/инж. Пл.Петков/

СЪГЛАСУВАМ
ДИРЕКТОР ТВ на
рудин "Тройново 1"
/инж. Н. Николов/

УТВЪРЖДАВАМ
УПРАВИТЕЛ на
"Енергоремонт Радево" ЕООД
/инж. П. Василев/

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

изготвен ремонт на батер RS 1200 № 133 в рудин "Тройново 1" през 2015 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																														
		състав																														
Организация на ремонтните дейности																																
I. Ходов механизъм																																
1.	Подмяна на двойка ходови преглени																															
1.1.	Подмяна на ходови телеска - 1бр.																															
2.	Подмяна на шини на телеска без подмяна на преглени - 4бр.																															
4.	Наварка на шва на шибин с шибини III - 450 - 120р.																															
5.	Ремонт с наварка на ходови ленти - 100бр.																															
6.	Подмяна на една верига коницект - 2бр.																															
7.	Подмяна на подвизката верига коницект с кониците - 10бр.																															
7.1.	Подмяна само релка и шибини - 20бр.																															
10.	Ремонт на двойка изтегачни шибини - 6бр.																															
12.	Подмяна на телет вал коницект с фланцови ленти - 4бр.																															
13.	Подмяна на подвеска коницект с фланцови ленти - 6бр.																															
II.	Управление																															
5.	Ремонт грес инсталация на една двойка вериги - 3бр.																															
III.	Рисувател батариан																															
2.	Подмяна само на обшивката - 1бр.																															
3.	Ремонт на релуктора (подмяна 1-ви и 2-ри вал)																															
IV.	Механична лент																															
4.	Ремонт на релуктора с подмяна на 1-ви и 2-ри вал																															
V.	Възв																															
1.	Подмяна на дупкавела телеска - 4бр.																															
3.	Подмяна на торца част релуктор - 2бр.																															
4.	Подмяна на дълга част на релуктор - 2бр.																															
5.2.	Наварка на стикове																															
VI.	Гланен пилем																															
2.	Обезпечение на ремонтни възети (за всички операции)																															
10.	Подмяна 1-ви и 2-ри вал на релуктора																															
VII.	Подмяна механизъм(шест)																															
6.	Ремонт на лентерна глава. Подмяна на коницекта																															
6.1.	Ремонт глава на коницекта - 10м.																															
X.	Ратинарна стрелка и лент																															
5.	Подмяна на релуктор ВРС 8-1																															
10.	Подмяна на (1-ви - 2-ри) вал лентерна релуктор лент - 2бр.																															
XI.	Роторен възел																															
2.1.	Подмяна на роторен релуктор с раздобаване и съобразяване на																															
5.1.	Частична смяна на обшивката и шиниране - 10м²																															
5.2.	Частична смяна на шибини и шибини на кобите - 7бр.											</																				

СТАНАН
Ръководител Наблюдение МО
/инж. Г. Петров/