

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 2 / 24.04 2015г.

Днес, на основание Договор МТ-021/2015г., в град Раднево между:
“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер ERs 710, № 362.
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-021/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 30 /тридесет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на 113 688,08 лв. (сто и тринадесет хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и осем стотинки) *без ДДС*.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

4789 рч x 22 лв./рч = 105 358 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 8 330,08 лв. без ДДС

7.2.1. Материалите се отчитат след приключване на ремонта със спецификация на вложените от Изпълнителя резервни части, покупни изделия и материали.

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

.....
.....

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ан. Андонов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Т. Осиковски/

СЪГЛАСУВАЛИ:

РУДНИК "ТРОЯНОВО 3"

УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. Т. Кавалджиев/

Р-л ОП МЕХАНИЧЕН:.....
/инж. Ан. Драгов/



УТВЪРДИЛ:
 "Мини Марица Изток" ЕАД
 Изп. Директор:.....



УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер ERs 710, инв. № 362
 в Рудник "Трояново 3" за 2015 година

I. Описание на ремонтните операции

Дефектовъчна ведомост за Ers 710		
№ по дог.	Операция	човекочасове
I. Ходов механизъм		
1	Разкачане на 1 бр верига - 12 бр.	96
2	Ремонт с наварка на място на 1 бр. ходово звено – 130 бр.	1300
3	Подмяна на 1 бр. звено – 10 бр.	20
5	Ремонт на звезда 1 бр. Вграждане на зъб – 6 бр.	96
4	Подмяна на поддържаща ролка 1 к-т с лагери – 10к-т	100
17	Възстановяване грес инсталация на 1 ходов трегер – 6 бр.	192
II. Разтоварна стрела		
1	Подпиране на стрелата	90
2.1	Ревизия почистване и уплътняване, възстановяване на мазането на лагера с повдигане	56
8	Подмяна въжена ролка от подема на стрелата – 8 бр.	256
10	Ремонт на клапата	48
III. Транспортна шайба .		
2	Повдигане и почистване на лагера.	40
3.1	Подмяна на 1 облицовка от подвижния конус – 36 бр.	108
3.3	Ремонт и подмяна на лопатките и уплътнението .	36
3.4	Ремонт и подмяна на 1 бр. облицовка от неподвижна част – 3 бр.	12
4	Ремонт на приемна шахта 1 м ² - 5 м ²	20
8.1	Подмяна само на ролка – 2 бр.	36
8.2	Подмяна само облицовка и окачване	16
6	Подмяна на задвижващия редуктор.	62
IV. ВГБЧ		
7	Подмяна само на горна част на един редуктор – 2 бр.	112

8	Ремонт фундамент на един редуктор. Райберене и подмяна пас болтовете – 2 бр.	64
	V. Система за добив	
5	Смяна на турасови зъби к-т.	184
6	Демонтаж и монтаж на кофова верига к-т.	296
7	Наварка челата на дебели, кофови и тънки звена с твърдост HB=300	160
8	Ремонт на натягането на долно планиращо звено.	32
9	Подмяна обръщателен турас	24
11	Подмяна на 10 м от шин план от коридори и улея – 10.6м	265
13	Ремонт на входа кофова верига на 1 звено – 6 бр.	192
14	Подмяна на поддържаща ролка кофова верига комплект (1 бр). – 10 бр.	100
	VI. Подемни лебедки	
4	Подмяна на блок въжени ролки от стрелата – 7 бр.	672
	VII. Други	
2	Ремонт на парпети за 10 м	8
4	Заварка на метална конструкция 1 м – 12 м	96
	Общо човекочасове	4789

II. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ				
№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1.	Шина износваща 120x20x940	18	94	1692
2.	Шина износваща 120x20x640	18	72	1296
3.	Шина износваща 120x20x1340	34	99	3366
4.	Шина износваща 100x20x540	10	57	570
5.	Шина износваща 120x20x500	4	44	176
6.	Шина износваща 120x20x1340	4	94	376
Общо резервни части :				7476

ПОКУПНИ ИЗДЕЛИЯ				
№	Лагер	Брой	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1.	6222	13	45,10	586,30
2.	6216	6	14,29	85,74
3.	1210	12	7,93	95,16
4.	1209	12	7,24	86,88
Общо покупни изделия :				854,08

III. Спецификация на резервни части осигурявани от Възложителя

№	Наименование	Количество, бр.	Забележка
1.	Звено гъсенично t=450 /трак/	10	
2.	Ролка поддържаща	10	
3.	Ос за поддържаща ролка ф70х340	10	
4.	Окачване на кофов водач поз.2, поз.7, поз.9, поз.4		Лист 2.1/2
5.	Окачване на планиращо звено I-III горно гребане поз.2 – поз.4 поз.7 – поз.9		Лист 2.1/3
6.	Окачване планиращо звено долно гребане поз.2 и поз.4		Лист 2.1/4
7.	Притискаща ролка	1	
8.	Опорна ролка	1	
9.	Редуктор въртене на чинията	1	
10.	Облицовка от неподвижният конус	3	
11.	Облицовка от подвижният конус	36	
12.	Редуктор ВГБЧ горна част	2	
13.	Турасов зъб – к-т	1	
14.	Ролка В250х200х75 поддържаща	10	
15.	Обръщателен турас	1	

СЪГЛАСУВАЛИ:

За

МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л ОП МЕХАНИЧЕН:.....

/инж. Ан. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТЕХН. ВЪПРОСИ:.....

/инж. Т. Гайдаров/

За

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....

/инж. П. Василев/

Р-л направление МО:.....

/инж. Пл. Петков/

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер ERs 710 № 362 в рудник "Трояново 3" през 2015 година

УТВЪРЖДАВАМ.....
УПРАВИТЕЛ на
Енергоремонт Руднито ЕООД
/ инж. П. Василев

СЪГЛАСУВАМ.....
ДИРЕКТОР Техн. на рудник "Трояново 3"
/ инж. Г. Гайдаров

№	Наименование на ремонтната операция	състав	Календарни дни																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
I.	Организация на ремонтната площадка																																
II.	Ходов механизъм																																
	1)Разкачане на 1 бр верига - 12 бр.																																
	2)Ремонт с заварка на място на 1 бр. ходово звено - 130 бр.																																
	3)Подмяна на 1 бр. звено - 10 бр.																																
	5)Ремонт на звезда 1 бр. Вграждане на зъб - 6 бр.																																
	4)Подмяна на поддържаща релка 1 к-т с лагери - 10к-1																																
17)	Възстановяване трес инсталация на 1 ходов трелер - 6 бр.																																
III.	Разтоварна стрела																																
	1)Подпиране на стрелата																																
	2.1)Ревията почистване и устлпяване, възстановяване на мазавето на																																
8)	Подмяна въжана релка от подема на стрелата - 8 бр.																																
10)	Ремонт на слатата																																
IV.	Транспортна шайба																																
	2)Подпиране и почистване на лагера.																																
3.1)	Подмяна на 1 обинцовка от подвижния конус - 36 бр.																																
3.3.	Ремонт и подмяна на лопатките и устлпяването .																																
3.4)	Ремонт и подмяна на 1 бр. обинцовка от неподвижната част - 3 бр.																																
4)	Ремонт на приемна шахта 1 м ² - 5 м ²																																
8.1)	Подмяна само на релка - 2 бр.																																
8.2)	Подмяна само обинцовка и окачване																																
6)	Подмяна на задвижващия редуктор.																																
I.	ВГЧЧ																																
7)	Подмяна само на горна част на едни редуктор - 2 бр.																																
8)	Ремонт фундамент на едни редуктор. Райберене и подмяна пас болтовете																																
17.	Система за добив																																
5)	Смяна на турасови зъби к-т.																																
6)	Демонтаж и монтаж на кофова верига к-т.																																
7)	Заварка челата на лебел, кофони и тълки звена с твърдост 103-300																																
8)	Ремонт на патязането на домино планирано звено.																																
9)	Подмяна обривача телен турас																																
11)	Подмяна на 10 м от нини план от коридора и улея - 10.6м																																
13)	Ремонт на кофова верига на 1 звено - 6 бр.																																
14)	Подмяна на поддържаща релка кофова верига комплект (1 бр) - 10 бр.																																
17)	Подмяна на лебедка																																

СЪСТАВИЛ.....
Ръководител Направление МО
инж. Ца Петков